

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书



基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023年11月24日证监许可〔2023〕2673号文《关于准予中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册及证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为基础设施基金。基础设施基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本招募说明书中所称基础设施项目是指项目公司、基础设施资产的合称，其中项目公司是指直接拥有基础设施资产合法、完整产权的法人实体。

本基金主要投资于以消费基础设施类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险（宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险、城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、消费基础设施相关行业竞争加剧的风险、电商发展对线下零售行业冲击的风险、消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险；基础设施项目运营风险；估值与现金流预测的风险；基础设施

项目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相关风险；土地使用权到期、被征用或收回的风险；基础设施基金利益冲突与关联交易风险等），及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、运营管理机构尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。具体请见本招募说明书第八部分“风险揭示”。

本基金作为基础设施基金，募集、发售和定价方式与投资股票或债券的公募基金有一定差异。传统投资于股票或债券的公募基金的单位基金的初始认购价格一般为人民币1元。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》以及深圳证券交易所关于基础设施基金发售相关业务规则的规定，由于需要以募集资金收购基础设施项目，基础设施基金的单位基金份额的认购价格需要在基础设施项目的评估价值的基础上结合网下投资者询价情况最终确定，故单位基金份额的最终认购价格会因为基础设施项目的估值情况，以及基金份额询价情况而有所不同。

自基金合同生效之日起25年为本基金的存续期。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或直接参与相关平台交易，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基础设施基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基础设施基金财产，履行基础设施项目运营管理职责，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

重要风险提示

本基金为基础设施基金，通过主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。基础设施基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

一、基础设施基金的特定风险

（一）与消费基础设施相关的行业风险

1. 宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的支持，为消费基础设施相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对基础设施项目或将造成重大不利影响。

2. 城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险

随着城市规模的日益扩大，基础设施项目所在地区可能发生城市用地规划、商业规划、消费基础设施政策等的调整，导致基础设施项目周边的商圈环境发生变化，影响租户和消费者需求，进而对基础设施项目的经营产生不利影响。

此外，基础设施项目所在区域的便利设施关闭，交通运输网络发生变化，交通基础设施停运、公交设施关闭、迁址，交通枢纽的地位改变，由于兴建项目而导致交通受阻等，可能导致基础设施项目交通条件或作为商业地标、客流枢纽的重要性地位发生改变，影响项目对租户和消费者的吸引力，对项目经营造成不利影响。

3. 相关法律法规发生变化的风险

消费基础设施的建设及运营管理受到大量法律和行政法规的约束和影响，相关法律法规及强制性规定要求的变化，包括国家宏观经济政策、地方政府对相关政策的调整，均

可能对基础设施项目的运营产生影响。

4. 消费基础设施相关行业竞争加剧的风险

消费基础设施相关行业的竞争格局较为分散且日趋激烈，基础设施项目的竞争性项目包括全国性及区域性的其他知名品牌消费基础设施项目，随着竞争性项目的增加，现有或未来的市场份额竞争将进一步加剧。基础设施项目需在物业运营管理、品牌知名度、融资渠道、租赁价格及服务质量等多方面进行竞争，但竞争性项目可能拥有更优良的经营纪录、财务、运营管理、招商、营销及其他资源以支持其发展。

随着消费基础设施相关行业的持续发展及竞争加剧，将可能影响基础设施项目目前的市场地位，进而可能对经营产生不利影响。

5. 电商发展对线下零售行业冲击的风险

随着互联网技术的发展，在线购物平台的便利性、灵活性使线下零售行业面临持续可替代性的挑战。电商平台通过数据收集分析和个性化推荐等技术手段，对不断升级的消费需求和变化的消费理念有更快的响应能力，并提供更个性化的消费体验。而线下零售行业往往需要较长时间来适应市场变化和调整经营策略，这使得具备一定优势的电商在市场竞争中对线下零售行业经营形成了多方面的冲击。

基础设施项目的经营模式、营销体系等核心竞争力迭代升级的响应速度将持续影响其竞争力，若基础设施项目的运营管理未与时俱进，将可能对经营产生不利影响。

6. 消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险

消费基础设施存续期较长，运营情况受消费趋势、城市规划调整、运营管理能力等影响较大，尽管截至目前尚未发现基础设施项目由于上述因素而存在无法持续运营的显著风险，依然不排除基础设施项目在运作期内，由于上述因素而影响运营可持续性和稳定性，甚至无法作为购物中心持续经营的风险。

（二）基础设施基金的投资管理风险

1. 基金首次投资的交易风险

（1）基金投资的交割风险

在本次交易中，基金设立并认购基础设施资产支持专项计划的全部份额后，SPV 公司将根据《股权转让协议 2》的约定受让原始权益人持有的项目公司 100%股权，计划管理人（代表资产支持专项计划）将根据《股权转让协议 1》的约定受让原始权益人持有的 SPV 公司 100%股权，并根据《股东借款协议 1》及《增资协议》的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，将根据《股东借款协议 2》的约定向项目公司发放股东借款以便项目公司归还存量有息负债，并根据《股权转让协议 2》的约定支付项目公司股权转让价款。上述流程涉及的交易参与主体较多，同时股权交割涉及诸多前置条件，存在一方或多方因故不能按时履约的可能，亦存在基金设立后因政策变动或操作风险导致基础设施项目无法按时完成交割的风险。

虽然基金管理人及计划管理人将采取一切合法有效的措施并尽一切合理必要的努力促使项目的交割按计划完成，但无法完全避免项目交割的相关风险。

（2）吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV 公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购 SPV 公司等交易步骤后，项目公司将对 SPV 公司进行吸收合并，实现 SPV 公司对专项计划的债务下沉至项目公司，从而节约存续期间的企业所得税。如果前述交易安排未能及时完成，将影响前述节税效果，进而影响本基金的收益水平。

（3）股权转让前 SPV 公司、项目公司可能存在的税务、或有事项等风险

本基础设施基金交易安排中，基础设施基金拟通过资产支持专项计划收购的 SPV 公司及间接收购的项目公司已存续且经营一定时间，在基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权前，SPV 公司和项目公司可能存在不可预见的税务风险、未决诉讼、因固定资产投资管理手续瑕疵导致的不良后果、或有负债以及其他或有事宜。如基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权后发生上述事项，可能影响项目公司的正常运营，进而影响基金份额持有人的投资收益。

（4）项目公司应收账款质押、项目公司股权质押及部分基础设施资产抵押未能及时解除的风险

项目公司与存量贷款银行兴业银行深圳分行签署的《项目融资借款合同》中，约定将项目公司因出租基础设施资产产生的全部应收租金质押予兴业银行深圳分行，并将项目公司全部股权质押予兴业银行深圳分行，同时将部分基础设施资产抵押予兴业银行深圳分行。兴业银行深圳分行已出具函件，同意在项目公司提前偿还《项目融资借款合同》项下债务后相应解除上述抵押与质押登记。根据本次交易安排，在专项计划设立后，项目公司将以其获得的 SPV 公司股东借款及存续期外部贷款银行发放的对外借款用于偿还前述存量贷款。若届时因上述交易操作未及时完成或解除抵押及质押登记手续办理时间较长，从而导致上述他项权利负担未及时解除，则可能对基础设施基金的正常运行及基金份额持有人利益带来不利影响。

2. 基础设施项目运营风险

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，基金将通过持有基础设施资产支持证券全部份额，持有项目公司全部股权及对项目公司的债权，投资集中度高，收益水平很大程度依赖于目标基础设施资产运营情况。

在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。目标基础设施资产运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

（1）运营收入的相关风险

本基金拟投资的目标基础设施资产历史出租率情况良好，租金收入较为稳定，但消费基础设施相关行业市场竞争激烈，基础设施项目在维持较高出租率并同时保持甚至提高租金水平方面，将持续面临市场竞争和挑战：

出租率降低或租金下调的风险：若全国或基础设施项目所在地宏观经济发展放缓，导致租户所属行业发展出现波动，当地政策和商业规划改变，以及电商对线下实体门店分流等影响，可能导致市场租赁需求降低。此外，区域新增土地供应以及竞争对手的加入可能增大基础设施项目周边可比购物中心供给，若基础设施项目周边出现新增项目供应，与之形成竞争关系，可能对基础设施项目的出租率及租金水平产生不利影响。与此

同时，虽然本基金结合存续租约和市场情况在可供分配金额预测中对未来租金水平及租金增长率进行了预估，但无法保证该等预测可以最终实现。

租金收入受营业额影响的风险：目标基础设施资产的租金收入主要包括固定租金收入和提成租金收入两部分。2023 年 1-9 月，固定租金收入占租金收入比例为 87.8%，提成租金占租金收入比例为 12.2%。其中，提成租金收入与相关租户营业额及各租户扣点¹比例呈现较高相关性，若目标基础设施资产当地消费市场衰退或低迷，或者项目租户的总体经营情况产生结构性变化，提成租金收入可能面临较大幅度波动，进而对目标基础设施资产的总体收入造成不利影响。

租约集中到期与招租的风险：截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产将在 2023 年末及 2024 年末前到期的租约面积占已出租面积的比例分别为 6.7%和 19.2%，到期的固定租金收入占全部固定租金收入的比例分别为 9.6%和 40.7%。上述租约到期后若未能及时找到可替代承租人，基础设施资产可能产生空置面积和一定空置期，项目空置率提高将对基金收益产生不利影响。未来替换租户或存续租户续租的租金水平可能低于原有租约的租金价格，进一步对基金收益造成不利影响。

新租约招商的风险：目标基础设施资产的招商服务由运营管理机构有关人员主导进行。当在执行租约面临到期时，存在无法续约或以有利商业条款完成续约的可能。倘若运营管理机构在招商活动中遇阻，基础设施项目的出租收入可能下降，其经营表现及财务状况可能会因此受到不利影响，导致基金的经营业绩受到不利影响。

提前退租的风险：根据部分租约的约定，部分提前退租的租户需要支付违约金或租赁方有权扣留租赁押金，但是上述违约金或押金可能无法覆盖基础设施项目空置导致的全部租金损失。

主力租户退出的风险：目标基础设施资产由数家在业内获广泛认可的大型租户作为主力店，倘若该类主力店或其他主要租户不履行合同义务或因故终止营运，项目的运营可能会受到不利影响。2023 年 1-9 月，按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）排名的前十大承租方相关收入占比为 15.51%。其中，山姆会员店为租赁面积排名第一的主力租户，其租赁面积占比为 22.80%，相关收入占比为 5.94%。山姆会员店或前述现金流贡献占比较高的承租人若提前退租、拒绝履行租约或拖欠租金，

¹ 指按照租户营业额一定比例抽取租金。

或上述租约到期后未能及时找到可替代承租人，可能将对基础设施资产的经营表现产生较大不利影响。

租约特殊条款的相关风险：项目部分主力店及国际知名品牌租约存在关于目标基础设施资产经营、处置的特殊限制条款，包括提前退租条款、根据项目经营表现触发的租金减免条款、竞争排他条款、开业率/开业品牌要求条款及针对租赁铺位的优先购买权条款等。若触发相关特殊条款，则可能对目标基础设施资产的运营产生一定不利影响，如租户可能提前退租或获得租金减免，进而对基础设施资产的短期运营现金流情况产生不利影响，或可能限制项目公司与其他同类租户签署租赁协议，进而影响基础设施资产的短期运营表现等。

（2）运营支出及相关税费增长的风险

基金管理人及运营管理机构将尽力在满足租户使用需求的前提下，合理控制基础设施项目运营开支。尽管如此，依然可能出现运营开支的增长速度超过项目运营收入增长的情况，从而导致项目净现金流的减少，包括但不限于：

- 1) 直接或间接税务政策、法律法规的变化，基础设施项目税项及其他法定支出的增加；
- 2) 相关法律法规及政策变动，导致遵守相关法律法规及政策所需承担的成本增加；
- 3) 基础设施项目购买分包服务成本的增加；
- 4) 基础设施项目维修和保养成本及资本性支出的增加；随着目标基础设施资产使用期限的增长，不可预期的大额资本性支出将可能增加，或对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响；
- 5) 通胀率的上升，劳务成本的提高，以及平均工资上涨带来的员工成本提高；
- 6) 保险费用上涨，或不在承保范围内的开支增加；
- 7) 其他不可预见情况导致的支出增长。

（3）维修和改造的相关风险

为提高消费者的购物体验，增加消费基础设施的吸引力和竞争力，本基金持有的消费基础设施资产未来可能需要主动或被动通过维修或重大改造升级，以适应新的市场需

求。

基础设施项目维修和改造的过程可能受到如劳资纠纷或短缺、物资设备供应短缺、承包商未能履约、建设事故、自然灾害、环保要求提高等事项的影响，导致成本大幅增加，工程无法按时完成的情况。上述事项的发生，可能导致必要的基础设施项目维修和改造计划推迟，使基础设施项目无法在理想状态下运营，从而对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响。

基金运作期内，基金管理人和运营管理机构将根据基础设施项目经营情况和资金需求，合理规划维修、改造计划和资本性支出安排。尽管如此，仍可能出现不可预期的大额资本性支出需求，或相关改造实施后经营业绩不及预期增长水平的情况，或对基础设施项目运营现金流及本基金的收益产生不利影响。

（4）其他运营相关的风险

信息技术系统失灵的风险：为提高运营效率，基础设施项目利用信息技术系统监控及管理日常的业务运营。但信息技术系统容易受到非可控情况的损坏或干扰，该等情况包括但不限于火灾、电力中断、硬件故障、软件程序错误、通讯故障、电脑病毒、人为错误、黑客入侵及其他类似事件。该等系统如果失灵或出现故障，均可能干扰基础设施项目正常的业务运作并导致在失灵或故障期间营运及管理效率大幅降低。系统如长期失灵或发生故障，可能对基础设施项目物业及向客户提供服务的能力造成巨大影响，进而对业务及经营业绩造成重大不利影响。

法律及诉讼的风险：基础设施项目运营过程中，可能会与各方（包括供应商、施工方、客户等）产生纠纷。该等纠纷可能会产生相关法律及诉讼成本。此外还可能会与监管部门产生分歧，而可能涉及行政诉讼及不利判决，进而导致付款责任、或其他情形干扰项目运营。此外，项目的管理层人员或许会受到起诉或其他法律诉讼，即使项目公司并无直接卷入诉讼，该等诉讼也可能影响项目的声誉，进而对基础设施项目运营产生不利影响。

安全生产、环境保护和意外事件的风险：在开展基础设施项目运营、维修保养和改造过程中，需要开展电梯维修、操作车辆或重型机械、进行货物装卸等，存在若干意外风险，基础设施项目本身或周边可能发生火灾或环境污染事件，发生上述意外可能对物业造成损害、损毁、人员伤亡、声誉损失等，并可能导致项目公司承担法律责任。由于

意外事件可能导致政府调查或实施安全生产整改措施，导致基础设施项目经营中断，进一步导致基金及项目公司在声誉、业务、财务方面承担损失。

基础设施资产保险可能无法充分涵盖基础设施资产可能遭受的所有损失的风险：

基金管理人将根据法律法规要求，通过项目公司对其所持有的基础设施资产进行投保。虽然在基金运作期内，基金管理人与运营管理机构将根据基础设施资产于投保时点的评估价值购买保险，但可能因保险行业相关法律法规或保险公司内部管理要求变化等原因，保险公司对基础设施资产出险时的保险赔付金额设置上限，从而可能出现基金运作期内发生基础设施资产因自然灾害或意外事故而毁损、灭失，但其保险赔付金额低于物业评估值；基础设施项目可能面临公众责任申索，而保险所得款项无法覆盖上述金额；保险赔付金额可能无法覆盖基础设施项目的租金损失；保险可能并不承诺若干情形下损失的赔付，例如战争、核污染、恐怖活动等。上述情形可能对基金份额持有人利益产生风险。

未进行租约备案的风险：截至报告期末，本基金拟持有的目标基础设施资产在履行的租赁合同中，未办理租赁合同备案的租赁合同数量占比约为 98.92%，存在被房屋租赁主管部门责令限期补办登记手续、处以罚款的风险。根据《中华人民共和国民法典》，租赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力，就未办理房屋租赁合同登记备案的情况，如经房屋租赁主管部门责令项目公司限期办理相关房屋租赁登记备案，项目公司逾期仍未完成相关房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，则可能会被处以一千元以上一万元以下罚款。

基金管理人与运营管理机构在运营管理服务协议中约定，运营管理机构应当确保基础设施项目持续合法合规经营，如因运营管理机构原因导致其委托管理项目未能合法合规经营、未能通过年审或出现其他违规情形，使得项目公司或基金管理人受到政府、监管部门等机构的经济处罚，经基金管理人与运营管理机构确认后，基金管理人将在次年，按运营管理服务协议的约定扣减其当年应支付给运营管理机构的运营管理费。原始权益人、运营管理机构将积极督促项目公司根据所在地房屋租赁主管部门要求办理房屋租赁登记备案，但仍可能因租约未备案受到处罚而影响运营情况，进而影响到基金投资人利益。

使用印象城商标的相关风险：基础设施项目纳入基金以后，拟委托印力咨询及杭州印力作为运营管理机构履行部分运营管理职责，项目公司将继续使用**印象城**商标开展业

务。品牌是基础设施项目的重要资产，影响市场对项目的认知。与**印象城**相关的任何消极因素、任何对相关字样和商标的不当使用、不利的市场信息以及品牌形象的恶化均可能对项目业务产生不利影响，可能导致对基金及项目公司的负面认知。另外，若运营管理机构不再由有权使用**印象城**商标的机构担任，或**印象城**商标持有人拒绝项目公司继续使用**印象城**商标，项目公司可能无法继续使用**印象城**商标开展业务。项目公司的运营业绩和基金的市场表现可能因此受到不利影响。

关于基础设施资产地下非商业空间及构筑物未办理不动产登记的相关风险：项目公司在基础设施资产国有建设用地使用权下合法投资建设形成了地下商业、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产，与地下人防车库合称为“地下非商业空间”）以及南侧公共停车楼（系构筑物），当前地下非商业空间及南侧公共停车楼尚未办理取得不动产权证书。根据杭州市规划和自然资源局余杭分局于2023年5月25日出具的函件，杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间以及构筑物的不动产登记，但不影响项目公司享有所有权（除人防区域依法归国家所有）及依法使用及收益的权利。具体详见第十四部分“基础设施项目基本情况”之“四、基础设施项目合规情况”。

根据相关法律法规，未能办理地下非商业空间及南侧公共停车楼的不动产登记存在无法作为房地产就其转让、抵押及其他处置行为办理不动产登记的风险及无法对抗善意第三人的风险。此外，基础设施项目地下人防车库建筑面积约为42,058.94平方米，占总建筑面积的16.84%，项目公司依法拥有地下人防车库的使用权和收益权，根据《中华人民共和国人民防空法》的相关规定，在战时等特定情形下，该等工程需用作防空地下室。未来若法律法规允许该等物业办理不动产登记，届时基金将按相关要求办理相关手续并可能产生相关费用，从而影响基金份额持有人的利益。

基础设施项目消防安全管理相关风险：基础设施项目已根据《消防法》等相关法律法规办理建设工程消防验收手续，并依法取得公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。由于基础设施项目属于公众聚集场所，在项目运营过程中需持续满足国家消防管理政策及地方消防主管部门对于公众聚集场所的消防技术标准以及消防安全要求，未来如发生相关消防管理政策变化、消防主管部门管理要求调整等情形，或发生不可预见的消防安全风险事项，可能对基础设施项目运营产生不利影响，进而可能对基金份额持有人的投资收益带来影响。

基础设施资产处置限制的相关风险：基础设施项目的转让，多以项目公司股权交易的方式进行，不涉及底层资产的直接交易。但若基础设施基金存续期内发生基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》等有关规定，在事前取得杭州市余杭区人民政府的批准同意，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。该等南侧公共停车楼建筑面积约为 16,226.03 平方米，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。

基础设施基金设立后，若发生基础设施项目的转让/处置，基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通杭州市余杭区人民政府，尽早取得杭州市余杭区人民政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

鉴于上述南侧公共停车楼所涉及的转让/处置限制，以及基础设施资产所在地的地方性法规、政策届时关于基础设施资产转让的相关交易流程要求及需满足的前置审批条件等要求，在未来收购或处置相关基础设施资产的过程中，可能存在因为无法按时完成或满足上述流程及前置条件导致无法顺利收购或处置该等基础设施资产的风险。

3. 估值与现金流预测的风险

（1）估值及公允价值变动的相关风险

基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估值是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也不构成对未来可交易价格的保证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的情形，对基金财务状况造成不利影响。

若基础设施项目的经营现金流下降，或遇有重大灾害等导致设施受损，可能导致资产估值及公允价值下跌。另外，基础设施的市场估值及公允价值受宏观经济环境、城市

规划、资本市场环境、行业政策导向等外部因素综合影响，上述因素也会导致资产估值及公允价值波动。基础设施资产在重新估值的过程中，可能出现估值下跌甚至低于基金募集时的初始估值的情形。

特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，投资者应根据基金定期报告中披露的基础设施资产估值信息，特别是基金年度报告中载有的评估报告，了解基金运作期内基础设施资产价值的变动情况。

(2) 基金可供分配金额预测风险

本基金可供分配金额主要由项目公司所持基础设施资产所产生的租金收入等形成。在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流偏离测算现金流，存在基金向基金份额持有人实际分配金额低于预测的可供分配金额的风险。同时，《可供分配金额测算报告》是在相关假设基础上编制的，相关假设存在一定不确定性，因此本基金的可供分配金额预测值不代表对基金运行期间实际分配金额的保证。

(3) 股东借款带来的现金流波动风险

本基金在专项计划层面设置了股东借款：专项计划向 SPV 公司发放股东借款，SPV 公司收购项目公司后，由项目公司吸收合并 SPV 公司并继承此项债务。其中股东借款利息可以根据企业所得税法规定实现税前扣除，有利于优化项目公司资本结构。如未来关于股东借款利息的税前抵扣政策发生变动，或资本市场利率下行使股东借款利息的税前抵扣额低于预期，可能存在项目公司应纳税所得额和所得税应纳税额的提高，使本基金可供分配现金流不达预期，导致现金流的波动风险。

4. 基础设施项目直接或间接对外融资的风险

基金可对外借款用于基础设施项目的日常运营、维修改造、基础设施项目收购等，基金总资产不得超过基金净资产的 140%，其中用于基础设施项目收购的借款金额不得超过基金净资产的 20%。运作期内，受业绩水平及外部融资环境的影响，基金及基础设施项目可能无法取得充足的借款资金，对基础设施项目的正常维护改造及并购计划产生不利影响。特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，基金净资产将随着投资性房地产科目的折旧摊销而逐年递减，从而增加了基金

对外借款的管理难度。

本基金基金合同生效后，将通过项目公司借入招商银行杭州分行贷款 5.98 亿元，项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司的监管账户，招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权，对外借款具体安排详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“一、基金整体架构及涉及的交易安排”之“（二）交易安排”之“5、基础设施项目对外借款安排”。

若目标基础设施项目对外借入款项后，基础设施项目的经营现金流入不达预期，可能导致财务风险的发生，包括：

（1）本基金需支付利息和其他资金成本（如有），由此可能提高本基金的偿债压力、减少本基金可支配的资金、减少本基金直接或间接对外继续申请借款的机会，进而对本基金的财务状况造成不利影响，从而导致本基金运营在资金的灵活性方面可能受到不利影响。根据可供分配金额测算情况，2023 年 10-12 月和 2024 年，项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元，占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41%，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49%，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。但如未来基础设施项目运营的现金流不足，无法按时偿还已到期债务，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任。

（2）本基金需支付对外借款本金，贷款期内的前两年每年还本 50 万元，在可供预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，分别占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对可供分配金额预测期内现金流及分派率的影响较小。从第三年开始，后续每年还本 598 万元，预计将对当期的可供分配金额造成一定的影响；最后一期到期还本 5.25 亿元，当期偿还金额提高较多，可能会对可供分配金额产生不利影响。

（3）本基金在存续期间申请续借或新增借款的，相关资金成本可能较本基金成立时的市场状况有所提升，基金只能接受更苛刻的贷款条件，或在存续债务到期时无法续期或再融资，从而对基金年度可供分配金额造成不利影响，进而影响投资者可能获得分配的收益。

（4）本基金无法按时偿还债务或发生其他违约行为的风险。

本基金存续期间，如基础设施项目运营的现金流不足或因其他原因而导致项目公司作为借款人无法按时偿还已到期债务的，或因任何原因而导致项目公司作为借款人存在其他违约行为的，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任，包括但不限于：外部贷款银行宣布尚未到期的债务全部或部分提前到期，宣布借款人支付罚息、违约金或损害赔偿金等。据此，项目公司财务状况、资信能力可能受到不利影响。

本基金设立后，项目公司将根据《借款合同》安排办理基础设施资产抵押，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的，外部贷款银行可能要求对基础设施资产或项目公司其他财产进行拍卖、变卖以偿还相关债务，拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格，从而可能对项目公司造成不利影响；外部贷款银行亦可能提起诉讼、仲裁或者依法采取相关保全措施，对项目公司的日常运营、资产买卖等行为造成一定程度的限制，从而可能对项目公司的经营造成不利影响。

特别地，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的情形对本基金造成极端不利影响的，可能导致本基金需要提前终止基金合同并进入清算程序、对基金资产进行拍卖或变卖等，拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格，可能对本基金剩余非现金资产的变现造成不利影响。

上述事件的发生，对本基金及项目公司的财务状况、现金流、可供分配金额、二级市场交易价格等均可能造成重大不利影响，从而影响投资者的投资收益。

5. 基础设施项目收购与出售的相关风险

区别于股票、债券等标准金融产品，基础设施项目的市场流动性和交易活跃程度受到基础设施项目区位、存续年限、资本市场环境、产业投资政策、城市规划调整等诸多因素影响，成交价格与交易的竞争情况，基础设施项目的经营现状，行业市场预期以及利率环境等因素相关。基金通过收购或处置基础设施项目调整投资组合时，受上述因素影响，可能存在交易价格偏离基础设施项目评估值，交易时间周期超出计划甚至无法顺利完成交易的风险，影响基金投资和资产出售策略的实施。若由于偿还外部借款，或支付大规模改造支出等特殊情况下被动出售基础设施项目，基金可能由于资产流动性不足而承担额外的损失。

本基金存续期为 25 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。

否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期；进入清算期后，本基金面临基础设施项目的处置问题。由于基础设施项目流动性较差，其变现可行性、时效性等将受到多项因素的影响，本基金可能面临清算期内无法及时完成处置、或资产减值出售以寻求变现的风险，从而对本基金投资变现的及时性及投资收益带来不利影响。

6. 土地使用权到期、被征用或收回的风险

根据《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日实施）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（2020年修正）的规定，非住宅建设用地使用权年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准；经批准予以续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回。另外，根据相关法规的规定，在若干情况下，政府有权在符合公共利益的情况下，强制在土地使用权期满前收回土地使用权，并向土地使用者支付补偿金，上述补偿金将根据相关法规规定的要求进行评估。此外，若土地使用者未能根据土地出让协议遵守或履行若干条款及条件，政府有权终止土地使用权并无需支付任何补偿。

目标基础设施资产的不动产权证书记载的土地使用权到期日为2048年6月29日，存在于基础设施基金到期前目标基础设施资产所在宗地的土地使用权到期的可能。目前目标基础设施资产所在地的土地主管部门并未就非住宅建设用地使用权续期事宜作出明确、具体的审批标准及操作指南，目标基础设施资产所在宗地土地使用权续期具有一定不确定性。若发生土地使用权到期后续期被要求支付高昂的土地出让金，或承担额外条件，或申请续期不被批准，或土地使用权在到期前被提前收回且获得的补偿金不足以覆盖基础设施项目估值或弥补经营损失的情况，基金及基础设施项目将受到重大不利影响。

7. 基础设施基金利益冲突与关联交易风险

（1）关联交易风险

本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项构成本基金的关联交易。除基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券等事项外，关联交易还包括但不限于购买资产支持证券、借入款项、聘请运营管理机构、出售项目公司股权、基础设施项目购入与出售及基础设施项目运营及管理阶段存在的购买、销售等行为，存在关联交易风险。

（2）利益冲突风险

本基金运作过程中将面临与基金管理人、发起人、原始权益人、运营管理机构之间的潜在同业竞争。本基金发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（“竞争性项目”），运营管理机构可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系，存在利益冲突风险。

（三）其他与基础设施基金相关的特别风险

1. 集中投资风险

公开募集证券投资基金往往采用分散化投资的方式减少非系统性风险对基金投资的影响。而本基金存续期内主要投资于消费基础设施类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权。因此，相比其他分散化投资的公开募集证券投资基金，本基金将具有较高的集中投资风险。

2. 流动性风险

本基金的存续期为自基金合同生效之日起 25 年，本基金为封闭式运作，不设置申购赎回。本基金上市交易前，不可在二级市场进行交易。在上市交易后，只能在二级市场交易，投资者结构以机构投资者为主，存在流动性不足等风险。

3. 募集失败风险

本基金可能存在因基金份额总额未达到准予注册规模的 80%、募集资金规模不足 2

亿元或基金认购人数少于 1,000 人等原因，导致募集失败、基金未能成立的风险。如募集失败，基金管理人将在募集文件约定期限内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

4. 基金管理人的管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、消费基础设施相关行业、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资、运营工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

5. 运营管理机构尽职履约风险

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托符合条件的运营管理机构负责部分基础设施项目运营管理职责。在已建立相关机制防范运营管理机构履约风险的情况下（见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”部分内容），如运营管理机构仍有未尽职履约的情况，可能导致基础设施项目运营情况不善、租金下降等风险。

6. 计划管理人、托管人尽职履约风险

基础设施基金的正常运行依赖于计划管理人、基金及计划托管人等参与主体的尽责服务，存在计划管理人和/或托管人违约违规风险。当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，可能会给基础设施基金造成损失，并可能进而影响基金份额持有人的利益。

7. 税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险

基础设施基金运作过程中可能涉及基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等多层面税负，如果国家税收政策发生调整，可能影响投资收益。本基金运作过程中，基础设施项目所产生的现金流在向上分配的过程中，基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等主体所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，如相关税收征管法律法规、适用税率发生变化，或者税务部门未来向基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司征收任何额外的税负，基金

管理人和计划管理人均不承担任何补偿责任，基金份额持有人的收益可能因相关税收政策调整而受到影响。本基金是创新产品，如果有关法规或政策发生变化，可能对基金运作产生影响。

8. 专项计划等特殊目的载体提前终止风险

因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更换资产支持证券管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。

9. 不可抗力风险

本基础设施证券投资基金运行期间，直接或间接因基金管理人和计划管理人所不能控制的情况、环境导致基金管理人、计划管理人和/或相关方延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致基础设施证券投资基金损失的风险。该等情况、环境包括但不限于政府限制、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。此外，目标基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃、瘟疫等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、基础设施项目的持续经营能力等造成不利影响，导致基础设施项目的经营现金流中断，资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。若发生上述不可抗力因素，可能会对基础设施项目，继而对基础设施证券投资基金和基金份额持有人收益产生不利影响。

10、特定声誉风险

特定声誉风险是指由发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构的经营、管理及其他行为出现声誉风险事件导致对本基金的不利评价的风险。虽然基金财产独立于发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构，且基金管理人将通过舆情关注跟踪，持续完善声誉风险应对预案（包括外部管理机构服务能力受到实质不利影响时启动更换外部管理机构等），依法及时披露信息、加强投资者教育，但基金管理人无法保证在基金运作期内，本基金的运作与声誉情况不受到发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构之声誉风险事件的影响。

二、其他一般性风险因素

（一）基金价格波动风险

本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受投资者偏好、市场流动性、舆论情况等影响，基金价格可能大幅波动，大幅高于或低于基金净值。短期持有本基金的投资者，可能因基金价格波动的变化造成盈利或亏损。

（二）暂停上市或终止上市风险

在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后，本基金将在深圳证券交易所上市交易。上市期间可能因违反法律法规或交易所规则等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额。如本基金因各种原因暂停或终止上市（包括但不限于本基金不符合基金上市条件被深圳证券交易所终止上市，连续 2 年未按照法律法规进行收益分配，基金管理人按照有关规定申请基金终止上市），对投资者亦将产生风险，如无法在二级市场交易的风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。

（三）相关参与机构的操作及技术风险

基金运作过程中，因基金管理人、计划管理人、托管人、证券登记结算结构、交易所等机构内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（四）基金运作的合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

（五）证券市场风险

本基金或有部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1. 政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2. 经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

3. 利率风险

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，其收益水平会受到利率变化的影响。如果市场利率上升，本基金持有的债券将面临价格下降、基金资产损失的风险。

4. 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化，可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

5. 购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6. 再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

7. 信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒绝履

行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

8. 其他风险

随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。

本风险揭示的揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

目 录

重要提示	1
重要风险提示	4
第一部分 绪言	1
第二部分 释义	3
第三部分 基础设施基金整体架构	19
第四部分 基础设施基金治理	47
第五部分 基金管理人	76
第六部分 基金托管人	86
第七部分 相关参与机构	99
第八部分 风险揭示	104
第九部分 基金的募集	124
第十部分 基金合同的生效	135
第十一部分 基金份额的上市交易和结算	137
第十二部分 基金的投资	143
第十三部分 基金的财产	150
第十四部分 基础设施项目基本情况	153
第十五部分 基础设施项目财务状况及经营业绩分析	256
第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望	277
第十七部分 原始权益人	296
第十八部分 基础设施项目运营管理安排	296
第十九部分 利益冲突与关联交易	430
第二十部分 新购入基础设施项目与基金的扩募	438
第二十一部分 基金资产的估值	444
第二十二部分 基金的收益分配	453
第二十三部分 基金的费用与税收	456
第二十四部分 基金的会计与审计	466

第二十五部分	基金的信息披露	469
第二十六部分	基金的终止与清算	479
第二十七部分	基金合同的内容摘要	482
第二十八部分	基金托管协议的内容摘要	504
第二十九部分	对基金份额持有人的服务	523
第三十部分	其他应披露事项	525
第三十一部分	招募说明书的存放及查阅方式	526
第三十二部分	备查文件	527
第三十三部分	招募说明书附件	528

第一部分 绪言

《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《公募基金运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《公募基金销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《公募基金信息披露办法》”）、《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）新购入项目申报推荐有关工作的通知》《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号-审核关注事项（试行）（2023年修订）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号-发售业务（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第3号-新购入基础设施项目（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号-保障性租赁住房（试行）》（其他试点行业基础设施基金参照执行）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》等法律法规以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他

人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金的基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基金层面涉及的定义

1. **基金/基础设施基金/本基金**：指由基金管理人设立并管理的中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金。

2. **基金管理人**：指中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），或按基金合同的约定另行选任作为基金管理人的继任者。

3. **基金托管人**：指招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），或按《基金合同》及《基金托管协议》的约定另行选任作为基金托管人的继任者。

4. **本次交易**：指本基金首次发售募集资金投资“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”的资产支持证券并作为上述资产支持证券的唯一持有人，通过专项计划和项目公司等特殊目的载体取得目标基础设施项目完全所有权或经营权利的行为。

5. **发起人**：指本次交易的发起人，即 SCPG Holdings Co., Ltd.，中文名称为印力集團控股有限公司（以下简称“印力集团”）。

6. **原始权益人**：指本基金拟通过资产支持专项计划收购的基础设施项目的原所有人。本基金初始设立时的原始权益人，指印力商用置业有限公司（以下简称“印力商置”）。

7. **运营管理机构**：指根据运营管理服务协议为基金及基础设施项目提供运营管理服务的运营管理统筹机构及运营管理实施机构之统称。

8. **运营管理统筹机构**：指负责统筹、协调和安排运营管理服务协议项下基础设施项目的运营管理工作，并负责与基金管理人进行基础设施项目运营管理工作对接的主体。本基金初始设立时的运营管理统筹机构为深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“印力咨询”）。

9. **运营管理实施机构**：指负责运营管理服务协议项下基础设施项目的日常运营管理工作的主体。本基金初始设立时的运营管理实施机构为杭州印力商业管理有限公司

（以下简称“杭州印力”）。

10. 监管银行：指接受基金管理人、计划管理人及 SPV 公司/项目公司委托，根据《SPV 公司资金监管协议》/《项目公司资金监管协议》对 SPV 公司/项目公司银行账户及其资金提供监管服务的招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”），或按《SPV 公司资金监管协议》/《项目公司资金监管协议》任命的作为监管银行的继任机构。

11. 其他参与机构：指为本基金提供专业服务的评估机构、会计师事务所、律师事务所等专业机构。

12. 基金合同生效日/基金设立日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期。

13. 基金合同终止日：指基金合同约定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

14. 基金募集期：指自基金份额发售开始之日起至发售结束之日止的期间，原则上不超过 5 个交易日，最长不得超过 3 个月，具体详见基金份额发售公告。

15. 基金存续期/基金封闭期/存续期/封闭期：指基金合同生效之日起 25 年，但基金合同另有约定的除外。

16. 《基金合同》/基金合同：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，以及对该合同的任何有效修订及/或补充。

17. 《基金托管协议》/基金托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金托管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

18. 《运营管理服务协议》/运营管理服务协议：指基金管理人、项目公司与运营管理机构就本基金签订之《基础设施项目运营管理服务协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

19. 《监管协议》/监管协议：指《SPV 公司资金监管协议》与《项目公司资金监管

协议》的合称。

20. 《SPV 公司资金监管协议》：指基金管理人、计划管理人、SPV 公司与托管银行签署的《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之 SPV 公司资金监管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

21. 《项目公司资金监管协议》：指基金管理人、计划管理人、项目公司及托管银行就本基金签订之《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之项目公司资金监管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

22. 《招募说明书》/招募说明书：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

23. 《战略配售协议》/战略配售协议：指基金管理人与战略投资者签订的本基金战略投资者配售协议，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

24. 基金份额发售公告：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

25. 基金产品资料概要：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

26. 询价公告：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

27. 基金份额上市交易公告书：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

28. 基金文件：指基金的发售、设立以及基金财产的管理、运用和处分相关的文件，包括但不限于《基金合同》《基金托管协议》《运营管理服务协议》《监管协议》《招募说明书》《战略配售协议》及基金产品资料概要。

29. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

30. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

31. 个人投资者：指依法可以投资于证券投资基金的自然人。

32. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

33. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其他适用法律法规规定（包括颁布机关对其不时做出的修订），经相关监管部门批准，可以使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的中国境外机构投资者。

34. 人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其他适用法律法规规定（包括颁布机关对其不时做出的修订），经相关监管部门批准，可以使用来自境外的人民币资金进行境内证券期货投资的中国境外机构投资者。

35. 投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资人的合称。

36. 战略配售：指以锁定持有基金份额一定期限为代价获得优先认购基金份额的权利的配售方式。

37. 战略投资者：指符合适用法律法规规定和本基金战略投资者选择的特定标准、事先与基金管理人签署战略配售协议、认购的基金份额期限具有锁定期的投资人，战略投资者包括原始权益人或其同一控制下的关联方及其它专业机构投资者。战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与基础设施基金战略配售，但依法设立并符合特定投资目的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

38. 网下投资者：指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价及配售。网下投资者应当按照规定向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理。

39. 公众投资者：指符合适用法律法规规定，依法可以投资于向社会公众发售的基础设施证券投资基金份额的个人投资者及/或机构投资者。

40. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的转托管等业务。

41. 销售机构：指中金基金以及符合《公募基金销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过深圳证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有证券投资基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

42. 场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额的认购、上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购也称为场内认购。

43. 场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购也称为场外认购。

44. 会员单位：指具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

45. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

46. 登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

47. 基金登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购的基金份额登记在本系统。

48. 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、买入的基金份额登记在本系统。

49. 深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳证券交易所办理基金交易、场内认购等业务时需持有深圳证券账户。

50. 基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

51. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、基金交易、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。

52. 上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价等方式买卖基金份额的行为。

53. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。

54. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。

55. 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在基金登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管的行为或在证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为。

56. 跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在基金登记结算系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

57. 基金资产总值/基金总资产：指基金拥有的基础设施资产支持证券（包含应纳入合并范围的各会计主体所拥有的资产）、其他各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和，即基金合并及个别财务报表层面计量的总资产。

58. 基金资产净值/基金净资产：指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。

59. 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的价值。

60. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

61. **估值日**：本基金的估值日为基金合同生效后每年 6 月 30 日及 12 月 31 日，以及法律法规规定的其他日期。

62. **基金可供分配金额**：指在基金合并利润表中净利润基础上进行合理调整后的金额，相关计算调整项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同时应当综合考虑项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素，具体按中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》（包括颁布机关对其不时做出的修订）和基金合同、招募说明书等执行。

63. **基金收益**：指基金投资所得基础设施资产支持证券投资收益、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

64. **扩募**：指在基金存续期间内，经履行变更注册程序、取得基金份额持有人大会表决通过并报中国证监会备案后，基金启动新一轮基金份额募集及通过资产支持专项计划持有新的基础设施项目的交易；具体扩募安排根据前述基金份额持有人大会决议确定。

65. **权益登记日**：指根据基金合同约定确定的某一日，以便明确在该日持有基金份额的基金份额持有人。

66. **《可供分配金额测算报告》**：指基金管理人就基础设施基金编制的可供分配金额测算报告，该报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核（审核报告号为毕马威华振专字第 2400041 号）。

67. **《法律意见书》**：指由北京市金杜律师事务所出具的《关于中金基金管理有限公司申请募集注册中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书》。

二、资产支持专项计划层面涉及的定义

1. **基础设施资产支持专项计划/资产支持专项计划/专项计划**：指由计划管理人设立并管理的基础设施资产支持专项计划。首期基础设施资产支持专项计划为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”。

2. **基础设施资产支持证券/资产支持证券**：指计划管理人依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等有关规定，以基础设施项目产生的现金流为偿付来源，以基础设施资产支持专项计划为载体，向投资者发行的代表基础设施资产支持专项计划权益份额的有价证券。资产支持证券持有人基于其所持有的资产支持证券享有专项计划利益、承担专项计划资产风险。本基金初始设立时拟投资的基础设施资产支持证券为中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的资产支持证券。

3. **计划管理人**：指中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），或按《专项计划标准条款》约定另行选任作为计划管理人的继任者。

4. **专项计划托管人/计划托管人**：指接受计划管理人委托，向专项计划提供资金托管服务的招商银行深圳分行或按《专项计划托管协议》约定另行选任作为托管人的继任者。

5. **资产支持证券持有人**：指任何持有资产支持证券的机构，其基于所持有的资产支持证券享有专项计划利益，承担专项计划资产风险，就专项计划而言，即指基金管理人（代表基础设施基金）。

6. **专项计划利益**：指资产支持证券持有人因持有专项计划项下的资产支持证券而取得或有权取得的计划管理人分配的专项计划资产（为免疑义，专项计划利益不包括专项计划费用和专项计划税费）。

7. **《标准条款》/《专项计划标准条款》**：指计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制定的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

8. **《认购协议》/《专项计划认购协议》**：指计划管理人与资产支持证券认购人签订的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

9. **《风险揭示书》**：指计划管理人制作且作为《认购协议》附件的《风险揭示书》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

10. **《计划说明书》**：指《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划说明书》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

11. **《资产管理合同》**：指计划管理人与资产支持证券认购人签订的，有关专项计划资产支持证券认购及专项计划资产的管理、运用和处分的合同，该合同由《计划说明书》《标准条款》及《认购协议》（含附件《风险揭示书》）构成。

12. **《股权转让协议 1》**：指计划管理人与原始权益人、SPV 公司签订的关于转让 SPV 公司股权相关事宜的《股权转让协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

13. **《增资协议》**：指计划管理人与 SPV 公司签订的《增资协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

14. **《股东借款协议 1》**：指计划管理人与 SPV 公司签订的《股东借款协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

15. **《股权转让协议 2》**：指计划管理人、SPV 公司与原始权益人、项目公司签订的关于转让润衡置业股权相关事宜的《股权转让协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

16. **《股东借款协议 2》**：指 SPV 公司与润衡置业签订的《股东借款协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

17. **《吸收合并协议》**：指计划管理人、润衡置业与 SPV 公司就润衡置业吸收合并 SPV 公司而签订的《吸收合并协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

18. **《专项计划托管协议》**：指计划管理人与计划托管人签订的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划之托管协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

19. **专项计划文件**：指与专项计划的设立及专项计划资产的管理、运用和处分有关的法律文件，包括但不限于《资产管理合同》《股权转让协议 1》《增资协议》《股东借款协议 1》《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》《吸收合并协议》《专项计划托管协议》以及《监管协议》。

20. **专项计划资产**：指专项计划募集资金以及计划管理人管理、运用、处分该等专项计划募集资金而形成的全部资产及其任何权利、权益或收益（包括但不限于基础资产及基础资产回收资金、合格投资收益、基础资产处置收入、债务或其他权利负担以及其他根据专项计划文件属于专项计划的其他资产）。

21. 专项计划资金：指专项计划募集资金，以及计划管理人管理、运用、处分该等专项计划募集资金而取得且归于专项计划所有的货币资金。

22. 专项计划募集资金：指资产支持证券认购人按照《资产管理合同》的约定交付，并经计划管理人确认认购成功而进入专项计划账户的认购资金（不含发行期认购资金产生的利息）。

23. 专项计划账户/托管账户：指计划管理人以专项计划的名义在计划托管人处开立的资金账户，专项计划资金的一切收支活动，包括但不限于自募集专用账户接收认购资金、向原始权益人划付 SPV 公司股权转让价款、向 SPV 公司增资、向 SPV 公司发放股东借款、接收项目公司当期应付目标债权本息或可供分配股东利润等、进行合格投资、缴纳专项计划税费、接收专项计划回收资金、支付专项计划费用以及向资产支持证券持有人划付专项计划利益分配款项，均必须通过该账户进行。

24. 专项计划设立日：指计划管理人根据《标准条款》的约定宣布专项计划设立的日期。

25. 专项计划终止日：指发生任一专项计划到期事件且专项计划已完成经清算剩余专项计划资产分配后，计划管理人有关专项计划终止的公告/报告中确定的终止之日。

26. 专项计划存续期：指专项计划设立日（含该日）起 25 年，或专项计划设立日（含该日）起至专项计划提前到期日或专项计划延期到期日（含该日）止的期间。上述“专项计划提前到期日”、“专项计划延期到期日”以资产支持证券持有人会议或单一资产支持证券持有人的有效决议为准（如有）。

27. 目标股权交割日/SPV 公司股权交割日/项目公司股权交割日/交割日：指原始权益人根据《股权转让协议 1》及/或《股权转让协议 2》的约定将目标股权交付予计划管理人（代表专项计划）及/或 SPV 公司之日，SPV 公司股权交割日及项目公司股权交割日均为专项计划设立日。

28. 基础资产：指根据《股权转让协议 1》《股东借款协议 1》《股权转让协议 2》等约定，原始权益人转让予专项计划及/或 SPV 公司并交割完成的目标股权，以及专项计划享有的目标债权。

29. 处分：指对处分标的的出售及变卖，包括计划管理人向第三方出售、变卖全部

或部分目标股权或目标债权，以及项目公司向第三方出售、变卖全部或部分基础设施资产。

30. 处分标的：指可供专项计划对外处分的目标股权、目标债权或基础设施资产。

31. 处分分配：指专项计划对处分标的进行处分后，以上述处分收入等作为来源的专项计划资产分配。

32. 基础资产回收资金：指计划管理人管理、使用、处分基础资产所产生的专项计划现金收入，包括但不限于：(i)项目公司分配的可供股东分配利润；(ii)项目公司偿还目标债权本金、利息、违约金及/或损害赔偿金；(iii)通过实现目标债权的附属权益（如有）而给专项计划带来的资金流入。

33. 专项计划回收资金：指计划管理人管理、使用、处分专项计划资产所产生的现金收入，包括但不限于：(i)基础资产回收资金；(ii)专项计划收回的合格投资本金及/或收益；(iii)基础资产处置收入；(iv)专项计划在专项计划文件项下获得的其他各种现金回流。

34. 合格投资：指在专项计划存续期间，计划管理人对专项计划账户内的资金所做的再投资（如有），限于适用法律规定和专项计划文件约定的可投资产品。

35. 专项计划费用：指计划管理人为设立专项计划及处理专项计划事务目的而支出的所有费用，包括但不限于计划管理人收取的管理费，计划托管人收取的托管费（如有），监管银行收取的监管费（如有），登记托管机构的上市、登记托管服务费，专项计划验资费（如有），专项计划审计费（如有），律师费（如有），资产评估费（如有），资金汇划费（如有），信息披露费（如有），执行费用（如有），解任相关机构所发生的费用（如有），专项计划清算费用（如有）等相关费用。为免疑义，专项计划费用不包括专项计划设立前由原始权益人或其他第三方承诺承担的律师费、评估费等费用。

36. 执行费用：指与基础资产相关且为专项计划利益目的而进行的诉讼或仲裁等法律程序相关的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费和执行费，以及因诉讼或仲裁之需要而委托中介机构或司法机构进行鉴定、评估等而产生的费用。

三、基础设施项目层面涉及的定义

1. **基础设施项目/目标基础设施项目**：指本基金根据《基础设施基金指引》通过资产支持专项计划持有的项目公司、基础设施资产的合称。本基金初始设立时的基础设施项目为通过中金-印力消费基础设施资产支持专项计划持有的项目公司、基础设施资产的合称。

2. **基础设施资产/目标基础设施资产/目标物业**：指项目公司直接持有的消费基础设施资产。本基金初始设立时的基础设施资产，指润衡置业直接持有的杭州西溪印象城。

3. **杭州西溪印象城**：指位于杭州市余杭区五常街道五常大道的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城），包括：1）一期及二期项目（即 A 馆）地上部分：登记于杭余出国用（2013）第 120-864 号《国有土地使用证》及余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业中心），建筑面积为 105,400.02 平方米的房屋所有权，及其所占有范围内 69,606.50 平方米的国有建设用地使用权；2）三期项目（配套工程）（即 B 馆）地上部分：登记于浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业），建筑面积为 25,309.15 平方米的房屋所有权，及其所占有范围内 18,517.00 平方米的国有建设用地使用权；3）一期、二期及三期项目（配套工程）（即 A 馆与 B 馆）地下部分：在前述一期、二期及三期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计为 102,766.18 平方米的地下商业（合计 35,030.85 平方米，已办理编号为浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号的《不动产权证书》）、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）；以及 4）在前述一期及二期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼。

4. **项目公司/基础设施项目公司**：指直接拥有基础设施资产合法、完整产权的公司制法人实体，基础设施基金通过基础设施资产支持专项计划最终持有项目公司 100% 股权。本基金初始设立时的项目公司，指杭州润衡置业有限公司（以下简称“润衡置业”）。

5. **SPV 公司**：指原始权益人持有 100% 股权的杭州润汇商业管理有限公司（以下简称“杭州润汇”），SPV 公司将向原始权益人受让润衡置业 100% 股权，并由专项计划从原始权益人处收购 SPV 公司 100% 股权，后续润衡置业将适时吸收合并 SPV 公司，

SPV 公司注销，存续的润衡置业将承继 SPV 公司的所有资产（除润衡置业股权外）和所有负债（包括对专项计划的负债）。

6. **目标股权：**指计划管理人（代表专项计划）自原始权益人处受让取得并直接持有的 SPV 公司 100%股权及/或润衡置业吸收合并 SPV 公司完成后计划管理人（代表专项计划）持有的润衡置业 100%股权。

7. **目标债权：**指计划管理人（代表专项计划）以专项计划募集资金向 SPV 公司发放股东借款而形成的债权。为免疑义，润衡置业吸收合并 SPV 公司完成后，SPV 公司对计划管理人（代表专项计划）负有的目标债权本息清偿义务由润衡置业予以承继。

8. **目标物业评估报告：**指评估机构就基础设施资产出具的编号为粤戴德梁行评报字（2023/BJ/F1）第 079 号的《房地产估价报告》。

9. **SPV 公司监管账户：**指 SPV 公司在招商银行开立的，用于接收专项计划提供的增资款（如有）、发放的借款（如有）以及《SPV 公司资金监管协议》约定的其他款项（如有），并根据《SPV 公司资金监管协议》的约定对外支付相关费用和支出的银行资金账户。

10. **项目公司监管账户/运营收入监管账户：**指项目公司在招商银行开立的，用于接收 SPV 公司发放的借款（如有）、支付分红/股利、偿还存量有息负债、股东借款、目标债权以及外部贷款（如有）、归集项目公司现金资产、收取项目公司收入（不含因与 SPV 公司吸收合并所取得的留存于 SPV 公司监管账户内的留存资金）、收取外部贷款（如有）、进行项目公司监管协议所约定的监管账户合格投资、支付《项目公司资金监管协议》及其他专项计划文件及基金文件约定的其他款项（包括但不限于向项目公司基本账户拨付运营管理费、预算内款项和预算外款项等）的人民币资金账户。

11. **项目公司支出账户/项目公司基本账户：**指项目公司在托管银行开立的用于缴纳公共事业费、税费、支付项目维修支出、支付《运营管理服务协议》项下运营管理费及相关成本、以及其他项目公司日常运营支出和费用、吸收合并后由项目公司承接的 SPV 公司应付款项、经基金管理人审批同意的预算总额外支出及费用的专用账户。根据前述款项支付的实际需要，从监管账户向基本账户拨付相应资金。未经基金管理人允许，基本账户不得用作其他支付用途。

12. **外部贷款银行**：指本基金依据适用法律直接或间接对外申请借款时，向本基金、专项计划或项目公司等提供贷款的银行。就本基金初始设立时投资的基础设施项目而言，外部贷款银行指招商银行杭州分行。

13. **《借款合同》**：指润衡置业与外部贷款银行签订的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，以及对该协议的有效修改或补充。

14. **存量贷款银行**：指与润衡置业签订《项目融资借款合同》并向润衡置业发放了20.44亿元²存量贷款的兴业银行深圳分行。

15. **《项目融资借款合同》**：指润衡置业与存量贷款银行签订的编号为兴银深八卦岭项借字（2023）第B0418号的《项目融资借款合同》。

四、其他定义

1. **中国证监会**：指中国证券监督管理委员会。

2. **银行业监督管理机构**：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局。

3. **有权机构**：指依法或根据合法、充分的授权，对特定事项拥有行政管理权或其他监管职能的行政机关或其他机构，包括但不限于政府及政府部门。

4. **法律法规/中国法律**：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、规范性文件以及对本基金相关事项具有普遍约束力的有权机构决定、决议、通知等。

5. **《基金法》**：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

6. **《基础设施基金指引》**：指中国证监会2020年8月6日颁布并实施的《公开募

² 截至本招募说明书签署日，项目公司已于2023年9月偿还存量贷款本金1,700万元，存量贷款剩余本金余额为20.27亿元，项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

集基础设施证券投资基金指引（试行）》及颁布机关对其不时做出的修订。

7. **《公募基金销售办法》**：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

8. **《公募基金信息披露办法》**：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

9. **《公募基金运作办法》**：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10. **《业务规则》**：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中金基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则，包括但不限于《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》等规则及对其不时做出的修订；深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会发布的相关通知、指引、指南。

11. **《深交所基础设施基金业务办法》**：指深圳证券交易所于 2021 年 1 月 29 日颁布并实施的《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》。

12. **《深交所基金上市规则》**：指深圳证券交易所于 2006 年 2 月 13 日修订并发布的《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》。

13. **中国**：指中华人民共和国。

14. **元**：指人民币元。

15. **工作日或交易日**：指深圳证券交易所的正常交易日。

16. **规定媒介**：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《公募基金信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。

17. 不可抗力：指本基金基金合同当事人不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方依相关基金文件履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于 1) 地震、台风、海啸、洪水、火灾、停电、瘟疫、公共卫生事件；2) 战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工；3) 新的适用法律法规或国家政策的颁布或实施、对原适用法律法规或国家政策的修改；4) 证券监管机构强制要求终止专项计划或基金（该等强制要求不可归咎于任何一方）；5) 证券交易所非正常暂停或停止交易；6) 因专项计划各方和/或其关联方、证券交易所运营网络系统遭受黑客攻击、电信部门技术调整或故障等原因而造成的专项计划各方和/或其关联方之服务、营业的中断或者延迟。

18. 尽职调查基准日：指 2023 年 9 月 30 日。

19. 报告期：指 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

第三部分 基础设施基金整体架构

一、基金整体架构及涉及的交易安排


（一）交易结构图

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，目标基础设施项目系杭州西溪印象城。

1、目标基础设施项目初始状态

原始权益人印力商置持有项目公司润衡置业 100%股权，项目公司润衡置业直接持有目标基础设施项目杭州西溪印象城。


图【3-1-1-1】目标基础设施项目初始持有架构



2、本次交易后基金整体架构图


本基金通过专项计划和项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利后、项目公司吸收合并 SPV 公司前，本基金的整体架构如下图所示：

图【3-1-1-2】项目公司吸收合并 SPV 公司前本基金整体架构图



根据本基金交易安排，润衡置业吸收合并 SPV 公司后，SPV 公司注销，润衡置业继续存续，项目公司股东变更为中金公司（代表资产支持专项计划），本基金的整体架构如下图所示：

图【3-1-1-3】项目公司吸收合并 SPV 公司后本基金整体架构图



（二）交易安排

1、基金合同成立、生效与基金投资

（1）计划管理人中金公司获得深圳证券交易所关于同意基础设施资产支持证券挂牌的无异议函，基金管理人中金基金获得深圳证券交易所关于同意基础设施基金上市的无异议函以及中国证监会关于准予基础设施基金注册的批文；

（2）基金管理人办理基础设施基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售等相关业务活动。基础设施基金份额认购价格通过向网下投资者询价的方式确定。网下询价结束后，中金基金向投资者公告基金份额认购价格。投资者以询价确定的认购价格参与基础设施基金份额认购。原始权益人或其同一控制下的关联方参与本基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月；

（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金合同生效后，本基金募集资金扣除募集期的认

购资金利息以及基金成立初期必要税费（如有）外，全部投资于由中金公司作为计划管理人发行的“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，基金管理人（代表基金的利益）成为该基础设施资产支持证券单一持有人。“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”设立之日即本基金首次发售对应的交割日，自交割日起，计划管理人（代表专项计划的利益）/SPV 公司即成为目标股权的所有权人，即项目公司的唯一股东。本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权和对项目公司的全部股东债权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。

2、资产支持专项计划设立与投资

（1）专项计划的设立

在专项计划的设立流程中，若基金管理人（代表基础设施基金的利益）已将等额于计划管理人根据基础设施基金的询价发行结果确定资产支持证券的募集规模的认购资金支付至专项计划募集专用账户，则计划管理人应聘请会计师事务所对认购资金进行验资。验资完成后，计划管理人应在 2 个工作日内将专项计划募集资金（不包括代扣银行手续费）全部划转至专项计划账户。认购资金划入专项计划账户之日为专项计划设立日，计划管理人于该日宣布专项计划设立并于该日或其后第一个工作日通知所有资产支持证券认购人，并在专项计划设立日起 5 个工作日内向计划托管人提交验资报告。

（2）专项计划的投资范围

在专项计划设立的初始阶段，计划管理人取得专项计划募集资金后，SPV 公司将根据《股权转让协议 2》的约定向原始权益人购买项目公司 100%股权，计划管理人将根据《股权转让协议 1》的约定向原始权益人购买 SPV 公司 100%股权并支付 SPV 公司股权转让价款。专项计划取得 SPV 公司 100%股权后，将以募集资金对 SPV 公司进行增资，并根据《股东借款协议 1》的约定向 SPV 公司发放股东借款（即目标债权）。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，根据《股东借款协议 2》的约定向项目公司发放股东借款以便项目公司归还存量有息负债，并根据《股权转让协议 2》的约定支付项目公司股权转让价款。专项计划以前述目标股权及目标债权作为基础资产。


1) 专项计划基础资产投资安排

A. SPV 公司收购项目公司 100%股权，专项计划收购 SPV 公司 100%股权：SPV 公司收购项目公司 100%股权，计划管理人（代表专项计划的利益）向原始权益人收购 SPV 公司全部股权。

根据《股权转让协议 2》，自专项计划设立之日起 SPV 公司即成为项目公司的唯一股东。SPV 公司向原始权益人收购项目公司 100%股权后，根据《股权转让协议 1》的约定，自专项计划设立之日起，计划管理人（代表专项计划的利益）将成为 SPV 公司唯一股东，享有 SPV 公司股权所附带的一切权利和利益，并承担相应的股东义务。原始权益人将配合计划管理人办理完成项目公司及 SPV 公司股权变更登记。

当《股权转让协议 1》项下股权转让价款支付条件全部满足后，计划管理人将向计划托管人发出付款指令，指示计划托管人将付款指令载明金额作为 SPV 公司的股权转让价款划拨至原始权益人指定的账户。

图【3-1-2-1】SPV 公司收购项目公司 100%股权、专项计划收购 SPV 公司 100%股权



B. 专项计划向 SPV 公司发放股东借款并增资：专项计划受让取得 SPV 公司 100%股权后，计划管理人应根据《股东借款协议 1》的约定向计划托管人发出付款指令，指示计划托管人将借款金额一次性划转至 SPV 公司指定账户，同时应根据《增资协议》的约定向 SPV 公司划付增资款。

图【3-1-2-2】专项计划向 SPV 公司发放股东借款并增资




C. SPV 公司向项目公司发放股东借款，项目公司向招商银行杭州分行借入外部借款，一并用于偿还项目公司存量负债：SPV 公司受让取得项目公司 100% 股权且满足《股东借款协议 2》约定的首期股东借款发放先决条件后，SPV 公司将向项目公司发放首期股东借款。同时，项目公司向外部贷款银行借入 5.98 亿元外部借款，与收到的股东借款一并用于偿还项目公司存量的兴业银行贷款。

前述存量的兴业银行贷款偿还完毕后，原始权益人完成项目公司股权工商变更登记至 SPV 公司，在满足《股权转让协议 2》约定的首期股权转让价款发放先决条件后，SPV 公司将向印力商置发放首期股权转让价款。


交割审计完成且《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》约定的剩余股权转让价款及股东借款发放先决条件均满足后，SPV 公司将向印力商置支付剩余股权转让价款并向项目公司支付剩余股东借款。

图【3-1-2-3】SPV公司向项目公司发放股东借款，项目公司向招商银行杭州分行借入外部借款，一并用于偿还项目公司存量负债



D. 项目公司吸收合并 SPV 公司：SPV 公司取得项目公司 100%股权后，搭建了基础设施基金持有专项计划、专项计划持有 SPV 公司 100%股权、SPV 公司持有项目公司 100%股权的架构。根据计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV 公司（届时将根据工商部门要求办理项目公司吸收合并手续）。完成吸收合并后，SPV 公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为计划管理人（代表专项计划的利益）。SPV 公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。

图【3-1-2-4】项目公司吸收合并 SPV 公司



2) 合格投资

在专项计划存续期间，计划管理人可以在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的将剩余的专项计划资金用于进行合格投资。在专项计划存续期内，专项计划资产管理、投资所产生的收益均属于专项计划资产。

3、目标股权交割安排

(1) 股权交割及损益归属安排

根据《股权转让协议 2》的约定，专项计划设立之日即项目公司股权转让的交割日，自交割日（含）起，SPV 公司将成为项目公司股权的所有权人即项目公司的唯一股东。自交割日（含当日）起，SPV 公司承担项目公司股权的全部风险，并享有项目公司股权所产生的全部收益，在此之前由原始权益人享有和承担。

根据《股权转让协议 1》的约定，专项计划设立之日即 SPV 公司股权转让的交割日，计划管理人（代表专项计划的利益）将成为 SPV 公司股权的所有权人即 SPV 公司的唯一股东。自交割日（含当日）起，专项计划承担 SPV 公司股权的全部风险，并享有 SPV 公司股权所产生的全部收益，在此之前由原始权益人享有和承担。

(2) 工商变更登记及其他相关手续

根据《股权转让协议 1》的约定，印力商置有义务配合计划管理人自交割日起 10 个工作日内，办理完成 SPV 公司股权变更登记，登记事项包括：1) 将 SPV 公司的 100% 持股股东变更为计划管理人；2) 将 SPV 公司的法定代表人、董事、监事变更为基金管理人指定人员；3) 将 SPV 公司的公司章程、股东名册及公司经营管理制度文件（如有）内记载的 100% 持股股东变更为计划管理人。SPV 公司股权变更登记办理完毕为 SPV 公司股权转让价款支付的前提条件之一。

根据《股权转让协议 2》的约定，印力商置有义务配合 SPV 公司自项目公司股权质押登记注销手续办理起 5 个工作日内，办理完成项目公司股权变更登记，登记事项包括：1) 将项目公司的 100% 持股股东变更为 SPV 公司；2) 将项目公司的法定代表人、董事、监事变更为基金管理人指定的人员；3) 将项目公司的公司章程、股东名册及公司经营管理制度文件（如有）内记载的 100% 持股股东变更为 SPV 公司。项目公司股权

变更登记办理完毕为项目公司股权转让价款支付的前提条件之一。

（3）交割审计及股权转让价款确定方式

根据《股权转让协议 1》的约定，SPV 公司 100%的股权转让价款为人民币 100 万元。

根据《股权转让协议 2》的约定，项目公司股权转让的价款按如下公式计算确定：

股权转让价款=（基础设施基金的最终募集资金规模-基础设施基金预留资金-专项计划预留资金-SPV 公司预留资金-项目公司预留资金）+招商银行杭州分行向项目公司发放的经营性物业贷款+流动资产+固定资产-负债总额+投资性房地产公允价值变动形成的递延所得税负债±其他各方协商确认的调整项（如有）。

上述“基础设施基金的最终募集资金规模”指基础设施基金募集期结束后有效认购基础设施基金份额的资金总额（以基金管理人发布的基金合同生效公告中载明的为准），不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息。

上述“基础设施基金预留资金”包括但不限于基金上市费用、登记机构服务费、基金的证券交易费、银行汇划费用、相关账户的开户及维护费用等必要费用。具体金额以基金管理人的计算为准。

上述“专项计划预留资金”包括但不限于为本期资产支持证券发行、挂牌转让之目的而支付的资金汇划费、登记托管服务费、认购资金的验资费等必要费用，及因 SPV 公司股权转让、向 SPV 公司增资和向 SPV 公司发放股东借款、项目公司股权转让事宜需由专项计划缴纳的印花税等必要费用。具体金额以计划管理人的计算为准。

上述“SPV 公司预留资金”包括但不限于因 SPV 公司股权转让和专项计划向 SPV 公司增资及向 SPV 公司发放股东借款、项目公司股权转让和 SPV 公司向项目公司发放股东借款事宜需由 SPV 公司缴纳的印花税等必要费用。具体金额以计划管理人的计算为准。

上述“项目公司预留资金”包括但不限于因 SPV 公司向项目公司发放股东借款、招商银行杭州分行向项目公司发放的经营性物业贷款、项目公司吸收合并 SPV 公司等事宜需由项目公司缴纳的印花税等费用、物业维修储备资金以及不少于 500 万元为维持项目公司日常运营预留的必要资金。具体金额以计划管理人向原始权益人邮件确认为准。

在项目公司股权交割日后 20 个工作日内，将聘请具备证券期货业务资质的审计机构对截至交割审计基准日（即交割日）项目公司按照基金管理人及计划管理人的要求进行专项审计（下称“交割审计”），并由审计机构出具相应的审计报告（下称“《交割审计报告》”）。

（4）股权转让价款支付安排

SPV 公司股权转让价款支付：专项计划应在《股权转让协议 1》约定的股权转让价款支付先决条件全部成就后 5 个工作日内向印力商置支付 SPV 公司股权转让价款。

上述股权转让价款支付先决条件主要包括：基础设施基金已成功发行设立，且已缴付认购全部资产支持证券的认购价款；专项计划已成功设立；印力商置已就签署《股权转让协议 1》以及完成转让事宜获得所有必要的授权和批准；《股权转让协议 1》已经签署并生效；SPV 公司股权已经工商变更登记至计划管理人（代表专项计划）名下等。

项目公司股权转让价款支付：项目公司股权转让价款原则上分两笔支付。

1) SPV 公司应在《股权转让协议 2》约定的首期股权转让价款支付先决条件全部满足之日后的 5 个工作日内，向原始权益人支付人民币不超过 9.35 亿元首期股权转让价款。

上述首期股权转让价款支付先决条件主要包括：基础设施基金已成功发行设立，且已缴付认购全部资产支持证券的认购价款；专项计划已成功设立；印力商置已就签署《股权转让协议 2》以及完成转让事宜获得所有必要的授权和批准；《股权转让协议 1》《股权转让协议 2》《增资协议》《股东借款协议 1》《股东借款协议 2》已经签署并生效；SPV 公司已向项目公司发放股东借款并增资，外部贷款银行已按《借款合同》约定向项目公司发放完毕贷款；项目公司已将《项目融资借款合同》项下对兴业银行股份有限公司深圳分行的债务全部清偿，且项目公司股权、基础设施资产及基础设施项目运营收入相关的抵押、质押已经解除；项目公司股权已经工商变更登记至 SPV 公司名下等。

2) SPV 公司应在《交割审计报告》出具并确认股权转让价款金额之日起 5 个工作日内，向印力商置一次性支付第二期股权转让价款。SPV 公司应支付的第二期股权转让价款为《交割审计报告》出具后确认的股权转让价款金额减去首期股权转让价款之差，如按前述方式计算的差值为零或为负，则 SPV 公司无需向原始权益人支付第二期股权

转让价款，印力商置应向 SPV 公司返还等额于差值为负部分的转让价款。

4、基金与资产支持专项计划的投资运作

(1) 基金管理人及计划管理人根据基金和专项计划相关文件的约定，承担资产管理责任。基金管理人主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流及基础设施资产增值为主要目的，并将 90%以上合并后基金年度可供分配金额向基金份额持有人进行分红，每年不得少于 1 次。计划管理人执行基金管理人（代表基金的利益）作为资产支持证券单一持有人的决定；

(2) 基金管理人委托印力咨询担任基础设施基金的运营管理统筹机构、杭州印力担任基础设施基金的运营管理实施机构，在法律、法规允许的范围内负责基础设施项目的日常运营管理、制定及落实消费基础设施运营策略等；

(3) 招商银行受托担任基金托管人，招商银行深圳分行受托担任计划托管人（以下合称“托管人”），主要负责保管基金财产、权属文件，监督重要资金账户及资金流向，监督、复核基金管理人的投资运作、收益分配、信息披露及保险购买情况等；招商银行深圳分行同时担任项目公司账户的监管银行，负责监督项目公司运营收入、支出及借入款项资金安排等。

5、基础设施项目对外借款安排

根据《借款合同》，基金设立后，润衡置业将向招商银行杭州分行取得 5.98 亿元借款，借款用途为置换存量经营性物业抵押贷款。项目公司将以前述招商银行杭州分行对其发放的 5.98 亿元外部借款及 SPV 公司对其发放的股东借款一并用于偿还项目公司对兴业银行深圳分行的存量银行贷款。前述对外借款核心条款如下：

表【3-1-2-1】项目公司对外借款核心条款

借款人	杭州润衡置业有限公司
贷款人	招商银行杭州分行
贷款期限	15 年
贷款利率	浮动利率，以 12 个月为浮动周期，其中以贷款实际发放日为起始日的第一个浮动周期贷款利率为 2.98%/年；自第二个浮动周期开始，贷款利率为每个浮动周期第一日（以下简称“定价日”）的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 加/减标的基本点（BPs），标的基本点

	(BPs) 按 2.98% 与贷款实际发放日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR 的差额计算
贷款规模	获批额度 6 亿元, 预计提款金额 5.98 亿元
还本计划	前两年每年还本 50 万元, 后续每年还本 1% (598 万元), 剩余到期一次性结清 (5.25 亿元)
抵押安排	抵押人: 杭州润衡置业有限公司 抵押物: 目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权 抵押流程: 放款前签署抵押协议, 并在放款后 40 个工作日内办妥抵押登记
贷款相关限制情况	项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司的监管账户, 招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权

(1) 对外借款安排的必要性分析

随着实体经济融资成本下降, 通过合理利用负债、降低资本成本, 将可能为基金份额持有人创造更高价值。

以本基金首次发行的对外借款为例, 借款期限为 15 年期, 第一个浮动周期贷款利率为 2.98%。该利率显著低于资产收益率, 正杠杆效果明显。对外借款规模为 5.98 亿元, 对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后, 基金总资产不超过基金净资产的 140%。

1) 通过对外借款提升本基金预计分派率

	有对外借款	无对外借款	分派率变动
2023 年 10-12 月分派率	4.25%	4.09%	0.16 个百分点
2024 年分派率	5.05%	4.76%	0.30 个百分点 ³

有对外借款情形下的 2023 年 10-12 月及 2024 年分派率较无对外借款情形下将分别提升 0.16 个百分点、0.30 个百分点, 在控制融资风险的前提下, 可优化本基金向基金份额持有人的分派水平, 满足以基金份额持有人利益优先为原则的资本管理目标。

2) 保持本基金项下项目公司间接融资能力可提升本基金长期的抗风险能力

本基金现有的产品结构下, 可通过项目公司实现低成本对外借款。适当保持项目公司的借款融资渠道, 可在基础设施资产长期的运营中, 提升本基金的抗风险能力。

(2) 对外借款安排符合《基础设施基金指引》规定

³ 存在四舍五入导致的尾差。

根据金杜律所出具的《法律意见书》：

1) 对外借款系在基础设施基金成立后发放，不属于基础设施基金成立前已存在的对外借款，为该等借款设置目标基础设施资产抵押担保安排，不违反《基础设施基金指引》第二十八条的规定⁴；

2) 对外借款未依赖外部增信，借款用途系用于偿还目标基础设施资产存量对外借款，穿透后系用于目标基础设施资产的日常运营、维修改造等，且对外借款发放后，基础设施基金总资产不超过基础设施基金净资产的 140%，故符合《基础设施基金指引》第二十八条对基础设施基金成立后新增对外借款的规定。

(3) 对外借款风险分析

1) 根据评估机构出具的评估报告，基础设施资产的评估价值约为人民币 39.59 亿元，对外借款规模为人民币 5.98 亿元，对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后，基金总资产不超过基金净资产的 140%。

2) 本基金的对外借款类型为经营性物业抵押贷款，由外部贷款银行向项目公司发放，以项目公司拥有的经营性物业作为抵押物，并以该物业的经营收入作为主要还款来源。

3) 利息覆盖倍数：根据可供分配金额测算情况，2023 年 10-12 月和 2024 年，项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元，占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41%，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49%，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。

4) 本金偿还对可供分配金额的影响：根据《借款合同》载明的还本计划，在可供分配金额预测期内，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，分别占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对预测期内可供分配金额及分派率的影响较小；自第三年开始，每年还本 598 万元，在贷款到期当年还本 5.25 亿元，预计将对当期的可供分配金额造成一定

⁴ 《基础设施基金指引》第二十八条：基础设施基金成立前，基础设施项目已存在对外借款的，应当在基础设施基金成立后以募集资金予以偿还，满足本条第二款规定且不存在他项权利设定的对外借款除外。

基础设施基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。……。基础设施基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况以及拟采取的措施等。

不利影响。针对到期还本安排的缓释措施，详见下文“对外借款的投资者保护安排”。

(4) 对外借款的投资者保护安排

1) 对外借款规模及预测期内的还本付息安排预计对项目运营和基金可供分配金额的影响较小

如前文论述，该笔对外借款的规模较小，借款规模对应资产估值的抵押率较低，2023 年 10-12 月和 2024 年的还本计划对可供分配金额的影响较小且 EBITDA 和可供分配金额对利息的覆盖倍数较高，整体风险较为可控。

2) 针对到期还本安排设置缓释措施

根据还本付息安排，预计于对外借款期间的第 15 年偿还 5.25 亿元本金，可能会对基础设施基金当期的可供分配金额产生较大影响。为缓释前述风险，可采取的融资安排包括：①招商银行已出具《贷款意向函》，同意在符合银行贷款条件并经其审核批准后，在现有对外借款到期后，在现有对外借款的额度内提供后续贷款安排，参照贷款的具体情况，在符合市场化的前提下为项目公司争取优惠的贷款利率；②基金管理人将面向市场其他同类银行，引进最优贷款续贷方案，保障基金份额持有人的利益；③基础设施基金可以依法通过扩募等方式来应对对外借款本金偿还问题；④极端情形下，基金管理人可召开基金份额持有人大会决议目标基础设施项目出售事宜，以满足偿还借款要求。

3) 《借款合同》对还本付息计划设置了灵活性条款

根据已签署的《借款合同》，项目公司作为借款方提前还款无需缴纳违约金。基金管理人可根据项目公司在基金存续期内的实际运营情况，在保障基金份额持有人利益的前提下，通过履行适当的决策程序后选择提前还款，以缓解最后一期到期还本的压力，为项目公司还本付息安排提供了一定的灵活性。

二、基金拟持有特殊目的载体情况

（一）资产支持证券概况

1、资产支持证券的基本情况

专项计划的资产支持证券仅设置单一类别，资产支持证券代表的权益包括但不限于根据《标准条款》参与资产支持证券持有人会议表决和接受专项计划利益分配的权利。

（1）资产支持证券名称

中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券。

（2）资产支持证券管理人

中国国际金融股份有限公司。

（3）资产支持证券的发行规模

计划管理人根据基础设施基金的询价发行结果确定资产支持证券的募集规模。

（4）发行方式

按照每份资产支持证券的面值发行。

（5）资产支持证券面值

每份资产支持证券的面值为 100 元。

（6）产品期限

自专项计划设立日（含该日）起 25 年，与基础设施项目的不动产产权证书项下建设用地使用权最晚期限匹配，但可根据专项计划生效决议的要求延期或提前到期。

（7）信用评级

资产支持证券不参与信用评级。

（8）权益登记日

权益登记日为兑付日前一个交易日，权益登记日 24:00 在登记托管机构登记在册的资产支持证券持有人有权于当期兑付日取得其分配款项。

(9) 预期收益率

基础设施资产支持证券不设预期收益率。

(10) 分层情况

资产支持证券不分层。

2、专项计划资产的构成及其管理、运用和处分**(1) 专项计划资产的构成**

专项计划资产由以下资产构成：

1) 专项计划募集资金；

2) 专项计划设立后，计划管理人按照《标准条款》管理、运用、处分专项计划募集资金而取得的全部资产及其任何权利、权益或收益（包括但不限于基础资产及基础资产回收资金、合格投资收益、基础资产处置收入、债务或其他权利负担以及其他根据专项计划文件约定归属于专项计划的其他资产）。

(2) 支付专项计划税费及必要的专项计划费用

专项计划费用指计划管理人为设立专项计划及处理专项计划事务目的而支出的所有费用，包括但不限于计划管理人收取的管理费，计划托管人收取的托管费（如有），监管银行收取的监管费（如有），登记托管机构的上市、登记托管服务费，专项计划验资费（如有），专项计划审计费（如有），律师费（如有），资产评估费（如有），资金汇划费（如有），信息披露费（如有），执行费用（如有），解任相关机构所发生的费用（如有），专项计划清算费用（如有）等相关费用。为免疑义，专项计划费用不包括专项计划设立前由原始权益人或其他第三方承诺承担的律师费、评估费等费用。

除《标准条款》另有明确约定外，专项计划在专项计划存续期间或清算期间应当缴纳的专项计划税费，以及实际产生的必要的专项计划费用从专项计划资产中列支。计划管理人应于专项计划分配时按照《标准条款》约定的分配流程或除专项计划分配外的必要时候及时对外支付该等专项计划税费及/或专项计划费用。

当专项计划对外支付该等专项计划税费及/或专项计划费用时，计划管理人应根据《标准条款》《专项计划托管协议》的约定向计划托管人发出付款指令，指示计划托管

人将付款指令载明金额划拨至相关账户。计划托管人应根据《专项计划托管协议》的约定对付款指令中资金的用途及金额进行核对，核对无误后应按照《专项计划托管协议》的约定予以付款。

（3）专项计划资金的运用

专项计划资金的运用安排详见本招募说明书“第三部分 基础设施基金整体架构”之“一、基金整体架构及涉及的交易安排”之“（二）交易安排”。

（4）专项计划资产的处分

1) 专项计划资产由计划托管人托管，并独立于原始权益人、计划管理人、计划托管人及其他业务参与人的固有财产及前述主体管理、托管的其他资产。

2) 原始权益人、计划管理人、计划托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算财产。

3) 计划管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权，不得与原始权益人、计划管理人、计划托管人及其他业务参与人的固有财产产生的债务相抵销。计划管理人管理、运用和处分不同专项计划资产所产生的债权债务，不得相互抵销。

4) 专项计划存续期间，计划管理人有权提出对目标股权、目标债权以及基础设施资产等处分标的的处分方案以及对应的专项计划利益分配方案并供资产支持证券持有人审阅，资产支持证券持有人亦可自行提出处分方案以及对应的专项计划利益分配方案。处分标的的处分方案及对应的专项计划利益分配方案应当经资产支持证券持有人会议审议表决或单一资产支持证券持有人作出直接决议并经计划管理人公告后生效。当资产支持证券持有人会议或单一资产支持证券持有人作出对关于出售及变卖处分标的相关的处分方案以及对应的专项计划利益分配方案的决议生效时，即为发生处分启动事件。在发生处分启动事件的情况下，专项计划对处分标的的进行处分后，应当根据《标准条款》的约定向资产支持证券持有人进行处分分配。

5) 除依相关适用法律、基金合同及《标准条款》约定处分外，专项计划资产不得被处分。

3、专项计划的设立、终止等事项

(1) 专项计划的设立

专项计划的设立过程详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“一、基金整体架构及涉及的交易安排”之“（二）交易安排”。

(2) 专项计划的终止与清算

专项计划不因资产支持证券持有人死亡、丧失民事行为能力、破产而终止；资产支持证券持有人的法定继承人、承继人或指定受益人以及继任计划管理人享有并承担《标准条款》项下的相应权利和义务。

发生任一专项计划到期事件的，专项计划到期并进入清算程序，计划管理人应在清算资产分配完毕后发布《清算报告》，有关专项计划终止的公告/报告中所载的专项计划终止日为专项计划终止日。其中，专项计划到期事件系指发生以下任一情形且资产支持证券持有人会议或单一资产支持证券持有人决议专项计划到期的：

- 1) 专项计划目的无法实现；
- 2) 原始权益人、SPV 公司及计划管理人在《股权转让协议 1》生效后未按协议约定定期限完成 SPV 公司股权变更登记；
- 3) 原始权益人、项目公司、SPV 公司及计划管理人在《股权转让协议 2》生效后未按照协议约定定期限完成项目公司股权变更登记；
- 4) 专项计划所投资的全部基础设施项目无法维持正常、持续运营；
- 5) 专项计划所投资的全部基础设施项目难以再产生持续、稳定现金流；
- 6) 专项计划已向资产支持证券持有人分配全部专项计划资产；
- 7) 专项计划被法院或仲裁机构依法撤销、被认定为无效或被判决、裁定终止；
- 8) 发生作为专项计划唯一资产支持证券持有人的基础设施基金的基金终止事由；
- 9) 资产支持证券持有人会议或单一资产支持证券持有人认为专项计划应当到期的其他情形；

10) 相关法律法规和中国证监会规定的专项计划到期或终止的其他情形。

4、信息披露安排

专项计划存续期间，计划管理人应按照《专项计划标准条款》和《计划说明书》和其他专项计划文件的约定以及《管理规定》《备案办法》及其配套文件等相关法律、法规的规定向资产支持证券持有人进行信息披露。

5、专项计划主要交易文件摘要

(1) 《专项计划标准条款》

《专项计划标准条款》明确约定了专项计划的当事人、基本要素、销售与认购、专项计划资产的管理、运用和处分、资产支持证券、计划管理人的权利和义务、资产支持证券认购人/资产支持证券持有人的权利和义务、计划托管人的权利和义务、风险管理、信息披露、资产支持证券持有人会议、计划管理人的变更、专项计划费用及专项计划税费、风险提示和防控、专项计划的扩募、专项计划终止与清算、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用和争议解决等内容。

(2) 《专项计划认购协议》

计划管理人将根据市场情况，与资产支持证券认购人签署相应的《专项计划认购协议》。《专项计划认购协议》按照《专项计划标准条款》约定的原则，确定资产支持证券具体的认购份数、认购价格以及认购资金数额等事项。

(3) 《专项计划托管协议》

计划管理人将根据市场情况，与托管人签署相应的《专项计划托管协议》。《专项计划托管协议》将主要约定计划托管人的委任、计划管理人的陈述和保证、计划托管人的陈述和保证、计划管理人的权利和义务、计划托管人的权利和义务、与专项计划有关的账户的开立和管理、划款指令的发送、确认和执行、资金的保管和运用、专项计划的会计核算和账户核对、托管报告、计划托管人和计划管理人之间的业务监督、计划托管人的解任和计划管理人的更换、协议终止、违约责任、不可抗力、保密义务、法律适用和争议解决等内容。

(4) 《股权转让协议 1》

计划管理人（代表专项计划的利益）、原始权益人、SPV 公司就相关 SPV 公司的股权转让事宜签署《股权转让协议 1》，《股权转让协议 1》主要约定转让标的、股权转让、股权转让价款、股权交割、股权转让价款的支付、过渡期安排、税金和费用、各方的陈述与保证、协议效力及终止、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用及争议解决等内容。

（5）《股东借款协议 1》

计划管理人（代表专项计划的利益）与 SPV 公司就股东借款的发放相应签署《股东借款协议 1》，《股东借款协议 1》具体约定了借款金额、借款发放、借款期限、借款利率、借款用途、借款清偿、税费、双方的权利和义务、双方的陈述与保证、协议的生效与终止、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用和争议解决等内容。

（6）《增资协议》

就专项计划向 SPV 公司增资事宜（如涉及），计划管理人（代表专项计划的利益）与 SPV 公司签署《增资协议》，《增资协议》主要约定了增资安排、法律适用及争议解决、廉洁从业条款等事宜。

（7）《股权转让协议 2》

计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 公司、项目公司、原始权益人就相关项目公司的股权转让事宜签署《股权转让协议 2》，《股权转让协议 2》主要约定转让标的、股权转让、股权转让价款的确定、股权转让价款的支付、交割安排、税金和费用、各方的陈述与保证、协议的效力与终止、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用及争议解决等内容。

（8）《股东借款协议 2》

SPV 公司与项目公司就股东借款的发放相应签署《股东借款协议 2》，《股东借款协议 2》具体约定了借款的提供、借款用途、还本付息、税费、款项支付相关事项、协议的生效与终止、违约责任、法律适用和争议解决、通知等内容。

（9）《吸收合并协议》

计划管理人与项目公司、SPV 公司就项目公司吸收合并 SPV 公司相应签署《吸收

合并协议》，《吸收合并协议》具体约定了吸收合并各方权利与义务、存续公司的注册资本和实收资本、经营范围、合并基准日、合并的结果、被吸收方和吸收方的声明、保证和承诺、违约责任、税费承担、法律适用和争议解决、通知等内容。

（二）SPV 公司概况

2023 年 8 月 29 日，印力商置出资 100 万元设立 SPV 公司杭州润汇商业管理有限公司。根据本次交易安排，SPV 公司将向印力商置收购项目公司 100% 股权，印力商置将 SPV 公司股权转让予专项计划，之后项目公司吸收合并 SPV 公司。前述交易完成后，项目公司（即吸收方）作为存续公司将承继 SPV 公司（即被吸收方）的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，SPV 公司注销。

SPV 公司概况列示见下表：

表【3-2-2-1】SPV 公司基本情况

事项	内容
公司名称	杭州润汇商业管理有限公司
成立时间	2023 年 8 月 29 日
注册资本	100 万元
公司形式	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
法定代表人	张雪东
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号商场 P3-04-K02 号（自主申报）
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；金银制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；文具用品零售；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2023-08-29 至无固定期限
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	91330110MACWJ8X03H

（三）项目公司概况

本基金拟通过资产支持专项计划持有项目公司的全部股权和对该等项目公司的全部股东债权，项目公司持有目标基础设施资产的完全所有权和经营权利。

1、项目公司的基本情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“金杜律所”）出具的《法律意见书》，项目公司为依法设立并合法存续的有限责任公司，已完成工商注册登记，项目公司基本信息如下表所示：


表【3-2-3-1】项目公司基本信息

事项	内容
公司名称	杭州润衡置业有限公司
法定代表人	张雪东
成立时间	2008 年 1 月 3 日
注册资本	829,193,900.00 元人民币
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 01-88
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；洗车服务；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；金银制品销售；钟表销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴生活护理（不含医疗服务）；文具用品零售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	913301006680492346

2、项目公司股权结构及股东出资情况

截至本招募说明书签署日，项目公司由印力商置全资持有，具体持股情况如下图所示：

图【3-2-3-1】项目公司股权结构图



经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜出具的《法律意见书》，项目公司股东出资情况符合《公司法》的规定。

3、项目公司历史沿革

(1) 项目公司的设立

根据通过杭州市余杭区市场监督管理局查询的企业工商档案资料，2008年1月2日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具编号为“余外经贸资[2008]1号”的《关于杭州润衡投资管理有限公司章程的批复》，同意杭州润衡投资管理有限公司章程，批准设立外资经营杭州润衡投资管理有限公司。

2008 年 1 月 3 日，杭州市工商行政管理局（现为杭州市市场监督管理局）向项目公司核发《营业执照》（统一社会信用代码：330100400016096），项目公司设立。

项目公司设立时的股权情况如下：

表【3-2-3-2】项目公司设立时股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
润衡投资有限公司	2000 万美元	100%

2008 年 4 月 9 日、2009 年 12 月 28 日，浙江天惠会计师事务所有限公司分别出具浙天惠验字[2008]第 74 号、浙天惠验字[2009]第 259 号《验资报告》，载明：截至 2008 年 4 月 3 日止，项目公司股东本次出资为第 1 期，累计实缴注册资本为 300 万美元，项目公司的实收资本为 300 万美元，占已登记注册资本总额 15%。

2009 年 12 月 28 日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字[2009]第 259 号《验资报告》，根据前述《验资报告》，截至 2009 年 12 月 25 日止，项目公司注册资本 2,000 万美元，实收资本 2,000 万美元。

（2）项目公司的重大股权变更

1）第一次增资

2010 年 5 月 30 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：投资总额由 2,900 万美元增加至 15,600 万美元，注册资本由 2,000 万美元增加至 7,800 万美元。

2010 年 7 月 7 日，杭州市对外贸易经济合作局出具杭外经贸外服许[2010]190 号《准予变更杭州润衡置业有限公司行政许可决定书》，决定：同意项目公司投资总额由原 2,900 万美元增加到 15,600 万美元，注册资本由原 2,000 万美元增加到 7,800 万美元。其中新增注册资本 5,800 万美元，由公司股东润衡投资有限公司以美元现汇认购。

2010 年 9 月 30 日、2011 年 1 月 30 日以及 2011 年 5 月 25 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司、苏州俊成会计师事务所有限公司分别出具苏万隆验字（2010）第 2-053 号《验资报告》、苏俊成会验字（2011）第 009 号《验资报告》与苏俊成会验字（2011）

第 040 号《验资报告》，根据前述验资报告，截至 2011 年 5 月 24 日止，项目公司变更后的累计注册资本 7,800 万美元，实收资本 7,800 万美元。

2010 年 11 月 26 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

2) 第二次增资

2013 年 7 月 1 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：因公司经营需要，同意将公司注册资本由 7,800 万美元增加至 11,095.5 万美元，投资总额由 15,600 万美元增加至 22,191 万美元。

2013 年 7 月 25 日，杭州市余杭区商务局出具余商务资管[2013]41 号《杭州市余杭区外商投资企业变更批复》，载明：投资总额和注册资本变更为投资总额 22,191 万美元，注册资本 11,095.5 万美元。

2013 年 12 月 12 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

2014 年 8 月 4 日，浙江敬业会计师事务所有限公司出具浙敬会验字（2014）第 201 号《验资报告》，载明：截至 2014 年 7 月 31 日止，变更后的累计注册资本 11,095.5 万美元，实收资本 11,095.5 万美元。

3) 第三次增资⁵

2016 年 12 月 13 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：将项目公司的投资总额由原来的 22,191 万美元增至 25,491 万美元；将项目公司的注册资本由原来的 11,095.5 万美元增至 12,745.5 万美元。

2016 年 12 月 23 日，项目公司取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》。

2019 年 11 月 29 日，杭州永信会计师事务所有限公司出具杭永会验（2019）014 号

⁵ 根据《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》（中华人民共和国主席令第 51 号，2016 年 09 月 03 日发布，2016 年 10 月 01 日实施）第十条：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”以及第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”自 2016 年 10 月 1 日后，项目公司增资无需报审查批准机关批准。

《验资报告》，载明：截至 2018 年 3 月 7 日止，变更后的累计注册资本 12,745.5 万美元，实收资本 11,295.50 万美元。

4) 股权转让

2023 年 5 月 25 日，根据境外律师陈坤律师行出具的法律意见书，润衡投资有限公司已作出有效内部决议，同意将项目公司 100%股权转让予原始权益人印力商置并为此与印力商置签署相关股权转让协议。

2023 年 9 月 13 日，润衡投资有限公司与印力商置签署《股权转让协议》，内约定润衡投资有限公司向印力商置转让项目公司 100%股权。

2023 年 9 月 13 日，项目公司已完成上述股权转让涉及的工商变更登记，项目公司单一股东变更为印力商置，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》。

(3) 注册资本实缴情况

根据上述项目公司设立及历次增资情况所及验资报告、经审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表以及注册资本实缴相关银行回单等资料，截至本招募说明书签署日，项目公司累计实收注册资本为 829,193,900.00 元人民币，占认缴注册资本总额的 100%。

4、其他事项

(1) 项目公司治理结构与组织架构

根据项目公司提供的公司章程等资料，项目公司为一个股东的有限责任公司，不设股东会。公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东委派，可以连任。公司不设监事会，设监事一名，任期三年。监事由股东委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。项目公司设经理，由执行董事兼任。公司法定代表人由执行董事担任。

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜出具的《法律意见书》，项目公司章程规定的治理结构符合《公司法》的规定。

(2) 基础设施资产的权属情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜出具的《法律意见书》，项目公司已依

法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外的房屋所有权，以及地下人防车库部分的使用权和收益权。

（3）项目公司经营合法合规性及商业信用情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜出具的《法律意见书》，截至 2024 年 3 月 1 日，项目公司最近三年（2020 年 1 月 1 日至前述截止日期）未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行、不诚信行为，在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等各方面不存在重大违法违规记录，公司经营符合有关法律、法规和规范性文件的规定；项目公司不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位并被暂停或者限制进行融资的情形，不存在对项目公司/目标基础设施资产经营及财务状况构成重大不利影响的未结诉讼、仲裁。

（4）项目公司股权转让行为的合法性

1) 项目公司股权转让行为的内部授权

截至本招募说明书签署日，就项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，具体如下：

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会”，第十八条规定“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（十一）公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”

2023 年 5 月 25 日，持有原始权益人 100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》，同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施 REITs，并同意印力商置新设 SPV 公司，将项目公司 100%股权转让予 SPV 公司，以及将 SPV 公司 100%股权转让予专项计划。

综上，原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或 SPV 公司 100%股权转让方式发行基础设施基金，履行完毕内部决策流程。

2) 项目公司股权转让限制及解除安排

经核查，截至本招募说明书签署日，项目公司的股权不存在被质押的情形。

项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中。根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司 100% 股权质押予兴业银行深圳分行。就此，兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记。

鉴上，计划管理人（代表专项计划）、SPV 公司、印力商置与项目公司拟通过签署《股权转让协议 2》转让项目公司 100% 股权的行为合法、有效。

（5）项目公司的运营管理安排

截至本招募说明书签署日，项目公司主要委托杭州印力进行日常运营管理。

本基金首次发售后，本基金将通过持有资产支持证券和项目公司等特殊目的载体获得基础设施项目完全所有权或经营权利，并拥有特殊目的载体及基础设施项目完全的控制权和处置权。本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托印力咨询作为运营管理统筹机构、杭州印力作为运营管理实施机构负责基础设施项目的部分运营管理职责，基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。具体安排请见本招募说明书第四部分“基础设施基金治理”之“三、项目公司层面治理安排”。

第四部分 基础设施基金治理

基础设施基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构。基金管理人（代表基金的利益）通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。

基金层面，通过基金合同约定基金份额持有人大会的决策权限与议事规则、基金合同当事人的权利义务。此外，基金管理人内部设立创新投资部负责基础设施基金的研究、投资及运营管理等；设立基础设施基金投资决策委员会（以下简称“REITs 投委会”）负责对基础设施基金重大事项的审批决策；设立中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金运营咨询委员会（以下简称“运营咨询委员会”或“委员会”）负责为本基金的投资和运营提供专业咨询意见和建议，以作为基金管理人的决策参考。

专项计划层面，在基金管理人（代表基金的利益）作为单一基础设施资产支持证券持有人期间内，计划管理人根据《专项计划标准条款》的约定按照基金管理人（代表基金的利益）事先作出的专项计划直接决议或其他书面形式的指示，行使及履行其作为项目公司股东依据项目公司章程及/或中国法律规定所享有及承担的股东权利、权力及/或职责。

基金各层级治理安排具体如下：

一、基金层面治理安排

（一）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

1、召开事由

（1）除法律法规或中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

- 1) 提前终止基金合同或延长基金合同存续期限（包括因基础设施项目土地使用权期限延长而相应延长基金合同期限）；
- 2) 更换基金管理人；
- 3) 更换基金托管人；
- 4) （除法定解聘情形外）解聘、更换运营管理机构；
- 5) 转换基金运作方式；
- 6) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
- 7) 变更基金类别；
- 8) 本基金与其他基金的合并；
- 9) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
- 10) 变更基金份额持有人大会程序；
- 11) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
- 12) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
- 13) 提前终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市或因本基金连续 2 年未按照法律法规进行收益分配，基金管理人申请基金终止上市的除外；
- 14) 决定金额（连续 12 个月内累计发生的金额）超过基金净资产 20%的基础设施项目或基础设施资产支持证券的购入或出售；
- 15) 决定基金扩募；
- 16) 本基金成立后发生金额（连续 12 个月内累计发生金额）超过基金净资产 5%的关联交易；
- 17) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项（包括但不限于决定基

基础设施资产根据国家或当地有权机构出台的相关鼓励或倡导性规定、政策减免租金等情形，但基金合同另有约定的除外）；

18) 决定修改基金合同的重要内容（但基金合同另有约定的除外）；

19) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后决定，不需召开基金份额持有人大会：

- 1) 法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金、专项计划等特殊目的载体承担的费用收取；
- 2) 在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金收费方式；
- 3) 因相关法律法规、交易场所或登记机构的相关规则发生变动而应当对基金合同进行修改，包括但不限于调整有关基金认购、基金交易、非交易过户、转托管等业务的规则，以及调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；
- 4) 基金推出新业务或服务；
- 5) 发生运营管理机构法定解聘情形时，基金管理人解聘运营管理机构；
- 6) 基金管理人在发生运营管理机构法定解聘情形时解聘运营管理机构从而应当对基金合同及相关文件进行修改（如有）；
- 7) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
- 8) 本基金进行基金份额折算；
- 9) 基金管理人在对基金合同无其他实质性修改的前提下，依法将基金管理人变更为其设立的子公司；
- 10) 国家或当地有权机构出台相关规定、政策等鼓励、倡导基础设施项目减免租金，

但原始权益人或其指定第三方通过协助申请相关部门就减免事宜给予项目公司补偿、补贴，或者原始权益人或其指定第三方直接对项目公司予以补偿，或者基金管理人、运营管理机构通过减免管理费等缓释方式使得对应期间项目公司未发生因减免租金的政策性因素使得基金当前收入减少进而导致可供分配金额下降的情形；或基于明确适用于基础设施基金的相关强制性法律法规、政策要求导致基础设施项目减免租金的情形；

11) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议提案人

基金管理人、基金托管人或代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人，可以向基金份额持有人大会提出议案。

3、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人

应当配合。

(5) 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

(6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1) 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告基金份额持有人大会通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

- 1) 会议召开的时间、地点和会议形式；
- 2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
- 3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
- 4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- 5) 会务常设联系人姓名及联系电话；
- 6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
- 7) 就扩募、基础设施项目购入或出售等重大事项召开基金份额持有人大会的，相关信息披露义务人应当依法披露相关重大事项的详细方案及法律意见书等文件，方案内容包括但不限于：交易概况、交易标的及交易对手方的基本情况、交易标的定价方式、交易主要风险、交易各方声明与承诺等；涉及扩募的，还应当披露扩募发售价格确定方式；
- 8) 召集人需要通知的其他事项。

(2) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说

明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。明确采用网络投票方式的，由会议召集人在会议通知中说明网络投票的方式、时间、表决方式、投票网络系统名称、网络投票系统的注册/登录网址、移动终端应用/公众号/程序名称、网络投票流程、操作指引等。

(3) 如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

5、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

基金份额持有人大会应当由持有基金份额二分之一以上（含二分之一）的基金份额持有人出席，方可有效召开。

召集人应当提供网络投票和其他合法方式为基金份额持有人行使投票权提供便利。

(1) 现场开会

由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定

审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会

通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址，或通过指定的网络投票系统采用网络投票的方式行使投票权。通讯开会应以书面方式、网络投票方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见及/或网络投票的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见及/或网络投票；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见及/或网络投票的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见/进行网络投票或授权他人代表出具书面意见/进行网络投票的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见/进行网络投票或授权他人代表出具书面意见/进行网络投票基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见/进行网络投票或授权他人代表出具书面意见/进行网络投票；

4）上述第 3）项中直接出具书面表决意见/进行网络投票的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见/进行网络投票的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投

票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

(3) 在不与法律法规和监管冲突的前提下，本基金的基金份额持有人大会亦可采用电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开，会议程序比照现场开会、通讯方式开会的程序进行。

(4) 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

6、议事内容与程序

(1) 议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

其中，就因国家或当地有权机构基于政策原因鼓励或倡导基础设施项目减免租金而召开基金份额持有人大会的重大事项，议事内容包括但不限于提交基金份额持有人大会审议是否应执行被有权机构鼓励或倡导的租金减免政策等。

本基金存续期间拟购入基础设施项目或发生其他中国证监会或相关法规规定的需履行变更注册等程序的情形时，应当按照《公募基金运作办法》第四十条相关规定履行变更注册等程序。需提交基金份额持有人大会投票表决的，应当事先履行变更注册程序。

本基金存续期间拟购入基础设施项目的标准和要求、战略配售安排、尽职调查要求、信息披露等应当与本基金首次发售要求一致，中国证监会认定的情形除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2) 议事程序

1) 现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 8 条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2) 通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

7、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人与表决事项存在关联关系的，应当回避表决，其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。与运营管理机构存在关联关系的基金份额持有人就解聘、更换运营管理机构事项无需回避表决，中国证监会认可的特殊情形除外。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，下述事项以特别决议通过方为有效：

- 1) 转换基金运作方式;
- 2) 更换基金管理人或者基金托管人;
- 3) 提前终止基金合同;
- 4) 本基金与其他基金合并;
- 5) 对基金的投资目标、投资策略等作出重大调整;
- 6) 连续 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的基础设施项目购入或出售;
- 7) 连续 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的扩募;
- 8) 本基金成立后连续 12 个月内累计发生金额占基金净资产 20%及以上的关联交易;
- 9) 本基金运作期间内由于国家或当地有权机构出台相关规定、政策等鼓励、倡导基础设施项目减免租金的情形,拟执行减免租金政策的(但通过原始权益人或其指定第三方申请相关部门就减免事宜给予项目公司补偿、补贴或其他方式可使得对应期间项目公司未发生因减免租金的政策性因素使得本基金减少收入进而导致可供分配金额下降的除外,该等情形属于《基金合同》第八部分第一条第(二)款约定的不需召开基金份额持有人大会的情形)。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

8、计票

(1) 现场开会

1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力。

2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。

(2) 通讯开会

采用网络投票的, 持有人大会网络投票期间结束后, 召集人可以通过网络投票系统查询持有人大会的投票情况, 并根据法律法规的要求对全部网络数据进行确认。

在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。

9、生效与公告

基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

召开基金份额持有人大会的, 信息披露义务机构应当及时告知投资者基金份额持有人大会相关事宜。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用网络投票或通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金份额持有人会议的召集人应当聘请律师事务所对基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序、表决方式及决议结果等事项出具法律意见，上述法律意见应与基金份额持有人大会决议一并披露。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人依据基金份额持有人大会生效决议行事的结果由全体基金份额持有人承担。

10、其他说明

本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件、网络投票方式等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

- （1）依法募集资金；
- （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
- （3）按照有关规定运营管理基础设施项目；
- （4）依照基金合同收取基金管理人的管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
- （5）发行和销售基金份额；
- （6）按照规定召集基金份额持有人大会；
- （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

(8) 选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

(10) 依据基金合同及有关法律、法规规定决定基金收益的分配方案；

(11) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

(12) 依照法律法规为基金的利益直接或间接对相关投资标的行使相关权利，包括但不限于：

1) 基础设施资产支持证券持有人享有的权利，包括：决定专项计划扩募、决定延长专项计划期限或提前终止专项计划、决定修改专项计划法律文件重要内容；

2) 项目公司股东享有的权利；

为免疑义，前述事项如涉及应由基金份额持有人大会决议的事项的，基金管理人应当在基金份额持有人大会决议范围内行使相关权利；

(13) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

(14) 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、评估机构、财务顾问、证券经纪商、做市商或其他为基金提供服务的外部机构；

(16) 选择运营管理机构，并依据基金合同解聘、更换运营管理机构；

(17) 委托运营管理机构运营管理基础设施项目的，派员负责基础设施项目财务管理，监督、检查运营管理机构履职情况；

(18) 基金管理人可以根据投资管理需要，设置本基金运营咨询委员会，关于本基金运营咨询委员会的职权范围、人员构成、议事规则等详见本基金招募说明书；

(19) 行使相关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关规则未明确行使主体的权利，包括决定金额（连续 12 个月内累计发生金额）占基金净资产 20% 及以下的基础设施项目购入或出售事项（不含扩募）、决定基础设施基金直接或间接对外借

入款项、决定本基金成立后金额不超过本基金净资产 5%的关联交易（连续 12 个月内累计发生金额）等；

（20）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金询价、定价、认购、非交易过户等业务相关规则；

（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）制定完善的尽职调查内部管理制度，建立健全业务流程；

（2）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售以及基金份额的登记事宜等；

（3）办理基金备案手续；

（4）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（5）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（6）按照法律法规规定和基金合同约定专业审慎运营管理基础设施项目，主动履行基础设施项目运营管理职责，也可根据《基础设施基金指引》委托运营管理机构负责部分运营管理职责，但依法应承担的责任不因委托而免除；

（7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（8）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（9）依法接受基金托管人的监督；

（10）按照法律法规、企业会计准则及中国证监会、中国证券投资基金业协会等相关规定进行资产负债确认计量，编制中期和年度合并及单独财务报表；

(11) 编制基金季度报告、中期报告、年度报告与临时报告；

(12) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

(13) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

(14) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

(15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；按规定保留路演、定价、配售等过程中的相关资料不低于法律法规规定的最低期限并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，且能如实、全面反映询价、定价和配售过程；

(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

(18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；基金清算涉及基础设施项目处置的，应遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配；

(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行义务，如认为基金托管人违反基金合同及有关法律、法规规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护

基金投资者的利益；

(22) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

(23) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(24) 建立并保存基金份额持有人名册；

(25) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三) 基金管理人基础设施基金治理机制

基金管理人设立创新投资部负责基础设施基金的研究、投资及运营管理等，并设立 REITs 投委会负责对基础设施基金重大事项的审批决策。考虑到基础设施基金的产品创新性及消费基础设施类资产运营管理的特殊性，为更好地维护本基金基金份额持有人合法权益，更专业化开展本基金的投资和运营管理，基金管理人设立运营咨询委员会，引入具备与消费基础设施相关行业投资或运营管理经验的资深人士，及具备相关审计、法律、评估等专业能力的人士，为本基金的投资和运营提供专业咨询意见和建议，以作为基金管理人的决策参考。

1、REITs 投委会

REITs 投委会负责基础设施基金以下重大事项的审批决策：

- (1) 审批项目立项申请；
- (2) 审定项目注册申报方案；
- (3) 决定选聘财务顾问（如需）、评估机构、律师事务所、会计师事务所、技术及商业尽调机构等中介机构；
- (4) 决定选聘、续聘、解聘和更换运营管理机构；
- (5) 决定选聘、更换托管机构；
- (6) 审批基础设施项目购入和出售；
- (7) 审批基金关联交易；

(8) 审批基金对外借款；

(9) 审批项目公司股东权利行使的相关事项；

(10) 审定基金管理人召开基金份额持有人大会需披露的相关文件；

(11) 审批重大协议的签署，包括但不限于：运营管理服务协议、基金托管协议、资金监管协议、对外借款协议、大额工程改造合同等；

(12) 审批项目运营过程中重大事项，包括但不限于基金可供分配收益以及收益分配安排、基金年度经营预算、金额占基金净资产 10%及以上的交易、估值发生重大调整、导致项目运营情况或产生现金流的能力发生重大变化的事项；

(13) 除投资基础设施资产支持证券外，按规定审批其余基金资产投资决策；

(14) 审阅基础设施基金定期报告；

(15) 其他需经 REITs 投委会审议的与基础设施基金相关的重大事项。

根据法律法规、中国证监会规定及公司章程，以上事项属于基金管理人董事会和/或基金份额持有人大会审议事项的，基金管理人应当在形成具体方案或作出决定后，提请公司董事会和/或基金份额持有人大会审议。

REITs 投委会由基金管理人相关高级管理人员、REITs 业务核心骨干等人员组成，REITs 投委会人员构成详见本招募说明书第五部分“基金管理人”。

REITs 投委会设主席一名，负责召集和主持会议。

REITs 投委会分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每季度召开一次，临时会议由 REITs 投委会委员在认为有必要的情况下提议，经 REITs 投委会主席批准召开。

REITs 投委会会议应由全体委员的 2/3 以上（含本数）出席且 REITs 投委会主席出席时方可举行。会议由主席负责召集和主持，主席因故缺席时由其指定人员负责召集并主持。

每一委员拥有一票表决权，对会议做出的决议或提议，需经与会委员的过半数通过方为有效。当赞成与反对票数相等时，由 REITs 投委会主席作出最终裁决。

2、运营咨询委员会

运营咨询委员会提供专业意见的事项包括但不限于：

- (1) 基础设施项目购入和出售方案；
- (2) 基金或项目公司对外借款；
- (3) 运营管理机构代表/协助项目公司签署并执行基础设施项目运营的关联交易协议；
- (4) 基础设施项目相关重大协议的签署或变更，包括但不限于运营重大协议、大额工程改造合同、重大租赁协议等；
- (5) 基础设施项目运营过程中的重大事项，包括但不限于基金年度经营预算、金额占基金净资产 10%及以上的交易、估值发生重大调整、导致项目运营情况或产生现金流的能力发生重大变化的事项；
- (6) 基金份额持有人就上述事项提请基金管理人召开基金份额持有人大会；
- (7) 基础设施项目经营情况分析、后续经营建议以及信息披露内容；
- (8) REITs 投委会认为其他需经运营咨询委员会提供专业意见的与本基金相关的重大事项。

运营咨询委员会由基金管理人指定的资深 REITs 业务人员、原始权益人提名并经基金管理人同意聘请的具备消费基础设施项目投资、运营管理经验的资深人士，以及基金管理人聘请的具备相关审计、法律、评估等专业能力的人士组成。前述经原始权益人提名的委员不得在本基金所涉项目公司任职或领薪，且人数不超过运营咨询委员会委员总数的 50%，经原始权益人提名的委员拟包含来自原始权益人、运营管理机构的相关代表及来自于深圳市地铁集团有限公司的消费基础设施领域专家顾问。各运营咨询委员会委员及所在机构将书面承诺遵守法律法规规定及本基金法律文件相关约定，不得泄露因履职便利获取的本基金未公开信息，不得利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动。运营咨询委员会委员的任免由基金管理人 REITs 投委会决定。

运营咨询委员会执行主席由基金管理人 REITs 投委会指定。执行主席负责召集和主持会议，并应妥善存档保管会议纪要与会议意见等资料。

如发生以上第（1）至（8）项所列事项，基金管理人创新投资部需根据讨论议题制作书面报告，提请运营咨询委员会发表专业意见。运营咨询委员会收到创新投资部的申请后，由召集人召集会议。

会议应由全体委员的 2/3 以上（含本数）出席时方可举行，出席委员应就会议议题发表同意或反对意见，并具体说明理由。会议结果将以书面形式形成运营咨询委员会意见。该意见将作为基金管理人 REITs 投委会的决策参考。

如因同一事项召集运营咨询委员会会议连续两次出席人数未达召开条件的，为确保工作正常推进，基金管理人创新投资部应直接提请 REITs 投委会决议。

REITs 投委会会有权根据业务需求及管理需要适时调整运营咨询委员会议事规则。

（四）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

- （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
- （2）依基金合同约定获得基金托管人的托管费用以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
- （3）监督基金管理人对本基金的投资运作；
- （4）监督基础设施基金资金账户、项目公司监管账户等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在本基金涉及的各层级银行账户内封闭运行；
- （5）监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；
- （6）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；
- （7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
- （8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
- （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产、权属证书及相关文件；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）确保基础设施基金资金账户、项目公司监管账户等重要资金账户及资金流向符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在本基金涉及的各层级银行账户内封闭运行；

（8）监督、复核基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反基金合同及相关法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（9）监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行收益分配、信息披露等；

（10）监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；

（11）监督项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》《基

金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情況除外；

（13）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；

（14）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（15）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（16）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）建立并保存基金份额持有人名册；

（18）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（19）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益款项；

（20）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（21）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（22）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（23）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（24）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、专项计划层面治理安排

（一）资产支持专项计划持有人职权及行权安排

1、资产支持证券认购人/资产支持证券持有人的权利

（1）资产支持证券持有人有权按照《标准条款》的约定，取得专项计划利益。

（2）资产支持证券持有人有权按照《标准条款》的约定出席资产支持证券持有人会议，并行使表决权；单一资产支持证券持有人有权按照《标准条款》的约定发出直接决议或持有人指令。

（3）资产支持证券持有人有权按照《标准条款》的约定，知悉有关专项计划资产管理、运用、处分和专项计划利益分配等与专项计划相关的信息。

（4）资产支持证券认购人/资产支持证券持有人的合法权益因计划管理人、计划托管人过错而受到损害的，有权按照《标准条款》《专项计划托管协议》的约定获得赔偿。

（5）专项计划文件约定的其他权利。

2、资产支持证券认购人/资产支持证券持有人的义务

（1）资产支持证券认购人应根据《认购协议》及《标准条款》的约定，按期交付认购资金，并承担相应的费用。

（2）资产支持证券持有人应当遵守投资者适当性管理制度，持续评估其所持有的资产支持证券的风险，积极配合计划管理人落实投资者保护措施。

（3）资产支持证券持有人应充分了解专项计划风险，适当评估自身的风险承受能力，自行承担无法获得足额的收益分配的专项计划投资损失。

（4）资产支持证券持有人应按法律法规规定承担纳税义务。

（5）除《标准条款》另有约定外，在专项计划终止以前，资产支持证券持有人不得要求分割专项计划的资产，不得要求专项计划回购资产支持证券。

（6）基于项目公司吸收合并 SPV 公司之目的，全体资产支持证券持有人知悉并同意，充分授权计划管理人根据法律法规规定、市场监督管理部门或其他主管单位的具体要求签署为完成上述吸收合并所需的有关法律文件并办理相关工商变更登记等操作手

续。

(7) 专项计划文件约定的其他义务。

3、基金管理人（代表基金的利益）作为资产支持证券单一持有人的行权安排

就《标准条款》第 12.2 条约定的决议事由，专项计划的单一资产支持证券持有人有权以书面并加盖单一资产支持证券持有人公章的形式作出资产支持证券持有人会议决议（即“直接决议”），而无需另行召集、通知或召开资产支持证券持有人会议。计划管理人收到单一资产支持证券持有人以传真、电子邮件、专人送达、邮寄等方式所发出的书面决议的，即视为已按照合法程序召集并召开了资产支持证券持有人会议，并与按照《标准条款》第 12.3 条“普通决议”召开的资产支持证券持有人会议作出的决议具有同等法律效力。

其中，如单一资产支持证券持有人通过电子邮件向计划管理人发送加盖公章的书面决议的扫描件的，单一资产支持证券持有人应当确保其发送的书面决议的扫描件与原件一致，并后续向计划管理人提供书面决议的原件；如电子邮件内容与书面决议原件不一致的，以书面决议扫描件的内容为准。计划管理人对此不承担责任，单一资产支持证券持有人应当就扫描件与原件不一致而对专项计划或资产支持证券持有人的利益受损（如有）承担责任。

单一资产支持证券持有人作出直接决议不以计划管理人以书面形式向其发出问询通知为前提，但如发生《标准条款》约定的任一决议事由的且单一资产支持证券持有人未及时向计划管理人作出直接决议的，计划管理人应当以书面形式向基金管理人发出关于该事件的问询通知或提供建议方案，单一资产支持证券持有人应当在收到问询通知或建议方案后 5 个工作日内，根据《标准条款》第 12.4 条的约定作出直接决议。

（二）计划管理人的职权

1、计划管理人的权利

(1) 计划管理人有权根据《标准条款》及《认购协议》的约定管理、运用和处分专项计划资产，包括但不限于将专项计划资金用于向原始权益人购买目标股权、向 SPV 公司增资、向 SPV 公司发放股东借款、合格投资、支付专项计划费用或进行其他《标准条款》、资产支持证券持有人决议同意的专项计划资金运作方式。

(2) 计划管理人有权根据《标准条款》的约定宣告专项计划到期或终止。

(3) 计划管理人有权根据《专项计划托管协议》的约定监督计划托管人的托管行为,并针对计划托管人的违约行为采取必要措施以保护资产支持证券持有人的合法权益。

(4) 计划管理人有权根据《监管协议》的约定监督监管银行的服务行为,并针对监管银行的违约行为采取必要措施以保护资产支持证券持有人的合法权益。

(5) 当专项计划资产或资产支持证券持有人的利益受到任何第三方损害时,计划管理人有权代表专项计划,为资产支持证券持有人利益,依法向相关责任方追究法律责任。

(6) 计划管理人有权要求其他专项计划参与主体积极配合计划管理人开展资产支持证券信用风险管理工作、履行信用风险管理义务。

(7) 计划管理人有权根据《标准条款》的约定收取计划管理费。

(8) 计划管理人有权根据《标准条款》的约定召开资产支持证券持有人会议或发出问询通知。

(9) 计划管理人(根据基金管理人的指示)有权依据项目公司的公司章程及/或中国法律规定行使及履行其作为项目公司股东的股东权利、权力及职责。

(10) 法律、行政法规、中国证监会规定及专项计划文件约定的其他权利。

2、计划管理人的义务

(1) 计划管理人应恪尽职守,根据适用法律、《认购协议》及《标准条款》的约定为资产支持证券持有人利益管理、运用和处分专项计划资产。

(2) 计划管理人应当根据《管理规定》及深交所对于资产支持证券存续期信用风险管理的相关规定,建立资产支持证券存续期信用风险管理的制度并履行相应的信用风险管理职责。

(3) 计划管理人应根据《管理规定》建立健全内部风险控制,将专项计划资产与其固有财产分开管理,并将不同客户资产支持专项计划的资产分别记账。

(4) 计划管理人应根据适用法律及《标准条款》的约定,将专项计划资金用于向

原始权益人购买目标股权、向 SPV 公司增资、向 SPV 公司发放股东借款、合格投资、支付专项计划费用或进行其他《标准条款》、资产支持证券持有人决议同意的专项计划资金运作方式。

（5）计划管理人在管理、运用和处分专项计划资产时，应根据适用法律和《专项计划托管协议》的约定，接受计划托管人对专项计划资金拨付的监督。

（6）计划管理人应根据《管理规定》及《标准条款》的约定，按期出具计划管理人报告，保证资产支持证券持有人能够及时了解专项计划资产的相关信息。

（7）计划管理人应按照《标准条款》的约定向资产支持证券持有人分配专项计划利益。

（8）计划管理人应按照适用法律及《标准条款》的约定，妥善保管与专项计划有关的合同、协议、销售文件、交易记录、会计账册、工作底稿等文件、资料（含数据电文），保存期自专项计划终止之日起不少于 20 年。

（9）在专项计划到期时，计划管理人应按照适用法律、《标准条款》及《专项计划托管协议》的约定，妥善处理专项计划清算事宜。

（10）计划管理人因自身的过错造成专项计划资产损失的，应向资产支持证券持有人承担赔偿责任。

（11）因托管银行过错造成专项计划资产损失时，计划管理人应代专项计划向托管银行追偿。

（12）计划管理人应监督托管银行、监管银行及其他机构履行各自在专项计划文件项下的职责或义务，如前述机构发生违约情形，则计划管理人应代专项计划根据有关专项计划文件的约定追究其违约责任。

（13）计划管理人应依法履行信息披露义务。

（14）法律、行政法规、中国证监会规定及专项计划文件约定的其他义务。

（三）计划托管人的职权

1、计划托管人的权利

（1）计划托管人有权根据《专项计划托管协议》的约定依法保管专项计划资产。

（2）计划托管人有权根据《专项计划托管协议》及其他有关规定对专项计划账户内的资金运作行使监督权。计划托管人发现计划管理人有违反《标准条款》或《专项计划托管协议》约定的行为，应及时以书面形式通知计划管理人限期纠正，计划管理人应在收到通知后两个工作日内及时核对确认并以书面形式对计划托管人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在纠正期限内及时改正。在专项计划存续期间内，计划托管人有权随时对通知的违规事项进行复查，督促计划管理人改正。计划管理人对计划托管人通知的违规事项未能在纠正期限内纠正的，计划托管人应当拒绝执行计划管理人指令，并及时向中国基金业协会报告。

2、计划托管人的义务

（1）计划托管人应在专项计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管专项计划账户内资金（计划托管人对非因计划托管人原因导致资产的灭失不承担责任），确保专项计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产支持证券持有人的财产权益。计划托管人对于专项计划资金的保管职责始于募集专用账户内的认购资金划付至专项计划账户之时。计划托管人对存放在专项计划账户之外的资产不承担保管责任。

（2）计划托管人应依据《专项计划托管协议》的约定，管理专项计划账户，执行计划管理人的划款指令，负责办理专项计划名下的资金往来。

（3）计划托管人发现计划管理人的划款指令金额与《专项计划托管协议》和/或《收益分配报告》不符的，应当拒绝执行，要求其改正；发现计划管理人出具的划款指令违反《标准条款》和《专项计划托管协议》约定的，应当要求其改正，并拒绝执行专项计划托管协议；计划管理人未能改正的，计划托管人应当拒绝执行，并应及时向中国基金业协会报告。由此给专项计划或资产支持证券持有人造成的损失，计划托管人不承担责任。

（4）专项计划资产应独立于资产支持证券原始权益人、计划管理人、计划托管人

及其他业务参与人的固有财产。计划托管人必须协助计划管理人为专项计划资产设立独立的账户，将专项计划资产与计划托管人自有资产及其他托管资产实行严格的分账管理。

(5) 未经计划管理人出具《专项计划托管协议》约定的指令，计划托管人不得自行运用、处分、分配专项计划资产。

(6) 计划托管人应当设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产支持专项计划托管业务的专职人员，负责专项计划资产托管事宜；建立健全内部风险监控制度，对负责专项计划资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督，防范和减少风险。

(7) 除依据法律规定和《专项计划托管协议》约定外，计划托管人不得委托第三人托管专项计划资产。

(8) 对于专项计划资产进行合格投资产生的各类应收资产，由计划管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知计划托管人。在计划管理人通知的到账日，上述应收资产没有到达专项计划账户的，计划托管人应及时电话通知计划管理人，由计划管理人采取措施进行催收。由此给专项计划资产造成损失的，计划管理人应负责向有关当事人追偿。

(9) 计划托管人应按《专项计划托管协议》的约定制作并按时向计划管理人提供有关计划托管人履行《专项计划托管协议》项下义务的《托管报告》。

(10) 专项计划存续期内，如果发生《专项计划托管协议》约定的可能对资产支持证券持有人权益产生重大影响的临时事项，计划托管人应在知道该临时事项发生之日起 5 个工作日内以邮寄和传真的方式通知计划管理人。

(11) 计划托管人应妥善保管与专项计划有关的托管协议、记账凭证、会计账册等文件、资料，保存期不少于专项计划终止后 20 年。

(12) 在专项计划到期终止时，计划托管人应协助计划管理人妥善处理有关清算事宜，包括但不限于复核计划管理人编制的清算报告，以及办理专项计划资金的分配。

(13) 计划托管人由于故意或重大过失未按《专项计划托管协议》约定执行指令或者错误执行指令进而导致专项计划资产产生损失的，计划托管人发现后应及时采取措施予以弥补，并对由此造成的直接损失负赔偿责任。

(14) 计划托管人应根据《深圳证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）》规定开展资产支持证券信用风险管理工作，在计划托管人职责范围内履行资产支持证券信用风险管理职责，及时向交易场所报告资产支持证券风险管理中的重要情况，按照规定履行信息披露义务，接受交易场所自律管理。

三、项目公司层面治理安排

（一）项目公司的股东权责安排

在基金管理人（代表基金的利益）作为唯一资产支持证券持有人的期间内，计划管理人应根据《专项计划标准条款》的约定按照基金管理人（代表基金的利益）事先作出的专项计划直接决议行使及履行其作为项目公司股东依据项目公司章程及/或中国法律规定所享有及承担的股东权利、权力及/或职责，包括但不限于以下事项：

- 1、决定项目公司股权的处分，或在项目公司股权上设定任何其他权益负担；
- 2、受制于项目公司章程的规定，行使项目公司的股东权利；
- 3、在项目公司更换董事/监事的情形下，根据项目公司的章程任命项目公司董事及监事；
- 4、以项目公司股东的身份签署所有相关文件（如需要）。

（二）项目公司的组织架构及人员安排

项目公司纳入本基金后，基金管理人（代表基金的利益）通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利，有权就项目公司主要人员的安排作出决定或组织市场化招聘，并对项目公司开展审计，项目公司应给予所有必要之配合。

本基金发行前，项目公司现有人员拟剥离至运营管理实施机构杭州印力，项目公司将与已签署劳动合同的既有员工解除劳动关系。项目公司在满足业务实际需求的前提下，总体上应以精简、高效的原则配置人员，不设董事会，公司法定代表人由执行董事担任。项目公司法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均应由基金管理人指定人员担任。

（三）项目公司的日常管理

项目公司的运营管理安排，详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”。

第五部分 基金管理人

一、基金管理人概况

（一）基本情况

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法定代表人：李金泽

设立日期：2014年2月10日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币5亿元

存续期限：持续经营

联系人：张显

联系电话：010-63211122

公司的股权结构如下：

表【5-1-1-1】基金管理人股权结构

股东名称	持股比例
中国国际金融股份有限公司	100%

（二）基础设施项目投资管理部门概况

根据《基础设施基金指引》要求，中金基金经董事会决议设立创新投资部作为公司一级部门，负责基础设施基金的研究、投资及运营管理等。具体职责包括：

- 1、建立健全基础设施基金项目投资及运营管理相关制度；
- 2、组织基础设施基金方案研究与设计、尽职调查、产品申报等工作；
- 3、制定并执行基础设施基金投资管理目标、策略；
- 4、组织完成基础设施基金相关底层资产运营管理工作。

中金基金创新投资部已配备不少于 3 名具有 5 年以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验的主要负责人员，其中至少 2 名具备 5 年以上基础设施项目运营经验。

二、主要人员情况

（一）基金管理人董事会成员

李金泽先生，董事长，法学博士，国际金融博士后。历任中国工商银行股份有限公司法律事务部副处长、处长、副总经理；中国工商银行股份有限公司山西省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（消费者权益保护办公室）副总经理（副主任）、国际业务部副总经理；中国民生银行股份有限公司新加坡分行筹备组负责人；民生商银国际控股有限公司首席执行官兼民银资本控股有限公司董事会主席。现任中国国际金融股份有限公司特殊资产部部门负责人。

徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部收购兼并和财务顾问组负责人、总裁助理、战略发展部负责人、董事会秘书、综合办公室负责人、资产管理板块负责人。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员；中国国际金融香港资产管理有限公司董事。

严格先生，董事，管理学学士。历任中国国际金融股份有限公司财务部副总经理、执行总经理；中金佳成投资管理有限公司执行总经理；中金资本运营有限公司执行总经理。现任中国国际金融股份有限公司资产托管部负责人、董事总经理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。

宗喆先生，董事，高级经济师，工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限公司山东省分行、总行经理、高级经理、副处长；银华长安资本管理（北京）有限公司（原银

华财富资本管理（北京）有限公司）董事总经理；中加基金管理有限公司副总经理、总经理。现任中金基金管理有限公司总经理、财务负责人、上海分公司负责人。

邱延冰先生，董事，经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派中国华安投资有限公司，担任副总经理兼投资总监）；丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究部副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理助理（兼资产管理部总经理）、董事会秘书。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。

李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。

冒大卫先生，独立董事，哲学博士。历任北京大学光华管理学院团委书记、党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据技术有限公司董事；北京新媒传信科技有限公司执行董事；北京泰岳天成科技有限公司执行董事；北京壳木软件有限责任公司执行董事；安徽臻富智能科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；北京启天同信科技有限公司董事；北京科兴生物制品有限公司董事；东莞市星晨信息技术有限公司监事等。

杨毓莹女士，独立董事，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计部经理；中国国际金融股份有限公司董事总经理、人力资源部负责人。现任北京和旭养老服务有限公司董事、经理；北京和颐居民服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；合富（中国）医疗科技股份有限公司董事。

庞铁先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一分校教师；国家经济委员会经济法规局科长；国家经济体制改革委员会生产司、国务院经济体制改革办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主任。

（二）基金管理人监事

刘娴女士，执行监事，经济学硕士。历任博时基金管理有限公司机构南方区副总经理，战略客户部副总经理，机构北方区总经理。现任中金基金管理有限公司机构部负责人。

（三）基金管理人高级管理人员

宗喆先生，总经理、财务负责人。简历同上。

邱延冰先生，副总经理。简历同上。

李耀光先生，副总经理。简历同上。

席晓峰先生，工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理，中金基金管理有限公司副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。

夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理；中金基金管理有限公司风险管理部负责人。现任中金基金管理有限公司首席信息官。

（四）拟任基金经理

（1）拟任基金经理及兼任情况

刘立宇先生，工学硕士，CFA。历任中投发展有限责任公司产品管理部工程管理专员、战略投资部高级分析师、投资主管；西安嘉仁投资管理有限公司投资部投资经理、高级投资经理；天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）不动产投资部投资经理、投资副总裁；现任中金基金管理有限公司创新投资部执行总经理。刘立宇先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。

石健行先生，金融学学士。曾任华夏幸福基业股份有限公司财务主管、预算高级经理等职务；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。石健行先生具备5年以上基础

设施项目投资或运营管理经验。

郑霜女士，管理学学士。历任华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务经理；成都辰煦置业有限公司项目财务岗位；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。郑霜女士具备 5 年以上基础设施项目投资或运营管理经验。

以上人员符合《基础设施基金指引》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》规定的基础设施 REITs 基金经理任职条件，并通过中国证券投资基金业协会组织的基金经理证券投资法律知识考试（REITs 类）。

截至目前，刘立宇先生已担任中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金普洛斯 REIT”）的基金经理，郑霜女士已担任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中金安徽交控 REIT”）的基金经理。

（2）拟任基金经理兼任安排的合理性

综合考量基金管理人管理的 REITs 产品数量、刘立宇先生和郑霜女士的专业能力、中金普洛斯 REIT、中金安徽交控 REIT 及本基金所投资的基础设施项目类型及基金管理人内部管理安排等因素，基金管理人认为刘立宇先生和郑霜女士同时担任两只基金的基金经理具有合理性，具体说明如下：

1）截至目前，中金基金作为基金管理人同时管理五只已上市的基础设施 REITs 项目，分别是中金普洛斯 REIT、中金厦门安居 REIT、中金安徽交控 REIT、中金湖北科投光谷 REIT 及中金山东高速 REIT。

2）刘立宇先生在担任中金普洛斯 REIT 的基金经理之前，从事多年的产权类基础设施项目相关投资管理工作，具备丰富的产权类基础设施资产的投资管理经验。同时，刘立宇先生自 2021 年 6 月 7 日起担任中金普洛斯 REIT 的基金经理，主要在基金投资的环节提供决策和运营辅助工作，具备 1 年以上的基础设施 REITs 管理经验；

郑霜女士在担任中金安徽交控 REIT 的基金经理之前，从事多年的产权类基础设施项目相关运营管理工作，具备丰富的产权类基础设施资产的专业运营能力。同时，郑霜女士自 2022 年 11 月 11 日起担任中金安徽交控 REIT 的基金经理，承担基金运营管理工作，具备 1 年以上的基础设施 REITs 管理经验。

3) 刘立宇先生、郑霜女士作为兼任基金经理均具备丰富的基础设施运营管理经验，同时，中金普洛斯 REIT、中金安徽交控 REIT 所投资的基础设施项目类型与本基金不同，两只基金的基金经理兼任不存在潜在利益冲突风险。

4) 基金管理人建立了完善的内部制度和治理机制，确保基金经理公平对待其所管理的不同基础设施基金。

中金基金制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》、《关联交易管理制度》等，以防范本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。

针对公募 REITs 业务，基金管理人还制定了《公开募集基础设施证券投资基金投资管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金运营管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金风险控制制度》、《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金关联交易管理办法》等内部规章制度，建立了基础设施基金的投资、运营及风险管理规则，以有效防范不同基础设施基金之间的利益冲突。

特别地，为规范 REITs 基金经理兼任事项，基金管理人将建立专项工作指引，从兼任条件、评估机制、履职要求、动态监控、扩募与新购入项目决策、二级市场投资公平交易管理、信息披露与报告等方面提出规范，要求兼任相关工作应当本着基金份额持有人利益优先原则，由基金管理人 REITs 投委会审慎评估决策，加强公平管理及规范考核，依法合规开展信息披露及相关报告工作，防范不当利益冲突。

5) 基金管理人基础设施基金的运营管理建立了风险隔离与利益冲突防范机制。

基础设施基金的运营管理层面，基金管理人为两只基金聘请不同的运营管理机构，并与运营管理机构通过基础设施项目运营管理服务协议约定，基础设施基金项目公司的预算由运营管理机构拟定，并经基金管理人审批通过后方可执行，根据法律法规规定及基金合同的约定，不同的基础设施基金不得相互投资或进行资金拆借。

基金管理人将严格落实风险隔离措施，所管理的不同的基础设施基金的基金财产相互隔离，并严格按照相关法律法规以及内部管理制度的规定防范利益冲突。

对可能发生的同业竞争和可能存在的利益冲突，由 REITs 投委会讨论决定处理方

式，制定公平对待不同基础设施项目的相关措施，并在定期报告中予以披露，必要情况下还需进行临时披露，接受投资者监督。

6) 基金管理人已建立有效运营管理机制，将合理安排中金普洛斯 REIT、中金安徽交控 REIT 与本基金的各基金经理的职责与分工，保障刘立宇先生、郑霜女士的工作职责安排合理、有效，确保刘立宇先生和郑霜女士具有充足的时间和能力，可同时胜任其在两只基金中承担的工作职责。

除基金经理以外，基金管理人的 REITs 投委会负责对公募 REITs 业务的重大事项进行决策，公司中后台部门为 REITs 业务提供标准化运营及数字化系统服务。

综上所述，基金管理人认为本基金的拟任基金经理组合具备专业胜任能力，刘立宇先生和郑霜女士兼任中金普洛斯 REIT、中金安徽交控 REIT 与本基金的基金经理具备合理性。

(五) 3 名以上基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验的主要负责人员情况

本基金基础设施项目运营或基础设施项目投资管理经验的主要负责人员为刘立宇、石健行、郑霜，具体简历详见本节“（四）拟任基金经理”。

(六) 基金管理人不动产研究经验及同类产品或业务的说明

中金基金设有专门的投资研究部门，研究团队中包括具备丰富不动产/基础设施经验的研究人员，覆盖房地产、物流、清洁能源、机场、交通运输等基础设施领域。

中金基金设有开展基础设施基金业务的专门部门创新投资部，团队成员具备丰富的基础设施投资管理及运营管理经验。截至 2023 年末，中金基金共管理 5 只基础设施基金，相关产品运作平稳，不存在重大未决风险事项。

(七) 基础设施基金投资决策委员会成员

中金基金设立 REITs 投委会负责对基础设施基金重大事项的审批。根据法律法规、中国证监会规定及公司章程，属于公司董事会和/或基金份额持有人大会审议事项的，基金管理人应当在形成具体方案或作出决定后，提请公司董事会和/或基金份额持有人大会审议。

中金基金管理有限公司 REITs 投委会成员包括：

李耀光先生，经济学硕士，CFA，CPA。简历同上。

夏静女士，理学硕士。简历同上。

闫雯雯女士，管理学硕士，历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部执行总经理。

杨海燕女士，法学硕士，历任北京市第二中级人民法院代理审判员、国金基金管理有限公司合规风控部副总经理。现任中金基金管理有限公司监察稽核部负责人。

张佳倩女士，经济学硕士，历任东方基金管理有限责任公司监察稽核部、风险管理部风险管理员；中金基金管理有限公司风险管理部高级经理、副总经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部执行负责人。

刘立宇先生，工学硕士，CFA。简历同上。

郭瑜女士，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所（上海分所）审计员；安博（中国）管理有限公司高级会计；上海城市地产投资控股有限公司高级经理；皇龙停车发展（上海）有限公司高级经理；新宜（上海）企业管理咨询有限责任公司战略发展副总监；普洛斯投资（上海）有限公司投资并购副总监；现任中金基金管理有限公司创新投资部副总经理。

吕静杰女士，经济学学士，CPA。历任信永中和会计师事务所项目经理；招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理；国金基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司高级经理。

（八）上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

（一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售以及基金份额的登记事宜等；

（二）办理基金备案手续；

- （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- （四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- （六）编制基金季度报告、中期报告、年度报告与临时报告；
- （七）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- （八）按照规定召集基金份额持有人大会；
- （九）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- （十）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- （十一）依法开展基础设施项目尽职调查，聘请符合规定的专业机构提供评估、法律、审计等专业服务；
- （十二）主动运营管理基础设施项目；
- （十三）法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

（一）基金管理人承诺遵守相关法律法规和中国证监会有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述规定的行为发生；

（二）基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》《基金法》《公募基金运作办法》《公募基金信息披露办法》《基础设施基金指引》及其他法律法规的规定，建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

- 1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资；
- 2、不公平地对待管理的不同基金财产；
- 3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

5、侵占、挪用基金财产；

6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

7、玩忽职守，不按照规定履行职责；

8、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

（三）基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

（四）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

（五）基金管理人承诺不从事其他法律法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

（一）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大合法利益；

（二）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取不当利益；

（三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（四）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基础设施项目管理部门主要负责人承诺

（一）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大合法利益；

（二）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取不当利益；

（三）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（四）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

（一）公司内部控制的总体目标

1、保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

2、防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

3、确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

（二）公司内部控制遵守以下原则

1、首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展；

2、健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；

3、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

4、独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性；

5、相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

6、防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离，分别核算；

7、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守；

8、合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

9、全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

10、审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

11、适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（三）公司内部控制的体系

1、组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。

公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。

2、内控流程

内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。

（1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门 and 岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施，并向员工宣导落实；

（2）事中监控主要是指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性；

（3）事后完善主要是指内部控制的相关责任部门对各项制度与业务流程进行持续评估、修订与完善，并推进执行落实。

（四）内部控制的主要内容

为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面：

- 1、投资管理业务控制；
- 2、市场推广及销售业务控制；
- 3、信息披露控制；
- 4、信息技术系统控制；
- 5、会计系统控制；
- 6、监察稽核控制等。

在此基础上，为规范开展基础设施基金业务，加强风险管控，实现专业化管理，保护基金份额持有人合法权益，公司根据《基础设施基金指引》及中国证券投资基金业协会、沪深证券交易所相关配套规则，结合业务实际制订了基础设施基金各项制度流程，主要包括《中金基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金投资管理办法》《中金基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金运营管理办法》《中金基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金尽职调查管理办法》《中金基金管理有限公司公开募集基础设施证券投资基金风险控制制度》等，为基础设施基金的规范设立及运作提供制度基础，明确基础设施基金相关的内部控制要求及流程，管控业务风险。

（五）内部控制的监督

公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。

监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理、董事会。

必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。

在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的审计委员会、风控与合规委员会可以指导监察稽核部对公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。

（六）基金管理人关于内部控制制度的声明

1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

2、上述关于内部控制的披露真实、准确；

3、基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人不断发展完善内部控制制度。

4、中金基金及其全资股东中金公司具有不动产研究经验，专业研究人员充足；中金基金及中金公司具备同类产品或业务投资管理经验。

5、截至 2023 年 9 月 30 日，基金管理人相关项目及业务不存在重大未决行政处罚、诉讼等风险事项。

第六部分 基金托管人

一、基金托管人概况

（一）基本情况

名称：招商银行股份有限公司

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

（二）发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2023 年 9 月 30 日，招商银行总资产 106,680.09 亿元人民币，资本充足率 17.38%，一级资本充足率 15.23%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 204 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月

荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9 月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”。

二、主要人员情况

缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，1965 年 12 月出生，招商银行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学本科、硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入招商银行北京分行，自 2001 年 10 月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任招商银行行长助理兼任北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任招商银行北京分行行长，2015 年 1 月任招商银行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任招商银行董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任招商银行财务负责人，2021 年 8 月任招商银行常务副行长，2021 年 8 月-2023 年 4 月兼任招商银行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主持招商银行工作，2022 年 5 月 19 日起任招商银行党委书记，2022 年 6 月 15 日起任招商银行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，招商银行行长助理兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001 年 9 月加入招商银行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，2023 年 2 月起任招商银行行长助理。兼任招商银行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

三、基础设施基金托管业务主要人员情况

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

四、基金托管业务经营情况

截至 2023 年 9 月 30 日，招商银行累计托管 1,322 只证券投资基金。

五、基础设施基金托管业务经营情况

招商银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验，配备了为开展基础设施基金托管业务配备了充足的专业人员。

截止 2023 年 9 月，合计 29 单基础设施公募 REITs 项目经交易所审核通过并向中国证监会申请注册后，正式获得中国证监会准予注册的批复，其中 11 单的基金托管人为招商银行，具体如下：

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）
1	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	13.38	0
2	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	34.92	0
3	华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	14.95	15.53
4	博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	20.79	12.44
5	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.5	0
6	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	43.6	0
7	红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.4	4.15
8	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	35.38	0
9	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	47.93	0
10	红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 8 月	基金托管人	12.42	0
11	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 10 月	基金托管人	108.8	0
合计				369.07	32.12

招商银行托管项目涵盖高速公路、产业园、碳中和、污水处理、清洁能源、保障型租赁住房等主流基础设施类型，覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域，聚焦优质资产，创新规范并举，为基金托管人履职、规范公募 REITs 资金监管实操流程

提供了示范效应。

六、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

（二）内部控制组织结构

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

1、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于

内部控制的建立和执行部门。

(4) 有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

(5) 适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6) 防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

(7) 重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

(8) 制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

2、内部控制措施

(1) 完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2) 业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(3) 客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》《公募基金运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

八、基金托管人对基金管理人运作基础设施基金进行监督的方法和程序

为规范招商银行托管的基础设施证券投资基金安全、高效地运行，保障投资人的合法权益，根据《基金法》《基础设施基金指引》《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》和《招商银行资产托管业务基本制度》，并制定行内基础设施证券投资基金托管操作规程。

操作规程涵盖了招商银行托管基础设施证券投资基金全生命周期托管业务,主要包括产品准入、合同审核及签署、账户管理、产品成立、指令处理、核算估值、信息披露、投资监督、财产保管、产品到期等相关业务操作。

第七部分 相关参与机构

一、计划管理人

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

成立日期：1995年07月31日

电话：010-65051166

传真：010-65051156

法定代表人：陈亮

联系人：陈亚丽、董航、沈亚雄、庄园、陈嘉曦

二、运营管理机构

（一）运营管理统筹机构

名称：深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司

注册地址：深圳市福田区农林路69号深国投广场2号楼1102室

办公地址：深圳市福田区农林路69号印力中心2号楼12楼

成立日期：2006年3月7日

电话：0755-8253 2433

法定代表人：丁力业

（二）运营管理实施机构

名称：杭州印力商业管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 588 号第一层 1088 号商铺

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道 1 号西溪印象城

成立日期：2017 年 5 月 16 日

电话：0571-8585 5288

法定代表人：张雪东

三、基金份额发售机构

（一）场外销售机构

1、直销机构（直销柜台）

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层

法定代表人：李金泽

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：张显

客户服务电话：400-868-1166

网站：www.ciccfund.com

2、其他销售机构

其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人网站。

（二）场内销售机构

本基金办理场内认购、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证

券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

四、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

成立日期：2001 年 03 月 21 日

电话：010-59378835

传真：010-59378839

法定代表人：于文强

联系人：朱立元

五、出具法律意见书的律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

成立日期：1993 年 5 月 5 日

电话：010-5878 5588

传真：010-5878 5566

事务所负责人：王玲

联系人：李文敏、唐震宇

六、基础设施资产的评估机构

名称：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T2座503A、502B1

办公地址：北京市朝阳区光华路1号北京嘉里中心14层

成立日期：2003年4月7日

电话：010-8519 8227

传真：010-8519 8100

法定代表人：程家龙

联系人：杨枝

七、会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层

成立日期：2012年7月10日

电话：010-8508 5000

传真：010-8518 5111

执行事务合伙人：邹俊

联系人：陈泳意、杨玲

八、财务顾问

名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

成立日期：1995年10月25日

电话：010-60833048

传真：010-60833504

法定代表人：张佑君

联系人：王焱、张天亮、胡佳尧、莫清文

第八部分 风险揭示

本基金为基础设施基金，通过主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。基础设施基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金具有不同的风险收益特征。

投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：

一、基础设施基金的特定风险

（一）与消费基础设施相关的行业风险

1. 宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的支持，为消费基础设施相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对基础设施项目或将造成重大不利影响。

2. 城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险

随着城市规模的日益扩大，基础设施项目所在地区可能发生城市用地规划、商业规划、消费基础设施政策等的调整，导致基础设施项目周边的商圈环境发生变化，影响租户和消费者需求，进而对基础设施项目的经营产生不利影响。

此外，基础设施项目所在区域的便利设施关闭，交通运输网络发生变化，交通基础设施停运、公交设施关闭、迁址，交通枢纽的地位改变，由于兴建项目而导致交通受阻等，可能导致基础设施项目交通条件或作为商业地标、客流枢纽的重要性地位发生改变，影响项目对租户和消费者的吸引力，对项目经营造成不利影响。

3. 相关法律法规发生变化的风险

消费基础设施的建设及运营管理受到大量法律和行政法规的约束和影响，相关法律及强制性规定要求的变化，包括国家宏观经济政策、地方政府对相关政策作出调整，均

可能对基础设施项目的运营产生影响。

4. 消费基础设施相关行业竞争加剧的风险

消费基础设施相关行业的竞争格局较为分散且日趋激烈，基础设施项目的竞争性项目包括全国性及区域性的其他知名品牌消费基础设施项目，随着竞争性项目的增加，现有或未来的市场份额竞争将进一步加剧。基础设施项目需在物业运营管理、品牌知名度、融资渠道、租赁价格及服务质量等多方面进行竞争，但竞争性项目可能拥有更优良的经营纪录、财务、运营管理、招商、营销及其他资源以支持其发展。

随着消费基础设施相关行业的持续发展及竞争加剧，将可能影响基础设施项目目前的市场地位，进而可能对经营产生不利影响。

5. 电商发展对线下零售行业冲击的风险

随着互联网技术的发展，在线购物平台的便利性、灵活性使线下零售行业面临持续可替代性的挑战。电商平台通过数据收集分析和个性化推荐等技术手段，对不断升级的消费需求和变化的消费理念有更快的响应能力，并提供更个性化的消费体验。而线下零售行业往往需要较长时间来适应市场变化和调整经营策略，这使得具备一定优势的电商在市场竞争中对线下零售行业经营形成了多方面的冲击。

基础设施项目的经营模式、营销体系等核心竞争力迭代升级的响应速度将持续影响其竞争力，若基础设施项目的运营管理未与时俱进，将可能对经营产生不利影响。

6. 消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险

消费基础设施存续期较长，运营情况受消费趋势、城市规划调整、运营管理能力等影响较大，尽管截至目前尚未发现基础设施项目由于上述因素而存在无法持续运营的显著风险，依然不排除基础设施项目在运作期内，由于上述因素而影响运营可持续性和稳定性，甚至无法作为购物中心持续经营的风险。

（二）基础设施基金的投资管理风险

1. 基金首次投资的交易风险

（1）基金投资的交割风险

在本次交易中，基金设立并认购基础设施资产支持专项计划的全部份额后，SPV 公司将根据《股权转让协议 2》的约定受让原始权益人持有的项目公司 100%股权，计划管理人（代表资产支持专项计划）将根据《股权转让协议 1》的约定受让原始权益人持有的 SPV 公司 100%股权，并根据《股东借款协议 1》及《增资协议》的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，将根据《股东借款协议 2》的约定向项目公司发放股东借款以便项目公司归还存量有息负债，并根据《股权转让协议 2》的约定支付项目公司股权转让价款。上述流程涉及的交易参与主体较多，同时股权交割涉及诸多前置条件，存在一方或多方因故不能按时履约的可能，亦存在基金设立后因政策变动或操作风险导致基础设施项目无法按时完成交割的风险。

虽然基金管理人及计划管理人将采取一切合法有效的措施并尽一切合理必要的努力促使项目的交割按计划完成，但无法完全避免项目交割的相关风险。

（2）吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV 公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购 SPV 公司等交易步骤后，项目公司将对 SPV 公司进行吸收合并，实现 SPV 公司对专项计划的债务下沉至项目公司，从而节约存续期间的企业所得税。如果前述交易安排未能及时完成，将影响前述节税效果，进而影响本基金的收益水平。

（3）股权转让前 SPV 公司、项目公司可能存在的税务、或有事项等风险

本基础设施基金交易安排中，基础设施基金拟通过资产支持专项计划收购的 SPV 公司及间接收购的项目公司已存续且经营一定时间，在基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权前，SPV 公司和项目公司可能存在不可预见的税务风险、未决诉讼、因固定资产投资管理手续瑕疵导致的不良后果、或有负债以及其他或有事宜。如基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权后发生上述事项，可能影响项目公司的正常运营，进而影响基金份额持有人的投资收益。

（4）项目公司应收账款质押、项目公司股权质押及部分基础设施资产抵押未能及时解除的风险

项目公司与存量贷款银行兴业银行深圳分行签署的《项目融资借款合同》中，约定将项目公司因出租基础设施资产产生的全部应收租金质押予兴业银行深圳分行，并将项目公司全部股权质押予兴业银行深圳分行，同时将部分基础设施资产抵押予兴业银行深圳分行。兴业银行深圳分行已出具函件，同意在项目公司提前偿还《项目融资借款合同》项下债务后相应解除上述抵押与质押登记。根据本次交易安排，在专项计划设立后，项目公司将以其获得的 SPV 公司股东借款及存续期外部贷款银行发放的对外借款用于偿还前述存量贷款。若届时因上述交易操作未及时完成或解除抵押及质押登记手续办理时间较长，从而导致上述他项权利负担未及时解除，则可能对基础设施基金的正常运行及基金份额持有人利益带来不利影响。

2. 基础设施项目运营风险

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，基金将通过持有基础设施资产支持证券全部份额，持有项目公司全部股权及对项目公司的债权，投资集中度高，收益水平很大程度依赖于目标基础设施资产运营情况。

在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。目标基础设施资产运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

（1）运营收入的相关风险

本基金拟投资的目标基础设施资产历史出租率情况良好，租金收入较为稳定，但消费基础设施相关行业市场竞争激烈，基础设施项目在维持较高出租率并同时保持甚至提高租金水平方面，将持续面临市场竞争和挑战：

出租率降低或租金下调的风险：若全国或基础设施项目所在地宏观经济发展放缓，导致租户所属行业发展出现波动，当地政策和商业规划改变，以及电商对线下实体门店分流等影响，可能导致市场租赁需求降低。此外，区域新增土地供应以及竞争对手的加入可能增大基础设施项目周边可比购物中心供给，若基础设施项目周边出现新增项目供应，与之形成竞争关系，可能对基础设施项目的出租率及租金水平产生不利影响。与此

同时，虽然本基金结合存续租约和市场情况在可供分配金额预测中对未来租金水平及租金增长率进行了预估，但无法保证该等预测可以最终实现。

租金收入受营业额影响的风险：目标基础设施资产的租金收入主要包括固定租金收入和提成租金收入两部分。2023 年 1-9 月，固定租金收入占租金收入比例为 87.8%，提成租金占租金收入比例为 12.2%。其中，提成租金收入与相关租户营业额及各租户扣点⁶比例呈现较高相关性，若目标基础设施资产当地消费市场衰退或低迷，或者项目租户的总体经营情况产生结构性变化，提成租金收入可能面临较大幅度波动，进而对目标基础设施资产的总体收入造成不利影响。

租约集中到期与招租的风险：截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产将在 2023 年末及 2024 年末前到期的租约面积占已出租面积的比例分别为 6.7%和 19.2%，到期的固定租金收入占全部固定租金收入的比例分别为 9.6%和 40.7%。上述租约到期后若未能及时找到可替代承租人，基础设施资产可能产生空置面积和一定空置期，项目空置率提高将对基金收益产生不利影响。未来替换租户或存续租户续租的租金水平可能低于原有租约的租金价格，进一步对基金收益造成不利影响。

新租约招商的风险：目标基础设施资产的招商服务由运营管理机构有关人员主导进行。当在执行租约面临到期时，存在无法续约或以有利商业条款完成续约的可能。倘若运营管理机构在招商活动中遇阻，基础设施项目的出租收入可能下降，其经营表现及财务状况可能会因此受到不利影响，导致基金的经营业绩受到不利影响。

提前退租的风险：根据部分租约的约定，部分提前退租的租户需要支付违约金或租赁方有权扣留租赁押金，但是上述违约金或押金可能无法覆盖基础设施项目空置导致的全部租金损失。

主力租户退出的风险：目标基础设施资产由数家在业内获广泛认可的大型租户作为主力店，倘若该类主力店或其他主要租户不履行合同义务或因故终止营运，项目的运营可能会受到不利影响。2023 年 1-9 月，按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）排名的前十大承租方相关收入占比为 15.51%。其中，山姆会员店为租赁面积排名第一的主力租户，其租赁面积占比为 22.80%，相关收入占比为 5.94%。山姆会员店或前述现金流贡献占比较高的承租人若提前退租、拒绝履行租约或拖欠租金，

⁶ 指按照租户营业额一定比例抽取租金

或上述租约到期后未能及时找到可替代承租人，可能将对基础设施资产的经营表现产生较大不利影响。

租约特殊条款的相关风险：项目部分主力店及国际知名品牌租约存在关于目标基础设施资产经营、处置的特殊限制条款，包括提前退租条款、根据项目经营表现触发的租金减免条款、竞争排他条款、开业率/开业品牌要求条款及针对租赁铺位的优先购买权条款等。若触发相关特殊条款，则可能对目标基础设施资产的运营产生一定不利影响，如租户可能提前退租或获得租金减免，进而对基础设施资产的短期运营现金流情况产生不利影响，或可能限制项目公司与其他同类租户签署租赁协议，进而影响基础设施资产的短期运营表现等。

（2）运营支出及相关税费增长的风险

基金管理人及运营管理机构将尽力在满足租户使用需求的前提下，合理控制基础设施项目运营开支。尽管如此，依然可能出现运营开支的增长速度超过项目运营收入增长的情况，从而导致项目净现金流的减少，包括但不限于：

- 1) 直接或间接税务政策、法律法规的变化，基础设施项目税项及其他法定支出的增加；
- 2) 相关法律法规及政策变动，导致遵守相关法律法规及政策所需承担的成本增加；
- 3) 基础设施项目购买分包服务成本的增加；
- 4) 基础设施项目维修和保养成本及资本性支出的增加；随着目标基础设施资产使用期限的增长，不可预期的大额资本性支出将可能增加，或对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响；
- 5) 通胀率的上升，劳务成本的提高，以及平均工资上涨带来的员工成本提高；
- 6) 保险费用上涨，或不在承保范围内的开支增加；
- 7) 其他不可预见情况导致的支出增长。

（3）维修和改造的相关风险

为提高消费者的购物体验，增加消费基础设施的吸引力和竞争力，本基金持有的消费基础设施资产未来可能需要主动或被动通过维修或重大改造升级，以适应新的市场需

求。

基础设施项目维修和改造的过程可能受到如劳资纠纷或短缺、物资设备供应短缺、承包商未能履约、建设事故、自然灾害、环保要求提高等事项的影响，导致成本大幅增加，工程无法按时完成的情况。上述事项的发生，可能导致必要的基础设施项目维修和改造计划推迟，使基础设施项目无法在理想状态下运营，从而对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响。

基金运作期内，基金管理人和运营管理机构将根据基础设施项目经营情况和资金需求，合理规划维修、改造计划和资本性支出安排。尽管如此，仍可能出现不可预期的大额资本性支出需求，或相关改造实施后经营业绩不及预期增长水平的情况，或对基础设施项目运营现金流及本基金的收益产生不利影响。

（4）其他运营相关的风险

信息技术系统失灵的风险：为提高运营效率，基础设施项目利用信息技术系统监控及管理日常的业务运营。但信息技术系统容易受到非可控情况的损坏或干扰，该等情况包括但不限于火灾、电力中断、硬件故障、软件程序错误、通讯故障、电脑病毒、人为错误、黑客入侵及其他类似事件。该等系统如果失灵或出现故障，均可能干扰基础设施项目正常的业务运作并导致在失灵或故障期间营运及管理效率大幅降低。系统如长期失灵或发生故障，可能对基础设施项目物业及向客户提供服务的能力造成巨大影响，进而对业务及经营业绩造成重大不利影响。

法律及诉讼的风险：基础设施项目运营过程中，可能会与各方（包括供应商、施工方、客户等）产生纠纷。该等纠纷可能会产生相关法律及诉讼成本。此外还可能会与监管部门产生分歧，而可能涉及行政诉讼及不利判决，进而导致付款责任、或其他情形干扰项目运营。此外，项目的管理层人员或许会受到起诉或其他法律诉讼，即使项目公司并无直接卷入诉讼，该等诉讼也可能影响项目的声誉，进而对基础设施项目运营产生不利影响。

安全生产、环境保护和意外事件的风险：在开展基础设施项目运营、维修保养和改造过程中，需要开展电梯维修、操作车辆或重型机械、进行货物装卸等，存在若干意外风险，基础设施项目本身或周边可能发生火灾或环境污染事件，发生上述意外可能对物业造成损害、损毁、人员伤亡、声誉损失等，并可能导致项目公司承担法律责任。由于

意外事件可能导致政府调查或实施安全生产整改措施，导致基础设施项目经营中断，进一步导致基金及项目公司在声誉、业务、财务方面承担损失。

基础设施资产保险可能无法充分涵盖基础设施资产可能遭受的所有损失的风险：

基金管理人将根据法律法规要求，通过项目公司对其所持有的基础设施资产进行投保。虽然在基金运作期内，基金管理人与运营管理机构将根据基础设施资产于投保时点的评估价值购买保险，但可能因保险行业相关法律法规或保险公司内部管理要求变化等原因，保险公司对基础设施资产出险时的保险赔付金额设置上限，从而可能出现基金运作期内发生基础设施资产因自然灾害或意外事故而毁损、灭失，但其保险赔付金额低于物业评估值；基础设施项目可能面临公众责任申索，而保险所得款项无法覆盖上述金额；保险赔付金额可能无法覆盖基础设施项目的租金损失；保险可能并不承诺若干情形下损失的赔付，例如战争、核污染、恐怖活动等。上述情形可能对基金份额持有人利益产生风险。

未进行租约备案的风险：截至报告期末，本基金拟持有的目标基础设施资产在履行的租赁合同中，未办理租赁合同备案的租赁合同数量占比约为 98.92%，存在被房屋租赁主管部门责令限期补办登记手续、处以罚款的风险。根据《中华人民共和国民法典》，租赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力，就未办理房屋租赁合同登记备案的情况，如经房屋租赁主管部门责令项目公司限期办理相关房屋租赁登记备案，项目公司逾期仍未完成相关房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，则可能会被处以一千元以上一万元以下罚款。

基金管理人与运营管理机构在运营管理服务协议中约定，运营管理机构应当确保基础设施项目持续合法合规经营，如因运营管理机构原因导致其委托管理项目未能合法合规经营、未能通过年审或出现其他违规情形，使得项目公司或基金管理人受到政府、监管部门等机构的经济处罚，经基金管理人与运营管理机构确认后，基金管理人将在次年，按运营管理服务协议的约定扣减其当年应支付给运营管理机构的运营管理费。原始权益人、运营管理机构将积极督促项目公司根据所在地房屋租赁主管部门要求办理房屋租赁登记备案，但仍可能因租约未备案受到处罚而影响运营情况，进而影响到基金投资人利益。

使用印象城商标的相关风险：基础设施项目纳入基金以后，拟委托印力咨询及杭州印力作为运营管理机构履行部分运营管理职责，项目公司将继续使用**印象城**商标开展业

务。品牌是基础设施项目的重要资产，影响市场对项目的认知。与**印象城**相关的任何消极因素、任何对相关字样和商标的不当使用、不利的市场信息以及品牌形象的恶化均可能对项目业务产生不利影响，可能导致对基金及项目公司的负面认知。另外，若运营管理机构不再由有权使用**印象城**商标的机构担任，或**印象城**商标持有人拒绝项目公司继续使用**印象城**商标，项目公司可能无法继续使用**印象城**商标开展业务。项目公司的运营业绩和基金的市场表现可能因此受到不利影响。

关于基础设施资产地下非商业空间及构筑物未办理不动产登记的相关风险：项目公司在基础设施资产国有建设用地使用权下合法投资建设形成了地下商业、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产，与地下人防车库合称为“地下非商业空间”）以及南侧公共停车楼（系构筑物），当前地下非商业空间及南侧公共停车楼尚未办理取得不动产权证书。根据杭州市规划和自然资源局余杭分局于2023年5月25日出具的函件，杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间以及构筑物的不动产登记，但不影响项目公司享有所有权（除人防区域依法归国家所有）及依法使用及收益的权利。具体详见第十四部分“基础设施项目基本情况”之“四、基础设施项目合规情况”。

根据相关法律法规，未能办理地下非商业空间及南侧公共停车楼的不动产登记存在无法作为房地产就其转让、抵押及其他处置行为办理不动产登记的风险及无法对抗善意第三人的风险。此外，基础设施项目地下人防车库建筑面积约为42,058.94平方米，占总建筑面积的16.84%，项目公司依法拥有地下人防车库的使用权和收益权，根据《中华人民共和国人民防空法》的相关规定，在战时等特定情形下，该等工程需用作防空地下室。未来若法律法规允许该等物业办理不动产登记，届时基金将按相关要求办理相关手续并可能产生相关费用，从而影响基金份额持有人的利益。

基础设施项目消防安全管理相关风险：基础设施项目已根据《消防法》等相关法律法规办理建设工程消防验收手续，并依法取得公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。由于基础设施项目属于公众聚集场所，在项目运营过程中需持续满足国家消防管理政策及地方消防主管部门对于公众聚集场所的消防技术标准以及消防安全要求，未来如发生相关消防管理政策变化、消防主管部门管理要求调整等情形，或发生不可预见的消防安全风险事项，可能对基础设施项目运营产生不利影响，进而可能对基金份额持有人的投资收益带来影响。

基础设施资产处置限制的相关风险：基础设施项目的转让，多以项目公司股权交易的方式进行，不涉及底层资产的直接交易。但若基础设施基金存续期内发生基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》等有关规定，在事前取得杭州市余杭区人民政府的批准同意，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。该等南侧公共停车楼建筑面积约为 16,226.03 平方米，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。

基础设施基金设立后，若发生基础设施项目的转让/处置，基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通杭州市余杭区人民政府，尽早取得杭州市余杭区人民政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

鉴于上述南侧公共停车楼所涉及的转让/处置限制，以及基础设施资产所在地的地方性法规、政策届时关于基础设施资产转让的相关交易流程要求及需满足的前置审批条件等要求，在未来收购或处置相关基础设施资产的过程中，可能存在因为无法按时完成或满足上述流程及前置条件导致无法顺利收购或处置该等基础设施资产的风险。

3. 估值与现金流预测的风险

（1）估值及公允价值变动的相关风险

基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估值是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也不构成对未来可交易价格的保证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的情形，对基金财务状况造成不利影响。

若基础设施项目的经营现金流下降，或遇有重大灾害等导致设施受损，可能导致资产估值及公允价值下跌。另外，基础设施的市场估值及公允价值受宏观经济环境、城市

规划、资本市场环境、行业政策导向等外部因素综合影响，上述因素也会导致资产估值及公允价值波动。基础设施资产在重新估值的过程中，可能出现估值下跌甚至低于基金募集时的初始估值的情形。

特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，投资者应根据基金定期报告中披露的基础设施资产估值信息，特别是基金年度报告中载有的评估报告，了解基金运作期内基础设施资产价值的变动情况。

(2) 基金可供分配金额预测风险

本基金可供分配金额主要由项目公司所持基础设施资产所产生的租金收入等形成。在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流偏离测算现金流，存在基金向基金份额持有人实际分配金额低于预测的可供分配金额的风险。同时，《可供分配金额测算报告》是在相关假设基础上编制的，相关假设存在一定不确定性，因此本基金的可供分配金额预测值不代表对基金运行期间实际分配金额的保证。

(3) 股东借款带来的现金流波动风险

本基金在专项计划层面设置了股东借款：专项计划向 SPV 公司发放股东借款，SPV 公司收购项目公司后，由项目公司吸收合并 SPV 公司并继承此项债务。其中股东借款利息可以根据企业所得税法规定实现税前扣除，有利于优化项目公司资本结构。如未来关于股东借款利息的税前抵扣政策发生变动，或资本市场利率下行使股东借款利息的税前抵扣额低于预期，可能存在项目公司应纳税所得额和所得税应纳税额的提高，使本基金可供分配现金流不达预期，导致现金流的波动风险。

4. 基础设施项目直接或间接对外融资的风险

基金可对外借款用于基础设施项目的日常运营、维修改造、基础设施项目收购等，基金总资产不得超过基金净资产的 140%，其中用于基础设施项目收购的借款金额不得超过基金净资产的 20%。运作期内，受业绩水平及外部融资环境的影响，基金及基础设施项目可能无法取得充足的借款资金，对基础设施项目的正常维护改造及并购计划产生不利影响。特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，基金净资产将随着投资性房地产科目的折旧摊销而逐年递减，从而增加了基金

对外借款的管理难度。

本基金基金合同生效后，将通过项目公司借入招商银行杭州分行贷款 5.98 亿元，项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司的监管账户，招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权，对外借款具体安排详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“一、基金整体架构及涉及的交易安排”之“（二）交易安排”之“5、基础设施项目对外借款安排”。

若目标基础设施项目对外借入款项后，基础设施项目的经营现金流入不达预期，可能导致财务风险的发生，包括：

（1）本基金需支付利息和其他资金成本（如有），由此可能提高本基金的偿债压力、减少本基金可支配的资金、减少本基金直接或间接对外继续申请借款的机会，进而对本基金的财务状况造成不利影响，从而导致本基金运营在资金的灵活性方面可能受到不利影响。根据可供分配金额测算情况，2023 年 10-12 月和 2024 年，项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元，占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41%，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49%，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。但如未来基础设施项目运营的现金流不足，无法按时偿还已到期债务，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任。

（2）本基金需支付对外借款本金，贷款期内的前两年每年还本 50 万元，在可供预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，分别占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对可供分配金额预测期内现金流及分派率的影响较小。从第三年开始，后续每年还本 598 万元，预计将对当期的可供分配金额造成一定的影响；最后一期到期还本 5.25 亿元，当期偿还金额提高较多，可能会对可供分配金额产生不利影响。

（3）本基金在存续期间申请续借或新增借款的，相关资金成本可能较本基金成立时的市场状况有所提升，基金只能接受更苛刻的贷款条件，或在存续债务到期时无法续期或再融资，从而对基金年度可供分配金额造成不利影响，进而影响投资者可能获得分配的收益。

（4）本基金无法按时偿还债务或发生其他违约行为的风险。

本基金存续期间，如基础设施项目运营的现金流不足或因其他原因而导致项目公司作为借款人无法按时偿还已到期债务的，或因任何原因而导致项目公司作为借款人存在其他违约行为的，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任，包括但不限于：外部贷款银行宣布尚未到期的债务全部或部分提前到期，宣布借款人支付罚息、违约金或损害赔偿金等。据此，项目公司财务状况、资信能力可能受到不利影响。

本基金设立后，项目公司将根据《借款合同》安排办理基础设施资产抵押，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的，外部贷款银行可能要求对基础设施资产或项目公司其他财产进行拍卖、变卖以偿还相关债务，拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格，从而可能对项目公司造成不利影响；外部贷款银行亦可能提起诉讼、仲裁或者依法采取相关保全措施，对项目公司的日常运营、资产买卖等行为造成一定程度的限制，从而可能对项目公司的经营造成不利影响。

特别地，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的情形对本基金造成极端不利影响的，可能导致本基金需要提前终止基金合同并进入清算程序、对基金资产进行拍卖或变卖等，拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格，可能对本基金剩余非现金资产的变现造成不利影响。

上述事件的发生，对本基金及项目公司的财务状况、现金流、可供分配金额、二级市场交易价格等均可能造成重大不利影响，从而影响投资者的投资收益。

5. 基础设施项目收购与出售的相关风险

区别于股票、债券等标准金融产品，基础设施项目的市场流动性和交易活跃程度受到基础设施项目区位、存续年限、资本市场环境、产业投资政策、城市规划调整等诸多因素影响，成交价格与交易的竞争情况，基础设施项目的经营现状，行业市场预期以及利率环境等因素相关。基金通过收购或处置基础设施项目调整投资组合时，受上述因素影响，可能存在交易价格偏离基础设施项目评估值，交易时间周期超出计划甚至无法顺利完成交易的风险，影响基金投资和资产出售策略的实施。若由于偿还外部借款，或支付大规模改造支出等特殊情况下被动出售基础设施项目，基金可能由于资产流动性不足而承担额外的损失。

本基金存续期为 25 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。

否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期；进入清算期后，本基金面临基础设施项目的处置问题。由于基础设施项目流动性较差，其变现可行性、时效性等将受到多项因素的影响，本基金可能面临清算期内无法及时完成处置、或资产减值出售以寻求变现的风险，从而对本基金投资变现的及时性及投资收益带来不利影响。

6. 土地使用权到期、被征用或收回的风险

根据《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日实施）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（2020年修正）的规定，非住宅建设用地使用权年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准；经批准予以续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回。另外，根据相关法规的规定，在若干情况下，政府有权在符合公共利益的情况下，强制在土地使用权期满前收回土地使用权，并向土地使用者支付补偿金，上述补偿金将根据相关法规规定的要求进行评估。此外，若土地使用者未能根据土地出让协议遵守或履行若干条款及条件，政府有权终止土地使用权并无需支付任何补偿。

目标基础设施资产的不动产权证书记载的土地使用权到期日为2048年6月29日，存在于基础设施基金到期前目标基础设施资产所在宗地的土地使用权到期的可能。目前目标基础设施资产所在地的土地主管部门并未就非住宅建设用地使用权续期事宜作出明确、具体的审批标准及操作指南，目标基础设施资产所在宗地土地使用权续期具有一定不确定性。若发生土地使用权到期后续期被要求支付高昂的土地出让金，或承担额外条件，或申请续期不被批准，或土地使用权在到期前被提前收回且获得的补偿金不足以覆盖基础设施项目估值或弥补经营损失的情况，基金及基础设施项目将受到重大不利影响。

7. 基础设施基金利益冲突与关联交易风险

（1）关联交易风险

本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项构成本基金的关联交易。除基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券等事项外，关联交易还包括但不限于购买资产支持证券、借入款项、聘请运营管理机构、出售项目公司股权、基础设施项目购入与出售及基础设施项目运营及管理阶段存在的购买、销售等行为，存在关联交易风险。

（2）利益冲突风险

本基金运作过程中将面临与基金管理人、发起人、原始权益人、运营管理机构之间的潜在同业竞争。本基金发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（“竞争性项目”），运营管理机构可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系，存在利益冲突风险。

（三）其他与基础设施基金相关的特别风险

1. 集中投资风险

公开募集证券投资基金往往采用分散化投资的方式减少非系统性风险对基金投资的影响。而本基金存续期内主要投资于消费基础设施类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权。因此，相比其他分散化投资的公开募集证券投资基金，本基金将具有较高的集中投资风险。

2. 流动性风险

本基金的存续期为自基金合同生效之日起 25 年，本基金为封闭式运作，不设置申购赎回。本基金上市交易前，不可在二级市场进行交易。在上市交易后，只能在二级市场交易，投资者结构以机构投资者为主，存在流动性不足等风险。

3. 募集失败风险

本基金可能存在因基金份额总额未达到准予注册规模的 80%、募集资金规模不足 2

亿元或基金认购人数少于 1,000 人等原因，导致募集失败、基金未能成立的风险。如募集失败，基金管理人将在募集文件约定期限内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

4. 基金管理人的管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、消费基础设施相关行业、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资、运营工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

5. 运营管理机构尽职履约风险

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托符合条件的运营管理机构负责部分基础设施项目运营管理职责。在已建立相关机制防范运营管理机构履约风险的情况下（见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”部分内容），如运营管理机构仍有未尽职履约的情况，可能导致基础设施项目运营情况不善、租金下降等风险。

6. 计划管理人、托管人尽职履约风险

基础设施基金的正常运行依赖于计划管理人、基金及计划托管人等参与主体的尽责服务，存在计划管理人和/或托管人违约违规风险。当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，可能会给基础设施基金造成损失，并可能进而影响基金份额持有人的利益。

7. 税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险

基础设施基金运作过程中可能涉及基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等多层面税负，如果国家税收政策发生调整，可能影响投资收益。本基金运作过程中，基础设施项目所产生的现金流在向上分配的过程中，基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等主体所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，如相关税收征管法律法规、适用税率发生变化，或者税务部门未来向基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司征收任何额外的税负，基金

管理人和计划管理人均不承担任何补偿责任，基金份额持有人的收益可能因相关税收政策调整而受到影响。本基金是创新产品，如果有关法规或政策发生变化，可能对基金运作产生影响。

8. 专项计划等特殊目的载体提前终止风险

因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更换资产支持证券管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。

9. 不可抗力风险

本基础设施证券投资基金运行期间，直接或间接因基金管理人和计划管理人所不能控制的情况、环境导致基金管理人、计划管理人和/或相关方延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致基础设施证券投资基金损失的风险。该等情况、环境包括但不限于政府限制、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。此外，目标基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃、瘟疫等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、基础设施项目的持续经营能力等造成不利影响，导致基础设施项目的经营现金流中断，资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。若发生上述不可抗力因素，可能会对基础设施项目，继而对基础设施证券投资基金和基金份额持有人收益产生不利影响。

10、特定声誉风险

特定声誉风险是指由发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构的经营、管理及其他行为出现声誉风险事件导致对本基金的不利评价的风险。虽然基金财产独立于发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构，且基金管理人将通过舆情关注跟踪，持续完善声誉风险应对预案（包括外部管理机构服务能力受到实质不利影响时启动更换外部管理机构等），依法及时披露信息、加强投资者教育，但基金管理人无法保证在基金运作期内，本基金的运作与声誉情况不受到发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构之声誉风险事件的影响。

二、其他一般性风险因素

（一）基金价格波动风险

本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受投资者偏好、市场流动性、舆论情况等影响，基金价格可能大幅波动，大幅高于或低于基金净值。短期持有本基金的投资者，可能因基金价格波动的变化造成盈利或亏损。

（二）暂停上市或终止上市风险

在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后，本基金将在深圳证券交易所上市交易。上市期间可能因违反法律法规或交易所规则等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额。如本基金因各种原因暂停或终止上市（包括但不限于本基金不符合基金上市条件被深圳证券交易所终止上市，连续 2 年未按照法律法规进行收益分配，基金管理人按照有关规定申请基金终止上市），对投资者亦将产生风险，如无法在二级市场交易的风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。

（三）相关参与机构的操作及技术风险

基金运作过程中，因基金管理人、计划管理人、托管人、证券登记结算结构、交易所等机构内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（四）基金运作的合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

（五）证券市场风险

本基金或有部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1. 政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2. 经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

3. 利率风险

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，其收益水平会受到利率变化的影响。如果市场利率上升，本基金持有的债券将面临价格下降、基金资产损失的风险。

4. 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化，可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

5. 购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6. 再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

7. 信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒绝履

行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

8. 其他风险

随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。

本风险揭示的揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

第九部分 基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》《公募基金运作办法》《销售办法》《基础设施基金指引》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请于 2023 年 11 月 24 日经中国证监会证监许可〔2023〕2673 号文注册。

具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。

一、基金类型和运作方式

（一）基金的类别

基础设施证券投资基金。

（二）基金的运作方式

契约型、封闭式。

自基金合同生效之日起 25 年为本基金的存续期。如本基金存续期届满且未延长基金合同有效期限，则本基金终止运作进入清算。

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购、赎回。

（三）基金上市交易场所

本基金拟上市交易场所为深圳证券交易所。基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。

本基金在深圳证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或直接参与相关平台交易，具体可根据深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。

二、基金存续期限

自基金合同生效之日起 25 年，但基金合同另有约定的除外。

存续期期限届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

三、封闭式基金核准规模

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份。

四、发售方式

本基金将通过向战略投资者定向配售、向网下投资者询价发售及向公众投资者定价发售相结合的方式进行，发售方式包括通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售，认购价格通过向网下投资者询价的方式确定。其中：

（一）战略投资者需根据事先签订的战略配售协议进行认购。

（二）对网下投资者进行询价发售，如对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得的配售比例应当相同。

（三）对于公众投资者，待网下询价结束后，基金份额通过各销售机构以询价确定的认购价格公开发售。公众投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

五、发售时间

本基金募集期原则上不超过 5 个交易日，最长不得超过 3 个月。具体发售时间见本基金询价公告及基金份额发售公告。

六、发售对象

本基金发售对象包括战略投资者、网下投资者及公众投资者。其中：

（一）战略投资者包括基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。

参与战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值，包括：

1、与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

3、主要投资策略包括投资长周期、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；

4、具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；

5、原始权益人及其相关子公司；

6、原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员为参与战略配售依法设立的资产管理计划；

7、其他具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值的专业机构投资者。

（二）网下投资者指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基金网下询价。

原始权益人及其关联方、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在

利益冲突的主体不得参与网下询价，但基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。

（三）公众投资者为除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的其他相关公告（如有）。

七、战略配售数量、比例及持有期限安排

原始权益人或其同一控制下的关联方参与本基金份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数量的 20%，其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其同一控制下的关联方拟卖出战略配售取得的基础设施基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。

基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。

本基金战略配售情况详见招募说明书及届时披露的基金份额发售公告等文件。

八、募集场所

本基金办理场内认购、交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

本基金的场外认购将通过基金管理人的直销网点及其他销售机构的销售网点进行，其他销售机构的具体名单请参见基金份额发售公告或基金管理人网站。

九、基金的定价方式、认购价格和认购费用

（一）定价方式

本基金首次发售的基金份额认购价格通过向网下投资者询价的方式确定，询价机制详见询价公告。扩募发行的定价原则和定价方法详见基金合同第二十部分“新购入基础设施项目与基金的扩募”。

基金份额认购价格确定后，由基金管理人在届时发布的基金份额发售公告中载明。

（二）认购费用

投资人在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额认购申请单独计算。本基金的场外认购费率如下：

表【9-9-2-1】认购费率

单笔认购金额（M）	认购费率
M<500 万元	0.40%
M≥500 万元	1,000 元/笔

对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。

基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。

（三）基金认购份额/金额的计算

1、战略投资者和网下发售认购金额的计算

本基金的网下投资者、战略投资者认购采取份额认购的方式。

认购金额的计算方法如下：

认购金额=认购价格×认购份额

认购费用=0

2、公众投资者认购的场内和场外份额的计算

本基金的公众投资者场外认购采取金额认购的方式；场内认购采用份额认购的方式。投资者最终所得基金份额为整数份。

（1）场外认购基金份额的计算

1）认购费用适用比例费率时，计算公式为：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

2）认购费用适用固定金额时，计算公式为：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额认购价格}$$

净认购金额、认购费用的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，采用截位法保留到整数，小数部分对应的金额将退还给投资者。

（2）场内认购基金份额的计算

1）认购费用适用比例费率时，认购金额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

2）认购费用适用固定金额时，认购金额的计算方法如下：

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} + \text{固定费用}$$

$$\text{认购费用} = \text{固定费用}$$

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

认购费用、认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生

的收益或损失由基金资产承担。

十、投资者对基金份额的认购

（一）认购时间安排

投资者可在募集期内前往本基金的销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见基金份额发售公告或各其他销售机构相关业务办理规则。

（二）投资者认购应提交的文件和办理的手续

1、公众投资者

投资者办理场内认购时，需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户。

投资者办理场外认购时，需具有登记机构的开放式基金账户。

投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见基金份额发售公告或其他各销售机构相关业务办理规则。

2、网下投资者

基金份额认购价格确定后，询价阶段提供有效报价的投资者方可参与网下认购。

网下投资者通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人提交认购申请后，应通过基金管理人直销渠道缴纳认购款项，并通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）登记份额。网下投资者应当使用深圳证券账户参与网下认购，不持有上述账户的，可使用开放式基金账户参与认购。

（三）认购的方式及确认

1、认购的方式

本基金的场内认购将通过具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和登记机构认可的深圳证券交易所会员单位进行。本基金的场外认购将通过基金管理人的直销网点及其他销售机构的销售网点进行。

（1）战略投资者的认购方式

战略投资者根据事先签订的战略配售协议进行认购。战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与基础设施基金战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。募集期结束前，战略投资者应当在约定的期限内，以认购价格认购其承诺认购的基金份额数量。

（2）网下投资者的认购方式

网下投资者应当通过深圳证券交易所网下发行电子平台向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，由登记机构登记份额。

（3）公众投资者的认购方式

公众投资者可以通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构认购基金份额。

场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经深圳证券交易所和登记机构认可的深圳证券交易所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的深圳证券账户下。

场外认购是指通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构的销售网点认购或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为（具体名单详见基金份额发售公告或基金管理人网站）。通过场外认购的基金份额登记在基金登记结算系统投资人的开放式基金账户下。

2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。

3、投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2 日到原销售网点查询认购申请的受理情况。

4、回拨份额的发售和配售

募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人可以将公众投资者部分向网

下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。

网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%。

基金管理人应在募集期届满后的次一个交易日（或指定交易日）日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额通知深圳证券交易所并公告。未在规定时间内通知深圳证券交易所并公告的，基金管理人应根据发售公告确定的公众投资者、网下投资者发售量进行份额配售。

5、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失，由投资者自行承担。

对在基金管理人最终确认中被全部确认失败的场外认购申请，场外认购资金及经基金管理人确认的相关利息将退还投资者。对部分确认失败的场外认购申请，仅将确认失败部分的认购资金（本金）退还投资者，对确认失败部分认购资金产生的利息不予退还，登记机构将经基金管理人确认的全部认购资金（包含认购失败部分的认购资金）利息归入基金财产。

投资者认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的约束。

（四）认购的限制

1、网下投资者

（1）网下投资者认购时，应当按照确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量不得低于询价阶段填报的“拟认购数量”，也不得高于基金管理人确定的每个配售对象认购数量上限，且不得高于网下发售份额总数量。

（2）参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分

认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象证券、基金账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。

(3) 如基金管理人网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售比例应当相同。

2、公众投资者

(1) 通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户单笔首次认购最低金额为 1,000 元，追加认购最低金额为单笔 100 元；

(2) 通过本基金其他场外销售机构进行认购，首次认购最低金额为 1,000 元，追加认购的最低金额为 100 元；各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

(3) 投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请的份额为 1,000 份或其整数倍。

(五) 超过募集目标的约定

本基金募集规模超过募集目标的情况下，对于回拨和比例配售的安排，详见基金管理人届时发布的基金份额发售公告。

战略投资者不参与比例配售。

十一、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

十二、基金发售、预期上市时间表

本基金发售、预期上市时间表如下：

表【9-12-1】 发售及预期上市时间表

日期	发售安排
X-3 日前	披露《询价公告》《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《基金产品概要》等相关公告和文件 网下投资者提交核查文件
X 日 询价日	询价日，网下投资者询价时间为 9:30-15:00
T-3 日（自然日）前	披露基金份额发售公告、基金管理人关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见
T 日 募集期首日	网下基金份额认购日（9:30-15:00）及缴款日 公众认购日及缴款日（场内认购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00；场外认购时间以相关销售机构规定为准）
L 日 募集期结束日	网下认购日（9:30-15:00）及缴款截止日（17:00 截止） 公众认购及缴款截止日（场内认购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00；场外认购时间以相关销售机构规定为准） 战略投资者缴款截止日（17:00 截止）
L+1 日，预计	决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例
L+1 日后	会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理

注 1：X 日为询价日，T 日为募集期首日，L 日为募集期结束日；

注 2：如无特别说明，上述日期为交易日，因特别事项影响本次发售的，基金管理人将及时公告，修改发售日程；

注 3：本基金询价、发售及上市时间安排最终以基金管理人发布的基金份额询价公告、基金份额发售公告、基金合同生效公告、上市交易公告书等为准。

十三、发售的中止

网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售份额数量的，基金管理人应当中止发售，并发布中止发售公告。

除规定的中止发售情形外，基金管理人还可以约定中止发售的其他具体情形并事先披露。

中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。

十四、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

第十部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金募集期限届满时，同时满足下述情形，本基金达到备案条件：

- （一）基金份额总额不低于准予注册规模的 80%；
- （二）募集资金规模达到 2 亿元且基金认购人数不少于 1,000 人；
- （三）原始权益人或其同一控制下的关联方按规定参与战略配售；
- （四）扣除战略配售部分后，向网下投资者发售比例不低于本次公开发售数量的 70%；
- （五）无导致基金募集失败的其他情形。

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，则基金合同不能生效，届时应按照如下方式处理：

- （一）募集期间产生的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从投资者认购款项中支付；
- （二）基金管理人应当在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，

并加计银行同期存款利息；

（三）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得向投资人请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

第十一部分 基金份额的上市交易和结算

基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。

一、上市交易的场所

深圳证券交易所。

二、上市交易的时间

在符合上市条件的前提下,基金管理人可依据《深交所基金上市规则》,向深圳证券交易所申请本基金份额上市交易。

在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介刊登基金份额上市交易公告书。

三、上市交易的规则

本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》《深交所基金上市规则》《深交所基础设施基金业务办法》等相关规定。

基金份额上市交易后,投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深圳证券交易所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额,可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或直接参与相关平台交易,具体可根据深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。

本基金上市期间,基金管理人选定做市商为基础设施基金提供双边报价等服务的,基金管理人及做市商开展基金做市服务业务按照深圳证券交易所相关业务规则执行。

四、上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

五、上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所上市交易，交易行情通过行情发布系统揭示。

六、上市交易的停复牌和终止上市

本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

七、基础设施基金所采用的交易、结算方式

基础设施基金可以采用竞价、大宗和询价等深圳证券交易所认可的交易方式交易。

除《深交所基础设施基金业务办法》另有规定外，基础设施基金采用竞价及大宗交易的，具体的委托、申报、成交、交易时间等事宜应当适用深圳证券交易所基金交易的相关规定。

基础设施基金交易实行价格涨跌幅限制，基础设施基金上市首日涨跌幅限制比例为30%，非上市首日涨跌幅限制比例为10%，深圳证券交易所另有规定的除外。

基础设施基金采用竞价交易的，单笔申报的最大数量应当不超过10亿份；基础设施基金采用询价和大宗交易的，单笔申报数量应当为1,000份或者其整数倍。

基础设施基金采用询价交易方式的，申报价格最小变动单位为0.001元。

基础设施基金的基金份额上市交易时产生的费用，由基金份额持有人依法缴纳。

本基金结算方式根据《中国证券登记结算有限责任公司公开募集基础设施证券投资基金登记结算业务实施细则（试行）》及其他有关规定执行。中国证券登记结算有限责任公司为本基金的交易提供多边净额清算、逐笔全额结算等结算服务。

八、基础设施基金收购及相关权益变动事项

基础设施基金的收购及份额权益变动活动，投资者应当按照《深交所基础设施基金业务办法》履行相应的程序或者义务；《深交所基础设施基金业务办法》未作规定的其他事项，投资者应当参照中国证监会《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他关于上市公司收购及股份权益变动的规定履行相应的程序或者义务。

投资者及其一致行动人应当参照中国证监会《上市公司收购管理办法》、中国证监会关于公开发行证券的公司权益变动报告书内容与格式相关规定以及其他有关上市公司收购及股份权益变动的有关规定编制相关份额权益变动报告书等信息披露文件并予公告。

（一）投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到基础设施基金份额的 10% 时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，通知基金管理人，并予公告；在上述期限内，不得再行买卖基础设施基金的份额。

投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到基础设施基金份额的 10% 后，其后续每增加或减少 5%，应当依照前述规定进行通知和公告；在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖基础设施基金的份额。

投资者及其一致行动人同意在拥有基金份额时即视为承诺，如投资者及其一致行动人违反前述两款约定买入在基础设施基金中拥有权益的基金份额的，在买入后 36 个月内，对该超过规定比例部分的基金份额不行使表决权。

（二）投资者及其一致行动人拥有权益的基础设施基金份额达到或者超过基础设施基金份额的 10% 但未达到 30% 的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条规定编制权益变动报告书。

（三）投资者及其一致行动人拥有权益的基础设施基金份额达到或者超过基础设施基金份额的 30% 但未达到 50% 的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条规定编制权益变动报告书。

（四）投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到基础设施基金份额的 50% 时，继续增持基础设施基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以及其他有关

上市公司收购及股份权益变动的有关规定，采取要约方式进行并履行相应的程序或者义务，但符合《深交所基础设施基金业务办法》规定情形的可免于发出要约。

投资者及其一致行动人通过首次发售方式拥有权益的基金份额达到或超过基础设施基金份额 50%的，继续增持基础设施基金份额的，适用前述规定。

如基础设施基金被收购，基础设施基金的管理人应当参照《上市公司收购管理办法》的规定，编制并公告管理人报告书，聘请独立财务顾问出具专业意见并予公告。

以要约方式进行基础设施基金收购的，要约收购期限届满至要约收购结果公告前，基础设施基金应当停牌。基金管理人披露要约收购结果公告日复牌，公告日为非交易日的，于次一交易日起复牌。

以要约方式进行基础设施基金收购的，当事人应当参照深圳证券交易所和登记机构上市公司要约收购业务的有关规定办理相关手续。

（五）投资者及其一致行动人拥有权益的基础设施基金份额达到或者超过基础设施基金份额的 2/3 的，继续增持基础设施基金份额的，可免于发出要约。

除符合上述规定的条件外，投资者及其一致行动人拥有权益的基础设施基金份额达到或者超过基础设施基金份额的 50%的，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条列举情形之一的，可免于发出要约。

符合《上市公司收购管理办法》第六十二条列举情形之一的，投资者可以免于以要约方式增持基础设施基金份额。

九、基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算，无需召开基金份额持有人大会。

本基金进行基金份额折算的，基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《公募基金信息披露办法》的有关规定进行公告。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响

（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。基金份额折算的具体方法见基金管理人届时公告。

十、基金份额的冻结和解冻

登记机构只受理有权机构依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。开放式基金账户/深圳证券账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。

十一、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的规则办理基金份额转让业务。

基金管理人应当对战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额进行限售管理。限售安排应当符合《基础设施基金指引》关于基金战略配售份额最低持有期限的规定以及相关约定。

十二、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应业务的规则，并依照《公募基金信息披露办法》的有关规定进行公告。

十三、若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及登记机构对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

十四、若深圳证券交易所、登记机构增加了基金上市交易、份额转让等新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。

第十二部分 基金的投资

一、投资目标

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

二、投资范围及比例

本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。其中，基金初始设立/扩募时的基金资产在扣除必要的预留资金后全部用于投资基础设施资产支持证券，预留资金包括但不限于基金上市费用、信息披露费、登记机构服务费、基金的证券交易费、银行汇划费用、相关账户的开户及维护费用等必要费用，具体金额以基金管理人的计算为准。

本基金初始设立时投资的基础设施资产支持证券为中金公司拟作为计划管理人设立“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”所发行的资产支持证券。计划管理人（代表专项计划）拟收购 SPV 公司 100% 股权，并通过 SPV 公司持有项目公司润衡置业 100% 股权，进而间接持有杭州西溪印象城。前述收购完成后，项目公司将适时吸收合并 SPV 公司，SPV 公司注销，计划管理人（代表专项计划）直接持有项目公司 100% 股权。

本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券。

如本基金投资的信用评级为 AAA 级的债券因评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在 60 个工作日内调整。

本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。

三、投资策略

（一）基础设施项目投资策略

1、初始基金资产投资策略

基金合同生效后，本基金将扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。本基金通过该资产支持证券投资于项目公司，穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。前述投资方案、基础设施项目具体情况等详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”及第十四部分“基础设施项目基本情况”。

2、运营管理策略

本基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责，并聘请具备先进消费基础设施运营管理经验的运营管理机构根据基金合同、运营管理服务协议约定承担部分基础

设施项目运营管理职责，积极提升基础设施项目的运营业绩表现。本基金运营管理策略详见本招募说明书第十六部分“现金流测算分析及未来运营展望”之“一、基础设施项目的未来运营展望及主要运营策略”。

3、资产收购策略

基金合同生效后，本着基金份额持有人利益最大化原则，结合本基金运营管理情况，基金管理人将积极开展研究、尽职调查并借助运营管理机构项目资源，积极挖掘并新增收购符合国家重大战略、宏观调控政策、产业政策、固定资产投资管理法规制度的优质、具有稳定现金流的消费基础设施项目。在依法合规的前提下，基金管理人聘请的运营管理机构可协助、配合制定基础设施项目收购方案。

4、更新改造策略

基金合同生效后，将视情况对基础设施项目进行更新改造，维持基础设施项目硬件标准，为租户提供有竞争力的服务。在依法合规的前提下，基金管理人聘请的运营管理机构可负责实施基础设施项目的更新改造方案。相关更新改造事项应提交基金份额持有人大会审议的，将根据基金合同约定提请基金份额持有人大会审议。

5、出售及处置策略

本着维护基金份额持有人合法权益的原则，结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金管理人将适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。在依法合规的前提下，基金管理人聘请的运营管理机构可协助、配合制定基础设施项目出售方案。

6、对外借款策略

本基金直接或间接对外借入款项的，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。其中，用于基础设施项目收购的借款应当遵守基金合同关于借款的条件和限制。

（二）债券及货币市场工具的投资策略

本基金投资资产支持专项计划前的基金财产以及投资资产支持专项计划后的剩余基金财产、获得资产支持专项计划收益分配资金、出售基础设施项目获得的资金等，将

主要投资于利率债、AAA 级信用债及货币市场工具等，在保障基金财产安全性的前提下，本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配。本基金对外借款安排详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”。

四、投资限制

（一）组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：

1、本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整；

2、本基金除投资基础设施资产支持证券外的基金财产，应满足下述条件：

（1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

3、进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

4、本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

6、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 2 中规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- 1、承销证券；
- 2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- 5、向其基金管理人、基金托管人出资；
- 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原

则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。关于本基金参与关联交易的相关要求参见基金合同“利益冲突及关联交易”章节。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、借款限制

本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。其中，用于基础设施项目收购的借款应当符合下列条件：

- （一）借款金额不得超过基金净资产的 20%；
- （二）本基金运作稳健，未发生重大法律、财务、经营等风险；
- （三）本基金已持基础设施和拟收购基础设施相关资产变现能力较强且可以分拆转让以满足偿还借款要求，偿付安排不影响基金持续稳定运作；
- （四）本基金可支配现金流足以支付已借款和拟借款本息支出，并能保障基金分红稳定性；
- （五）本基金具有完善的融资安排及风险应对预案；
- （六）中国证监会规定的其他要求。

本基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况以及拟采取的措施等。

六、业绩比较基准

本基金暂不设立业绩比较基准。

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基

准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

（一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人等相关权利，保护基金份额持有人的利益；

（二）有利于基金财产的安全与增值；

（三）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值/基金总资产

基金资产总值/基金总资产是指基金拥有的基础设施资产支持证券（包含应纳入合并范围的各会计主体所拥有的资产）、其他各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和，即基金合并及个别财务报表层面计量的总资产。

二、基金资产净值/基金净资产

基金资产净值/基金净资产是指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

本基础设施基金涉及的相关账户各层级账户的设置、使用和监管，详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“五、项目资金收支及风险管控安排”。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金份额持有人、基金管理人、基金托管人、计划管理人、计划托管人、运营管理机构及其他参与机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金份额持有人、基金管理人、基金托管人、计划管理人、计划托管人、运营管理机构及其他参与机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

基金管理人、基金托管人、计划管理人、计划托管人、运营管理机构及其他参与机构因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

本基金的债权，不得与基金份额持有人、基金管理人、基金托管人、计划管理人、计划托管人、运营管理机构及其他参与机构的固有资产产生的债务相互抵销。基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销；基金托管人托管的不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

五、基础设施项目的处置安排

（一）基金合同存续期间的处置

本着维护基金份额持有人合法权益的原则，结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金管理人将适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。在依法合规的前提下，基金管理人聘请的运营管理机构应协助、配合制定基础设施项目出售方案。

经基金份额持有人大会决议，可以对金额（指连续 12 个月内累计发生金额）超过基金净资产 20%的基础设施项目进行出售（如本基金投资于多个基础设施项目的，可以对基础设施项目中的一个或多个项目进行出售，下同）。基金管理人应按照基金份额持有人大会确定的出售方案出售相应的基础设施项目，并按照基金份额持有人大会确定的用途使用基础设施项目出售所得收入。

对于金额（指连续 12 个月内累计发生金额）不超过基金净资产 20%的基础设施项目或其他根据法律法规规定基金管理人有权自行决定基础设施项目的出售而无需召开基金份额持有人大会决议的，基金管理人有权为了基金份额持有人的利益决定对基础设施项目中的一个或多个项目进行出售、决定出售所得收入用途等事项。

（二）基金合同终止情形下的处置

出现基金合同约定的基金合同终止事由的，如本基金持有的基础设施项目尚未变现的，基金管理人应当及时对基础设施项目进行处置。

第十四部分 基础设施项目基本情况

一、基础设施项目概况及运营数据

（一）基础设施资产概况

1、基础设施资产入池资产范围

基础设施资产入池范围为杭州西溪印象城，其产权归属情况详见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“四、基础设施项目合规情况”之“（三）基础设施资产的权属及他项权利情况”。

基础设施资产不存在剥离酒店、写字楼等非消费业态的情况。

2、基础设施资产基本情况

杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区，隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻西溪湿地，具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施，接驳杭州地铁3号线洪园站，是杭州城西单体总建筑面积最大的TOD⁷购物中心。

杭州西溪印象城定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心。自2013年开业运营以来，伴随着杭州市消费市场的发展，杭州西溪印象城通过打造一站式购物体验的业态组合，持续提升品牌级次，不断服务于杭州市和余杭区居民消费条件改善，辐射人口达百万级，是杭州市具有重要影响力和区域代表性的标杆商业物业。

目标基础设施资产A馆共6层，其中地下2层，地上3层、局部有4层；B馆共7层，其中地下3层，地上3层、局部有4层；南侧公共停车楼为地上建筑，共4层。目标基础设施资产总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，可租赁面积为99,896.24平方米。截至2023年9月30日，目标基础设施资产出租率为99.6%，估值39.59亿元。

⁷ TOD 是 Transit-Oriented Development 的缩写，TOD 项目开发模式是以公共交通为导向的发展模式。本项目为地铁上盖购物中心，是典型的 TOD 项目开发模式之一。

图【14-1-1-1】：杭州西溪印象城外观图



图【14-1-1-2】：杭州西溪印象城外观图



图【14-1-1-3】：杭州西溪印象城内部图



关于目标基础设施项目的竞争力分析请见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“三、基础设施项目所属行业、市场、地区概况”之“（六）目标基础设施项目的优势与挑战”。

（二）基础设施资产所处区位与建设规划

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区，余杭区地处于杭州市西、北部，位于杭嘉湖平原南端，东临京杭大运河，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪，东面与临平区，中部与拱墅区毗连，西部与临安区、富阳区、西湖区、安吉县相接，总面积 942 平方千米。2022 年，余杭区实现地区生产总值 2,651.25 亿元，GDP 位列杭州市各县市区第一位。

图【14-1-2-1】：杭州西溪印象城所在城市宏观区位图



杭州西溪印象城坐落在杭州市西部西湖区和余杭区交界处，区域公路、轨道交通、公共交通体系健全，交通通达性较好，多条高速、城市主、次干道在本项目周边穿行而过，3号线地铁洪园站接驳本项目BM层，使本项目的辐射半径相对较远。

图【14-1-2-2】：杭州西溪印象城所在详细区位图



杭州西溪印象城地处西溪湿地南部，东、西侧为成熟住宅区，居住密度高；北侧为杭州西溪国家湿地公园，周末及节假日可吸引大量游客到访；项目临近有高巨大厦、汇峰国际、金屏大厦、蓝保大厦等写字楼及西溪花间堂、全季酒店、汉庭酒店等酒店，整体商务办公氛围较为优越；项目周边公共服务配套设施完善，区域内教育配套有杭州市西湖高级中学、杭州市留下小学、万向职业技术学院、浙江工业大学附属实验学校等；医疗配套有杭州怡宁医院、杭州西溪医院、浙江大学医学院附属第一医院（总部）等，自然环境及人文环境均优。


根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的目标物业评估报告，杭州西溪印象城区位状况详见下表：

表【14-1-2-1】：杭州西溪印象城区位状况

项目名称	杭州西溪印象城
地址	杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
商圈繁华度	繁华度较高
距离区域中心	较近
交通便捷度	较便捷
基础设施完善度	完善
自然人文环境	良好
公共服务设施状况	完善
临路状况	两面以上临街

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢，四至情况如下图所示：

图【14-1-2-3】：杭州西溪印象城四至情况



北侧五常大道



西侧杭州怡宁医院



杭州西溪印象城



东侧沿山河河道



南侧沿山河河道

（三）基础设施项目运营情况

1、运营模式

杭州西溪印象城为购物中心，运营模式为租赁模式，主要盈利模式为收取固定租金、营业额提成租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费以及停车费等。

截至本招募说明书签署日，基础设施项目的运营和管理由印力咨询及其下属杭州印力负责。作为印力集团旗下的购物中心资产运营管理平台，印力咨询依托印力集团深耕商业管理领域 20 年的经验，通过积极的主动运营管理和深厚的品牌资源积累，使基础设施项目整体经营和运行持续保持在良好状态。

经与运营管理机构确认，截至本招募说明书签署日，目标基础设施项目并未发生重大租赁调整情况，也无重大租户调整计划。

2、运营年限

基础设施项目运营成熟稳定，杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年 5 月正式开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业，截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产运营时间均已超过 3 年。

表【14-1-3-1】：目标基础设施资产运营时间（截至 2023 年 9 月 30 日）

项目名称	竣工时间	运营起始时间	已运营期限（年）
杭州西溪印象城A馆	2013年1月	2013年5月	10.42
杭州西溪印象城B馆	2019年5月	2019年5月	4.42

3、基础设施项目现金流真实性

经查目标基础设施资产的租赁合同清单及租赁合同样本、经审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表，并根据原始权益人与项目公司书面确认，项目公司运营目标基础设施资产取得的运营收入主要为目标基础设施资产的租金、合同推广费与管理费。目标基础设施资产现金流基于真实、合法的经营经营活动产生，价格或者收费标准符合相关规定，不依赖第三方补贴等非经常性收入，目标基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

4、基础设施项目现金流稳定性

基础设施项目历史经营和运行稳健，运营收入基于市场化运营，不依赖第三方补贴等非经常性收入。项目多年来始终保持优秀的运营表现：

持续稳定的高出租率：2014-2022 年，杭州西溪印象城年加权平均出租率为 98.2%，过去 5 年加权平均出租率约为 98.1%，截至 2023 年 9 月 30 日出租率已达到 99.6%。

高增长的营业额：自 2013 年开业以来，营业额呈上升趋势，2022 年项目总营业额超过 35 亿元；2023 年 1-9 月，九个月营业额突破 32 亿元，再创历史新高。

持续提升的客流与车流：项目开业以来，客流量与车流量呈攀升趋势。2022 年客流达到约 1,500 万人；2023 年 1-9 月客流累计 1,579 万人、车流累计 252 万辆，较 2019 年 1-9 月同比分别提升 16%及 21%，均创历史新高。

近三年及一期，基础设施项目的核心运营表现如下表所示：

表【14-1-3-2】：目标基础设施资产近三年及一期核心运营数据

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
加权平均出租率 ¹	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%
客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504 ⁵	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06 ⁶	32.59

月租金坪效（元/月/平方米） ²	146.9	164.1	174.0	191.2
营业收入（万元） ³	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ³	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51
调整后运营净收益（万元） ⁴	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$

注 2：月租金坪效=年度月均租金收入（包含固定租金收入及提成租金收入）/可租赁面积

注 3：成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总，已剔除折旧及摊销。营业收入及成本税金总计相关数据均摘自经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》

注 4：调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计

注 5：2022 年度客流量减少的原因系，2022 年上半年由于地铁施工围挡及五常大道修路，对项目客流造成一定影响，2022 年上半年月均客流约 112 万人次，随着 2022 年下半年交通因素消除，月均客流已迅速回升，达到 138 万人次，恢复至 2021 年月均客流水平

注 6：2022 年度客流量减少但营业额增加主要系：1）主力店山姆会员店贡献较大增量营业额：2022 年山姆会员店运营业绩较好、客单价大幅提升，从 2021 年的人均消费 301 元提升至 2022 年人均消费 428 元，推动 2022 年营业额较 2021 年增加约 3 亿元；2）新能源车品牌贡献较大增量营业额：2022 年较 2021 年新增新能源车品牌 5 家，新能源车品牌整体营业额从 2021 年的 3.2 亿元增加至 8.3 亿元。山姆会员店及新能源车业态客单价高，相较于其他业态对客流的依赖程度较小

项目运营收入构成多样，包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、**多经**及广告收入以及停车场收入，为现金流增长提供多元化增长潜力。其中固定租金收入占比最高，为基础设施项目经营稳定性提供良好支撑。此外，固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主，对于不同租户又分为季度和月度预付；营业额提成租金则主要为次月收取。具体如下表所示：

表【14-1-3-3】：目标基础设施资产 2023 年 1-9 月收入类型占比

收入类型	2023年1-9月占运营收入比重
固定租金收入	62.3%
提成租金收入	8.6%
物业管理费收入	17.3%

固定推广费收入	2.4%
多经及广告收入	4.9%
停车场收入	4.5%
合计	100.0%

5、基础设施项目现金流分散性

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州西溪印象城签约租户共计 371 个，除已披露的关联方租户外其余均为市场化租户，具有良好的分散度。

（1）租户计租方式分布

从租户计租方式来看，基础设施项目存在固定租金、提成租金、固定租金与提成租金两者取高三种方式。截至 2023 年 9 月末，项目超过 92%的已租赁面积采用固定租金或固定租金与提成租金两者取高的收取方式，确保了稳定的租金收入，避免受到商户营业额波动影响，具备较强的周期抗性。同时，项目租金中也保留了部分提成租金，在确保租金收入稳定性的基础上，尽量捕捉商户经营业绩的增长，获取超额分成。

近三年及一期，三类计租方式租金收入占比情况详见下表：

表【14-1-3-4】：近三年及一期三类计租方式租金收入占比情况

经营模式	租赁模式		2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
租赁	固定租金		14.8%	15.5%	19.2%	19.6%
	纯提成租金		5.2%	4.5%	4.0%	4.9%
	固定/提成租金取高 ¹	固定租金部分	73.6%	70.9%	71.5%	68.2%
		提成租金部分	6.4%	9.1%	5.3%	7.3%
合计			100%	100%	100%	100%

注 1：固定租金与提成租金两者取高系指每期在收取固定租金的基础上，同时收取当期提成租金高于固定租金的部分，高出部分计入提成租金收入。

近三年及一期，三类计租方式租赁面积占比情况详见下表：

表【14-1-3-5】：近三年及一期三类计租方式租赁面积占比

计租方式	2020年末	2021年末	2022年末	2023年9月末
固定租金	32.3%	33.0%	33.8%	34.0%
纯提成租金	9.7%	7.6%	6.0%	7.5%

计租方式	2020年末	2021年末	2022年末	2023年9月末
固定/提成租金取高	57.9%	59.4%	60.2%	58.5%
合计	100%	100%	100%	100%

（2）租户业态分布

从租户业态来看，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务，能够满足消费者一站式的各类消费体验。从不同租户业态的租赁面积及租金收入占比分析，租户业态结构较为稳定，各类业态租赁面积及租金收入占比较为分散，能够有效缓解单一业态市场风险对本项目的潜在影响。

近三年及一期，各类业态租金收入占比情况详见下表：

表【14-1-3-6】：近三年及一期各类业态租金收入占比情况

业态	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
零售	67.3%	64.4%	63.3%	61.8%
餐饮	21.9%	23.5%	24.5%	26.6%
娱乐	4.1%	4.4%	4.9%	4.8%
服务	6.7%	7.6%	7.3%	6.8%
合计	100%	100%	100%	100%

截至 2023 年 9 月 30 日，各类业态租赁面积占比情况详见下表：

表【14-1-3-7】：2023 年 9 月末各类业态租赁面积及占比情况

业态	租赁面积（平方米）	占已出租面积比例 ¹
零售	53,985.37	54.3%
餐饮	24,326.13	24.5%
娱乐	12,126.96	12.2%
服务	9,013.66	9.1%
合计	99,452.12	100%

注 1：存在四舍五入尾差。

（3）租户集中度分析及应对集中换租风险的缓释措施

1) 租户集中度分析

2023 年 1-9 月，目标基础设施项目按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）计算的前十大承租方相关收入合计占比为 15.51%。其中，除第一大承租方（山姆会员店）外，其余承租方租赁面积占比均不超过 5%，相关收入占比均不超过 2%。

本项目的前十大承租方均为具有较强品牌影响力的商户，经营情况稳健。其中，按租赁面积计算的前五大租户在执行租约的租赁期限均在 8 年以上，平均租赁期限为 16.1 年。该等承租方作为基础设施项目的基石租户，可提供长期稳定的现金流，亦可为基础设施项目提供良好的引流作用。例如，基础设施项目租赁面积及相关收入排名第一的主要租户山姆会员店，为大城西板块唯一一家山姆会员店。该承租方在区域内较强的稀缺性和品牌效应具备显著的引流能力，其引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。

2023 年 1-9 月，按相关收入占比排名，前十大承租方情况详见下表：

表【14-1-3-8】：2023 年 1-9 月相关收入前十大承租方情况


序号	业态	相关收入 ¹ 占比
1	零售 ²	5.94%
2	零售	1.85%
3	零售	1.24%
4	零售	1.14%
5	零售	1.12%
6	零售	1.00%
7	娱乐	0.85%
8	娱乐	0.80%
9	零售	0.79%
10	娱乐	0.78%

注 1：相关收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入；

注 2：上表中排名第一的承租方为山姆会员店。

按相关收入占比排名，2023 年 1-9 月前十大承租方到期期限分布如下：

图【14-1-3-1】：2023 年 1-9 月收入占比前十大承租方到期期限分布



2) 应对潜在集中换租风险的缓释措施

针对本项目潜在可能面临的集中换租风险，运营管理机构设置了如下缓释措施：

提前进行租约谈：运营管理机构将依托印力集团强大的租户资源，持续维护租户资源库。同时，将会提前 3-6 个月向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌，新租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。

重点关注主力租户租赁情况：而对于主力租户，尤其如山姆会员店此类核心主力租户，运营管理机构将会在租约到期前更早的时间与之就未来续租安排进行沟通 and 磋商，尽早就续租或换租事宜达成一致意见。印力集团作为沃尔玛（中国）的战略合作伙伴，与沃尔玛之间已建立常态化的沟通机制，针对每年开店入驻及店铺调整等需求均会提前沟通。本项目运营管理机构将持续维持与山姆会员店良好的互信和长期合作关系。

对于本项目而言，即使在历史宏观经济波动期间，目标基础设施资产有一定比例租约到期的情况下，整体依然保持了较高的出租率水平，体现了本项目运营管理机构良好的运营管理能力。

（4）租赁合同期限分布与加权平均租期

截至 2023 年 9 月 30 日，在执行租赁合同的租期最长为 20.7 年，其中租期在 0 至 5（含）年的租赁面积占比为 48.00%，租期在 5（不含）至 10（含）年的租赁面积占比为 16.09%，租期在 10（不含）年以上的租赁面积占比为 35.91%。

加权平均租期是指对各租户签约租期进行加权平均计算的租赁期长度，通常以租户租赁面积作为权重，一定程度反映出项目在执行租约的稳定性。目标基础设施资产根据租赁面积加权平均租期为 8.3 年，其中根据不同租户类型、租赁面积，加权平均租期会呈现较明显的差异。

（5）加权平均剩余租期

截至 2023 年 9 月末，目标基础设施资产根据租赁面积加权平均剩余租期为 3.6 年，其中主力店租赁面积加权平均剩余租期为 5.7 年，非主力店（包含次主力店与专门店）租赁面积加权平均剩余租期为 2.7 年；根据固定租金加权平均剩余租期为 2.0 年。

近三年及一期，目标基础设施资产加权平均剩余租期情况如下：

表【14-1-3-9】：近三年及一期加权平均剩余租期情况

项目	2020年末	2021年末	2022年末	2023年9月末
加权平均剩余租期 ¹ （按租赁面积计算）	4.1年	3.6年	3.7年	3.6年
加权平均剩余租期 ² （按固定租金计算）	2.4年	2.1年	2.0年	2.0年

注 1：加权平均剩余租期（按租赁面积计算）= $\sum (\text{租约剩余天数}/365 \times \text{租赁面积}) / \text{可租赁面积}$ ；

注 2：加权平均剩余租期（按固定租金计算）= $\sum (\text{租约剩余天数}/365 \times \text{当期固定租金}) / \text{当期固定租金总收入}$ 。

目标基础设施资产当前的加权平均剩余租期水平有助于运营管理机构即时对场内租户进行调改，在改善目标基础设施资产的租户结构的同时释放更多的收入增长空间。

（6）租赁合同到期分布

截至 2023 年 9 月 30 日，按照租赁面积口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约面积占已出租面积比例分别为 6.7%、19.2%和 14.1%，其余 60.0%的已租赁面积将于 2026 年及以后到期；按照固定租金收入口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约的固定租金收入占收入的比例分别为 9.6%、40.7%和 20.8%。

近三年及一期，未来到期租约情况详见下表：

表【14-1-3-10】：截至 2020 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2021年	19,971.04	20.3%	34.3%
2022年	28,944.19	29.5%	37.0%
2023年	6,054.57	6.2%	8.2%
2024年及以后	43,242.02	44.0%	20.5%
合计	98,211.82	100%	100%

表【14-1-3-11】：截至 2021 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2022年	34,554.41	35.1%	46.4%
2023年	11,086.34	11.2%	21.0%
2024年	8,730.48	8.9%	13.0%
2025年及以后	44,205.10	44.8%	19.6%
合计	98,576.33	100%	100%

表【14-1-3-12】：截至 2022 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2023年	24,160.71	24.6%	44.1%
2024年	14,111.67	14.4%	25.6%
2025年	8,637.79	8.8%	9.5%
2026年及以后	51,176.53	52.2%	20.8%
合计	98,086.70	100%	100%

表【14-1-3-13】：截至 2023 年 9 月末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2023年	6,653.70	6.7%	9.6%
2024年	19,095.74	19.2%	40.7%
2025年	14,072.29	14.1%	20.8%
2026年及以后	59,630.39	60.0%	28.9%
合计	99,452.12	100%	100%

如上表所示，项目租户按照租赁面积口径的租赁合同期限分布情况与按照固定租金收入口径的比例结构不尽相同。通常成熟运营的购物中心项目，按固定租金收入口径在未来 1 至 3 年单年约有 30%-50%的租约滚动到期，符合消费基础设施项目运营的收入特点。运营管理机构可通过控制店铺租期长度等方式调整专门店租赁情况，主动管理租户续租、换租并保持调租灵活性，以达到收入持续增长以及优化整体收入结构的目的。

对于即将到期续期的铺位，运营管理机构将会提前向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌。

综上所述，整体而言目标基础设施资产租约集中到期风险较低，租约稳定性较高，租约到期结构能够在保持一定程度的现金流稳定性的同时也保有未来一定的增长空间。

（7）基础设施项目的收缴率

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 9 月 30 日，2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月收缴率⁸分别为 100%、100%、100%及 99.98%。

截至 2023 年 12 月 31 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史三年及一期的收缴率均为 100%。

（8）租约、租户储备情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人已与超过 10,000 家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富，可以根据项目的实际运营情况和运营调升需求，适当引入优质品牌，使得项目保持长期竞争力。

（9）关联交易情况

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司与原始权益人及其关联方之间仍在履行中的关联交易情况如下：

⁸ 收缴率=截至 2023 年 9 月末已收本期金额/应收本期金额，本期金额包含租户应缴纳的各项费用，但不含保证金和押金。

表【14-1-3-14】：截至 2023 年 9 月末关联交易情况

关联方类型	关联方名称	关联交易内容	合同期限	本基金发行上市后是否仍构成持续关联交易
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	杭州印力商业管理有限公司向项目公司承租目标基础设施资产场地作管理用途，租赁面积为 1,023.87 平方米，占总可租赁面积约 1%；2020 年-2022 年，关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 0.21%、0.49%、0.50%，关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	是。在本基金存续期内，运营管理实施机构为便于管理、监察场地及对突发事件可以随时作出响应等多种原因，将根据与项目公司签署的租赁合同继续承租目标基础设施资产的该部分场地用作管理用途
原始权益人下属企业	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司（“杭州印力西溪分公司”）	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司向项目公司承租目标基础设施资产停车场；2020 年-2022 年，关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 1.93%、2.88%、2.92%，关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日	是。在本基金存续期内，杭州印力西溪分公司将根据与项目公司签署的《停车场租赁协议》，继续承租并经营管理目标基础设施资产的停车场
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	项目公司委托杭州印力商业管理有限公司就目标基础设施资产提供管理服务	2023 年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 1 日	是。在本基金存续期内，项目公司将根据与基金管理人、项目公司签署的《运营管理服务协议》，继续向拟作为运营管理机构印力咨询与杭州印力采购基础设施项目的运营管理服务
原始权益人下属企业	印嘉商用科技（深圳）有限公司（“印嘉科技”）	印嘉商用科技（深圳）有限公司就目标基础设施资产向项目公司提供智慧商业系统服务和相关技术服务	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后，根据协议之约定，相关服务合同将自动终止；根据《运营管理服务协议》，在本基金存续期内，由运营管理机构负责采购印嘉科技的智慧商业系统，并将前述系统服务作为此后运营管理机构 REITs 运营管理服务内容（之一）
原始权益人	印力商用置业有限公司	项目公司委托印力商用置业有限公司就目标基础设施资产提供招商管理服务	2021 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后，根据协议之约定，相关服务合同将自动终止

原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、关联交易的信息披露等方面进行了严格规定，保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据原始权益人与项目公司书面确认以及金杜律所的核查，以及上述关联交易合同文件与对应的合同签署相关内部审批文件等资料，上述关联交易涉及的合同文件已履行公司内部审批程序，符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定，于合同各方依约履行期间有效。

相关关联交易均系基于目标基础设施资产正常经营活动需要而开展，具有合理性与必要性。经核查，该等关联交易符合法律法规的规定及公司内部管理控制要求，并已履行公司内部审批程序，以确保定价依据充分、定价公允，交易定价与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。该等关联交易定价公允且占比较小，不影响目标基础设施资产的市场化运营，不存在利用关联交易损害项目公司合法权益的情形，不影响目标基础设施资产市场化运营的独立性和稳定性。本基金成立后因业务运营需要而产生的关联交易，均需按本基金所制定的关联交易决策机制及信息披露机制执行，详见本招募说明书第十九部分“利益冲突与关联交易”之“三、基金运作期内基础设施基金的关联交易”。管理人已充分揭示与关联交易相关的风险，详见本招募说明书第八部分“风险揭示”之“7. 基础设施基金利益冲突与关联交易风险”。

二、基础设施资产估值情况

（一）基础设施资产评估结果

戴德梁行作为资产评估机构对目标基础设施资产进行了评估，就基础设施资产于价值时点 2023 年 9 月 30 日的市场价值出具了目标物业评估报告。

截至 2023 年 9 月末，目标基础设施资产估值为 39.59 亿元。目标基础设施资产评估结果具体如下表所示：

表【14-2-1-1】：目标基础设施资产估值情况

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法 及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法 及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
	合计	249,701.38			

(二) 基础设施资产评估方法

根据《房地产投资信托基金物业评估指引（试行）》以及《基础设施基金指引》规定，评估机构深入细致地分析了项目的特点和实际状况，并研究了评估机构所掌握的资料，在实地查勘和调研的基础上认为，依据评估原则，结合评估目的，并综合考虑其物业所处区域、物业性质、特点及影响其市场价值的各类因素，本次估价采用收益法评估物业之市场价值。

收益法是预测估价对象的未来收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。本次估价过程中评估机构将目标基础设施资产按照预测期内及预测期外⁹进行测算，对于预测期内每年收入、成本费用及税金进行估算后取得预测期内每年的净收益，对预测期内的每年净收益进行贴现，预测期外至收益期届满的净收益按照经预测的增长率持续计算至收益期届满并贴现至价值时点。

(三) 基础设施资产评估参数选取

1、项目运营收入评估参数假设

杭州西溪印象城的运营收入包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入。

近三年及一期，目标基础设施各类运营收入及占比如下：

表【14-2-3-1】：目标基础设施资产近三年及一期运营收入

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
固定租金收入	17,283.41	17,485.61	19,111.94	15,164.07
占比	68%	63%	65%	62%
营业额提成租金收入	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92

⁹ 评估预测期为 2023 年 10 月至 2032 年 12 月；预测期外为评估预测期后至收益期届满。

占比	8%	10%	7%	9%
物业管理费收入	4,376.40	5,074.03	5,379.81	4,215.85
占比	17%	18%	18%	17%
固定推广费收入	243.28	468.70	672.30	586.12
占比	1%	2%	2%	2%
多经及广告收入	1,138.16	1,286.69	1,589.98	1,190.70
占比	4%	5%	5%	5%
停车场收入	457.33	809.89	862.14	1,084.20
占比	2%	3%	3%	4%
运营收入总计 ¹	25,590.42	27,897.89	29,567.25	24,337.86
减：减租金额 ²	1,226.14	75.57	0.71	58.11
加：其他调整项 ³	-626.24 ⁴	235.52	-34.32	78.23
项目营业收入合计	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98

注 1：本表格按照管理口径报表对运营收入进行拆分，并通过“减租金额”与“其他调整项”将管理口径报表运营收入调整回财务报表口径的营业收入；

注 2：由于宏观经济波动影响，项目在报告期内对部分租户进行了租金减免；

注 3：其他调整项主要包含按照权责发生制进行的财务报表口径的调整：1）对部分跨期收入进行了调整，如管理口径报表提成租金一般次月收取时确认收入，管理层编制财务报表时会将提成租金收入还原回提成当月确认收入；2）财务报表口径采用直线法确认租金收入，即存在财务报表口径租金收入金额与管理口径实收租金的差异；

注 4：由于 2020 年受宏观经济波动影响，提成租金等按权责发生制进行的财务报表口径调整的影响较大，因此 2020 年其他调整项金额较大。

（1）固定租金收入及增长率假设

对于已出租物业固定租金部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的租金水平（即实际租金）；租赁期外按照市场租金水平计算固定租金收入。

1）出租率假设

目标基础设施资产投入运营以来一直保持较高的出租率水平，过往五年加权平均出租率均值为 98.10%，2022 年加权平均出租率为 98.11%。截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产共签约租户 371 个，出租率约为 99.6%。根据本项目历史出租率分析，目标基础设施资产出租率已达到较高水平，且呈现平稳态势，进入运营稳定期。

根据市场调研，目标基础设施资产位于西溪商圈，隶属于杭州大城西商圈，所在区

域商业氛围较好，商业需求稳定。依托着商业氛围良好、自然旅游资源丰富、位置优越、交通便利，出租率处于稳定水平，商圈平均出租率约为 90%-98%，在全杭州市范围内处于高位。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人已与超过 10,000 家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富。

针对未来租约即将到期的租户，运营管理机构会提前 3-6 个月与该等租户就租约到期后是否续租进行沟通。对于租户明确表示到期不续租的情况，运营管理机构将提前开始储备备选商户，并就拟入驻的新租户就租赁条约进行洽谈，且新租约一般会在现有租约到期前订立。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，也会在获知租户到期不续租的情况下提前进行招租准备，因此除了运营管理机构出于经营规划主动保留的店铺，一般而言在上一租户退租后，基本可以做到无缝衔接，使得目标基础设施资产在未来保持较高的出租率水平。此外，运营管理机构会按照月度追踪租户的业绩，对于经营业绩较差、存在逃场风险的租户（由于租赁合同中一般约定 3 个月的租金作为租赁保证金，因此即使租户发生潜在经营风险，一般情况下不会对目标基础设施资产的现金流产生较大影响），运营管理机构会给予该等租户一定的经营辅导并提前开始储备备选商户。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，在面临现有租户提前退租时，能够尽快与储备租户进行沟通和招租，从而保证本项目的出租率维持较高水平。

综上所述，根据目标基础设施资产历史及评估基准日时点出租率情况，结合项目所在区位情况，目标基础设施资产已进入运营稳定期，出租率呈平稳趋势。本次估价按照预测期内前 2 年年度出租率 97.5%、预测期内后续年度出租率 97.75%测算。

表【14-2-3-2】：目标基础设施资产过往五年加权平均出租率数据及评估出租率假设

过往五年加权平均出租率情况		评估出租率假设
2018 年	99.14%	2023-2024 年：97.5% 评估预测期内后续年度：97.75%
2019 年	98.83%	
2020 年	96.02%	
2021 年	98.42%	
2022 年	98.11%	

注：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$

2) 市场租金水平的确定

购物中心商铺根据租赁面积大小和租金水平被分为主力店及非主力店。本项目除主力店外，部分店铺由于其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与二者差异明显，因此本次评估将非主力店进一步区分为次主力店与专门店。

- 主力店：指可以为商业项目吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积大（租赁面积一般在 2,500 平方米及以上）、租期长（10 年以上）的特点，租金通常低于同楼层的专门店水平；
- 专门店：指面积相对较小、租期较短、租金单价较高的商铺；
- 次主力店：除主力店与专门店外，单独定义次主力店，其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与两者差异明显。

目标基础设施资产共计 3 个主力店租户，主力店租户的经营行业、承租面积占比、2023 年 1-9 月收入占比情况如下表所示：

表【14-2-3-3】：目标基础设施资产主力店租户基本情况

主力店	经营行业	承租面积占比	2023 年 1-9 月收入*占比
主力店-1	零售	22.80%	5.94%
主力店-2	娱乐	3.74%	0.85%
主力店-3	零售	2.99%	1.14%

注：收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入

（a）可比实例选取依据

在确定商业物业市场租金时，评估机构采用比较法，首先按照区位条件、业态类型和客群定位等维度进行了比较和选择，确定可比实例；其次，经过充分考虑目标基础设施资产与可比实例在交易时间、交易情况、不动产状况等方面的差异，修正后得出估价对象的比准市场租金。可比实例选取依据的具体分析如下：

a) 区位条件

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈。大城西商圈商业氛围活跃，随着印力、龙湖、银泰等多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求

稳定。本次选取可比实例均位于大城西商圈，与目标基础设施资产均为商圈中的优质商业物业，区位条件相似，具备可比性。

b) 业态类型

目标基础设施资产商业建筑面积达 14.4 万平方米，整体由商业及配套设施构成。可比实例商业建筑体量在 10-20 万平方米之间，体量与目标基础设施资产接近，与目标基础设施资产同属于具有一定规模的商业物业，其可承租业态种类较为丰富，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务等多种业态组合，各项目均配有生活超市、影院、亲子儿童等店铺类型，业态类型具有可比性。

c) 客群定位

在客群定位层面，目标基础设施资产核心客群为本地居民、年轻人以及新中产家庭。同时，因目标基础设施资产紧邻西溪湿地国家公园，亦可对游客客群产生一定的吸引引流作用。可比实例与目标基础设施资产类似，客群均以本地居民、年轻人以及新中产家庭为主，客群定位相近，具有可比性。

综上，从区位条件、业态类型及客群定位等方面综合分析，本次估价选取的可比实例与目标基础设施资产具备可比性。

(b) 专门店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个均位于 L1 层的类似商业物业作为目标基础设施资产 L1 层专门店的可比实例。专门店可比实例概览如下：

表【14-2-3-4】：专门店可比实例详情

因素	估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
项目名称	杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	西湖区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代	2013/2019 年	2013 年	2019 年	2018 年
地址	余杭区	拱墅区	西湖区	拱墅区
交易时间	——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)	——	600	558	638
交易情况	——	正常	正常	正常
商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高

因素			估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
不动 产 状 况	区 位 状 况	距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	较便捷	便捷	便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实 物 状 况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	0-150 平方米	150-300 平方米	0-150 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养较好	保养好	保养好
		物业管理	较好	较好	较好	较好
	权 益 状 况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ² （元/平方米/月）			——	560	516	572

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：对上述专门店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与目标基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图【14-2-3-1】：专门店可比实例与目标基础设施资产位置



由于三个可比实例与目标基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则目标基础设施资产 L1 层专门店的比准租金单价为 549 元/平方米/月。

表【14-2-3-5】：目标基础设施资产 L1 层专门店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
L1 层专门店	549

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，目标基础设施资产 A 馆专门店位于 B1-L4 层，各楼层专门店市场租金在首层市场租金的基础上考虑 30%~110%的楼层系数修正。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业内部区位差异市场调查，对目标基础设施资产专门店租赁状况进行分析。根据对目标基础

设施资产动线设计、店铺进深及展示性、店铺位置及可达性、租赁面积以及其他特殊情况下的铺位归类，对 B 馆 B1、L2-L4 层及 A 馆 L1、L2、L4 层部分商铺的市场租金在 A 馆专门店同楼层市场租金基础上进行适当区位修正求得，具体修正比例为 15%~55%。

综上所述，根据目标基础设施资产 A 馆、B 馆 L1 层商业专门店的市场比准租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，目标基础设施资产 B1-L4 层专门店市场租金修正结果范围为 25~604 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

（c）主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为目标基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的可比实例。主力店可比实例概览如下：

表【14-2-3-6】：主力店可比实例详情

因素			估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
项目名称			杭州西溪印象城	余杭区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代			2013/2019 年	2019 年	2013 年	2014 年
地址			余杭区	余杭区	拱墅区	拱墅区
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	66 ²	72 ³	74
交易情况			——	正常	正常	正常
不动产状况	区位状况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度较高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	一般	较便捷	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实物状况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常

因素		估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
权 益 状 况	楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
	物业管理	较好	较好	较好	较好
	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
	租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ (元/平方米/月)		——	67	69	70

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L2 层，其租金单价为 59 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 90%，修正后租金单价为 66 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L6 层，其租金单价为 50.5 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 72 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与目标基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图【14-2-3-2】：主力店可比实例与目标基础设施资产位置



由于三个可比实例与目标基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则目标基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的比准租金单价为 68 元/平方米/月。

表【14-2-3-7】：目标基础设施资产 A 馆 L1 层主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层主力店	68

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对目标基础设施资产主力店租赁状况进行分析：目标基础设施资产主力店主要分布于 A 馆 B1、L1、L3 层，各楼层间租金单价差异相较专门店不明显，楼层系数范围为 80%~100%，A 馆各楼层主力店市场固定租金单价范围为 54~68 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

（d）次主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为目标基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的可比实例。次主力店可比实例概览如下：

表【14-2-3-8】：次主力店可比实例详情

因素			估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
项目名称			杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代			2013/2019 年	2018 年	2013 年	2014 年
地址			余杭区	拱墅区	拱墅区	拱墅区
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	126	114 ²	122 ³
交易情况			——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	便捷	较便捷	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
	实 物	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
		物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	500 – 1,000 平方米	500 – 1,000 平方米	500 – 1,000 平方米

因素			估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
状况	配套设施设备	完善	完善	完善	完善	完善
	内部装修	简装	简装	简装	简装	简装
	层高	正常	正常	正常	正常	正常
	进深比	较好	较好	较好	较好	较好
	使用率	正常	正常	正常	正常	正常
	楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好	保养较好
	物业管理	较好	较好	较好	较好	较好
权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
	租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ (元/平方米/月)			——	116	110	117

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L4 层，其租金单价为 80 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L1-L3 层，其租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 93%，修正后租金单价为 122 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述次主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与目标基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图【14-2-3-3】：次主力店可比实例与目标基础设施资产位置



由于三个可比实例与目标基础设施资产用途一致,区域因素类似,故平均分配权重,则目标基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的比准租金单价为 114 元/平方米/月。

表【14-2-3-9】：目标基础设施资产A馆L1层次主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层次主力店	114

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对目标基础设施资产次主力店租赁状况进行分析：目标基础设施资产次主力店主要分布于 A 馆 B1M、L1、L3、L4 层以及 B 馆 L1-L4 层，各部分楼层系数修正范围为 70%~110%，区位修正范围为 60%，次主力店市场租金单价范围为 68~125 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

(e) 目标基础设施资产历史固定租金水平

目标基础设施资产 2018 年至 2023 年 9 月末，主力店平均固定租金水平为 55-61 元/平方米/月，非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金水平为 153-221 元/平方

米/月。

表【14-2-3-10】：目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)	非主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)
2018 年	55	153
2019 年	57	177
2020 年	56	171
2021 年	59	183
2022 年	60	210
2023 年 1-9 月	61	221

注：平均固定租金水平=固定租金收入合计/各月末已租赁面积合计。

目标基础设施项目历史租金水平呈现出平稳上升态势，伴随租户换租和续签，在每年较高的新签租金水平拉动下，平均租金水平不断提升。

截至价值时点（2023 年 9 月 30 日），目标基础设施资产按照评估机构的租户分类，主力店、次主力店和专门店在执行租约与估值假设的固定租金单价情况如下表所示：

表【14-2-3-11】：三类租户在执行租约的租金单价与评估假设的市场租金单价情况

	截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价 (元/平方米/月)	评估假设使用的市场固定租金单价 (元/平方米/月)
主力店	53.37~66.31	54.00~68.00
次主力店	28.00~150.00	68.00~125.00
专门店	18.35~2,860.00	25.00~604.00

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的三类租户市场固定租金单价区间未显著超过截至价值时点（2023 年 9 月 30 日）目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价区间。其中，次主力店和专门店在执行租约的固定租金单价范围宽于估值假设的市场固定租金单价范围，主要原因为：1）部分在租的专门店动线相对不好到达或租赁面积较大，此类铺位的租金议价能力较低，导致固定租金单价相对更低；2）部分在租店铺为新能源汽车或小面积中岛店铺（不到 10 平米），此类租户的固定租金单价较高。由于预计预测期内上述特殊类型租户新租、换租概率较低，故在市场固定租金假设中未考虑上述极值。而

评估机构预测的市场固定租金水平上限低于在执行租约的固定租金水平上限，亦为谨慎保守估计。

目标基础设施资产截至 2023 年 9 月末在执行租约平均租金、2023 年截至 9 月末新签租户平均租金与评估预测平均租金水平如下表所示：

表【14-2-3-12】：在执行租约平均租金、2023 年新签租户平均租金与评估预测平均租金水平

租户类型	截至价值时点（2023/09/30） 签约固定租金水平（均值） （元/平方米/月）	2023 年截至 9 月末新签租 户固定租金水平（均值） （元/平方米/月）	预测固定租金水平 （均值） （元/平方米/月）
主力店	62	—	64
非主力店（含次主力店和专门店）	247	315	287
次主力店	77	108	87
专门店	302	356	350

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的平均固定租金水平与价值时点已签约的平均固定租金水平相当，未超过 2023 年新签约的平均固定租金水平。

3) 固定租金增长率假设

评估机构预测时对于租约内租金增长率使用该等租约中约定的租金增长率。现有租约到期后，采用预测期内固定租金增长率进行测算。

杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业。在固定租金收入层面，目标基础设施资产自 2018 年起年复合增长率达 12.3%。在固定租金单价层面，2018 年至 2022 年，目标基础设施资产非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金单价的年复合增长率为 8.3%，主力店平均固定租金单价的年复合增长率 2.4%。在签约租金表现方面，目标基础设施资产当前已签约租户中，专门店租期内年均租金增长率约为 5.3%，次主力店租期内年均租金增长率为 5.1%，主力店租期内年均租金增长率约为 1.7%，其中本项目在评估预测期内内仅有山姆会员店面临到期续约，目前山姆会员店现有合同租金增长率为 2%，与测算假设的增长率一致。

表【14-2-3-13】：已签约租户年均租金增长率与预测期内租金增长率假设比较

租户类型	已签约租户租期内 年均租金增长率 ¹	评估预测期内到期续约 固定租金增长率假设
主力店（山姆会员店）	2%	评估预测期内：2%
专门店	5.3%	2024-2026 年：5%
次主力店	5.1%	2027-2029 年：4%
		评估预测期内后续年度：3%

注 1：已签约租金租期内年均增长率为各租赁合同租期内增长率算术平均值。

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。根据评估机构市场调研，区域内其他优质项目签约非主力店（包含次主力店与专门店）租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。

本项目估值模型中，租户在租赁期限内租金增长率为租户已签订的租赁合同约定的租金增长率，租赁期外的市场租金增长率预计为 2%-5%，系根据项目所在区域居民消费价格（CPI）长期增长情况、项目所在区域市场可比项目情况、项目历史租金增长情况、已签约租户租赁期限内租金增长率及项目稳定的经营情况综合分析得出，具体情况分析如下：

（a）项目所在区域 CPI 增速为租金增长提供坚实支撑

根据评估机构调研，杭州市 CPI 长期增长率基本稳定在 2%。2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨，全年 CPI 为 102.4，同比增长 2.4%。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，稳定的 CPI 水平也为未来租金的增长提供坚实支撑。

（b）预测期租金增长率与可比项目租金涨幅情况相符

根据评估机构调研，本项目区域内其他优质项目签约非主力店租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。对比项目所在区域其他可比项目的签约租户租金增长率，目前本项目预测期租金增长假设与区域内可比项目租金涨幅情况相符。

(c) 预测期租金增长率与已签约租户的租金增长率相当

针对专门店及次主力店，评估机构预计其在 2024 年-2026 年将达到每年 5% 的固定租金增长，与历史租期内增长率基本一致。2027-2029 年，固定租金增速预计为 4%。预测期内后续年度，从谨慎估计的角度预计固定租金增速将逐步稳定维持在 3%。

针对主力店，评估机构预测时对于现有租赁协议内租金增长率使用该等租赁协议已约定的租金增长率。现有租约到期后，考虑到主力店面积大、租金相对稳定，评估机构预测的固定租金的增幅将稳定在每年 2%，与预测期内到期主力店现有合同增长率一致。

截至 2023 年 9 月 30 日，山姆会员店剩余租赁期内的签约租金复合租金增长率约为 2%，且合同约定租约到期后续约租金增长率为 2%，与评估机构预测的固定租金增长率相符。由于另外两家主力店现有租约的到期日均晚于十年的评估预测期，该两家主力店在评估预测期的租金依据合同测算，主力店租金增长率假设对于该两家主力店没有影响。

由于本项目主力店的租赁合同签署时间均较早，而随着杭州地铁 3 号线开通及周边交通环境、商业环境的完善，本项目于 2022 年正式进入 TOD 时代，成为城市级购物中心，对客流的吸附能力进一步增强，未来主力店租金也具备更高的增长空间。

综上所述，主力店预测期内的市场租金增长率参数假设属于较为合理的水平。

(d) 预测期租金增长率以历史租金增长率为依据

2018 年至 2022 年，目标基础设施资产全场平均固定租金增长率均值为 9.12%，除 2020 年受宏观经济波动影响全场平均固定租金小幅下降外，其余年份的全场平均固定租金均保持了较好的增长。目标基础设施资产历史五年及一期全场平均固定租金增长率如下表所示：

表【14-2-3-14】：目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	全场平均固定租金增长率
2018 年	9.5%
2019 年	19.7%
2020 年	-2.9%
2021 年	6.6%
2022 年	12.7%
2023 年 1-9 月	5.3%

考虑到本项目已开业运营 10 年，项目业态与品牌分布、覆盖客群、所处区域商业格局基本稳定，交通环境亦较为完善，结合项目历史租金增长率与项目目前运营情况，故目前目标基础设施资产预测期内的租金增长率参数假设属于合理水平。

4) 免租期假设

在考虑合理的租户换签率、租赁期限、免租期长度后，本次估价假设项目每次更新租期时有效的年均免租期为 5 天。

在新品牌入驻时，根据不同业态及租赁面积，大部分专门店租户通常不享有免租期或装修优惠期，而部分租户在特定情形下会有一定的免租装修期天数。根据目标基础设施项目的租约面积明细及免租装修期标准，结合项目历史五年的平均续租率水平以及租户在租的平均租期年限，折合全部可出租面积口径计算的年均免租期天数约为 3-4 天。因此，本次估价设定每次更新租期时有效年均免租期为 5 天的参数假设具有合理性。

5) 收缴率假设

本次估价的收缴率按照 100%进行测算。

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 9 月 30 日，2017 年至 2022 年的收缴率均为 100%，2023 年 1-9 月收缴率为 99.98%。截至 2023 年 12 月 31 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%。

针对可能发生的租金欠缴情况，基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施，包括严格执行租金预付及租赁保证金制度、租金催收制度，给予租户帮扶或主动调改租户，明确基金管理人对运营管理机构收缴工作的监督机制，以及运营管理机构对重点租户运营收入的监督管理，多维度促进运营管理机构加强日常催收管理等，具体如下：

a) 通过租金预付及租赁保证金制度防范欠缴损失

基础设施项目的营业收入中，固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主，对于不同租户又分为季度和月度预付，租户需在上一期租金等费用覆盖周期届满之日前一定时间内支付下一期租金等费用。同时根据招商实际情况，通常收取租户三个月的租赁保证金，以应对租户欠缴或者违约的风险，如租户欠缴租金或提前解约，项目公司可从

中抵扣拖欠款项，覆盖租户违约造成的损失。

b) 严格执行租金催收制度，持续加强租金收缴管理

根据运营管理机构收款制度，若未在合同约定缴款期间足额缴纳租金等费用，在逾期当天发送催缴函一，两天内若仍未缴清，继续发送催缴函二，函二发送后仍未缴清的，按合同约定停止功能（水、电、气等）服务。针对个别在历史上由于宏观经济波动影响导致产生租金延迟缴纳的租户，运营管理机构会持续跟踪该类型商户业绩，施加催缴措施，并做好风险预案、沟通备选商户。

c) 主动给予租户帮扶或主动调改租户，减缓租金欠缴风险

运营管理机构实时监控商户营业额情况，若租户出现经营业绩下滑情况会及时给予经营辅导，包括给予免费广告位、与租户联合营销促销等，帮助租户提升经营业绩。同时，为了保障项目收益稳定性，对于营业额持续下滑或不再适合本项目的商户，运营管理机构会提前储备更换品牌，进行主动调改，引进优质租户，降低出现租户长期租金欠缴的风险。

d) 明确基金管理人对于运营管理机构收缴工作的监督机制

基金管理人与运营管理机构已通过运营管理服务协议落实收缴工作的分工安排，并制定明确工作机制，加强租金收缴管理，保障基础设施项目的收缴率。在基金运作期内，基金管理人将定期与运营管理机构组织会议，跟踪项目公司租金等费用的收缴情况。

e) 运营管理费收费安排与收缴情况挂钩，有效激励运营管理机构加强日常催收管理

运营管理机构的基础管理费和浮动管理费均包含以净运营收入为基数的部分¹⁰其中净运营收入的计算口径包括信用减值损失，如收缴不善导致坏账，运营管理费用则会相应减少。特别地，浮动管理费用设置了倒扣机制，若收缴情况不及预期，则浮动管理费将为负，即将扣减当年度基础管理费用。

前述运营管理费用的设置可有效激励运营管理机构加强日常催收管理，缓释租金欠缴风险。

¹⁰ 项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销，其中管理费用不含运营管理费用

综上所述，本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%，且针对可能发生的租金欠缴情况，基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施，因此本次估价的收缴率参数设置具有合理性。

（2）营业额提成租金收入及增长率假设

营业额提成租金收入包含租赁模式为纯提成租金部分租金收入及租赁模式为固定/提成租金取高部分超出固定租金的提成租金收入。商业物业营业额提成租金收入与商场营业额呈现较高相关性，目标基础设施过往五年营业额情况如下：

表【14-2-3-15】：目标基础设施过往五年营业额情况

经营指标	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月	近五年年均 复合增长率
营业额 (万元)	185,352	202,734	177,127	283,104	350,561	319,383	17.3%

目标基础设施资产自开业以来，营业额逐年上升，近 5 年年均复合增长率达 17.3%，2022 年营业额达到 35.06 亿元，自此进入全新业绩赛道。2023 年 1-9 月已完成 2022 年全年业绩的 91%，今年预计将同比实现更高增长。

目标基础设施资产历史期营业额提成租金收入整体保持较高的增长速度，2014 年开业以来至 2021 年提成租金收入复合增长率约 7.6%，2014 年至 2022 年提成租金收入复合增长率约 2.0%。营业额提成租金收入在历史三年一期中存在一定波动，2020 年至 2022 年的复合增长率为-3.4%，主要因部分提成租金租户受历史公共卫生事件扰动影响从而营业额在 2022 年度发生波动，导致 2022 年度营业额提成租金收入出现下降。

目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况如下：

表【14-2-3-16】：目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业额提成租金收入 (万元)	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92

随着 2023 年经济运行恢复，杭州各项宏观经济指标表现良好，租金收入方式逐渐稳定，提成租金收入随租户营业额恢复迅速。2023 年全年提成租金收入预测略高于 2021 年实际提成收入水平。2023 年 1-10 月实现提成租金收入 2,258 万元，相较于 2022 年度

同期提成租金收入增幅达到 45.1%，已超过 2022 年全年营业额提成租金水平。本项目未来可持续受益于杭州市宏观经济发展、地铁开通等多个有利因素，有利于未来提成租金收入保持良好增长水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产预计 2023 年提成租金收入（不含增值税）约为 2,846 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价营业额提成收入 2023 年四季度按 749 万元（不含增值税）测算，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 2,846 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.75% 测算。未来增长率综合考虑杭州市宏观经济增速、CPI 增速、消费增速等因素综合设定。故本次估价设定的营业额提成租金收入及增长率假设具有合理性。

（3）物业管理费收入及增长率假设

目标基础设施资产物业管理费标准收费于 2021 年调整为 90 元/平方米/月（不含增值税），后续新签或换租物业管理费将按照上述标准执行。截至 2023 年 9 月 30 日，部分租户由于签约较早，尚未调整到当前收费标准。对于已出租物业的物业管理费，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平（即实际物业管理费）计算，租赁期外已达到或高于 90 元/平方米/月（不含增值税）的，按 90 元/平方米/月（不含增值税）计算；未达到 90 元/平方米/月（不含增值税）的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮 4%。对于目前空置的店铺，假设未来出租后将按照物业管理费标准进行收费。后续年份至预测期末的物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅 4% 测算。

由于目标基础设施资产历史物业管理费收入增速较快，2018 年至 2022 年，物业管理费收入年均复合增长率达 18.1%，目前本项目预测期租金增长假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，目标已出租部分中仅有约 35% 的租赁面积按照 90 元/平方米/月的物业管理费标准收费，未达到上述标准的租约预计未来在续约或换签时逐步调整至当前物业管理费收费标准，物业管理费收入规模仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的物业管理费收入及增长率假设具有合理性。

（4）固定推广费收入及增长率假设

截至 2023 年 9 月 30 日，非主力店（包含次主力店与专门店）的平均固定推广费约

为 10 元/平方米/月（不含增值税），主力店起租时尚未开始收取推广费，当前推广费为 0 元/平方米/月。根据运营管理机构介绍，固定推广费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年全年固定推广费收入（不含增值税）约为 788 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价固定推广费收入 2023 年第四季度按 202 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 788 万元（不含增值税）测算，2024 年至 2027 年在 2023 年基础上按年增幅 4.0% 测算，2028 年至预测期末按年增幅 3.5% 测算。

由于目标基础设施资产自 2019 年起开始向租户收取固定推广费用，在新签租户中得到较快的推广，因此固定推广费收入在历史年度中增长较快。评估机构考虑后续经营及可实现性以及当前固定推广费增长表现，预计未来该项收入的增速基本稳定，因此采用较历史期更为谨慎的增长率假设。此外，固定推广费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整，随着与租约到期的租户进行续约或换签，固定推广费收入预计整体将呈现较快速的增长并仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的固定推广费收入及增长率假设具有合理性。

（5）多经及广告收入及增长率假设

目标基础设施资产多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年全年多经及广告收入（不含增值税）约为 1,458 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价多经及广告收入 2023 年第四季度按 266 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 1,458 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 3.0% 测算。

2020 年至 2022 年，目标基础设施资产的多经及广告收入增长较快，目前本项目预测期多经及广告收入增长率假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，考虑宏观经济整体的增速水平，随着社会经济活动恢复常态，未来多经及广告活动方式多样、可举办活动数量增加，广告点位和仓库点位租金单价未来存在一定增长空间，因此本次估价设定的多经及广告收入及增长率假设具有合理性。

（6）停车场收入及增长率假设

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年全年停车场收入（不含增值税）预计约为 1,400 万元。根据运营管理机构提供的资料及说明，目标基础设施资产停车场收费单价自 2024 年年初由 6 元/小时调整至 8 元/小时，上述调价已经公示。同时，项目公司已签署《杭州西溪印象城停车场租赁协议》，合同约定目标基础设施资产 2024 年停车场租金收入为人民币 2,000 万元（不含增值税）。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况以及已签署之租赁协议，基于审慎考虑，目标基础设施资产 2024 年停车场收入按 2,000 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度停车场收入在 2023 年停车场收入预测的基础上按每 3 年增幅 5.0% 测算。

目标基础设施资产停车场收入受经济活动恢复、山姆会员店热潮等利好因素影响，近年来大幅度提升，2019-2022 年停车场收入增长较快。考虑到目前停车场的使用率较高，已达到稳定情形，未来收入增幅将有所放缓，因此 2024 年停车场收入按已签署的租赁协议中约定的金额进行测算、后续年度的停车场收入在 2023 年停车场收入预测基础上每 3 年 5% 的增长幅度进行预测处于较为合理水平。此外，目标基础设施资产 2023 年 1-9 月车流量累计达到 252 万辆，较 2019 年同期增长 21%。随着车流量的逐步提高，2024 年项目公司上调了停车场停车单价，由 6 元/小时调整为 8 元/小时。预计随着本项目车流的持续增长，停车单价亦有进一步提升空间，因此本次估价设定的停车场收入及增长率假设具有合理性。

2、运营期间成本费用评估参数假设

目标基础设施资产的运营成本费用主要包含一般行政管理费及人力薪酬、公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费以及营运费用等。

最近三年及一期目标基础设施资产的各项运营成本费用及占比如下：

表【14-2-3-17】：目标基础设施资产近三年及一期运营成本费用

单位：万元

项目营业成本 ¹	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
一般行政管理费及人力薪酬	997.58	1,246.72	1,408.04	1,039.18
占比	13%	13%	13%	12%
公共能源	323.39	575.65	977.25	690.92

占比	4%	6%	9%	8%
物业管理及维修保养	1,554.24	1,728.70	1,739.00	1,407.30
占比	20%	18%	16%	17%
IT 维护	31.07	30.55	37.76	22.12
占比	0%	0%	0%	0%
市场推广费	810.14	980.56	822.46	575.38
占比	10%	10%	8%	7%
营运费	104.97	137.56	254.95	137.20
占比	1%	1%	2%	2%
保险	27.78	35.62	37.74	26.85
占比	0%	0%	0%	0%
各类税费	2,340.86	2,663.56	2,937.92	2,436.58
占比	29%	28%	27%	29%
运营管理费及折旧成本	1,698.00	1,887.03	2,457.83	2,023.84
占比	21%	20%	23%	24%
其他 ²	52.64	367.99	187.10	147.36
占比	1%	4%	2%	2%
合计¹	7,940.67	9,653.95	10,860.07	8,506.73

注 1：本表格按照管理口径报表对成本支出项进行拆分，合计成本与经审计的“营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用”总额保持一致；

注 2：其他主要包含其他运营成本费用如运营杂费、审计、律师中介费用及其他按照权责发生制进行的财务报表口径的调整等。

最近三年及一期项目资本性支出如下：

表【14-2-3-18】：目标基础设施资产近三年及一期资本性支出

单位：万元

项目资本性支出 (万元)	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
资本性支出	1,056	863	1,417	816

(1) 一般行政管理费及人力薪酬

目标基础设施资产一般行政管理费及人力薪酬包含项目办公费、差旅费等行政管理费用以及人员工资、社保等人力薪酬费用。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年 10-12 月一般行政管理费及人力薪酬费用

约为 584 万元。本次估价 2023 年一般行政管理费及人力薪酬费用根据运营管理机构经营预测金额测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.0%测算。

2017 年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 1,005 万元、1,005 万元及 1,187 万元。2017 年和 2018 年一般行政管理费及人力薪酬费用保持稳定，2019 年由于目标基础设施资产 B 馆开业，项目公司新增人员约 15 人，导致 2019 年一般行政管理费及人力薪酬费用较前两年上涨幅度较大。剔除因项目人员规模变化带来的影响后，2017 年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用波动较小。2020 年至 2022 年，项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 998 万元、1,247 万元和 1,408 万元。报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年递增且增长较快，主要原因系项目公司人员结构的调整以及 2020 年存在社保减免所致：1) 在报告期内，为了适应变化的商业环境以及逐步升级的消费需求，项目不断提升精细化、专门化的运营管理目标和要求，对项目人员结构有序分批的进行了调整，如补充引入具有丰富运营经验的项目副总，分管经营提升工作；如强化项目运营、推广团队，提升运营推广能力。上述调整或补充提升了项目人员能级，因此报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长，同时由于项目公司团队运管能力的不断提升，项目的营业额和营业收入也持续增长。截至 2023 年 6 月末，相关人员架构调整已全部完成，未来公募基金设立后也将基本保持当前的人员规模，预计未来人力成本会保持稳定；2) 此外，由于 2020 年宏观经济波动影响，政府为减轻企业负担，发布实施了社保减免政策，其中，除医疗保险外的其他保险，在 2020 年 2 月至 2020 年 12 月期间均予以减免；2020 年 2 月至 2020 年 6 月的医疗保险予以减半。上述社保减免政策使得项目 2020 年的社保费用较以往年份减少约百万元，因此 2020 年的一般行政管理费及人力薪酬费用相对较低，导致报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用增速较快。

如上所述，本项目报告期内一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长主要是受到运营管理人员结构调整以及社保减免政策的影响。2023 年作为人员架构稳定后的首个完整年度，已预测了相对充足的人员成本，预计在预测期内在岗人员数量不会显著变化，未来一般行政管理费及人力薪酬成本的增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，因此在预测期内使用每年 2%的增速。

(2) 公共能源费

目标基础设施资产公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费。2020年至2022年，目标基础设施资产公共能源费分别为323万元、576万元及977万元。公共能源费主要受能源单价和用电用水量的影响，2021年及2022年公共能源费增幅较高主要系：一方面，随着经济向常态化运行轨道回归，目标基础设施资产出租率及客流持续回升，目标基础设施资产用电用水量亦有所增长；另一方面，2022年电价出现全国性的增长，因此目标基础设施资产2022年公共能源费用总体提升至977万元/年的较高水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产2023年10-12月公共能源费用约为284万元、2024年度公共能源费用约为746万元。本次估价公共能源费2023年10-12月按284万元、2024年度按746万元测算，预测期内后续年度在2024年基础上按年增幅2.0%测算。

（3）物业管理及维修维护费

目标基础设施资产物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等。2020年至2022年，目标基础设施资产物业管理及维修维护费分别为1,554万元、1,729万元及1,739万元，其中保安保洁费用的历史3年平均占比在70%以上，保安保洁费用的增长带动着物业管理及维修维护费的增长。2022年年中签订新服务合同（服务期为2年）时，保安保洁相关费用有较大的一次性增长，因此2022年物业管理及维修维护费较高，此部分增长也充分体现于2023年的相关预算中，因此预计2023年后一定时间段内，保安保洁费用的增幅会较小。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产2023年10-12月物业管理及维修维护费约为637万元、2024年度物业管理及维修维护费约为2,266万元。预计在预测期内保安保洁人员需求不会显著变化，未来保安保洁相关费用增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，且预计目标基础设施资产绿化养护、设备设施维修维护情况较为稳定，因此本次估价2023年10-12月及2024年物业管理及维修维护费根据运营管理机构经营预测金额测算，预测期内后续年度在2024年基础上按年增幅2.0%测算。

（4）IT 维护费

目标基础设施资产IT维护费包含合同维保费、其他IT费等。2020年至2022年，

目标基础设施资产 IT 维护费分别为 31 万元、31 万元及 38 万元，报告期内 IT 维护费金额较小且波动程度较低。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年 10-12 月 IT 维护费约为 51 万元、2024 年度 IT 维护费约为 74 万元。本次估价 IT 维护费 2023 年 10-12 月按 51 万元、2024 年度按 74 万元测算。2023 年 IT 维护费较往年较高，主要系部分设备出维保期且办公地点搬迁导致维保费用提升。预计目标基础设施资产 IT 维护费在预测期内维持稳定增长，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0%测算。

（5）市场推广费

目标基础设施资产市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等。2020 年至 2022 年，目标基础设施资产市场推广费分别为 810 万元、981 万元及 822 万元，占不含税运营收入的比例分别为 3.2%、3.5%及 2.8%。报告期内市场推广费未有显著波动，且历史 3 年占不含税运营收入的平均比例约为 3%，占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，同时根据目标基础设施资产历史市场推广费支出分析，该费用约占不含税运营收入的 3.0%，故本次评估按照不含税运营收入的 3.0%测算市场推广费。

（6）营运费用

目标基础设施资产营运费用包含客户促销等相关费用。2020 年至 2022 年，目标基础设施资产营运费用分别为 105 万元、138 万元及 255 万元，占不含税运营收入的比例分别为 0.4%、0.5%及 0.9%。历史 3 年营运费用占不含税运营收入的平均比例接近 1%，占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，同时根据目标基础设施资产历史运营费支出分析，该费用约占不含税运营收入的 1.0%，故本次评估按照不含税运营收入的 1.0%测算营运费用。

（7）保险费

目标基础设施资产已投险种包含营业中断险、财产一切险、公众责任险等，根据项目公司预计投保保额及保险费率，本次测算中目标基础设施资产财产一切险和公众责任

险保费约为 53 万元/年，营业中断险按当前保费约定的比例测算。

（8）资本性支出

资本性支出一般包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。在目标基础设施资产收益年期内，资本性支出主要包括主体工程及设备设施的大修、更换及改造。本次测算目标基础设施资产每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，其中 2023 年四季度按剩余天数占全年天数的比例折算。

杭州西溪印象城项目入池总面积 249,701.38 平方米，其中 A 馆于 2013 年竣工开业，B 馆于 2019 年竣工开业，截至目前目标基础设施资产 A 馆已投入运营十年。目前目标基础设施资产设施设备状态良好，结合目标基础设施资产十年运营年限及存续期可能存在的品质提升支出安排，本项目未来假设每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，包括了常规资本性支出及根据运营管理机构规划进行的品质提升支出。具体如下：

1) 常规资本性支出，包括安全类运营项及经营类提升项：

安全运营项：指对项目整体安全构成重大维修，必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出，包括消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项。此类支出发生频率较低，完善精细的设备使用维护可一定程度上延长设备的使用寿命。

经营类提升项：指项目以提升经营能力或管理效率为目的的支出，包括配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等。该类支出发生较为频繁，在整体资本性支出中的占比相对较高。

2) 品质提升支出：指以确保经营管理正常进行或品质升级为目的的支出，包括卫生间/外幕墙/绿化/停车场环境等直接提升顾客体验的整改。品质提升类资本性支出的发生频率相对较低且较为灵活。

本项目自开业以来的资本性支出如下：

表【14-2-3-19】：基础设施项目历年资本性支出

单位：万元

2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
318	569	392	409	850	1,013	733	1,056	863	1,417

注：为了提高客户体验感，提升项目车流与停车单价，项目 2022 年对停车场进行专项升级改造，导致 2022 年整体资本性支出相对较高。

根据历史资本性支出数据，开业以来本项目年平均资本性支出为 762 万元。预测期每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高的假设相对于历史资本性支出而言已做了充足的预留。

此外，项目开业以来，常规资本性支出年平均金额为 479 万元，预测期内考虑到随着项目的老化，专用设备改造更换等带来的影响，将为常规资本性支出预留金额为年平均 800 万元，预留相对充足；项目开业至今品质提升类资本性支出每年平均为 283 万元，预测期内品质提升类资本性支出金额为年平均 400 万元，预留相对充足。

根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预计每年常规资本性支出约 800-900 万元，剩余 300-400 万元为品质提升支出预算，具体根据项目运营情况及运营管理机构计划阶段性用于项目的品质提升和改造。若资本性支出预算当年未使用完毕，将滚存至后续年份，用于项目的阶段性改造升级。因此，目前的资本性支出假设已经为存续期可能存在的大修安排，即品质提升改造支出做了充分的预留。

就具体资本性支出改造计划而言，根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预测期的资本性支出改造计划预计包括：2023 年至 2026 年，主要进行品质提升类改造，如地面大理石更换、场内灯光、卫生间、停车场改造等，常规资本性支出主要为配合商户进行商铺改造及玻璃门、感应门的改造升级等；2027 年至长期，考虑到项目运营时间较长，将主要对运行 14 年以上的设备设施陆续进行更换及部分改造工作，包括抄表系统、监控系统、扶梯/货梯、电力系统、空调系统及冷却塔等专业设备的维修或更换。整个预测期内资本性支出为 1,200 万元/年与当年不含税收入的 2.55%取孰高，目前的资本性支出改造计划已充分考虑存续期大修安排，资本性支出假设亦为存续期大修安排做了充分的预留。

本次估值测算对于项目资本性支出按每年 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高预留，各年份预留的资本性支出金额可以覆盖上述常规资本性支出及品质提升支出。同时，运营管理机构将合理安排资本性支出改造计划，以避免出现超过预留规模的资本性支出而影响到现金流的情形。

（9）税金及附加

本次测算中的税金及附加包括企业经营活动应负担的相关税费，包括增值税、增值税附加、房产税、城镇土地使用税、印花税。

1) 增值税

根据《增值税暂行条例》规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。进项税额是指纳税人购进货物、劳务及服务支付的增值税额，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，准予从销项税额中抵扣。当期销项税额小于进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。每期应纳增值税计算公式为：

$$\text{应纳税额} = \text{当期销项税额} - \text{当期进项税额}$$

目标基础设施资产预测期内发生应税销售为分期取得的租金、管理费收入等，其中目标基础设施资产 A 馆租金收入适用简易征收，B 馆租金收入适用一般征收，管理费等服务类收入适用一般征收。简易征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 5%，一般征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 9%，一般征收取得服务类收入的增值税税率为 6%，故按照上述税率计算每期租金收入销项税额。

预测期内发生购进货物、劳务及服务即购买服务如支付综合管理服务等缴纳的增值税，分别按照相应适用税率计算每期进项税额。

2) 增值税附加

增值税附加税是对应于增值税的按照增值税税额的一定比例征收的税，是以增值税的存在和征收为前提和依据的，通常包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

目标基础设施资产所在地的附加税率为城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%，合计按照应纳税额的 12% 计算增值税附加。

3) 房产税

房产税的计税方式分为从价计征和从租计征两种形式，根据《房产税暂行条例》规定，房产税依照房产原值一次减除 10%~30% 后的余值计算，具体减除幅度由省、自治

区、直辖市人民政府确定，税率为 1.2%；从租计征是按照房产租金为计税基数，税率为 12%。

目标基础设施资产所在地的房产税计征方式为从租和从价计征，即出租房屋按照从租计征、税率为 12%；未出租房屋按照从价计征，减除幅度为 30%，税率为 1.2%。

4) 城镇土地使用税

城镇土地使用税采用定额税率，以实际占有的土地面积为计税依据。

目标基础设施资产所在地的土地使用税为 5 元/平方米/年，目标基础设施资产所占国有建设用地面积为 88,123.50 平方米。

5) 印花税

《中华人民共和国印花税法》自 2022 年 7 月 1 日起施行，按照《印花税法税率表》列明税率，租赁合同按照合同约定租金金额的千分之一缴纳，计税依据不包括列明的增值税税款。

目标基础设施资产按照运营期内每期取得的租金金额（不含增值税）的 1‰估算租赁合同印花税。

3、长期增长率

目标基础设施资产预测期后至收益期届满的长期增长率假设为 2.75%，是评估机构根据类似物业的发展经验及该区域的市场状况综合分析得出。具体分析如下：

(1) 城市宏观情况分析

从城市角度分析，杭州市作为头部新一线城市，不仅是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，更是全国经济、旅游、电子商务、消费中心城市之一，具有浓厚的城市商业氛围以及消费者活力。在宏观经济层面，2022 年杭州全市生产总值（GDP）18,753 亿元，位列全国第九位，自 2001 年起历史二十余年间年均复合增速超过 12%；2022 年杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，同期历史年均复合增速达 12.9%。在居民消费价格指数（CPI）层面，自 2001 年起杭州市居民消费者价格年均增幅约为 2%，整体维持在合理健康的上涨水平。

综合来看，杭州市宏观经济发展迅速，居民生活水平逐年提高，居民消费及意愿逐

年活跃，城市 GDP 与社会消费品零售总额除特殊年份外年增速均高于 2.75%，未来发展态势积极乐观，稳定的 CPI 水平也为未来增长提供坚实支撑。

（2）资产周边市场分析

目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件以及丰富秀丽的自然风光强势崛起，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。随着区域经济高速增长，大城西商圈居住氛围以及高等教育事业亦得到了十足的发展，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。目标基础设施资产位于商圈的核心区域，紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，使得项目客群充足多样。同时，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。

展望未来，区域内新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，为大城西商圈发展提供了坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的购物中心预计将实现稳步增长。

（3）目标基础设施资产自身情况分析

从经营情况来看，目标基础设施资产分两期（A 馆、B 馆）完成建设，自 B 馆开业后出租率维持高位平稳水平，过往五年目标基础设施资产出租情况良好。同时，目标基础设施资产 2022 年客流量超 1,500 万人，2023 年前三季度，项目客流量已超 1,500 万人次。目标基础设施资产 2022 年全口径营业额达 35 亿元，近 5 年年均复合增长率达 17.3%，保持积极的增长态势。从项目运营收入来看，目标基础设施资产 2022 年运营收入近 3 亿元，2014-2022 年经营收入年复合增长率达 11.4%。

总体而言，目标基础设施资产通过不断优化调整，带动经营持续向好，并凭借杭州地铁 3 号线开通契机进一步扩大影响力，带动客流量及营业额不断提升，目标基础设施资产各项主要经营指标均表现优异，未来增长潜力充足。

因此，综合考虑城市宏观经济发展水平、区域经济发展水平、商圈活跃度以及目标基础设施资产自身增长情况，同时亦考虑到突发性宏观经济事件等不可抗力因素，目标基础设施资产长期增长率假设为 2.75%，属于合理水平。

4、收益年期

在区域总体规划方面，当前杭州市在执行规划为自 2019 年开始编制的《杭州市国土空间总体规划(2021-2035 年)》，近期暂无调整。目标基础设施资产所在区域位于 2021 年公布的《杭州城西科创大走廊发展“十四五”规划》中，近期亦无调整。因此目标基础设施资产所在区域总体规划不存在重大调整。

在建筑设计功能方面，目标基础设施资产土地使用权终止日期为 2048 年 6 月 29 日，于价值时点 2023 年 9 月 30 日剩余使用年期为 24.7 年。目标基础设施资产于 2013 年与 2019 年分期建成，属于钢筋混凝土非生产用房建筑物，最高经济耐用年限为 60 年，至价值时点 2023 年 9 月 30 日，按最早完工时间计算已使用约 10 年，目标基础设施资产剩余经济耐用年限约为 50 年；根据孰短原则，目标基础设施资产收益年期为 24.7 年。

（四）基础设施资产的报酬率（折现率）

1、目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设

本次估价测算采用 7.0%的报酬率。该报酬率是资本成本或用以转换日后应付或应收货币金额的回报率，理论上反映资本之机会成本，评估机构在确定上述报酬时，采用累加法进行确定。累加法是以安全利率加风险调整值作为报酬率，即将报酬率视为包含无风险报酬率和风险报酬率两大部分。公式如下：

$$\text{报酬率} = \text{无风险报酬率} + \text{风险报酬率}$$

其中，无风险报酬率参照价值时点十年到期国家债券的收益率 2.68%进行确定；风险报酬率体现投资人对长期投资超出安全利率以外的回报要求，主要包含：（1）投资不动产的风险补偿；（2）缺乏流动性风险补偿；（3）区位风险补偿；（4）行业及管理负担风险补偿；（5）合规风险补偿；（6）增长风险补偿；（7）特殊经营风险补偿。投资不动产的风险补偿一般指投资不动产行业额外要求的回报，评估机构采用 3.5%作为投资不动产的风险补偿，代表了流动性、区位、行业、合规及增长均处于均值水平下的不动产风险回报要求。目标基础设施资产为消费类不动产中的购物中心业态，是位于头部新一线城市杭州市较核心区位的区域级购物中心。杭州市社会消费品零售总额及人均消费性支出均位于全国前列，城市消费活跃度高。目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，商业环境与消费活力不断提升，同时其居住氛围浓

厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。其次，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。同时，目标基础设施资产紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，客群多样。

综合考虑近期市场流动性、目标基础设施资产长期增长情况及经营情况，结合 REITs 项目合规优势，目标基础设施资产在上述投资不动产的风险补偿均值 3.5%的基础上，上调 0.875%，综合风险报酬率取值为 4.375%。

表【14-2-4-1】：目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设


风险因素	报酬率（折现率）
无风险报酬率	2.68%
风险报酬率 ——投资不动产风险补偿均值	3.50%
风险报酬率 ——估价对象流动性、区位、行业及管理负担、 合规、增长、特殊经营等方面风险补偿调整	0.875%
报酬率（折现率）	7.00%

注：上述报酬率（折现率）按照 0.25%归整。

2、本项目报酬率（折现率）与已发行公募 REITs 的对比分析

本次评估测算采用的报酬率（折现率）为 7%，该报酬率（折现率）反映了市场对于标的基础设施资产的预期回报率，也反映了资产区位、业态类型及租户组合等因素。本次目标基础设施资产与已发行公募 REITs 中位于非一线城市报酬率（折现率）对比分析如下：

图【14-2-4-1】：与已发行公募 REITs 中位于非一线部分城市的资产折现率对比



已发行的公募 REITs 中位于非一线城市的底层资产有保租房、产业园区、仓储物流及标准厂房，报酬率（折现率）水平为 6.5%-8.5%，不同项目由于资产类别差异带来的流动性风险、行业及管理负担风险有所不同，所在区位不同，折现率选取呈现梯度。主要差异如下：

表【14-2-4-2】：已发行公募 REITs 不同类别资产风险指标对比

风险指标	消费基础设施	产业类基础设施	保障性租赁住房	工业类基础设施
常见资产类型	百货商场、购物中心、奥特莱斯、农贸市场、家居卖场等	产业园区	保租房、公租房	仓储物流、工业厂房
流动性风险	大宗交易较活跃	存在大宗交易市场	大宗交易不活跃	存在大宗交易市场，资本化率定价
区域风险	一线城市、新一线城市、核心二线城市有所差异，对城市内商圈级次、城市轨道交通等影响敏感	一线城市优势明显，核心二线城市依托产业政策优于其它城市区位，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	一线城市及核心二线城市重点区位优势明显，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	主要依托城市集群发展，核心城市带动周边区域，部分资产类型对于机场等交通枢纽影响敏感
行业及管理负担风险	租户分散，有一定的经营管理难度	租户较分散，经营管理难度较低	租户分散，经营管理难度较低	租户较集中，经营管理难度较低，但行业较为集中，管理及运营层面有一定行业进入难度

对比类似区位的其它资产类别，本项目目标基础设施资产为位于新一线城市杭州的购物中心项目，该类资产交易活跃度高于其它资产类别；在行业及管理难度方面，购物中心有一定的经营管理难度，一般较为专业的运营团队能够带来更好的资产运营表现，

但同时该类资产依托于民生消费，租户业态丰富、经营分散度高，其行业及管理负担风险高于产业园区及保租房类资产，低于仓储物流及工业厂房类资产。因此，对比已发行对公募 REITs 中位于非一线城市的资产，本项目目标基础设施资产估值报酬率（折现率）取值 7%，高于保租房及产业园的 6.5%，低于仓储物流及工业厂房的 8%-8.5%，属于合理水平。

（五）估值结果的合理性分析

1、国内大宗交易市场概览

根据评估机构提供的信息显示，全国不动产大宗交易市场 2019 年至 2022 年每年的交易金额在 2,000-3,000 亿元左右。2023 年上半年累计成交 109 宗，累计成交金额 898 亿元，成交金额为去年同期的 40%，成交数量已达去年同期的 70%。预计 2023 全年大宗交易总额在 2,000 亿元左右，虽与 2017 年至 2019 年三年平均年成交金额超过 2,800 亿元相比尚有一定差距，但成交数量的活跃程度已体现出一定的复苏。

2019 年至 2022 年，零售不动产的投资较大程度受宏观经济波动影响，交易流动性呈现波动趋势。中国内地零售不动产大宗成交额从 2019 年的 721 亿元（占总大宗交易总额比例 25%），回落至 2020 年的 224 亿元，2021 年有所回升至 537 亿元，然而 2022 年继续低迷，仅产生 111 亿元交易额（占总大宗交易总额比例 5%）。随着经济运行回归常态以及消费基础设施 REITs 试点推出，零售物业交易或将迎来利好，未来零售不动产成交量将有望提升。2023 年上半年，零售不动产大宗交易有所回暖，半年成交额近 90 亿元，占整体交易额比例回升至 10%。此外，零售不动产的交易主要发生在一线城市，以及零售市场较活跃的新一线城市。

2、可比估值水平及资本化率分析

根据戴德梁行统计，目前已有 137 处内地各类型资产由中国香港及新加坡 REITs 持有，并会定期公布资产估值及资本化率情况。根据公开信息整理的部分海外 REITs 持有的内地典型零售物业资产估值及资本化率情况如下表所示：

表【14-2-5-1】：部分海外 REITs 持有的内地典型零售资产估值及资本化率

REIT 名称	城市级别	参考部分典型案例	建筑面积 ¹ (万平方米)	最新估值 ² (亿元)	估值单价 ³ (元/平方米)	资本化率 范围

凯德 CLCT	一线城市	北京凯德 Mall · 大峡谷 北京凯德 Mall · 双井 北京凯德 Mall · 望京 北京凯德 Mall · 西直门 广州乐峰广场	35.4	124.5	27,000- 44,000	4.3%- 5.3%
	新一线及其他城市	成都凯德广场 · 新南 哈尔滨凯德广场 · 埃德蒙顿 长沙凯德广场 · 雨花亭 哈尔滨凯德广场 · 学府 呼和浩特凯德广场 · 诺和木勒	34.0	55.8	10,000- 29,000	4.9%- 5.3%
领展 Link REIT	一线城市	领展购物广场 · 京通（北京） 领展购物广场 · 中关村（北京） 领展 · 七宝万科广场（上海） 领展购物广场 · 广州 领展 · 太阳新天地（广州） 领展 · 中心城（深圳）	53.5	253.2	34,000- 64,000	3.6%- 4.5%
华联 BHG REIT	一线城市	北京华联万柳购物中心	10.6	25.3	24,000	4.5%
	新一线及其他城市	华联成都空港购物中心 华联大连金三角店 华联合肥蒙城路购物中心 华联合肥长江路购物中心 华联西宁花园店	20.6	21.8	9,300- 13,000	4.3%- 6.5%
春泉 REIT	其他城市	惠州华贸天地	14.5	28.2	19,000	5.7% ⁴

注 1：上表统计的建筑面积多指购物中心建筑面积；

注 2：上表统计最新估值为各项目年报公开披露之估值水平；

注 3：估值单价及资本化率统计已剔除异常项目影响（如单一租户、资产改造等特殊原因）；

注 4：惠州华贸天地基于 2022 年收购价格 24.42 亿的资本化率是 6.9%。

根据上述分析，目前海外 REITs 持有内地零售资产的资本化率水平如下表所示：

表【14-2-5-2】：海外 REITs 持有的内地零售资产的资本化率

城市级别	典型城市	资本化率范围
一线城市	北京、上海、广州、深圳	3.6%~5.3%
新一线城市	成都、长沙	4.3%~5.3%

其他城市	哈尔滨、大连、合肥、惠州、西宁	4.9%~6.5%

另根据戴德梁行提供的最新一期零售不动产资本化率调研报告结果，投资人普遍接受的一线城市核心区零售物业的资本化率水平约为 4.5%~5.6%，非核心区约为 5.0%~6.3%，新一线城市约为 5.1%~6.8%。

目标基础设施资产估值单价为 15,855 元/平方米，相较海外 REITs 于可比内地城市持有的同类资产估值水平对比，处于合理谨慎区间。

为与海外 REITs 等产品数据口径可比，采用扣除资本性支出前的资本化率进行横向比较。目标基础设施资产扣除资本性支出前的资本化率（Cap Rate）¹¹为 6.00%，相较海外 REITs 对同类可比城市资产估值的资本化率（4.3% - 5.3%）更高，处于谨慎区间。此外，目标基础设施资产的资本化率与评估机构最新调研得出的投资人认可的新一线城市资本化率区间相比，处于合理水平。

表【14-2-5-3】：目标基础设施资产与同类可比案例资本化率的对比分析

杭州西溪印象城 Cap Rate	可比海外 REITs 估值 Cap Rate	资本化率调研报告 （新一线城市 ¹ ）	资本化率调研报告 （杭州）
6.00%	4.3%~5.3% （新一线城市）	5.1%~6.8%	5.2%~6.6%

注 1：资本化率调研报告统计范围：新一线城市（包含成都、杭州、南京、武汉、重庆、西安）。

综上所述，目标基础设施资产所处城市能级¹²为头部新一线城市，于 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产总估值 39.59 亿元，估值单价 15,855 元/平方米，相比海外 REITs 持有的可比城市估值单价，处于合理谨慎区间。目标基础设施资产首个完整预测年度（即 2024 年度）的运营净收益率¹³（NOI Margin）为 67.59%，属于市场合理水平。扣除资本性支出前的资本化率约为 6.00%，扣除资本性支出后的资本化率¹⁴约为 5.70%，整体处于较为谨慎的合理水平区间。

¹¹ 扣除资本性支出前的 Cap Rate = 2024 年扣减资本性支出前的运营净收益/总估值

¹² 城市能级标准：根据第一财经发布的 2023 年《城市商业魅力排行榜》，4 座一线城市及 15 座新一线城市，新一线城市中排名前 7 位的城市定义为头部新一线城市

¹³ 运营净收益率（NOI Margin）=（运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出）/运营收入

¹⁴ 扣除资本性支出后的 Cap Rate = 2024 年运营净收益/总估值

（六）估值敏感性分析及压力测试

为了帮助评估报告使用者更好地评估关键性假设波动对目标基础设施资产估值产生的影响，评估机构主要针对运营净收益和长期增长率进行了 8 个情景下的估值敏感性分析，具体估值敏感性分析如下：

1、运营净收益变化对估值影响的敏感性分析

目标基础设施资产的运营净收益水平受到收入和成本的综合影响，亦可以体现多个不同方向的市场变化对项目的整体影响。“基准运营净收益”情景为本次估值 39.59 亿元对应的运营净收益水平。项目运营净收益变化比例对目标基础设施资产估值的影响如下表所示：

表【14-2-6-1】：运营净收益变化比例对估值影响的敏感性分析

运营净收益变化比例	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 10%	35.63	-10%
下降 5%	37.61	-5%
基准	39.59	-
增长 5%	41.57	5%
增长 10%	43.55	10%

2、长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率会受到区域经济发展情况、利率和城市商业活力等宏观因素影响，不可预见的宏观环境变化会对估值产生影响。“基准长期增长率”情景为本次估值 39.59 亿元对应的长期增长率（2.75%）。长期增长率变化对目标基础设施资产估值的影响如下表所示：

表【14-2-6-2】：长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率变化	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 0.5%	38.85	-2%
下降 0.25%	39.22	-1%
基准（2.75%）	39.59	-
增长 0.25%	39.97	1%
增长 0.5%	40.37	2%

三、基础设施项目所属行业、市场、地区概况

中国证监会及国家发展改革委于 2023 年 3 月分别发布的《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（以下简称“常态化发行通知”）及《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（以下简称“236 号文”）中明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施 REITs，以支持消费基础设施建设。

（一）消费基础设施相关行业主要法律法规政策及对基础设施项目运营的影响

1、消费基础设施相关行业的监管体制

目前，我国对消费基础设施尚未设置全国性统一的专属行业分类。从证监会行业划分的商务服务业宏观管理角度上，商务部主要负责推进消费基础设施相关行业流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业及社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。国家市场监督管理总局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

国家在商务服务业管理方面涉及的职能部门主要包括住房和城乡建设部、自然资源部、国家发改委、商务部等部门。

2、消费基础设施相关行业重要发展规划文件

表【14-3-1-1】消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览表

消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
1	《服务业发展“十二五规划”》	2013 年 2 月	提出鼓励商务服务业专业化、规模化、网络化发展，加大品牌培育力度，积极开拓国内外市场。培育一批著名商务服务企业 and 机构。

2	《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）的通知（国办发[2015]89号）	2015年12月	提出要加强批发零售、住宿餐饮、居民服务、重要商品交易、移动商务以及物流设施设备、物流信息和管理等相关标准的研制，强化售后服务重要标准制定，加快建立健全现代国内贸易体系。
3	《居民生活服务业发展“十三五”规划》	2017年1月	促进居民生活服务业的发展，提高服务质量和水平，满足人民日益增长的美好生活需要。提出了一系列政策措施，包括加强行业管理、推动服务升级、促进消费扩大等方面。其中，加强行业管理包括完善法律法规、加强监管和服务标准化建设等；推动服务升级包括提高服务质量、拓展服务领域和推广新技术等；促进消费扩大包括增加消费供给、优化消费环境和提高消费者信心等。
4	《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》	2018年9月	明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制”。包括数字基础设施建设、交通基础设施水平提升、商贸流通基础设施建设、生活服务业基础设施建设以及文化旅游基础设施建设等方面。
5	《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020年）》	2018年10月	旨在通过提高消费品质、拓展消费领域、加强消费者权益保护、推动数字经济发展和加强国际消费合作等措施，促进中国消费升级和经济转型升级。
6	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》	2019年1月	为贯彻落实中央经济工作会议精神，顺应居民消费升级大趋势，进一步优化供给，更好满足人民群众对美好生活的需要，促进形成强大国内市场，提出了6个方面24项政策措施，要促进消费及服务行业共同发展，致力于优化经济结构，实现从过去依赖投资及出口转向消费及服务拉动的增长模式。
7	《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》	2019年2月	指出平台经济是利用互联网、物联网、大数据等现代信息技术，围绕集聚资源、便利交易、提升效率，构建平台产业生态，推动商品生产、流通及配套服务高效融合、创新发展的新型经济形态。
8	《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》	2019年8月	鼓励平台进一步拓展服务范围，加强品牌建设，提升服务品质，发展便民服务新业态，延伸产业链和带动扩大就业；鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求，提升流通创新能力，促进产销更好衔接。
9	《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》	2020年2月	为顺应居民消费升级趋势，加快完善促进消费体制机制，进一步改善消费环境，发挥消费基础性作用，助力形成强大国内市场，旨在从六个方面促进消费扩容提质，包括市场供给、消费升级、消费网络、消费生态体系、消费能力及消费环境。
10	《商务部办公厅关于完善商品交易市场重点联系机制的通知》	2020年4月	指出商品市场是现代市场体系的重要组成部分，应完善重点市场联系机制，对现有百家百亿市场联系制度进行优化和完善，应建立部级、省级、市级商务主管部门和商品市场四级

			联系机制，聚焦重点领域，分级管理样本，共建共享大数据。
11	《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》	2020 年 7 月	指出近年来，我国营商环境明显改善，但仍存在一些短板和薄弱环节，亟需进一步聚焦市场主体关切，对标国际先进水平，既立足当前又着眼长远，更多采取改革的办法破解企业生产经营中的堵点痛点，强化为市场主体服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境，这是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。
12	《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》	2020 年 09 月	旨在推动新业态新模式的发展，促进新型消费的加快发展。该文件的核心意义在于指导和推动中国经济转型升级，培育新的经济增长点，提升消费能力和消费质量，推动经济持续健康发展。
13	《建设高标准市场体系行动方案》	2021 年 1 月	牢牢把握扩大内需这个战略基点，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，畅通市场循环，疏通政策堵点，打通流通大动脉，推进市场提质增效，通过 5 年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为推动经济高质量发展、加快构建新发展格局、推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。
14	《“十四五”商务发展规划》	2021 年 6 月	提出了一系列措施，以促进消费升级和消费结构优化。规划强调要加快数字化转型，推动线上线下融合发展。通过数字化手段，提高消费者的购物体验 and 便利性。其次，提出要加强品牌建设和质量提升，可以增强企业的市场竞争力，吸引更多消费者选择优质产品和服务。
15	《“十四五”市场监管现代化规划》	2021 年 12 月	指出要推进服务业标准化、品牌化建设，完善商贸旅游、家政服务、现代物流、医疗卫生、养老服务、休闲娱乐、教育培训、体育健身等服务业标准体系，加快电子商务、知识产权、检验检测认证、婴幼儿托育、信息技术等新兴服务领域标准研制。健全服务质量认证体系，开展服务认证示范活动，建立生活性服务业质量认证制度。
16	《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》	2022 年 3 月	加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

17	《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	2022 年 4 月	提出鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。
18	《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》	2023 年 8 月	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，把恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

表【14-3-1-2】：杭州市提振消费举措

杭州市提振消费文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
1	《杭州市贯彻落实国务院、浙江省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》	2022 年 6 月	包含财政支持、金融支持、扩投资、促销费、稳外贸稳外资、保产业链供应链稳定、保粮食能源安全、保基本民生的若干项措施。其中包含 16 项促销费措施：支持开展各类活动、大力营造消费氛围、鼓励发放消费券、推动汽车消费、鼓励电动自行车更新、优化通行管理、促进文旅体消费、加大重点工业品扶持、发展首店经济、加大批零住餐业支持力度、繁荣夜间经济、加快推进商贸项目建设、加大头部企业招引力度、支持制造业企业成立销售公司、优化消费金融服务、促进平台经济规范健康发展
2	《关于发展“首店经济”推动杭州消费转型升级政策的实施细则》	2022 年 7 月	对每引进 1 家国际顶级品牌首店（旗舰店）、国际一线品牌首店（旗舰店），且纳入限额以上统计的，分别给予其运营主体 100 万、60 万元奖励，分三年兑现：其中纳入统计第一年兑现奖励的 50%，第二年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 30%，第三年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 20%
3	《关于“抢先机、拼经济”实现开门红的实施意见》	2022 年 12 月	《意见》主要围绕统筹发展和安全、深化经济稳进提质，推出了暖心关爱用工、消费增长、产业链稳增长、“双百双千拓市场”、扩投资攻坚五大行动，并细化为 30 条政策措施，分别由 13 家市直部门牵头或负责。其中“暖心关爱用工行动”政策措施 5 条，主要通过发放电子消费券、给予企业各类补贴等形式，鼓励和倡导省外员工留杭稳岗；“消费增长行动”政策措施 8 条，主要针对元旦、春节假期，在展会活动、文化旅游领域，推出一系列拉动消费活动，对符合条件企业给予补贴补助；“产业链稳增长行动”政策措施 9 条，主要对符合条件的制造业、信息软件业予以奖补，强化科技创新、金融杠杆对产业的支撑保障；““双百双千拓市场”行动”政策措施 3 条，主要围绕抢抓外贸订单、保障外贸产品供应链稳定，推出针对性举措；“扩投资攻坚行动”政策措施 5 条，重点在要素保障、审批流程上予以政策支持

4	《杭州市2023年提振消费行动计划	2023年3月	杭州开展提振消费六大行动，力争社零指标保持全国、全省前列。计划聚焦“全年乐享，全民盛惠”，为浙江省激活和扩大消费注入新的活力。行动包括“活力提升”、“热点培育”、“主体招引”、“增量提速”、“数字赋能”和“精准服务”六大行动。旨在通过丰富供给、提升场景、营造氛围、壮大主体、构建机制等，培育一批热点消费新业态，打造一批品质消费新地标，打响一批“浙里来消费”金名片，优选一批消费市场新口碑、搭建一批26县促销新平台，助力贸易强省建设
5	《关于进一步提振消费阶段性举措的通知》	2023年3月	一、推动优质企业达限纳统 对2023年新注册成立、月度达限纳统的零售和餐饮企业，给予最高不超过10万元的一次性分档奖励。全年零售额（餐饮收入）5,000万元以上的企业给予10万元一次性奖励，全年零售额（餐饮收入）5,000万元以下的企业给予8万元一次性奖励 二、支持零售和餐饮业发展 对在库零售和餐饮企业，2023年全年零售额（餐饮收入）增速高于8%、增量每达到3,000万元，奖励15万元。单个企业奖励最高不超过1,500万元 三、支持引进商贸头部企业 对2023年在杭新注册成立（非本地社零入统企业拆分）并达限纳统的零售和餐饮企业（汽车销售除外），全年零售额达到20亿元以上，给予最高不超过其零售额0.5%的一次性奖励。单个企业奖励最高不超过1,500万元 四、开展平台消费激励活动 针对汽车、餐饮、家电、家居等热点领域开展为期4个月的平台消费激励活动。采取“限额补助”的方式，由各区、县（市）上报平台消费激励方案，市择优补助

（二）消费基础设施相关行业发展情况及发展趋势

我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段，未来居民消费能力的提高，城镇化的发展，以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展，将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。

总体来看，消费基础设施项目通过优质的市场化运营管理机构进行管理，可以获得稳定、多元化的现金流，具备较强的周期抗性和一定成长性，是公募基础设施证券投资基金理想的投资标的。

（1）消费基础设施相关行业发展的机遇和有利因素

1) 消费的需求增长

中国中产阶级的日益壮大和消费品零售市场的蓬勃发展推动了消费基础设施项目的高速增长。根据国家统计局数据显示，在2010年-2022年期间，中国总社会消费品零

售总额为 410.44 万亿元，年均 31.57 万亿元，复合增长率达到 10.12%。国家“十四五”规划的目标为到 2035 年实现综合国力大幅跃升，经济总量和人均收入迈上新的大台阶，居民人均可支配收入的增长将持续带动消费规模稳步扩大。

2) 城镇化和城市群的发展，创造热点市场区域

城镇化和城市群一体化的趋势将加速零售热点地区需求的增长。国家“十四五”规划再次将以中心城市和城市群等经济发展优势区域为重点，增强经济和人口承载能力，带动全国经济效率整体提升。以中心城市为引领，提升城市群功能，形成高质量发展的重要区域，提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力。根据“十四五”规划的指导，城市群的辐射带动作用将在一线城市土地资源稀缺的情况下，继续促进我国消费基础设施相关行业的蓬勃发展。

3) 政策支持、产业联动，助力消费基础设施项目快速发展

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

早在 2018 年国务院发布的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中就明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制”。2022 年 4 月国务院发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中，提出“鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈”。近年来一系列政策措施，以促进消费基础设施项目的发展。包括提供财政支持、加大投资力度等，积极推动产业联动，鼓励不同行业之间的合作与协同发展。通过政策引导和企业的积极参与，消费基础设施得到了快速发展，为人们的生活提供了更加便利和舒适的条件。

4) 科技赋能，提高运营效率

随着科技的不断进步和创新，消费基础设施项目的发展和运营效率得到了显著提高。互联网技术的广泛应用使得消费基础设施项目的建设和运营更加便捷和高效。通过互联网进行在线购物、支付和预订等操作，大大提升了线上及线下的消费体验和效率。其次，

物联网技术的普及使得消费基础设施项目的运营更加智能化和自动化。通过物联网技术，各种设备和系统可以实现互联互通，实时监测和管理，从而提高了设施的运行效率和可靠性。未来人工智能技术的应用也将使得消费基础设施项目的服务更加个性化和智能化，可以根据用户的需求和偏好进行个性化推荐和定制化服务，提供更好的消费体验。

（2）消费基础设施相关行业发展面临的主要挑战

消费基础设施相关行业也面临行业竞争加剧，如消费基础设施项目存量巨大、消费基础设施项目区域集中度高、发达地区新增土地供应有限、需持续保持较高出租率并同时达到租金目标等众多因素，将面临激烈的市场竞争。消费基础设施项目经营期间，需要面对招商策略、成本控制、对外融资、安全环保、合规经营等方面的挑战，优质的市场化运营管理机构对消费基础设施的稳健运营至关重要。

（三）运营管理消费基础设施项目的特点、经营模式及竞争格局

1、运营管理消费基础设施项目的特点

运营管理消费基础设施项目的特点是在资产存续的周期内，消费基础设施项目需根据消费者的喜好、潮流的变化以及城市区位特色等因素定制化的持续提供可更新迭代的服务，目的为持续优化租户及品牌组合、协助提升租户的销售及经营表现、以及为消费者打造独特的生活体验等。

2、经营模式

对于成熟的消费基础设施项目，主要的收入来源为租金和管理费收入，需要承担包括物业管理费、市场营销费、保险费、房产税、增值税、土地使用税、印花税等在内的运营支出，以及设施维护所需的资本性支出、资产折旧成本、外部借款利息、所得税等。

3、竞争格局

消费基础设施项目的经营管理是一个高度市场化的行业，参与企业和机构众多，竞争格局复杂，消费基础设施相关行业的主要壁垒包括以下几个方面：

1) 土地资源形成的壁垒

消费基础设施项目在选址上需要综合考虑诸多因素，包括交通运输条件、用地规划指标、主要客户分布情况、当地政策法规、周边附属配套设施等。土地资源具有稀缺性，在京津冀、长三角、大湾区等经济发达地区，商服用地的市场供应相对有限。

2) 品牌效应的壁垒

消费基础设施相关行业的头部企业通过长期积累和持续投入，成功地建立了强大的品牌。这些企业通常具有较高的市场份额和知名度，并且消费者对其产品或服务有较高的认可度和忠诚度。

3) 综合能力的壁垒

消费基础设施相关行业涉及专业多，地域性强，运营周期长，资金需求量大，需要企业具备项目选址、土地拓展、设计开发、招商租赁、持续运营、资本运作等综合能力。

头部企业通过为客户提供持续服务，积累了大量经验，提供优质出租位置及招商引流等综合服务，提高客户粘性。依托良好的客户资源，可以获得较为稳定和理想的租金收益，同时通过精细化的运营管理，合理控制运营成本，获得较为理想的经营收益。

4) 技术的壁垒

传统消费基础设施相关行业的自动化、信息化水平不高，技术壁垒比较低。随着大数据、云计算、物联网、人工智能等先进信息技术与行业的深度融合，相关先进技术已在行业中投入实际使用。随着智能技术的逐渐完善，有望进一步降低消费基础设施项目的运营成本，提高经营效率，形成新的行业壁垒。

（四）基础设施项目所在地区宏观经济与市场概况

杭州市，简称杭，是浙江省省会城市，位于中国东南沿海、浙江省北部、钱塘江下游、京杭大运河南端。杭州市是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，长江三角洲中心城市之一、长三角宁杭生态经济带节点城市、中国重要的电子商务中心之一。

杭州市城市交通发展迅速，路网结构发达。截至目前，杭州市城市轨道交通一、二、三期线网规划总里程 516 公里，共有 12 条线路，包括 1~10 号线、16 号线和 19 号线，共开通车站 254 座，目前路网已全部贯通。

杭州是首批中国最佳旅游城市、中国历史文化名城和八大古都之一。杭州市 2022

年旅游业数据亮眼，据杭州市文化和旅游发展中心发布《2022 年度杭州文化和旅游大数据报告》显示：2022 年杭州全年旅游消费 2,668 亿元，趋势向好。另一方面，杭州文旅行业发展后劲十足，2023 年全年预计接待游客量 1.04 亿至 1.21 亿人次。

杭州市消费基础设施的发展轨迹，是从商场到商街，从商街到商圈，由点及线，由线及面的进程。杭州市人民消费意愿指数、人均支出常年位于长三角区域前列，2022 年更是位列长三角周边同类城市中人均支出、消费意愿度第一位。居民较高的消费意愿度对于杭州市商业市场的发展形成有力支撑。


1、宏观经济概况

（1）杭州地区生产总值

2022 年，杭州市经济发展整体呈现稳中向好，综合实力持续增强，全年生产总值为 18,753 亿元，按可比价格计算，比上年增长 1.5%。2023 年 1-9 月杭州市生产总值 14,438 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，高于全国 0.6 个百分点。

2022 年杭州市地区生产总值（GDP）位列全国第九位，2023 年上半年位列第八位。2023 年是杭州亚运会的举办之年，对拉动内需，促进杭州经济发展，将带来积极影响。

图【14-3-4-1】：杭州市地区生产总值




数据来源：杭州市统计局

（2）固定资产投资及其增长

2022 年，杭州全市固定资产投资比上年增长 6.0%。2023 年上半年同比增长 8.3%，高于全国 4.5 个百分点。其中，产业投资保持较快增长，高新技术产业投资增长 42.3%，

工业投资增长 42.3%，重点制造领域投资增势较强。

图【14-3-4-2】：杭州市固定资产投资增速




数据来源：杭州市统计局

（3）产业结构

2022 年杭州市第一产业增加值 346 亿元，增长 1.8%；第二产业增加值 5,620 亿元，增长 0.4%；第三产业增加值 12,787 亿元，增长 2.0%；三次产业增加值结构为 1.8:30.0:68.2。

2023 年上半年，第一产业增加值 151 亿元，同比增长 3.3%；第二产业增加值 2,703 亿元，增长 1.3%；第三产业增加值 6,748 亿元，增长 9.3%。

图【14-3-4-3】：杭州市产业结构



数据来源：杭州市统计局

（4）人口规模和结构及城镇化水平

2020 年（七普）杭州全市常住人口为 1,194 万人，与 2010 年（六普）相比增长率高达 37.19%，10 年平均增长率为 3.21%。2022 年末，全市常住人口为 1,237.6 万人，在 27 个主要城市人口增量排名中位列第二位。其中城镇人口 1,039.0 万人，乡村人口 198.6 万人，城镇化率 84.0%，与 2021 年相比，上升 0.4 个百分点。

在流动人口层面，第七次人口普查显示，杭州市流动人口达 497.4 万人，较 2010 年增长 34.3%。近年来，杭州密集发布招才引智政策，降低落户门槛，不断强化对年轻人才创业、就业的扶持力度，展现出了极强的人口吸引力。

图【14-3-4-4】：杭州市常住人口及城镇化率




数据来源：杭州市统计局

（5）社会消费品零售总额与增长

2022 年，杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，比上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，总量仍在全国城市排名中位列第 9 位。

2023 年 1-9 月，杭州全市实现社会消费品零售总额 5,473 亿元，同比增长 4.7%。

图【14-3-4-5】：杭州市历年社会消费品零售总额及增速



数据来源：杭州市统计局

（6）人均可支配收入、消费支出水平及消费意愿度

杭州市城镇居民收入与支出总额发展呈现上升趋势，杭州市居民生活水平逐年提高，人均消费支出与消费意愿均在全国排名前列。

2022年，全市居民人均可支配收入70,281元，比上年增长3.8%，在全国城市中排名第六位。全市居民人均消费支出46,440元，在全国城市中位列榜首。

2023年1-9月，全市居民人均可支配收入59,125元，同比增长5.4%。全市居民人均消费支出37,545元，同比增长9.1%。


图【14-3-4-6】：2016-2022年杭州市全市居民可支配收入与消费支出



数据来源：杭州市统计局

消费意愿度为人均消费支出与可支配收入的比例，该比例越高，则该城市居民愿意将收入用于消费支出意愿越强。2022 年杭州与长三角周边城市相比，杭州市人均支出、消费意愿度皆位于第一位。

图【14-3-4-7】：2022 年杭州及周边同类城市消费意愿度横向对比




数据来源：各城市统计局

（7）杭州市居民消费价格指数

2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格指数(CPI)为 102.4。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，维持在合理的上涨水平。

图【14-3-4-8】：杭州市居民消费价格指数



数据来源：杭州市统计局

2、地区消费市场情况

(1) 杭州市商业市场概览及商圈分布

随着杭州的商业市场的不断发展，逐渐呈现出多元化、多商圈、百花齐放的竞争格局。随着“大杭州”规划概念的出台，实施“南拓、北调、东扩、西优”的城市空间发展战略，更多新城商圈崛起成为杭城新兴商圈，杭州消费基础设施格局不断汰换升级。其中，大城西商圈覆盖余杭区和西湖区两个行政区域，包括了城西、西溪、未来科技城、老余杭多个板块，背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件及优越的自然环境禀赋，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。

图【14-3-4-9】：杭州市主要商圈分布示意图



表【14-3-4-1】：杭州市主要商圈概览

编号	商圈名称	级别	总存量 (平方米)	出租率	消费群体	主要商业物业
1	武林	广域级	399,000	95 - 99%	本地市民和游客	杭州大厦、武林银泰、国大城市广场
2	湖滨	广域级	574,000	91 - 99%	游客、时尚潮流人士	湖滨银泰 in77、嘉里中心

编号	商圈名称	级别	总存量 (平方米)	出租率	消费群体	主要商业物业
3	吴山	广域级	176,000	85 - 95%	游客人群为主	西湖银泰、河坊街、吴山商城
4	钱江新城	市级	513,000	93 - 99%	高端白领为主	万象城、来福士、砂之船奥莱
5	庆春	市级	193,000	93 - 99%	本地居民、白领人士	庆春银泰、杭州大厦 501、天虹
6	大城西	市级	1,350,000	90 - 98%	本地居民、白领人士、游客	西溪印象城、城西银泰城、龙湖西溪天街
7	滨江	区域级	393,000	95 - 99%	年轻消费群体为主	滨江龙湖天街、宝龙城、星光大道
8	钱江世纪城	区域级	250,000	96 - 99%	本地居民、白领人士	奥体印象城
9	城北	区域级	605,000	90 - 98%	本地居民为主	拱墅万达、中大银泰、新天地
10	运河	区域级	400,000	89 - 99%	本地居民为主	远洋乐堤港、大悦城
11	其他	区域级	1,481,000	75 - 90%	年轻消费群体为主	金沙印象城、龙湖金沙天街


数据来源：戴德梁行

（2）市场存量情况

2022 年，杭州优质零售市场共迎来十余个购物中心的正式开业，且全部位于非核心商圈，其中主要优质项目有滨江银泰百货、吾角天街、西嘉广场、铂悦城及科技城宝龙广场，新添优质商业体量近 46.1 万平方米。截至 2022 年四季度，全市优质零售物业的总存量在 602.9 万平方米。

2023 年一季度，杭州优质零售市场迎来港龙悠乐城首开区的正式开业，该购物中心位于城东新城板块，隶属于城东的其他商圈，新添体量近 23 万平方米，2023 年二季度，国芳天街正式开业，新添体量 7.5 万平方米，位于城东的其他商圈。截至 2023 年上半年，杭州优质零售的总体存量攀升至 633.4 万平方米。

【图 14-3-4-10】：2016 - 2023 年上半年杭州市优质商业物业存量



数据来源：戴德梁行

随着 2002 年浙大紫金港校区正式建成，杭州城西的消费基础设施发展迅速，迎来大城西板块的快速发展期。大城西板块商业氛围活跃，在西溪板块的三个项目中，目标基础设施项目与西溪国家湿地公园的距离在步行可达范围内，且与竞品的距离在 5 公里以上，具有一定的地理位置优势。

表【14-3-4-2】：大城西板块消费基础设施存量

项目名称	次级板块	项目总规模(平方米)	开业年份
古墩印象城	城西	73,000	2010
西溪印象城	西溪	250,000	2013、2019
城西银泰城	城西	233,000	2013
西溪银泰城	西溪	206,000	2017
余杭万达广场	老余杭	120,000	2019
龙湖西溪天街	西溪	130,000	2019
龙湖紫荆天街	城西	83,000	2019
欧美金融城	未来科技城	80,000	2019
科技城宝龙广场	未来科技城	95,000	2022
杭州 C+西嘉广场	西溪	80,000	2022
合计	-	1,350,000	-

数据来源：戴德梁行

(3) 固定租金水平分析

杭州各商圈根据其发展成熟度可划分为传统核心商圈和新兴商圈。杭州商业市场发展早期，项目主要集中在核心商圈，租金水平较高。随着消费需求的不断增长，2016 年后杭州连续多年有大量新项目入市，且新开业的商业项目多位于非核心商圈，租金水平

相较于核心商圈起点较低。随着杭州市整体消费配套更加完善，商业氛围更加活跃，成熟运营项目平均租金一般呈逐年上涨的趋势。

杭州市各板块因其区位、定位及其发展历史的不同，租金水平存在一定差异。核心板块包括武林、湖滨、吴山、钱江新城与庆春板块。依托于区位优势 and 成熟的消费氛围，武林板块租金一直以来处于全市领先水平，根据 2023 年第二季度数据，首层基于使用面积的平均租金水平（不含税、物业费及推广费，下同）可达 1,010-1,310 元/平方米/月。湖滨板块次之，平均租金在 740-1,040 元/平方米/月。钱江新城板块与庆春板块租金水平相近，庆春板块平均租金在 580-880 元/平方米/月，钱江新城板块平均租金在 520-820 元/平方米/月。而吴山板块发展较早，无论是定位还是设施皆相对较为落后，租金较低，在 490-790 元/平方米/月。

新兴板块中的滨江及运河板块紧随其后，滨江板块平均租金在 390-690 元/平方米/月，运河板块平均租金略低，在 360-660 元/平方米/月。钱江世纪城作为新形成的板块，由于消费基础设施品质较好，平均租金水平也在 280-580 元/平方米/月。大城西商圈作为新兴商圈有较大的发展潜力，商圈内项目成熟度不一，覆盖区域较广，租金水平主要集中在 200 - 700 元/平方米/月，城北板块租金水平在 210-510 元/平方米/月，预计未来有一定提升空间。其他商圈平均租金在 110-450 元/平方米/月。


（4）租金增长率分析

消费基础设施的运营从开业起一般会经历培育期、发展期、成熟期等几个不同的阶段。不同阶段消费基础设施的收入表现有较明显的差异。从消费基础设施整体租金收益角度来看，在开业初期，运营方往往会采取暂时牺牲租金收益的方式来换取人气，培育消费氛围，如前期提供租户 0.5-6 个月不等的装修免租期，针对主力店租户提供 6 个月-3 年的租金优惠期等。因此一般在培育期阶段，租金收益偏低，但年增长率普遍能达到 10%-20%不等。在经过 3-5 年的培育后，消费基础设施整体进入发展期，已建立了一定的客户基础，租户结构也相对稳定，在发展期阶段租金增长率一般能达到 5%-10%左右。一般消费基础设施开业 10 年后会基本达到相对成熟运营的阶段，此阶段的主要特点为租金价格已实现较高水平，出租率稳定，整体增长趋于平稳。

通过对杭州市不同板块内的运营表现较好的标杆消费基础设施进行分析发现，租金增长率表现与消费基础设施整体的运营情况密不可分。优质的消费基础设施项目，其总

收入或租金收入的年均复合增长率可达 5%-20%不等。

图【14-3-4-11】：杭州各板块标杆消费基础设施收入年均复合增长率




数据来源：戴德梁行

（5）出租率分析

2022 年度，杭州市优质商业物业的出租率基本在 93%-95%区间范围内波动，其中一季度最高，出租率为 94.9%，二季度降至 93.2%后稳步攀升，至 2022 年四季度，出租率提升至 93.7%。2023 年第一季度，杭州市优质商业物业的出租率为 91.2%，2023 年第二季度出租率为 91.3%，较上季度环比微升 0.1 个百分点。

杭州市大部分运营满 3 年的优质消费基础设施出租率可以达到 90%-95%以上，持续吸引着众多知名零售商，以及新进品牌入驻。分板块来看，得益于项目改造和新一轮的品牌升级以及业态调整，武林、庆春、钱江新城、滨江及钱江世纪城板块平均出租率达 95%以上，大城西板块整体市场出租率约为 90-98%，其余商圈出租率也基本达 90%以上。

图【14-3-4-12】：杭州市历年消费基础设施出租率情况



数据来源：戴德梁行

（6）市场未来供应及展望

得益于其城市消费活力、产业发展动力、居民收入潜力，未来杭州市依旧是消费基础设施开发商重点布局的城市，未来新增供应消费基础设施将为杭州消费市场注入新活力。根据评估机构戴德梁行的调研，未来三年，杭州优质消费基础设施市场预计将迎来约 225 万平方米的供应，其中大部分位于非核心板块。

大城西板块作为杭州市最重要的新兴板块，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西消费环境不断提升。2023 年二季度，大城西消费基础设施存量已达到近 135.0 万平方米，占全市存量面积比率为 20%。2023-2025 年间，大城西板块有城西万象城和云城天街项目入市，预计将增加供应面积约 32 万平方米。两个新入市项目皆在目标基础设施项目辐射范围之内，其中城西万象城是 3 号线和 5 号线双地铁上盖项目。两个项目与目标基础设施项目相距 5 公里以上，开业后将会与目标基础设施项目竞争部分来自未来科技城的客群。未来目标基础设施项目周边商圈将呈点状分布，虽然会对目标基础设施项目产生一定的分流影响，但是竞品商业体之间的聚集效应不明显，且目标基础设施项目依旧保持着距离西溪国家湿地公园最近的优势。

展望未来，大城西新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，将为大城西板块发展提供坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的消费基础设施出租率以及租金增长率预期

将稳步增长。

表【14-3-4-3】：大城西板块未来供应情况


项目名称	次级板块	与目标基础设施项目车程距离	项目总规(平方米)	预计竣工年份
城西万象城	未来科技城	7 公里	190,000	2025 年
云城天街	云城	11 公里	130,000	2025 年

数据来源：戴德梁行

（五）目标基础设施项目部分竞品情况

根据客群定位、区位条件等方面的相似程度，在目标基础设施项目临近的范围内选定了 2 个较有代表性的存量消费基础设施项目以及 1 个未来规划供应消费基础设施项目的作为竞争性项目进行对比分析，分别为 1、龙湖西溪天街；2、城西银泰城；3、云城天街，具体位置分布如下：


图【14-3-5-1】：竞争性物业位置分布图




根据评估机构戴德梁行的调研，目标基础设施项目可比竞品的具体信息如下：

表【14-3-5-1】：可比竞品情况

存量竞品一		
项目名称	龙湖西溪天街	
区域	西溪（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2019 年 12 月	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	周边有多条公交线路，地铁 5 号线蒋村站上盖	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁商务、家庭客群	
商业情况描述	龙湖西溪天街，主要吸引周边中高端商务、家庭客群消费。着重引进了电影院、KTV、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮等，是集购物、美食、娱乐、休闲于一体的地铁上盖综合性购物商场，客流表现较好，运营水准稳定。项目以盒马为基础，以餐饮业态为引擎和亮点	
品牌代表	主力租户涵盖盒马生鲜、卢米埃影院等； 快消品牌涵盖 UR、GAP、SPAO、鹿岛等； 餐饮品牌涵盖谭鸭血、柒园、东福酒家、凑凑火锅、捞王等； 零售品牌涵盖玩具反斗城、三叶草、阿迪达斯、NIKE、李宁等	
与目标基础设施项目的可比性	同为地铁上盖商业，并且同属西溪板块，与目标基础设施项目存在相似性。目标客群为 25-35 岁商务、家庭客群，目标基础设施项目的目标客群为 25-40 岁家庭客群，存在一定差异化竞争	

存量竞品二		
项目名称	城西银泰城	
区域	城西（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2013 年 10 月	
开发商	银泰集团	
项目规模	23.3 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	距离地铁 2 号线三坝路站约 800 米，距离地铁 5 号线萍水街站约 300 米；附近多条公交线路	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁新中产家庭客群	
主要情况描述	城西银泰城主要吸引中高端新中产家庭客群消费。引进化妆品、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮、影院等多种业态。项目定位较为高端，	

	体量大，共计 200 余家品牌入驻，业态齐全，客流表现较好。项目以银泰百货为基础，以餐饮业态为引擎
品牌代表	主力租户主要有银泰百货、blt 超市、传奇影院、舒适堡健身中心等； 快消品牌涵盖 H&M、GAP、Cos、优衣库； 餐饮品牌涵盖点都德、叶马、哥老官、海底捞、山葵家； 零售品牌涵盖 chanel、lululemon、MAC、Givenchy、fresh、Michael Kors 等
与目标基础设施项目的可比性	与目标基础设施项目体量接近，同为区域内大体量的优质商业综合体项目。目标基础设施项目为地铁上盖商业，交通可达性强，且主力店山姆具备较强引流作用，与城西银泰城存在一定差异化竞争

未来规划竞品一		
项目名称	云城天街	
区域	云城（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	预计 2025 年	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
商业楼层	B4-F6	
周边交通	周边有多条公交线路，毗邻地铁 3 号线龙舟北路站	
项目定位	预计为高端定位	
项目相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街综合体将营造“一内一外”两个充满“烟火气”的街区。在综合体的核心位置，将打造一个独立的室外商街——铂金岛：通过下沉广场和天空廊桥，联合绿植、水系，营造“24 小时无界慢生活街区”，或将有不少在杭州的网红首店。还会以科技文化为主题，打造一个室内主题街区——“宋都幻旅集市”。此外，还有裸眼 3D 大屏、无边泳池等“打卡点标配”	
业态相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街将以零售及娱乐业态为核心，包含零售、餐饮、教育、文化、展示等服务，将引入超 300 家的时尚跨界品牌、新兴生活体验、未来科技展示、无边界景观餐饮社交空间、亲子家庭聚场、云上食空等空间，吃喝玩乐一应俱全，重点填补周边 3 公里区域的消费空白，辐射整个城西	
与目标基础设施项目可比性	同为大城西商圈内，定位高端项目，客群存在重合性	

（六）目标基础设施项目的优势与挑战

1、目标基础设施项目的竞争优势

（1）区域能级：深耕消费力领先的高能级城市杭州，具备长期高质量发展潜力

杭州市近年来发展动力强劲，居民可支配收入不断提升：2022 年全年及 2023 年上

半年，杭州市生产总值(GDP)分别为 18,753 亿元及 9,602 亿元，同比增长 1.5%及 6.9%；2022 年杭州市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，位居全国第六，位列浙江省第一，历史 10 年保持持续增长，复合增长率 8.10%。

消费复苏迅速，市场潜力巨大：杭州已成为消费力居前列的城市。2022 年及 2023 年上半年，杭州市社会消费品零售总额分别为 7,294 亿元及 3,725 亿元，同比增长 5.8% 及 8.7%，2022 年增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，呈持续增长态势，10 年复合增长率 9.15%。

城市人口保持长期净流入，奠定消费人群基础：截至 2022 年末，杭州市常住人口为 1,237.6 万人，与 2021 年末常住人口相比增加 17.2 万人，增加额位居全国第二。杭州市常驻人口保持长期持续增长，近十年累计人口净流入 357.4 万人，复合增长率 3.47%。

此外，杭州市商业氛围浓厚，根据第一财经连续 8 年发布的《城市商业魅力排行榜》，2023 年杭州的城市商业魅力在新一线城市中排名前三，在城市人活跃度¹⁵一项，杭州排名全国前五，是新一线城市中最具消费活跃度、社交活跃度和夜间活跃度的城市。

随着 2023 年亚运会的承办，杭州的国际化品牌建设和高质量发展将更进一步，杭州的经济发展和商业发展将迎来更大机遇与潜力，对基础设施项目的可持续发展提供有力基础。

(2) 区位与辐射范围：城市级高质量 TOD 项目，地理位置优越，交通可达性强

基础设施项目位于杭州最重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻天目山路和五常大道两大主要交通干道，所处区域商业发展势头强劲。基础设施项目紧邻西溪湿地南门，东、西侧为成熟住宅区，周边中高端住宅小区众多，客群来源丰富多样。杭州西溪国家湿地公园系 5A 级景区，项目作为景区附近重要的商业配套，是外省市甚至国际游客旅游消费的必至之地，吸引大量游客到访。随着地铁 3 号线洪园站于 2022 年正式开通，基础设施项目正式进入城市级 TOD 时代，由轨交人流直接导入消费客群，辐射范围进一步扩大，最远可达 40 公里，对于主城区及游客客流吸附能力进一步增强，目标辐射人口超过 200 万。

¹⁵ 定义：城市人活跃度是由第一财经编制的衡量城市居民在社会、经济和文化方面的参与程度和活力的指标，包括消费活跃度、社交活跃度、夜间活跃度三个衡量维度。

（3）体量规模：杭州城西单体体量最大的购物中心，规模优势突出

基础设施项目总建筑面积约为 25 万平方米，充足的经营面积为建立一站式购物中心提供有利支撑。基础设施项目承租租户超过 350 户，具备全面且多元化的租户组合，业态涵盖餐饮、零售、娱乐、服务、新能源车等多个领域，为消费者提供一站式购物体验。同时，基础设施项目合理搭配次主力店及专门店，能够满足不同消费者的需求和偏好，有力提升消费者的消费体验，实现项目稳定性与成长性的均衡配比。

（4）先发优势与区域影响力：深耕区域十年，杭州最具影响力的标杆商业之一

2013 年 5 月，杭州西溪印象城 A 馆开业，当年引入了近 200 家知名品牌门店；2019 年 5 月，杭州西溪印象城 B 馆开业¹⁶，围绕客群年轻化的趋势，主打时尚、潮流、运动定位，引进了 81 家品牌。作为早期进入大城西区域的购物中心，杭州西溪印象城主动承接城市各项重要的服务设施配套责任，弥补了杭州大城西商业服务配套的空白，为周边多个区块的居民提供了日常消费娱乐的场所。十年来，基础设施项目合计税收贡献 4 亿元，提供就业岗位累计超过 14,000 个，荣获过众多奖项，并作为 2023 年杭州市数智消费嘉年华启动代表单位及承办方荣登央视新闻联播。凭借十年的运营和发展，基础设施项目在当地已树立了良好口碑和知名度，受到消费者、业内及政府的广泛认可，建立了先发优势。

（5）定位及客群：精准定位家庭及城市青年客群，是面向大众消费群体的代表型项目

基础设施项目定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心，覆盖最广泛的大众消费群体。基础设施项目租户业态贴近居民日常生活需求，品牌以经济型和大众消费品牌为主，具有亲民、生活化特点，整体定位符合国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的政策鼓励方向。核心客群以中产阶层家庭客群为主，包括周边中高端社区家庭、以阿里为代表的高科技人才、企业白领、小和山高教园区师生等，消费群体人口基数较大，消费购买力较强，为基础设施项目持续贡献稳定客流；此外，随着地铁 3 号线开通，吸引了更多来自黄龙高教商务区、未来科技城、高校园区的年轻客群，年轻客群占比的不断提升，有助于基础设施项目长期高质量发展。

¹⁶ 2018 年 12 月，杭州西溪印象城 B 馆试营业

（6）招商及运营能力：强劲的招商与精细化运营能力，打造长期竞争力

基础设施项目配备了经验丰富的招商及运营团队，助力项目持续引入优质租户、实现运营调升，为长期的优异经营表现奠定坚实基础：

引入优质主力店“山姆会员店”，具有稀缺性及引流作用：受益于印力集团与沃尔玛集团的良好合作关系及项目招商团队的丰厚品牌资源，项目引入了大城西板块唯一一家山姆会员店。山姆店在区域内的稀缺性较强，品牌效应显著，具备引流能力，山姆会员店引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。本项目山姆会员店 2023 年 1-9 月营业额在杭州市所有山姆会员店中排名第一，从开业以来一直都保持品牌效益及引流能力。

精准引进优质租户及特色“首店品牌”：项目引入众多知名及国际品牌，且与多个优质品牌租户签订了长期租赁合同，与品牌主力店租赁期限最长可达 20 年。此外，项目持续打造首店品牌，如浙江省首个山姆会员店，杭州市首个 ZARA 店铺、首个南京大牌档、云海肴等特色餐饮品牌，为消费者提供独特的产品和全新的购物体验。

积极开展联合营销推广活动，推动客流量及商户营业额提升：项目运营团队协助多个租户进行开业筹备、举办线下营销活动、联合促销等，助力商户实现营业额新高。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过与商户联合促销，超过 5 个品牌成为全国销冠，超过 15 个品牌成为浙江销冠。

举办特色推广活动，提升项目人气与品牌影响力：通过精细化运营，不断推出印象音乐节、印象动漫节等印象系列原创 IP 活动，举办西溪国风盛典等创意活动，持续提升消费者体验，推动日均客流创新高，扩大项目城市级影响力。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过举办各类特色推广活动，期间客流同比增幅 83%达到近 50 万人次，整体营业额同比提升 68%；2023 年全年各项经营数据较 2019 年全年均有显著提升，加权平均出租率超过 98%，客流量同比提升 25%，营业额（不含主力店及新能源汽车营业额）同比提升 11%，运营收入同比提升 22%。

受益于积极主动运营管理，基础设施项目多年来始终保持优秀的运营表现，为基础设施项目未来现金流的稳定增长提供坚实保障。关于基础设施项目的运营表现请见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“一（三）基础设施项目运营情况”。

综上，受益于杭州强劲的经济发展潜力、消费基础设施相关行业的蓬勃发展，及本

项目在区位、规模、定位、招商及运营等方面的显著竞争优势，预计本项目具备良好发展前景。

2、目标基础设施资产所面临的挑战

目标基础设施项目所处的大城西板块近年来高速发展，新商业将不断涌入，未来区域内的消费基础设施项目竞争将会更激烈，加上商圈各个项目呈点状分布的特殊性，之间的聚集效应不明显，将对目标基础设施项目产生一定的分流影响。

四、基础设施项目合规情况

（一）基础设施项目符合相关政策要求的情况

本基金目标基础设施资产为消费类基础设施资产，符合国家重大战略、宏观调控政策、国家和当地的国民经济和社会发展规划及有关专项规划情况。具体分析详见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“三、基础设施项目所属行业、市场、地区概况”之“（一）消费基础设施相关行业主要法律法规政策及对基础设施项目运营的影响”。

（二）基础设施资产的固定资产投资管理相关手续情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，目标基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

目标基础设施资产固定资产投资管理相关手续具体情况如下：

1、初始建设

表【14-4-2-1】：目标基础设施资产初始建设文件信息表

手续名称	签发机构	文件编号
企业投资项目核准	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2008]9 号
	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]1 号
	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]15 号

手续名称		签发机构	文件编号
		浙江省发展和改革委员会 ¹⁷	浙发改外资[2010]596 号
		浙江省发展和改革委员会	浙发改外资[2013]470 号
		杭州市余杭区发展和改革局 ¹⁸	/ ¹⁹
		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2016]3 号
规划	建设用地规划许可证	杭州市规划局	地字第 200901518002 号
		杭州市规划局	地字第 200901518037 号
	建设工程规划许可证	杭州市规划局	建字第 201001518062 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201201518075 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201501518003 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201601518005 号
土地	土地预审意见（2019年9月以后为建设项目用地预审与选址意见书）	杭州市国土资源局余杭分局	余土预字 B050091 号
		杭州市国土资源局余杭分局	预审余土预字[2006]22 号
	建设项目土地使用权证（或不动产权证）	杭州市人民政府	杭余出国用（2013）120-864 号
		杭州市规划和自然资源局	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号
环评	环境影响初步分析初审意见	杭州市余杭区环境保护局	环评初审[2008]007 号
	环境影响评价（报告书、报告表和登记表）批复/备案回执	杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2009]681 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2015]411 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2016]208 号

¹⁷ 根据《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》（国发〔2010〕9 号，2010 年 4 月 6 日发布实施）第（十六）点以及《国家发展改革委关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知》（发改外资[2010]914 号，2010 年 5 月 4 日发布实施）第一点的规定，原由国家发改委核准的《外商投资产业指导目录》中总投资（包括增资）3 亿美元以下的鼓励类、允许类项目，除《政府核准的投资项目目录》规定需由国务院有关部门核准之外，由省级发展改革委核准。该次立项变更核准后的项目总投资由 2,900 万美元调整为 22,191 万美元，故根据前述规定由浙江省发展和改革委员会核准。

¹⁸ 根据《浙江省人民政府办公厅关于公布全省行政许可事项目录的通知》（浙政办发〔2014〕34 号，2014 年 3 月 6 日公布实施），企业投资项目核准，由发展改革部门省级执行内容部分委托各设区市、县（市、区）。根据《杭州市人民政府关于发布杭州市企业投资项目核准清单(2014 年本)》（杭政函〔2014〕142 号，2014 年 9 月 24 日公布实施）第三点，按照“能放则放”、“下放是原则，不下放是例外”的要求，除以下三类项目外，市级权限内的其他核准清单按属地原则由各区、县（市）核准。（一）市属国有企业（含国有控股企业）投资建设的项目；（二）跨区、县（市）行政区域、流域的建设项目；（三）杭州西湖风景名胜等重要区块的建设项目。根据前述规定，在 2015 年 6 月 25 日的立项变更核准时，核准权限已由省级发展改革部门下放至各区、县（市）发展改革部门核准。

¹⁹ 根据杭州市余杭区发展和改革局于 2015 年 6 月 25 日出具的《关于杭州润衡置业有限公司杭州西溪深国投商业中心项目立项情况的说明》，该项目南侧公共停车楼工程应属于西溪深国投商业中心项目原用地范围及建设内容之内，该停车楼工程总建筑面积约为 20,855 平方米（因其为构筑物，不计容），占地面积约为 4,100 平方米。

手续名称		签发机构	文件编号
施工许可	施工许可证	杭州市余杭区建设局	330125201102160101
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330125201301080201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201509230201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201611030101
竣工验收	综合验收（竣工验收备案）	杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508103
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020170118102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020190522101
	工程质量单项验收	杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	/
	消防单项验收	杭州市公安消防局	杭公消验[2013]第 0015 号
		杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消验字[2016]第 0099 号
		杭州市公安消防局	杭公消验字[2018]第 0152 号
	环保单项验收	杭州市余杭区环境保护局	余环验[2013]9 号
		杭州市余杭区环境保护局	余环验[2016]4-092 号
		杭州润衡置业有限公司	/
	规划单项验收	杭州市规划局	浙规核字第 201301500115 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	浙规核字第 201601500195 号
		杭州市规划和自然资源局	浙规核字第 330115201900050 号
外资	商务部门投资批复意见（如有） ²⁰	杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸资[2008]1 号
		杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸[2008]34 号

20 2016 年 10 月 1 日起实施的《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》（2016.09.03-2020.01.01）第十条规定：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”2020 年 1 月 1 日起实施的《外商投资信息报告办法》第十一条规定：“初始报告的信息发生变更，涉及企业变更登记（备案）的，外商投资企业应于办理企业变更登记（备案）时通过企业登记系统提交变更报告。”因此，项目公司自 2016 年 10 月 1 日起的变更事项不再需要取得商务部门的外资相关批复。

手续名称		签发机构	文件编号
		杭州市对外贸易经济合作局	杭外经贸外服许[2010]190号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]3号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]41号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2014]55号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2015]28号
其他重要手续	人民防空工程平时开发利用登记（报送人防工程维护管理信息） ²¹	杭州市余杭区人民防空办公室	人防维管【2023】号
		杭州市余杭区人民防空办公室	/
	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证	杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2013]第0055号
		杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2018]第0562号

杭州西溪印象城已依法履行必要消防验收手续，相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求。针对上表所列示的消防单项验收及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证，具体已办理的消防验收手续如下：

（1）初始建设相关消防验收手续：

1）一期和二期项目（即 A 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2013 年 1 月 15 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验[2013]第 0015 号）；

2）南侧公共停车楼：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2016 年 6 月 24 日出具的《建设工程消防验收意见书》（余公消验字[2016]第 0099 号）；

3）三期配套工程（即 B 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2018 年 9 月 21 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验字[2018]第 0152 号）。

（2）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证：

²¹ 基础设施项目二期项目及南侧公共停车楼不涉及人防。根据《浙江省人民防空工程管理办法》（浙江省人民政府令第 391 号，2022 年 1 月 15 日公布，2022 年 3 月 1 日实施）第二十七条：“维护管理责任单位应当在人民防空工程竣工验收备案之日起 15 个工作日内，将人民防空工程维护管理信息（以下简称维护管理信息）报送人民防空主管部门。”《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》（浙人防函〔2016〕65 号，2016 年 12 月 30 日发布，2016 年 12 月 30 日实施）：“‘人防工程平时使用证制度’的实施依据已经修改，可以依法撤回尚在有效期内的《人防工程平时使用证》，改为办理平时使用和维护登记手续。”鉴上，基础设施项目人民防空工程平时开发利用登记应为报送人民防空工程维护管理信息。

1) A 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2013 年 5 月 3 日就 A 馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第 0055 号）；

2) B 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2018 年 12 月 6 日就 B 馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2018]第 0562 号）。

（3）其他：

根据基金管理人、计划管理人及金杜律所对基础设施资产进行现场走访、项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》与发起人及原始权益人书面确认，项目公司于 2017-2018 年期间在基础设施资产 A 馆一层进行了自行车库改建（以下简称“自行车库改建”）²²。此外，因目标基础设施项目租户杭州欣悦游乐有限公司（即“木马王国”商铺，以下简称“欣悦游乐”）为儿童业态，应消防规范要求，目标基础设施项目 A 馆南侧 2019 年增设独立疏散的钢构楼梯（以下简称“消防钢梯加建”）。

就基础设施项目所涉及的自行车库改建、消防钢梯加建工程，均已依法办理消防验收手续，详见本节“2、加建空间”及“3、其他事项”。

2、加建空间

就消防钢梯加建，相关投资管理手续办理情况如下：

（1）项目公司已于 2023 年 7 月 12 日获发《建设工程规划许可证》（建字第 330110202300092 号），并已于 2023 年 7 月 31 日获发《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330110202300054 号）。

（2）根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定²³，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据上述消防钢梯加

²² 根据项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》，项目公司将原 A 馆一层自行车库外迁、引进儿童教育等社会配套服务。

²³ 根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改）第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

建的《浙江省建设工程规划核实确认书》，该消防钢梯建设规模系 237.05 平方米。因此，消防钢梯加建不需办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定²⁴以及杭州市余杭区住房和城乡建设局（以下简称“余杭区住建局”）向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，消防钢梯加建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就消防钢梯加建办理竣工验收备案手续。

（3）消防钢梯加建已办理建设工程消防验收手续，并已获发《建设工程消防验收意见书》（余建消验字[2019]第 0156 号）²⁵。

此外，经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，基础设施资产不存在应办理但未办理固定资产投资管理手续的加建空间。

3、其他事项

就自行车库改建，相关投资管理手续办理情况如下：

（1）根据杭州市规划和自然资源局余杭分局（以下简称“余杭区规自局”）出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目自行车库改建事项意见的函》，项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》已经余杭区规自局审查并原则同意。

（2）根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定²⁶，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据中航工程集成设备有限公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）一楼自行车库改造工

²⁴ 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2009.10.19 实施）第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（2000.04.07 实施，2009.10.19 修订）第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（2013.12.02 实施）第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南 <https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4> 显示备案申请表需要填写施工许可证号。

²⁵ 消防钢梯加建包含在租户欣悦游乐之装饰工程消防验收手续范围内。

²⁶ 根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改）第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

程建筑面积测算的说明》，项目公司实施的自行车库改建所涉施工/装修建筑面积为 147.2 平方米。因此，项目公司依法无须就自行车库改建工程办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定²⁷以及余杭区住建局向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，自行车库改建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就自行车库改建办理竣工验收备案手续。此外，项目公司于 2023 年 6 月 7 日向余杭区规自局提交《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目自行车库局部装修规划许可的请示》；对此，余杭区规自局于 2023 年 6 月 12 日出具《复函》，确认由项目公司实施的自行车库改建工程无需规划审批，因此，项目公司依法无须就前述改建工程办理《建设工程规划许可证》。

（3）该自行车库改建已办理建设工程消防验收手续²⁸，并已获发《建设工程竣工验收消防备案情况登记表》（备案号：33001221NYS180927）。

（三）基础设施资产的权属及他项权利情况

1、资产权属情况

（1）基础设施资产的土地使用权

基础设施资产系由项目公司以参与挂牌出让方式取得国有建设用地使用权并自建的消费基础设施，涉及两宗建设用地（分别为余政挂（2007）68 号地块以及余政挂（2009）03 号地块）。其中：1）余政挂（2007）68 号地块系由项目公司作为土地受让主体于 2008 年 2 月 10 日与余杭区规自局（原杭州市国土资源局余杭分局）签署《国有建设用地使用权出让合同》（余土合（净）字[2008]58 号），并于 2009 年 2 月 18 日签署《杭州市余杭区国有建设用地使用权出让补充合同》。2）余政挂（2009）03 号地块系由项目公

²⁷ 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2009.10.19 实施）第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（2000.04.07 实施，2009.10.19 修订）第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（2013.12.02 实施）第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南 <https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4> 显示备案申请表需要填写施工许可证号。

²⁸ 含上述自行车库改建所涉施工/装修建筑面积 147.2 平方米。

司作为土地受让主体于 2009 年 5 月 29 日与余杭区规自局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301102009A21056），并于 2012 年 11 月 12 日、2013 年 4 月 10 日分别签署《关于 3301102009A21056 号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同》《关于 3301102009A21056 号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同 1》。

截至不动产登记册查询日²⁹，目标基础设施资产土地使用权的权属登记等信息请见以下表格所列：

表【14-4-3-1】：基础设施资产土地使用权情况

国有土地/集体土地	产权证 书编号	权利人 名称	坐落 位置	宗地 号	土地 用途	土地面 积	使用 年限	土地 取得 方式	土地出让（转 让）方
国有土地	杭余出国 用 （2013） 第120-864 号	杭州润衡 置业有限公司	余杭区五 常街道五 常大道1号	330109 118002 00025	商服用 地	69,606.50 平方米	2048年6 月29日止	挂牌出 让	出让方：杭州市 规划和自然资源 局余杭分局（原 杭州市国土资源 局余杭分局）
国有土地	浙 （2019） 余杭区不动产权第 0168742号 30	杭州润衡 置业有限公司	杭州市余 杭区五常 街道五常 大道3号1 幢	330110 120007 GB0008 5	商服用 地	18,517.00 平方米	2048年6 月29日止	挂牌出 让	出让方：杭州市 规划和自然资源 局余杭分局（原 杭州市国土资源 局余杭分局）

（2）基础设施资产房屋所有权

项目公司已取得如下《房屋所有权证》/《不动产权证书》，登记信息如下：

表【14-4-3-2】：基础设施项目房屋所有权情况

序号	产权证书编 号	权利人 名称	坐落位置	建筑面积	使用年限	房屋用途
1	余房权证五 字第	杭州润 衡置业	杭州市余杭区五常街 道五常大道 1 号	105,400.02 平方米	2048 年 6 月 29 日止	正文记载规划用途为 非住宅，附记记载规

²⁹ 指通过杭州市规划和自然资源局查册之日，具体为 2024 年 3 月 4 日。

³⁰ 《不动产登记暂行条例》（2015 年 3 月 1 日施行，已于 2019 年修订）第一条规定“为整合不动产登记职责，规范登记行为，方便群众申请登记，保护权利人合法权益，根据《中华人民共和国物权法》等法律，制定本条例。”；另第五条规定“下列不动产权利，依照本条例的规定办理登记：...（二）房屋等建筑物、构筑物所有权；...（五）建设用地使用权...”据此，自 2015 年 3 月 1 日起，土地使用权证与房屋所有权证进行了两证合一，实操中全国全面启用了统一的不动产登记簿样式，即《不动产权证书》。三期项目于 2019 年办理产权证，故土地使用权及房屋所有权信息均体现在浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号的《不动产权证书》中。

序号	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	建筑面积	使用年限	房屋用途
	13260186 号	有限公司				划用途为商业中心
2	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 1 幢	25,309.15 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为商业
3	浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 B1-01 至 B1-33、B2-01 至 B2-06 室、杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 B1-01 至 B1-18 室	35,030.85 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为地下商业

根据杭州西溪印象城的相关房产测绘成果报告书、人防工程竣工验收备案文件以及建设工程规划核实确认书³¹，杭州西溪印象城包含以下未办理不动产登记的部分：

1) 建筑面积合计约为 42,058.94 平方米的地下人防车库部分。该等地下人防车库部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产（具体位于目标基础设施资产一期项目与三期项目[配套工程]，二期项目不涉及），依法归国家所有，未办理不动产登记/取得不动产权证书。根据余杭区规自局于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》：杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记，故基础设施资产无法办理地下人防车库部分的不动产登记，但不影响项目公司对该地下人防车库部分享有依法使用及收益的权利。并且，项目公司已获核发杭州市余杭区人民防空办公室盖章的人防工程竣工验收文件³²与人防工程维护管理责任书文件³³，因此，根据《中华人民共和国人民防空法》《浙江省人民防空工程管理办法》与《浙江省人民防空办公室关于人民防

³¹ 包括杭州市规划局 2013 年 4 月 28 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201301500115 号）、杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）2016 年 10 月 25 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201601500195 号）、杭州市规划和自然资源局 2019 年 4 月 16 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330115201900050 号）、杭州余杭宜居科创有限公司 2023 年 5 月 12 日出具的《房产测绘成果报告书》（2023-000428）及《房产测绘成果报告书》（2023-0004289）、杭州市余杭区人民防空办公室 2013 年 3 月 25 日出具的《防空地下室专项竣工验收意见书》与 2019 年 3 月 26 日出具的《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》。

³² 指《防空地下室专项竣工验收意见书》（对应一期项目人防）与《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》（对应三期项目[配套工程]人防）。

³³ 指《人防工程维护管理责任书》（对应一期项目人防）及《人民防空工程使用和维护管理责任书（适用防空地下室）》（对应三期项目[配套工程]人防）。

空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》等相关规定³⁴，项目公司依法享有基础设施资产地下人防车库部分的使用权和收益权。

2) 建筑面积合计约为 25,676.39 平方米的地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产，不含地下商业部分与地下人防车库部分）。该等地下其他部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产。因杭州市余杭区不动产登记实操原因，杭州市余杭区范围内除商业部分以外的地下空间无法办理不动产登记，故目标基础设施资产该等地下其他部分未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此，余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，内载明：杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记，故基础设施资产无法办理该等地下其他部分的不动产登记，但不影响项目公司对该地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。鉴上，未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》《城市地下空间开发利用管理规定》与《杭州市地下空间开发利用管理办法》等相关规定³⁵对该等地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。

3) 建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼，该公共停车楼为项目公司合法投资建设形成的构筑物。因杭州市余杭区不动产登记实操原因，杭州市余杭区范围内构筑物工程无法办理不动产登记，故该公共停车楼未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此，余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，内载明：余杭区目前尚未执行构筑物工程的不动产登记，故基础设施资产无法办理该南侧公共停车楼的不动产登记，但不影响项目公司对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。鉴上，未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》与《鼓

³⁴ 《中华人民共和国人民防空法》第五条：……人民防空工程平时由投资者使用管理，收益归投资者所有。此外，根据《浙江省人民防空工程管理办法》（浙江省人民政府令第 391 号，2022 年 1 月 15 日公布，2022 年 3 月 1 日实施）第二十七条：“维护管理责任单位应当在人民防空工程竣工验收备案之日起 15 个工作日内，将人民防空工程维护管理信息（以下简称维护管理信息）报送人民防空主管部门。”《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》（浙人防函〔2016〕65 号，2016 年 12 月 30 日发布，2016 年 12 月 30 日实施）：“‘人防工程平时使用证制度’的实施依据已经修改，可以依法撤回尚在有效期内的《人防工程平时使用证》，改为办理平时使用和维护登记手续。”鉴上，目标基础设施资产人民防空工程平时使用相关手续应为报送人民防空工程维护管理信息。

³⁵ 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。《城市地下空间开发利用管理规定》第二十五条：地下工程应本着“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的原则，允许建设单位对其投资开发建设的地下工程自营或者依法进行转让、租赁。《杭州市地下空间开发利用管理办法》第十条：……鼓励社会资本投资开发建设和运营地下空间。

励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》等相关规定³⁶对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。

（3）基础设施资产人防工程

基础设施项目地下人防车库建筑面积为 42,058.94 平方米，约占总建筑面积的 16.84%，地下人防车库车位合计 997 个，占项目车位总数量的 40.48%。项目公司地下人防车库与其他车位统一管理，2023 年 1-9 月，项目公司停车费收入为 1,084.20 万元，占项目营业收入比例为 4.45%，按照地下人防车库的车位数量占比计算，地下人防车库现金流占比约为 1.80%。

地下人防车库系项目公司合法投资建设形成，人防空间依法归国家所有，平时由资产投资者使用管理，收益归资产投资者所有。项目公司已依法取得《人防工程维护管理责任书》。因此，项目公司依法对地下人防车库享有使用权和收益权。同时，项目公司已取得杭州市余杭区规自局出具的函件，确认项目公司对地下人防车库享有使用权和收益权。地下人防车库为基础设施项目作为大型购物中心的运营和管理提供了重要且不可分割的停车场功能，停车场是购物中心的重要基础设施之一，作为入池资产将由基金持有且由运营管理机构统一运营，是确保基础设施项目持续平稳运营的重要保障，具有合理性。

（4）基础设施资产的共用资产情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，杭州西溪印象城项目整体作为入池资产，项目范围内不存在非入池资产，不存在与非入池资产共用空间和设备设施情形。

2、权利负担及解除安排

（1）基础设施资产权利负担

根据项目公司提供的出具日期为 2024 年 3 月 4 日的《企业信用报告》等资料，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署了《项目融资借款合同》

³⁶ 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》：一、总体目标按照统一规划、市场运作、政府支持和“谁投资、谁受益”的原则，建立投资、建设、经营、管理为一体的公共停车场市场化运作机制，鼓励和引导社会资本积极参与，加快形成投资多元化、经营规模化，可持续、可发展的公共停车场产业化格局。

（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），约定兴业银行深圳分行向项目公司提供金额为人民币 2,044,000,000 元的借款，借款期限自 2023 年 4 月 19 日至 2041 年 3 月 21 日。

1) 基础设施资产运营收入及项目公司收入的权利限制

根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《应收账款质押合同》（编号：兴银深八卦岭应质字（2023）第 B0418 号）。经登录中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，以“杭州润衡置业有限公司”为资金融入方进行查询，项目公司截至 2024 年 3 月 1 日存在一项应收账款质押，质押财产是出质人项目公司因出租基础设施资产（包括基础设施资产一期、二期、三期项目不动产权证书项下登记的物业）产生的对全部承租人的现有的及未来的全部应收租金（含物业费、服务费等），质权人为兴业银行深圳分行，该质押财产禁止再转让给第三方。

2) 基础设施资产物业的权利限制

另根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《抵押合同》（编号：兴银深八卦岭抵押字（2023）第 B0418 号）。根据杭州市规划和自然资源局于 2024 年 3 月 4 日出具的基础设施资产《不动产登记信息查询记录》（编号：HZSQ20240304-0001075），杭州西溪印象城部分（对应产权证号余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》和浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》）存在一项抵押登记，抵押权人为兴业银行深圳分行，担保主债权金额为人民币 204,400 万元，债务履行期限为 2023 年 4 月 19 日至 2041 年 3 月 21 日。另根据前述《不动产登记信息查询记录》，基础设施资产不存在查封的权利限制情况。

3) 项目公司股权的权利限制

详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“二、基金拟持有特殊目的载体情况”之“（三）项目公司概况”之“4、其他事项”之“（4）项目公司股权转让行为的合法性”之“2）项目公司股权转让限制及解除安排”。

（2）权利负担解除安排

兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1.兴业银行深圳分行同

意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2.基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3.项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

（四）基础设施项目转让合法性

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，就法律法规、政策文件、投资建设手续等相关规定或协议中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关资产处置，设定的所有相关限制条件、特殊规定、约定，基础设施项目符合相关要求或具备解除条件的情况如下：

1、基础设施项目的转让条件

（1）适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制及解除

项目公司于基础设施资产范围内合法投资建设了建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定³⁷，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。该等南侧公共停车楼属于前述办法所规制的公共停车场，据此，基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

基础设施基金设立前，根据项目公司于 2023 年 6 月 16 日向杭州市余杭区人民政府（以下简称“余杭区政府”）提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的请示》以及余杭区政府于 2023 年 6 月 19 日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的函》，余杭

³⁷ 《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》（杭州市余杭区人民政府办公室 2014 年 12 月 30 日发布，2015 年 2 月 1 日施行）第四条第（五）款：公共停车场的投资单位可依法向国土、住建部门申请办理土地登记和房屋登记手续，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。……。

区政府已书面确认对基础设施资产³⁸以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议。

基础设施基金设立后，若发生基础设施项目的转让/处置，基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通余杭区政府，尽早取得余杭区政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

（2）《项目融资借款合同》及其担保合同的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料，截至本招募说明书签署日，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中，根据《项目融资借款合同》，项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前，应至少提前 30 个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意；除贷款人融资外，本项目不得新增其他融资及对外担保，项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物（含收益权）均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3. 项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

（3）《管理服务协议》的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料，截至本招募说明书签署日，项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（以下简称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权

³⁸ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在该协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

杭州印力于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

2、项目公司及/或 SPV 公司股权及基础设施资产转让的内部决策

截至本招募说明书签署日，就 SPV 公司及/或项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，具体如下：

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会”，第十八条规定“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（十一）公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”

2023 年 5 月 25 日，持有原始权益人 100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》，同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施 REITs，并同意印力商置新设 SPV 公司，将项目公司 100%股权转让予 SPV 公司，以及将 SPV 公司 100%股权转让予专项计划。

综上，原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或 SPV 公司 100%股权转让方式发行基础设施基金，履行完毕内部决策流程。

3、原始权益人的可转让承诺

作为本项目原始权益人的印力商置已作出如下书面承诺：“本公司承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任”。

基于以上 1 至 3 点所述，在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手

续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件（以下简称“转让限制条件”）已符合相关要求或具备解除条件，具体包括：

（1）对于适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制，余杭区政府已书面确认对基础设施资产³⁹以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议，可满足适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的可转让性要求⁴⁰。

（2）对项目公司已签署且尚未履行完毕的《项目融资借款合同》及其担保合同的约定，贷款人兴业银行深圳分行已同意以基础设施资产作为底层资产并最终在项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs，并同意项目公司在提前通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，同时同意在项目公司提前还款后解除相关担保登记。据此，经项目公司清偿贷款并办理相应担保解除登记手续后，前述转让限制即可解除，符合相关合同的要求。

（3）对项目公司已签署且尚未履行完毕的管理服务协议的约定，杭州印力商业管理有限公司已同意放弃其对基础设施资产的优先购买权，并同意基础设施资产以发行基础设施 REITs 为目的进行必要的底层资产重组，并以 100%股权转让方式依法发行基础设施 REITs，已满足相关合同的约定。

（4）对于原始权益人公司章程关于资产处置须经履行内部决议程序的约定，原始权益人已取得其股东出具的有效书面决定，已满足公司章程的有关规定。

除上述约定或转让限制条件之外，本次基础设施基金设立涉及的基础设施项目相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

（五）基础设施项目权属期限、经营资质及展期安排

1、基础设施项目权属期限情况

本基金拟持有的目标基础设施资产的国有土地使用证/不动产权证书记载的土地使用权到期日为 2048 年 6 月 29 日。

³⁹ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

⁴⁰ 在基础设施基金设立后，若项目公司转让/处置目标基础设施资产且其中涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需另行按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，在事前取得余杭区政府的批准同意，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

2、基础设施项目的权属到期安排

根据《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日实施）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（2020年修订）的规定，非住宅建设用地使用权年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准；经批准予以续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回。

针对基础设施项目权属到期的情况，基金管理人将根据政策法规、市场环境和基础设施资产运营情况，以持有人利益优先的基本原则拟定处理方案提交基金份额持有人大会审议（如需）并负责实施。

鉴于目前目标基础设施资产所在地的土地主管部门并未就非住宅建设用地使用权续期事宜作出明确、具体的审批标准及操作指南，同时未来国家有关宏观经济政策、行业政策、相关法律法规及配套政策或发生变化（包括但不限于土地使用权续期的批准原则、批准续期标准），目标基础设施资产所在宗地土地使用权续期具有一定不确定性，相关风险请见本招募说明书第八部分“风险揭示”。

3、基础设施项目处置安排

基金合同终止或基金清算涉及基础设施项目处置的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定专业审慎处置资产，并尽快完成剩余财产的分配。资产处置期间，清算组应当按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。

具体安排请见本招募说明书第二十六部分“基金的终止与清算”。

4、经营资质

经基金管理人、计划管理人核查，并根据金杜律所出具的《法律意见书》，项目公司（作为杭州西溪印象城业主）已依法办理了杭州西溪印象城投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可，具体如下：

（1）户外广告许可

杭州西溪印象城存在 33 个灯箱户外广告牌及 1 个 LED 户外广告牌。

1) 就 1 个 LED 户外广告牌，余杭区综合行政执法局（区域管局）已于 2023 年 3 月 16 日向项目公司出具《准予行政许可决定书》，内载明该 LED 户外广告牌符合条件，准予备案。

2) 就其余的 33 个灯箱户外广告牌，余杭区综合行政执法局（区域管局）已于 2023 年 6 月 15 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目户外广告许可/备案手续办理的复函》，内确认“目前西溪项目已设 33 个灯箱户外广告牌及 1 个 LED 户外广告牌”，以及“我局对西溪项目户外广告使用现状无异议”。⁴¹

据此，杭州西溪印象城现有户外广告已获核发行政许可或已经主管部门书面认可对其使用现状无异议。

（2）停车场信息接入

根据《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》等现行有效规定，杭州西溪印象城停车场信息需接入全市停车信息统一平台⁴²，不需办理停车场经营许可/备案手续⁴³。

根据杭州西溪印象城的《杭州市收费停车场变更全市停车信息统一平台信息登记表》以及杭州城市大脑停车系统的截图信息，杭州西溪印象城停车场相关信息已接入杭州市停车信息统一平台，符合杭州市停车场经营相关规定。

（3）公共场所卫生许可

⁴¹ 根据原始权益人与项目公司书面确认：按项目公司与余杭区综合行政执法局（区域管局）的沟通，杭州市实操中已暂停办理户外广告许可/备案手续、暂不受理相关申请，恢复时间待定。

⁴² 《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》第十七条：“建设单位建设公共停车场和公共建筑配建的专用停车场时，应当同步配建停车场信息管理系统，并接入全市停车信息统一平台。”

⁴³ 国家与浙江省层面法规并无关于停车场经营许可/备案的统一规定。就杭州市而言，原《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》（杭州市人民政府，2020.02.01 施行，2021.01.18 被修订）第二十三条与《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》（杭州市城市管理局，2020.08.24 施行，2021.7.8 被废止）曾包含有关于停车场备案的规定。但杭州市人民政府/杭州市城市管理局已于 2021 年删除上述《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》第二十三条，并废止《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》，具体可见《杭州市人民政府关于修订〈杭州市机动车停车场（库）建设和管理〉部分条款的决定》（市政府令第 326 号）以及《杭州市城市管理局关于废止〈杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）〉规范性文件的决定》（杭城管局〔2021〕97 号）。

根据《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》（2017）等现行有效规定⁴⁴，“柜台（摊位）独立经营的商场”系排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。“柜台（摊位）独立经营的商场”所指应是商场业主将固定柜台/摊位等出租予商户并收取租金/服务报酬，且柜台/摊位等由租户独立经营（商场业主不参与租户经营）的模式⁴⁵。

经核查，并根据原始权益人与项目公司确认，杭州西溪印象城属于“柜台（摊位）独立经营的商场”，故项目公司（作为商场业主）不需办理公共场所卫生许可。

（4）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

项目公司已就杭州西溪印象城的全部公区部分取得开业前的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第 0055 号、余公消安检字[2018]第 0562 号），内已包含 A 馆全部公区面积 28,872.45 平方米及 B 馆全部公区面积 9,000 平方米。因此，项目公司已依法取得应由商场业主单位取得的必要的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》，符合相关消防规定。

五、基础设施资产的使用现状及维护情况

（一）建筑物状况

目标基础设施资产地处杭州市余杭区，隶属于大城西商圈，接驳杭州地铁 3 号线洪园站。共有土地使用权面积合计为 88,123.50 平方米，所在宗地由两宗土地构成，该地块东、南临沿山河河道，西邻杭州怡宁医院，北临五常大道。目标基础设施资产所占用地块成较规则四边形，地势平缓，地质条件良好，土地承载能力较强。

目标基础设施资产所在地块宗地红线外基础设施已达到“六通”，包括通路、通电、

⁴⁴ 根据《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二规定，“公共场所卫生监督的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府卫生计生行政部门公布”。就浙江省而言，浙江省卫生和计划生育委员会于 2017 年 11 月 14 日发布《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》，该通知附件第一条“公共场所卫生监督具体范围”指出，“商场（店）”应当办理公共卫生许可证。同时在第二条“部分公共场所适用范围的界定”中，浙江省卫生和计划生育委员会具体解释了“商场（店）”的范围，将“专业市场、农贸市场、柜台（摊位）独立经营的商场”排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。

⁴⁵ 未见相关法规规则直接对“柜台（摊位）独立经营的商场”作进一步具体界定，但参考国家工商总局曾印发《柜台租赁合同（示范文本）》的通知，“柜台租赁经营”系指商业企业或者个体工商户（出租人）提供固定柜台（包括摊位、铺位、商位等）、相应设施以及物业服务，出租给其他商业企业或个体工商户（承租人）用于从事独立的商业经营，出租人收取租金和服务报酬的行为构成柜台租赁经营活动；以上定义与上述理解一致。

通信、通上水、通下水、通燃气。

目标基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况如下：

表【14-5-1-1】：目标基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况

用途	地上建筑面积 （平方米）	地下建筑面积 （平方米）	装修情况	配套设施
A 馆商业	83,785.83	30,125.20	外装修： 外墙面为玻 璃幕墙、干挂陶板、 真石漆组合 内装修： 公共区域： 地面局部 人造大理石铺装，大 部分为釉面地砖铺 装；墙面为乳胶漆、 干挂大理石及铝板结 合；吊顶天花为石膏 板及局部格栅吊顶结 合 后勤区域： 地面地砖 铺装，部分水泥砂浆 抹光地面；墙面乳胶 漆粉刷；顶部大部分 裸顶粉刷乳胶漆，局 部石膏板吊顶	电梯： A馆： 共配备72台电梯，品牌 为西子奥蒂斯。其中49台扶梯 （室外5台扶梯、室内44台扶 梯），客梯14台，货梯9台 B馆： 共配备29台电梯，品牌 为日立。其中22台扶梯（室外 7台扶梯、室内15台扶梯）， 货梯4台，客梯3台
B 馆商业	25,309.15	4,905.65		
商业建筑面积合计	144,125.83			
A 馆停车楼	21,614.19	—		
南侧停车楼	16,226.03	—		
地下其他部分	—	25,676.39		
地下人防车库	—	42,058.94		
建筑面积合计	249,701.38			设备设施： 配备有宽带光纤、 智能照明、智能保安监控系 统、停车管理系统、车位引 导、室内外大屏、室内导视查 询屏、自助停车缴费、门禁系 统防盗报警系统、火灾自动报 警系统和消防联动报警系统、 泛光照明系统、楼宇自控系 统、BA群控系统等设备设施

根据实地查勘，截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产主体结构完好，外观无明显破损，楼宇设备设施齐全，总体运行正常，维护状况良好。

（二）维修保养及改造需求或规划

目标基础设施资产定期进行建筑物管理、设施设备管理等维修保养工作，具体如下：

（1）建筑物管理：对目标基础设施资产区域内建筑物及配套设施进行日常修缮及管理服务，包含：屋顶、装饰墙面、消控室、垃圾房、泵房、道路、停车场、商场出入口玻璃门、移门、通道防火门、雨篷、广告灯箱、LED 显示屏等部位；按年度购买财产一切险、公众责任险、营业中断险等；

（2）设施设备管理：对共用设施设备进行日常管理及相关维护维保事宜，共用设

设施设备保持正常运行和使用，预防安全事故的发生，包含：供配电设施、弱电设施、共用的上下水管道、雨水管、污水管、照明设施、防雷设施、消防设施、给排水设施等；

（3）电扶梯维护维保：定期对商场电扶梯进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修；同时按年度进行电梯定检年检；

（4）空调系统维护维保：定期对商场空调系统进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修，定期进行空调水处理、过滤网清洗、空调主机维保、燃气锅炉维保；

（5）环境管理：每日对商场公区进行清洁作业，及时清运商场垃圾；对绿化进行定期养护，包含浇水、施肥、灭虫、除杂草、修剪、补种等工作；对商场公共区域进行消杀，控制鼠害、虫害；定期进行生化池维保、化粪池清掏、外墙清洗以及水箱清洗等工作；

（6）防灾及防疫管理：每年在汛期、火灾易发期及冰雪天气之前，提前购置防灾物料，降低自然灾害对商场及环境的影响；常态化防疫保障工作列入日常管理体系。

基于运营管理机构审慎判断，结合目标基础设施资产及相关配套设备运营年限及全生命周期管理需要，为确保商场设备及物理环境始终处于较优的运行状态，运营管理机构拟根据项目运营情况及运营计划阶段性进行项目的品质提升及改造，主要涉及卫生间改造、公区地面更换大理石、电力增容、停车场改造升级、公区照明改造、外围地面石材翻新、货梯、扶梯、空调等设备更换，持续维持商场运营稳定性，提升租户租赁感受，增加租户粘性。

截至本招募说明书签署日，基础设施项目年度计划内的资本性支出如下：

表【14-5-2-1】：基础设施项目年度计划内资本性支出

序号	改造范围	改造时间	改造成本 ¹ (不含税, 万元)	对收入的影响	改造成本承担主体
1	常规资本性支出—安全类	2023 年内	293.32	所有改造均不影响项目正常运营，因此也不影响收入	部分已支付，在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担，项目公司股权交割后，由原始权益人在项目公司账户预留足额资金进行后续支付
2	常规资本性支出—经营类	2023 年内	115.16		
3	品质提升支出	2023 年及 2024 年内	1,626.22		

序号	改造范围	改造时间	改造成本 ¹ (不含税, 万元)	对收入的影响	改造成本承担主体
4	针对 REITs 申报进行的合规拆除支出	2023 年内	493.85		
合计			2,528.56		

注 1: 为改造项目的实际金额或预计金额 (不含税)

年度计划内的资本性支出可以分为 3 类:

(1) 常规资本性支出, 包括安全类运营项及经营类提升项:

1) 安全运营项包括法律法规强制要求整改的事项支出、对项目整体安全造成重大影响, 必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出。如消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项;

2) 经营类提升项包括以提升经营能力或管理效率为目的, 能够产生收益回报的支出。如配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等;

(2) 品质提升支出, 即以确保经营管理品质升级为目的的支出。包括外立面改造、公区地面更换大理石, 以及卫生间、外幕墙、绿化、停车场环境等直接提升顾客体验的整改;

(3) 针对 REITs 申报进行的合规拆除支出, 包括食堂拆除、物业办公室拆除等。

上述年度计划内的资本性支出部分已完成支付, 根据目前的交易安排, 上述年度计划内的资本性支出在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担。根据项目公司提供的经营预算, 基础设施项目日常运营净利润预计可足额覆盖上述年度计划内的未支付的资本性支出。

项目公司股权交割后, 未在交割日前计提或支付的资本性支出均由原始权益人在项目公司账上预留足额物业维修储备资金进行后续支付。目前《股权转让协议 2》中确定的项目公司预留资金已经考虑了上述物业维修储备资金。除此之外, 《股权转让协议 2》亦约定原始权益人及项目公司保证在过渡期⁴⁶内, 根据已提供的财务预算控制项目公司的成本及费用, 未经计划管理人事先书面或邮件同意不得就其经营活动进行任何重大变

⁴⁶ 过渡期指 2023 年 9 月 30 日起至项目公司股权交割日的期间

更。

综上，前述年度计划内的资本性支出将通过项目公司股权交割前的日常运营利润及项目公司账面预留资金承担，不会对基金成立后的基础设施项目运营现金流产生不利影响。

（三）保险情况

项目公司作为投保人和被保险人已就目标基础设施项目向中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司购买保险，投保范围包括财产一切险、营业中断险及公众责任险。具体信息如下：

1、财产一切险（保险单号：10550003902083334874，保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险单号：10550003902229608530，保险期间自 2023 年 11 月 1 日 00 时起至 2024 年 6 月 30 日 24 时止）：财产一切险的保险金额共计人民币 3,987,813,405.20 元，能够足额覆盖价值时点的物业评估价值。

2、营业中断险（保险单号：10550003902083334871）：保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险金额为人民币 269,765,287.56 元。

3、公众责任险（保险单号：10550003902085547359）：保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；每次事故赔偿限额为人民币 100,000,000.00 元。

六、基础设施项目风险情况

详见本招募说明书第八部分“风险揭示”。

第十五部分 基础设施项目财务状况及经营业绩分析

一、报告期基础设施项目财务信息

（一）基础设施项目财务报表情况

1、编制基础

项目公司财务报表为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的而编制。

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。项目公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“毕马威华振审字第 2400422 号”的无保留意见的审计报告。

2、财务报表情况

项目公司近三年及一期财务报表情况如下：

表 15-1-1-1：项目公司资产负债表

单位：元

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
应收账款	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81
预付款项	742,709.55	679,635.52	206,636.74	168,847.47
其他应收款	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
其他流动资产	-	2,626,991.43	9,563,521.97	16,094,210.61
流动资产合计	1,022,272,598.10	1,329,885,844.84	26,282,343.52	275,292,995.31
非流动资产：				
长期应收款	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
投资性房地产	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00
固定资产	632,585.84	1,008,591.03	1,634,640.08	1,568,257.44
非流动资产合计	3,959,632,585.84	3,971,608,591.03	4,836,422,253.54	4,360,224,630.27
资产总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58
流动负债：				
应付账款	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99
预收款项	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	21,221,289.60
应付职工薪酬	2,151,265.90	2,484,083.85	3,043,781.85	1,774,582.06
应交税费	79,557,972.06	61,400,312.03	72,547,510.72	64,930,450.23
合同负债	7,532,202.61	5,324,105.51	5,428,743.49	-

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应付款	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
流动负债合计	256,594,947.46	2,347,737,253.52	272,993,773.25	257,775,291.53
非流动负债：				
预计负债	-	700,000.00	-	-
长期应付款	38,868,448.10	39,372,255.40	29,612,809.04	28,063,027.75
递延所得税负债	627,125,985.54	628,058,082.64	531,711,478.97	488,977,373.02
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98
非流动负债合计	2,645,994,433.64	668,130,338.04	2,673,872,655.94	2,677,061,765.75
负债合计	2,902,589,381.10	3,015,867,591.56	2,946,866,429.19	2,934,837,057.28
所有者权益：				
实收资本	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23
资本公积	42,592.61	42,592.61	42,592.61	42,592.61
盈余公积	180,490,505.76	180,490,505.76	143,511,638.12	121,995,878.16
未分配利润	1,163,922,564.24	1,370,233,605.71	1,037,423,796.91	843,781,957.30
所有者权益合计	2,079,315,802.84	2,285,626,844.31	1,915,838,167.87	1,700,680,568.30
负债和所有者权益总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58

表 15-1-1-2：项目公司利润表

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
减：营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
税金及附加	24,060,282.28	29,478,061.40	26,760,709.76	23,699,077.80
销售费用	9,999,882.04	13,265,287.47	13,542,301.33	9,951,410.81
管理费用	3,924,876.19	4,874,467.44	4,690,854.94	3,348,682.90
财务费用	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09
其中：利息费用	54,422,153.27	84,592,480.23	84,941,114.14	100,680,189.32
利息收入	35,016,765.80	47,047,870.83	52,797,861.13	56,971,174.32
信用减值损失	-12,428.66	185,095.45	179,614.49	-
资产减值损失	-	-	-	54,512.85
加：其他收益	3,015,576.66	5,425,565.58	14,360,000.00	1,010,840.78
公允价值变动收益	-3,531,918.78	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
二、营业利润	138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
加：营业外收入	127,907.30	1,600,394.88	1,431,554.00	3,312,624.42
减：营业外支出	12,242,726.03	389,697.54	1,211,788.29	653,953.75

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
三、利润总额	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
减：所得税费用	32,780,317.78	123,341,879.61	72,268,963.36	197,954,879.65
四、净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

表 15-1-1-3：项目公司现金流量表

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
出租物业和提供劳务收到的现金	273,103,819.44	312,569,909.63	305,334,676.26	254,935,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,931,877.11	51,772,307.72	49,129,515.56	27,685,558.06
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
购买商品和接受劳务支付的现金	56,204,711.75	58,229,858.81	63,090,182.90	45,218,577.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,219,044.40	13,001,898.82	10,830,624.49	8,709,772.29
支付的各项税费	50,677,816.73	77,757,429.86	58,575,983.10	29,163,707.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,213,942.88	42,791,408.75	25,344,928.40	32,672,323.64
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	47,206.22	92,731.25	96,923.05	25,824.51
收到的其它与投资活动有关的现金	376,264,711.29	328,570.25	134,202,905.77	234,289,075.17
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	46,964,841.57	14,351,550.44	16,796,976.47	8,120,375.01
支付的其它与投资活动有关的现金	-	35,476,468.32	314,041,829.92	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动使用/产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	2,044,000,000.00	-	-	4,224,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,129,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	2,575,439,762.61
分配股利和偿付利息支付的现金	371,659,155.90	82,702,947.47	84,988,419.64	427,574,282.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	542,571,197.06
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动使用/产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19
四、现金及现金等价物净增加/减少额	25,859,732.90	-7,021,040.67	-116,443,796.69	84,465,591.10
加：期初/年初现金及现金等价物余额	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63	39,211,698.53
五、期末/年末现金及现金等价物余额	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63

3、主要财务指标分析

1) 资产情况

表 15-1-1-4：项目公司财务报表资产情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	26,072,185.17	0.52%	212,452.27	0.00%	9,518,820.60	0.20%	125,962,617.29	2.72%
应收账款	7,214,222.69	0.14%	7,886,849.31	0.15%	5,778,733.51	0.12%	8,299,176.81	0.18%
预付款项	742,709.55	0.01%	679,635.52	0.01%	206,636.74	0.00%	168,847.47	0.00%
其他应收款	988,243,480.69	19.84%	1,318,479,916.31	24.87%	1,214,630.70	0.02%	124,768,143.13	2.69%
其他流动资产	-	-	2,626,991.43	0.05%	9,563,521.97	0.20%	16,094,210.61	0.35%
流动资产合计	1,022,272,598.10	20.52%	1,329,885,844.84	25.09%	26,282,343.52	0.54%	275,292,995.31	5.94%
非流动资产:								
长期应收款	-	-	-	-	1,233,787,613.46	25.37%	891,656,372.83	19.24%
投资性房地产	3,959,000,000.00	79.47%	3,970,600,000.00	74.90%	3,601,000,000.00	74.05%	3,467,000,000.00	74.79%
固定资产	632,585.84	0.01%	1,008,591.03	0.02%	1,634,640.08	0.03%	1,568,257.44	0.03%
非流动资产合计	3,959,632,585.84	79.48%	3,971,608,591.03	74.91%	4,836,422,253.54	99.46%	4,360,224,630.27	94.06%
资产总计	4,981,905,183.94	100.00%	5,301,494,435.87	100.00%	4,862,704,597.06	100.00%	4,635,517,625.58	100.00%

近三年及一期末，项目公司资产总额分别为 463,551.76 万元、486,270.46 万元、530,149.44 万元和 498,190.52 万元，项目公司资产总额总体呈小幅增长趋势。

从资产结构分析，项目公司的投资性房地产为其重要资产，资产中呈现出投资性房地产占比较高的特点。近三年及一期末，项目公司流动资产占比分别为 5.94%、0.54%、25.09%和 20.52%；非流动资产占比分别为 94.06%、99.46%、74.91%和 79.48%；其中投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，报告期内规模分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900.00 万元，占资产总额的比重分别为 74.79%、74.05%、74.90%和 79.47%。

(1) 应收账款

表 15-1-1-5：项目公司应收账款客户类别

单位：元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
关联公司	3,441,900.00	3,055,315.53	3,298,715.53	5,223,165.53
第三方	3,773,240.63	5,016,629.23	2,480,017.98	3,130,524.13
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

表 15-1-1-6：项目公司应收账款账龄

单位：元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
1 年以内（含 1 年）	7,215,140.63	8,051,138.48	5,778,733.51	7,932,474.13
1-2 年（含 2 年）	-	20,806.28	-	421,215.53
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

近三年及一期末，项目公司应收账款分别为 829.92 万元、577.87 万元、788.68 万元和 721.42 万元，占当期资产总额比例分别为 0.18%、0.12%、0.15%和 0.14%。2020 年末至 2023 年 9 月末，项目公司应收账款规模小幅波动。从应收账款账龄分析，截至 2023 年 9 月末，应收账款账龄均为 1 年以内款项（含 1 年），项目公司应收账款的管理情况良好。

（2）其他应收款及长期应收款

表 15-1-1-7：项目公司其他应收款及长期应收款情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款：				

应收关联公司	987,304,797.83	1,318,084,666.45	479,813.12	124,481,374.57
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
长期应收款:				
应收关联公司	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
小计	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

近三年及一期末，项目公司其他应收款及长期应收款分别为 101,642.45 万元、123,500.22 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，当期资产总额占比分别为 21.93%、25.40%、24.87%和 19.84%。其中，其他应收款分别为 12,476.81 万元、121.46 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，占当期资产总额分别为 2.69%、0.02%、24.87%和 19.84%；长期应收款分别为 89,165.64 万元、123,378.76 万元、0 万元和 0 万元，占当期资产总额分别为 19.24%、25.37%、0.00%及 0.00%。其他应收款及长期应收款规模在报告期内变动幅度较大的主要原因系，项目公司于报告期末，依据预期回收期对关联方的应收款项进行划分与重分类。对预期在 1 年以内收回的关联方应收款划分至流动资产，列示为其他应收款；预期回收期在 1 年以上的关联方应收款项划分为非流动资产，列示为长期应收款。

表 15-1-1-8：项目公司其他应收款及长期应收款客户类别

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收关联方	987,304,797.83	1,318,084,666.45	1,234,267,426.58	1,016,137,747.40
应收资金集中管理款	6,663,156.72	362,917,004.39	327,440,536.07	13,398,706.15
其他应收关联方款项	980,641,641.11	955,167,662.06	906,826,890.51	1,002,739,041.25
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

按客户类别分析，项目公司其他应收款及长期应收款可分为应收关联方款项及应收第三方款项。近三年及一期末，项目公司应收关联方款项分别为 101,613.77 万元、123,426.74 万元、131,808.47 万元和 98,730.48 万元，占其他应收款及长期应收款总额比

例分别为 99.97%、99.94%、99.97%及 99.91%，包括应收资金集中管理款及其他应收关联方款项。应收资金集中管理款系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户，并按照银行同期活期存款利率收取利息，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。近三年及一期末，其他应收关联方款项主要包括项目公司向印力商置提供的本金分别为人民币 82,400.00 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 78,216.86 万元的借款及应收的利息，上述借款无抵押和担保，无固定还款期限，年利率为 6%；近三年及一期末，项目公司应收第三方款项分别为 28.68 万元、73.48 万元、39.52 万元及 93.87 万元，应收第三方款项占其他应收款及长期应收款总额比例较低。

从应收款账龄分析，截至 2023 年 9 月末，其他应收款及长期应收款大部分为 3 年以上，主要系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户及向印力商置提供借款所致，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。

表 15-1-1-9：项目公司其他应收款及长期应收款账龄

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	58,619,440.70	85,039,306.60	364,890,525.39	884,246,685.47
1 年至 2 年（含 2 年）	49,575,815.02	363,964,883.25	856,508,012.62	131,972,830.49
2 年至 3 年（含 3 年）	57,106,728.87	855,872,020.31	13,398,706.15	-
3 年以上	822,941,496.10	13,603,706.15	205,000.00	205,000.00
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96
减：坏账准备	-	-	-	-
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

（3）投资性房地产

表 15-1-1-10：项目公司投资性房地产情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

投资性房地产初始成本	1,724,591,294.33	1,731,114,331.72	1,698,441,220.96	1,686,887,442.92
公允价值变动调整	2,234,408,705.67	2,239,485,668.28	1,902,558,779.04	1,780,112,557.08
合计	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00

近三年及一期末，项目公司投资性房地产分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900.00 万元，当期资产总额占比分别为 74.79%、74.05%、74.90% 和 79.47%，为项目公司的主要资产。2020-2022 年末，项目公司投资性房地产规模持续上升，主要原因系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，2020-2022 年内项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升。

2020-2022 年内项目公司投资性房地产公允价值持续上升，主要系项目体量增加、项目业态调整及物业周边交通状况改善等，具体原因包括：（1）杭州西溪印象城面积的增加：杭州西溪印象城 B 馆于 2019 年 5 月正式营业后，项目规模进一步扩大，面积增加约 3.02 万平方米，从而推动整体租金收入和估值水平的提升；（2）项目扩充新业态租户，承租能力强：项目于 2021 年增加新能源汽车业态租户，其固定租金单价较高、承租能力较强，推动租金收入的提升；（3）交通条件改善吸引更多客流，提升营业额，进而推动项目收入增长：2022 年 6 月，随着地铁洪园站的开通，地铁 B 口直达项目 BM 层，C 口直达下沉式广场，项目进入 TOD 时代极大地提高了项目的可达性，覆盖人群范围扩大至百万级，客流量及营业额不断提升，从而推动项目多元化收入的增加。

2) 负债情况

表 15-1-1-11：项目公司财务报表负债情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
应付账款	24,976,771.67	0.86%	67,498,440.33	2.24%	40,675,657.84	1.38%	53,521,401.99	1.82%
预收款项	27,965,434.21	0.96%	20,297,769.02	0.67%	20,598,279.60	0.70%	21,221,289.60	0.72%
应付职工薪酬	2,151,265.90	0.07%	2,484,083.85	0.08%	3,043,781.85	0.10%	1,774,582.06	0.06%
应交税费	79,557,972.06	2.74%	61,400,312.03	2.04%	72,547,510.72	2.46%	64,930,450.23	2.21%
合同负债	7,532,202.61	0.26%	5,324,105.51	0.18%	5,428,743.49	0.18%	-	-
其他应付款	65,541,393.51	2.26%	58,494,066.50	1.94%	64,532,261.62	2.19%	55,734,643.76	1.90%

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	1.68%	2,132,238,476.28	70.70%	66,167,538.13	2.25%	60,592,923.89	2.06%
流动负债合计	256,594,947.46	8.84%	2,347,737,253.52	77.85%	272,993,773.25	9.26%	257,775,291.53	8.78%
非流动负债：	-							
预计负债	-	-	700,000.00	0.02%	-	-	-	-
长期应付款	38,868,448.10	1.34%	39,372,255.40	1.31%	29,612,809.04	1.00%	28,063,027.75	0.96%
递延所得税负债	627,125,985.54	21.61%	628,058,082.64	20.83%	531,711,478.97	18.04%	488,977,373.02	16.66%
长期借款	1,980,000,000.00	68.21%	-	-	2,112,548,367.93	71.69%	2,160,021,364.98	73.60%
非流动负债合计	2,645,994,433.64	91.16%	668,130,338.04	22.15%	2,673,872,655.94	90.74%	2,677,061,765.75	91.22%
负债合计	2,902,589,381.10	100.00%	3,015,867,591.56	100.00%	2,946,866,429.19	100.00%	2,934,837,057.28	100.00%

近三年及一期末，项目公司总体负债规模分别为 293,483.71 万元、294,686.64 万元、301,586.76 万元和 290,258.94 万元，整体处于较稳定水平。

从负债结构看，近三年及一期末，流动负债占总负债的比重分别为 8.78%、9.26%、77.85%、8.84%；非流动负债占总负债的比重分别为 91.22%、90.74%、22.15%和 91.16%；流动负债规模于 2022 年底大幅上升，而非流动负债规模于 2022 年底大幅下降的原因主要系，2022 年 12 月 31 日临近中信证券印力-印象 2 号资产支持专项计划（以下简称“印象 2 号 CMBS”）回售窗口期，依据会计准则，项目公司将印象 2 号 CMBS 贷款余额由长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

报告期内，项目公司的流动负债以应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债为主；非流动负债以长期借款与递延所得税负债为主。

（1）应付账款

表 15-1-1-12：项目公司应付账款

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付经营性支出	13,156,683.82	16,511,078.40	8,141,520.57	16,583,586.05

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付资本性支出	11,820,087.85	25,159,002.10	6,705,777.44	11,109,456.11
应付政府地价款	-	25,828,359.83	25,828,359.83	25,828,359.83
合计	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99

近三年及一期末，项目公司应付账款分别为 5,352.14 万元、4,067.57 万元、6,749.84 万元和 2,497.68 万元，占总负债的比重分别为 1.82%、1.38%、2.24%和 0.86%，整体处于较稳定水平。从应付账款构成来看，包括应付经营性支出、应付资本性支出及应付政府地价款，应付政府地价款系项目公司预计办理杭州西溪印象城地下商业部分产权证需补缴的地价款，截至 2023 年 9 月 30 日，该款项已补缴完毕。

(2) 其他应付款

表 15-1-1-13：项目公司其他应付款

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付关联公司	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	14,577,070.26
租赁保证金	40,001,218.86	34,868,402.31	40,134,489.63	35,129,755.72
其他	13,040,174.65	11,125,664.19	11,897,771.99	6,027,817.78
合计	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76

近三年及一期末，项目公司其他应付款分别为 5,573.46 万元、6,453.23 万元、5,849.41 万元和 6,554.14 万元，占总负债的比重分别为 1.90%、2.19%、1.94%与 2.26%。从其他应付款构成来看，包括应付关联公司、租赁保证金及其他，其中，应付租赁保证金系项目公司因物业出租而向租户收取的押金。一般情况下，项目公司收取 3 个月的租金、物管费等作为保证金，租赁到期后向租户退回。近三年及一期末，应付租赁保证金分别为 3,512.98 万元、4,013.45 万元、3,486.84 万元和 4,000.12 万元。

(3) 一年内到期的非流动负债及长期借款

表 15-1-1-14：项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款	2,028,869,907.50	-	-	-
其他长期借款	-	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
小计	2,028,869,907.50	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
减：一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98

近三年及一期末，项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款分别为 222,061.43 万元、217,871.59 万元、213,223.85 万元和 202,886.99 万元，占总负债的比重分别为 75.66%、73.93%、70.70%和 69.90%。2020 年末至 2022 年末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系商业房地产抵押贷款的本金及利息，即印象 2 号 CMBS 贷款的本金及利息。2023 年 9 月末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系兴业银行股份有限公司深圳分行向项目公司提供的银行借款。

于 2020 年 4 月，项目公司与受同一最终控制方控制的公司宁波深国投商用置业有限公司（“宁波深国投”）共同向印力商置借入人民币 3,370,000,000.00 元，其中项目公司贷款金额为人民币 2,222,000,000.00 元，借款期限为 18 年，分期还款。随后印力商置向独立投资者发行印象 2 号 CMBS 优先级份额，由印力商置认购劣后级份额。印象 2 号 CMBS 以项目公司持有的杭州西溪印象城及宁波深国投持有的宁波鄞州印象城为抵押资产，杭州西溪印象城及宁波鄞州印象城租户的租赁应收账款为质押，项目公司与宁波深国投作为共同借款人对上述借款承担连带还款责任，同时由项目公司的间接控股公司印力集团对全额本息提供担保。报告期内该借款的利率为 3.9%-4.8%。

印象 2 号 CMBS 的期限为十八年，其中第三年，第六年，第九年，第十二及第十五年年末为该贷款的窗口期，在每个窗口期印力商置有权要求调整印象 2 号 CMBS 的利率或回购未偿余额，而印象 2 号 CMBS 的持有人亦有权要求印力商置赎回未偿余款；如果发生售回和购回事宜时，项目公司需要立刻偿还印力商置的上述借款。印象 2 号

CMBS 的第一个利率调整和回售窗口期为 2023 年 4 月，印力商置计划不再对其进行续发，因此于 2022 年 12 月 31 日，项目公司将上述借款余额从长期借款调整至一年内到期的其他非流动负债。截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司已清偿上述借款。

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司银行借款规模较 2022 年末增加 202,886.99 万元⁴⁷，主要系项目公司于 2023 年 4 月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 204,400.00 万元，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的 100% 股权为该银行借款提供质押⁴⁸。

（4）递延所得税负债

表 15-1-1-15：项目公司递延所得税负债

单位：元					
项目	2022 年 1 月 1 日	本年增减计入损益	2022 年 12 月 31 日	本期增减计入损益	2023 年 9 月 30 日
投资性房地产	531,711,478.97	97,361,751.47	629,073,230.44	-961,553.21	628,111,677.23
坏账准备	-	-46,273.86	-46,273.86	46,044.38	-229.48
预提费用及其他	-	-968,873.94	-968,873.94	-16,588.27	-985,462.21
合计	531,711,478.97	96,346,603.67	628,058,082.64	-932,097.10	627,125,985.54
项目	2020 年 1 月 1 日	本年增减计入损益	2020 年 12 月 31 日	本期增减计入损益	2021 年 12 月 31 日
投资性房地产	312,924,974.95	177,436,898.31	490,361,873.26	41,349,605.71	531,711,478.97
坏账准备	-	-13,628.21	-13,628.21	13,628.21	-
预提费用及其他	-	-1,370,872.03	-1,370,872.03	1,370,872.03	-
合计	312,924,974.95	176,052,398.07	488,977,373.02	42,734,105.95	531,711,478.97

⁴⁷ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

⁴⁸ 截止本招募说明书签署日，项目公司股权已不存在质押权利限制情形，根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司 100% 股权质押予兴业银行深圳分行。

近三年及一期末，项目公司递延所得税负债分别为 48,897.74 万元、53,171.15 万元、62,805.81 万元和 62,712.60 万元，占总负债的比重分别为 16.66%、18.04%、20.83%和 21.61%。2020-2022 年末，项目公司递延所得税负债持续增加主要系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升，导致公允价值变动增加形成的递延所得税负债持续增长。

3) 收入及盈利水平

表 15-1-1-16：项目公司财务报表收入及盈利情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
营业利润	138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
利润总额	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

(1) 营业收入情况分析

近三年及一期，项目公司营业收入构成情况如下表所示：

表 15-1-1-17：项目公司营业收入情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
物业出租收入	195,171,850.26	234,442,430.69	225,029,369.10	191,117,218.56
物业管理收入	42,158,514.34	53,798,139.60	50,740,342.17	43,764,009.33
商业营运收入	5,870,678.87	6,724,736.44	4,700,629.49	2,432,781.27
其他	378,741.42	356,842.80	108,042.47	66,368.48
合计	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64

近三年及一期，项目公司营业收入分别为 23,738.04 万元、28,057.84 万元、29,532.21 万元和 24,357.98 万元，营业收入总体呈稳步上涨趋势。营业收入主要构成为物业出租收入、物业管理收入、商业营运收入及其他。

（2）营业成本情况分析

近三年及一期，项目公司营业成本情况如下表所示：

表 15-1-1-18：项目公司营业成本情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90

近三年及一期，项目公司营业成本分别为 4,240.75 万元、5,154.56 万元、6,098.28 万元、4,708.23 万元，占营业收入合计的 17.86%、18.37%、20.65%和 19.33%。营业成本包括与项目出租运营相关的职工薪酬费用、物业管理费等。

（3）主要费用占营业收入比例分析

近三年及一期，项目公司主要费用及其占营业收入的比重情况如下：

表 15-1-1-19：项目公司财务报表各主要费用情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
税金及附加	24,060,282.28	9.88%	29,478,061.40	9.98%	26,760,709.76	9.54%	23,699,077.80	9.98%
销售费用	9,999,882.04	4.11%	13,265,287.47	4.49%	13,542,301.33	4.83%	9,951,410.81	4.19%
管理费用	3,924,876.19	1.61%	4,874,467.44	1.65%	4,690,854.94	1.67%	3,348,682.90	1.41%
财务费用	19,424,481.11	7.97%	37,565,776.29	12.72%	32,164,651.73	11.46%	46,136,884.09	19.44%

从近三年及一期项目公司各项成本占主营业务收入比例来看，各项成本支出占比总体保持稳定。

（4）盈利情况分析

表 15-1-1-20：项目公司财务报表盈利情况分析

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
毛利润	196,497,530.12	234,339,305.26	229,032,774.54	194,972,868.74
毛利率	80.67%	79.35%	81.63%	82.14%
公允价值变动收益	-3,531,918.78	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

近三年及一期，项目公司毛利率分别为 82.14%、81.63%、79.35%和 80.67%。整体毛利率较为稳定，2022 年毛利率较 2021 年略有下降。

近三年及一期，项目公司净利润分别为 59,285.62 万元、21,515.76 万元、36,978.87 万元和 9,368.90 万元，项目公司净利润规模波动幅度较大，主要原因系投资性房地产按公允价值模式计量，公允价值变动收益波动较大所致。近三年及一期，项目公司公允价值变动收益分别为 67,535.93 万元、12,115.22 万元、33,752.37 万元和-353.19 万元。

4）现金流量分析

表 15-1-1-21：项目公司财务报表现金流量分析

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19

最近三年及一期，项目公司经营活动现金流入总额分别为 28,262.07 万元、35,446.42 万元、36,434.22 万元和 30,203.57 万元。经营活动产生的现金流量净额分别为 16,685.63 万元、19,662.25 万元、17,256.16 万元和 15,372.02 万元。报告期内，经营活动现金流入总额与营业收入变动趋势基本保持一致，均呈小幅上升趋势。

最近三年及一期，项目公司投资活动产生的现金流量净额分别为-77,380.55 万元、-19,653.90 万元、-4,940.67 万元和 32,934.71 万元，投资活动现金流量净额持续增加的主要原因系投资活动产生的现金流出减少，近三年及一期投资活动现金流出主要系改造支出等资本性支出及支付给关联公司的借款。

最近三年及一期，项目公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 69,141.48 万元、-11,652.73 万元、-13,017.59 万元和-45,720.75 万元。2020 年，项目公司筹资活动现金流量净额较大，主要系项目公司于当年度向印力商置借入大规模贷款所致。

（二）基础设施项目模拟资产负债表情况

1、模拟资产负债表编制目的

中金基金拟作为基金管理人设立基础设施基金，认购由中金公司作为计划管理人设立的基础设施资产支持专项计划的全部份额，印力商置作为原始权益人，向 SPV 公司转让其持有的项目公司 100%股权，并向计划管理人（代表资产支持专项计划）转让其持有的 SPV 公司 100%股权，最终实现基础设施基金于深圳证券交易所挂牌上市交易。

鉴于项目公司于报告期后、交割日前，部分账务处理与项目公司截至 2023 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表的编制基础存在一定差异，为模拟项目公司交割前的资产负债表情况，项目公司编制了基于若干假设的截至 2023 年 9 月 30 日的模拟财务报表（以下简称“模拟财务报表”），由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述

模拟财务报表进行了审计，并出具了编号为毕马威华振审字第 2400328 号的审计报告。

2、模拟资产负债表的编制基础

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。于 2023 年 9 月 30 日，项目公司的流动负债已超过流动资产人民币 203,816,171.53 元。根据拟定的交易安排，基础设施基金设立后，设立专项计划，专项计划取得 SPV 公司 100%股权后，将根据相关股东借款协议、增资协议的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，将根据相关股东借款协议的约定向项目公司发放股东借款，以用于项目公司清偿既有债务，该股东借款到期日不早于 2024 年 9 月 30 日，能确保项目公司的持续经营能力，因此模拟财务报表仍然以持续经营为基础编制。

为编制模拟财务报表之目的，模拟财务报表的编制还进行了如下假设和模拟调整：

（1）缴足项目公司注册资本

印力商置收购项目公司 100%股权后，项目公司于 2023 年 9 月 13 日进行工商变更，并将注册资本由原来的美元 127,455,000.00 元按照首次出资时的汇率 6.51 变更为人民币 829,193,900.00 元，项目公司于 2023 年 9 月 30 日已经缴纳的注册资本为美元 112,955,000.00，其按照历史汇率折算为人民币 734,860,140.23 元，针对尚未缴足的注册资本人民币 94,333,759.77 元，假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日全额收到股东的注资款并按照新增注资款的万分之二点五缴纳了印花税金额人民币 23,583.44 元，据此，模拟财务报表调增货币资金人民币 94,310,176.33 元，调增实收资本人民币 94,333,759.77 元并调减资本公积人民币 23,583.44 元。

（2）收回项目公司的应收关联方款项

假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日收回全部应收关联方的应收账款及其他应收款。据此，模拟财务报表调减应收账款人民币 3,441,900.00 元和其他应收款人民币 987,304,797.83 元，合计调增货币资金人民币 990,746,697.83 元。

（3）支付项目公司的应付关联方款项

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日全部偿还了对关联方的应付账款及其他应付款。据此，模拟财务报表调减应付账款人民币 1,601,609.76 元和其他应付款人民币 12,500,000.00 元，合计调减货币资金人民币 14,101,609.76 元。

(4) 支付项目公司应付职工薪酬的款项

假设于 2023 年 9 月 30 日，项目公司所有的员工和项目公司的劳动关系均已终止，相关员工劳动关系划转运营管理实施机构，项目公司结清了全部的应付职工薪酬款项。据此，模拟财务报表调减应付职工薪酬人民币 2,151,265.90 元，相应调减货币资金人民币 2,151,265.90 元。

(5) 进行利润分配

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日向股东宣告利润分配人民币 1,063,803,998.50 元，且所分配的现金利润在当天以货币资金全部支付完毕。

(6) 模拟财务报表未考虑上述交易可能产生的流转税等其他交易费用的影响。

除上述事项和假设以外，模拟财务报表根据相关会计政策编制，这些会计政策符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的要求。

3、模拟资产负债表

表 15-1-2-1：模拟资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日
流动资产：	
货币资金	31,072,185.17
应收账款	3,772,322.69
预付账款	742,709.55
其他应收款	938,682.86
流动资产合计	36,525,900.27
非流动资产：	
投资性房地产	3,959,000,000.00
固定资产	632,585.84
非流动资产合计	3,959,632,585.84
资产总计	3,996,158,486.11
流动负债：	
应付账款	23,375,161.91
预收款项	27,965,434.21

项目	2023年9月30日
应交税费	79,557,972.06
合同负债	7,532,202.61
其他应付款	53,041,393.51
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50
流动负债合计	240,342,071.80
非流动负债：	
长期应付款	38,868,448.10
递延所得税负债	627,125,985.54
长期借款	1,980,000,000.00
非流动负债合计	2,645,994,433.64
负债合计	2,886,336,505.44
实收资本	829,193,900.00
资本公积	19,009.17
盈余公积	180,490,505.76
未分配利润	100,118,565.74
所有者权益合计	1,109,821,980.67
负债和所有者权益合计	3,996,158,486.11

二、基础设施项目历史经营业绩分析

基础设施项目历史经营业绩分析参见第十四部分“基础设施项目基本情况”之“一、基础设施项目概况及运营数据”之“（三）基础设施资产运营情况”。

三、基金设立前基础设施项目存续对外借款情况

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司存在金额为 2,028,869,907.50 元⁴⁹的银行借款，主要系项目公司于 2023 年 4 月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 2,044,000,000.00 元，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭

⁴⁹ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的 100%股权为该银行借款提供质押⁵⁰。

基金合同生效后，项目公司将收到 SPV 公司发放的股东借款，同时项目公司借入 5.98 亿元外部银行借款，用于偿付项目公司上述存量银行贷款及其利息金额。股东借款及外部银行借款具体安排详见本招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“（二）交易安排”。

⁵⁰ 截止本招募说明书签署日，项目公司股权已不存在质押权利限制情形，根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司 100%股权质押予兴业银行深圳分行。

第十六部分 现金流测算分析及未来运营展望

一、基础设施项目的未来运营展望及主要运营策略

（一）未来运营展望

杭州市作为浙江省省会城市，是国务院批复确定的浙江省经济、文化、科教中心，近年来发展动力强劲，人口净流入增速稳居长三角之首，居民可支配收入不断提升，是消费力领先的高能级城市，具备长期高质量发展潜力。

本基金拟通过专项计划持有的基础设施项目为位于杭州市余杭区的杭州西溪印象城，隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻西溪湿地，具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施，接驳杭州地铁3号线洪园站，是杭州城西单体体量最大的TOD购物中心，定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心。自2013年开业运营以来，伴随着杭州市消费市场的发展，杭州西溪印象城通过打造一站式购物体验的业态组合，持续提升品牌级次，不断服务于杭州市及下辖余杭区居民消费条件的改善，辐射人口达百万级，是杭州市具有重要影响力和区域代表性的标杆商业物业。

基金运作期内，基金管理人以基金份额持有人利益优先的原则，主动管理基础设施项目，维护资产资金安全，与运营管理机构各司其职各显所长，努力为基金份额持有人提供稳定的分红，争取长期的分红增长和基础设施资产的增值。运营管理机构利用其丰富的行业经验和扎实的客户基础，力争在保持基础设施项目较高的出租率的同时，争取租金的增长，提高基础设施项目经营效率。

（二）主要运营策略

1、为积极提升基础设施项目的运营效率，拟采取的运营策略如下：

（1）力争提高基础设施项目品质与服务，打造良好购物体验，及时做好续租扩租等客户服务，针对拟到期租户提前开展客户维护及续租的沟通工作，管理租户集中度风险，维持项目较高出租率水平，并力争提高租金水平。

（2）借助运营管理机构成熟的招商体系，引入知名品牌，做好战略合作品牌资源

的关系维护，在聚合品牌资源的同时提高租户长期的稳定性及忠诚度，充分发挥品牌租户“客流压舱石”的作用，为项目提供稳定持续的营业额与现金流。

（3）基金管理人及运营管理机构的招商团队通过定期举办例会、制订年度招商调整方案、紧密追踪市场变化等方式，及时了解租户运营情况，对品牌进行深度调整，积极引入口碑、业绩较好和影响力较大的新品牌，为项目贡献源源不断的生命力，助力项目持续运营提升。

（4）运营管理机构积极开展与租户的联合营销推广活动，通过协助租户进行开业筹备、举办线下营销活动、联合促销等，推动客流量及商户营业额提升；通过精细化运营，举办特色推广活动，提升基础设施项目人气与品牌影响，持续提升消费者体验，扩大项目城市级影响力。

（5）借助运营管理机构的数字化解决方案，以科技赋能消费者服务、商户服务、运营管理全流程，实现全链条业务流程的智能化管理，提升运营管理效率及有效性。

2、为应对市场风险，保障项目后续的稳定运营，拟采取的运营策略如下：

（1）延续基础设施项目原有的项目运营策略与运营团队

在本基金存续期间内，基金管理人拟委托印力咨询作为运营管理统筹机构、杭州印力作为运营管理实施机构，继续按照“印象城”的品质和标准共同为目标基础设施项目提供运营管理服务，维持基础设施项目的既有战略定位、品牌效应，延续基础设施项目原有的运营机制。运营管理机构原有的核心管理团队也将继续为基础设施项目提供服务，减少运营管理变动成本。

运营管理机构在消费基础设施行业深耕多年，对目标基础设施项目所在地区了解深入，且为基础设施项目配备了经验丰富的招商及运营团队，为项目长期的优异经营表现奠定坚实基础。运营管理机构的运营管理及资质和经验详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“三、运营管理机构的运营管理资质情况”。

（2）通过运营管理服务协议实现对运营管理机构的约束与激励

基金管理人与运营管理机构通过运营管理服务协议明确各方权责利安排及运营管理职责衔接，由运营管理机构负责基础设施项目运营方案的发起及日常运营事项的执行，其中对基础设施项目具有重大影响的事项，由基金管理人在基础设施基金层面进行决策，

如项目公司的年度预算、经营规划以及重大维修改造方案审批等。基金管理人与运营管理机构运营管理职责安排详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“四、运营管理安排”之“（一）运营管理职责安排”。

运营管理服务协议主要通过运营管理费用机制对运营管理机构形成激励。运营管理费基于项目公司总收入、净运营收入及其与目标值的对比计算，从而达到考核运营成果、奖优惩劣的目的，促进运营管理机构降本增效，实现精细化运营。运营管理机构激励与考核安排详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“四、运营管理安排”之“（二）运营管理机构激励与考核安排”。

前述运营管理机制安排和运营管理费用的设置可有效促进运营管理机构勤勉尽责并努力提升基础设施项目运营业绩，有利于保障基础设施项目平稳运营。

（3）制定项目公司运营管理相关的内部控制与风险管理制度

为规范基础设施项目运营所涉事项的决策机制、项目运营安排，基金管理人制定了项目公司运营管理相关的内部控制与风险管理制度及其他配套管理制度，包括预算管理、印章管理、资金和账户管理、业务沟通及信息披露等，详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“四、运营管理安排”之“（三）运营管理风险管控安排”。除此之外，基金管理人将制定安全生产管理方案，通过建立、健全安全生产责任制、落实安全风险分级管控和隐患排查治理、组织实施安全生产教育培训和检查等，进一步保障基础设施平稳运营。

（4）相关主体承诺采取有效措施缓释利益冲突风险

基础设施基金发行前，发起人、原始权益人和运营管理机构已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺采取有效措施防范利益冲突风险，详见本招募说明书第十九部分“利益冲突与关联交易”之“一、利益冲突”之“（二）本基金利益冲突的防范”。

二、基金可供分配金额测算情况

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引》、《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》，基金管理人编制了自2023年10月1日至2023年12月31日止及自2024年1月1日至2024年12月31日止（以下简称“预测期”）的基础设施项目《可供分配金额测算报告》。《可供分配金额测算报告》包括中金印力消费基础设施

封闭式基础设施证券投资基金预测合并利润表、预测可供分配金额计算表、预测合并现金流量表及相关附注。《可供分配金额测算报告》经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了编号为毕马威华振专字第 2400041 号的审核报告。

《可供分配金额测算报告》是基金管理人在各项假设的基础上编制的，并且披露了基金管理人认为对评估基金可供分配金额测算报告至关重要的所有重要信息。虽然基金可供分配金额测算报告是根据审慎原则编制的，但基金可供分配金额测算报告所依据的各种假设存在许多不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

需特别说明的是，因本基金实际取得项目公司控股权的日期并非《可供分配金额测算报告》预测起点，故本基金的预测可供分配金额与预测现金流分派率需要根据本基金对基础设施项目享有控股权的实际天数进行折算。

本基金预测合并利润表、预测可供分配金额计算表和预测合并现金流量表如下：

（一）预测合并利润表

根据《可供分配金额测算报告》，本次公开招募完成后，本基金 2023 年 10-12 月、2024 年全年预测合并利润表如下：

表 16-2-1-1：预测期基金合并利润表

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
营业收入	81,553,395.75	338,302,502.71
减：营业成本	51,257,684.20	199,930,421.07
财务费用	5,803,568.68	23,164,715.41
税金及附加	8,606,688.68	36,023,647.55
管理人报酬	13,404,367.64	57,585,890.29
托管费	84,025.00	336,100.00
基金层面中介费	1,270,000.00	1,270,000.00
其他费用	134,855.13	411,750.30
加：其他收益	-	4,800,000.00
利润总额	992,206.42	24,379,978.09
减：所得税费用	-654,692.85	2,496,629.25
净利润	1,646,899.27	21,883,348.84

(二) 预测合并现金流量表

根据《可供分配金额测算报告》，本次公开招募完成后，本基金 2023 年 10-12 月、2024 年全年预测合并现金流量表如下：

表 16-2-2-1：预测期基金合并现金流量表

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
一、经营活动产生的现金流量：		
出租物业和提供劳务收到的现金	86,378,411.74	358,448,331.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,175,204.77	7,176,107.80
经营活动现金流入小计	88,553,616.51	365,624,439.57
购买商品、接受劳务支付的现金	25,520,230.02	98,738,861.89
支付的各项税费	41,068,374.89	54,520,982.74
支付的其他与经营活动有关的现金	-	3,034,525.00
经营活动现金流出小计	66,588,604.91	156,294,369.63
经营活动产生的现金流量净额	21,965,011.60	209,330,069.94
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,254,089.43	20,436,598.89
收购基础设施项目公司股权所支付的现金净额	1,701,861,472.73	-
投资活动现金流出小计	1,708,115,562.16	20,436,598.89
投资活动使用的现金流量净额	-1,708,115,562.16	-20,436,598.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行基金份额收到的现金	3,361,000,000.00	-
取得借款收到的现金	598,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	3,959,000,000.00	-
向基金份额持有人分配支付的现金	-	36,010,553.95
偿还债务支付的现金	2,028,869,907.50	500,000.00
偿付利息支付的现金	5,803,568.68	23,164,715.41
筹资活动现金流出小计	2,034,673,476.18	59,675,269.36

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	1,924,326,523.82	-59,675,269.36
四、现金及现金等价物净增加额	238,175,973.26	129,218,201.69
加：期初 / 年初现金及现金等价物余额	-	238,175,973.26
五、期末 / 年末现金及现金等价物余额	238,175,973.26	367,394,174.95

（三）预测可供分配金额计算表

根据《可供分配金额测算报告》，本次公开招募完成后，本基金 2023 年 10-12 月、2024 年全年预测可供分配金额计算表如下：

表 16-2-3-1：预测期基金可供分配金额计算表

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
净利润	1,646,899.27	21,883,348.84
税息折旧及摊销前利润调整项		
基础设施项目资产的折旧与摊销	38,276,492.05	155,378,297.97
外部借款利息支出	4,455,100.00	17,814,812.50
专项计划利息收入增值税	1,348,468.68	5,349,902.91
所得税费用	-654,692.85	2,496,629.25
税息折旧及摊销前利润	45,072,267.15	202,922,991.47
可供分配金额调整项		
1. 基础设施基金发行份额募集的资金	3,361,000,000.00	-
2. 取得外部借款收到的现金	598,000,000.00	-
3. 购买项目公司股权所支付的现金净额	-1,701,861,472.73	-
4. 偿还项目公司于预测期期初的借款	-2,028,869,907.50	-
5. 偿还外部借款本金支付的现金	-	-500,000.00
6. 支付外部借款利息支出	-4,455,100.00	-17,814,812.50
7. 支付专项计划利息收入增值税	-1,348,468.68	-5,349,902.91
8. 支付的所得税费用	-28,096,598.25	-2,496,629.25
9. 应收及应付款项的变动	4,989,342.70	8,903,707.72

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
10. 本期/本年支付项目公司于预测期期初的资本性支出应付款项余额	-3,229,431.90	-8,436,598.89
11. 本期/本年的资本性支出	-3,024,657.53	-12,000,000.00
12. 向基金份额持有人分配支付的现金	-	-36,010,553.95
13. 期初/年初现金余额	-	238,175,973.26
14. 未来合理的相关支出预留		
— 预留项目公司期初现金余额	-5,000,000.00	-
— 预留经营活动所需的现金	-116,120,547.57	-114,150,573.81
— 预留项目公司押金、保证金及代收款等	-81,044,871.74	-83,420,979.54
可供分配金额	36,010,553.95	169,822,621.60
预计分派率（年化）⁵¹	4.25%	5.05%

三、基金未来两年可供分配金额测算的核心假设

《可供分配金额测算报告》假设基金成立于 2023 年 10 月 1 日，且于 2023 年 10 月 1 日完成对项目公司的收购，因此以 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度作为预测期间测算可供分配金额，并假设自基金成立日即合并专项计划和项目公司。基金成立日可能和目前的假设不一致，2023 年需根据基金实际成立日计算首年实际可供分配金额，因此《可供分配金额测算报告》中所预测的 2023 年可供分配金额和实际情况存在差异。此外，由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照基金于 2023 年的实际存续期占当前预测期的时长比例来判断基金成立后首年非完整年度的实际可供分配金额。

《可供分配金额测算报告》是本基金的管理人中金基金以本基金所投资的项目公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间经审计的财务报表所反映的经营业绩为基础，在充分考虑预测期间的本基金及本基金所投资的基础设施项目的经营计划、投资计划、财务预算，以及采用了下述基本假设、特定假设和具体假设的前提下，本着谨慎原则而编制。本基金的《可供分配金额测算报告》是按照中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引》、中国证券投资基金

⁵¹ 不满一年的情况下，分派率（年化）=（本期可供分配金额/基金假设募集规模）×（365/本期实际天数）。其中，基金假设募集规模为 33.61 亿元。

基金业协会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》的相关要求及基金合同中约定的基金可供分配金额计算调整项而编制。

（一）可供分配金额测算基本假设

以下是在预测期内编制可供分配金额测算报告时采用的一般性假设，这些一般性假设是依据目前的宏观经济和市场情况得出的，在未来未必会如预期那样发生，并且变动可能重大，因此模拟可供分配金额的实际结果可能与本报告中的预测存在差异。

（1）在目前经营或对业务有重大影响的任何国家或地区，政治、法律、财政、市场或经济状况将不会有实质性的变化。

（2）在目前经营或与之签署了协议的任何国家或地区，对业务产生重大影响的立法、规章或规则将不会有实质性的变化。

（3）在目前经营的任何国家或地区，税基或税率（无论是直接还是间接）都不会有实质性的变化。

（4）目前已从相关监管机构获得其经营所需的所有证书、许可证和营业执照，在预测期内不会被吊销，并在到期时将可以进行续期。

（5）业务经营不会因劳工短缺、劳资纠纷等事件而受到不利影响。在预测期内，将能够招募足够的员工来达到计划的运营水平。此外，经营不会因预测期内第三方服务、设备和其他供应中断而受到不利影响。

（6）有足够的资本或将有能力获得足够的融资，以满足其未来对营运资金和资本支出的需求，以维持稳定的发展。

（7）无重大股权投资收购或处置计划，润衡置业股权不会发生重大变化。

（8）业务经营不会受到任何重大事故的重大影响。

（9）市场需求和租金价格的波动不会对业务经营和经营成果产生重大影响。

（10）不会出现明显的通货膨胀或通货紧缩，利率和外币汇率也不会发生重大变化。

（11）经营和业务不会因任何不可抗力事件或其他不可预见因素无法控制的任何不可预见的原因，包括政府行为、自然灾害或灾难、流行病或严重事故而严重中断。

(12) 不会受到基金招募说明书“风险揭示”一节中所列任何风险因素的重大不利影响。

(13) 目前为编制财务信息而采用的会计准则的后续修订不会对本模拟可供分配金额测算报告产生重大影响。

(14) 在预测期内，投资性房地产无处置计划。

(15) 在预测期内，预测期期初已签订的租约将按照合同约定的租赁期执行完毕。

(16) 主要租户或供应商的业务将持续经营，不会对本基金的经营产生不利影响。

(17) 在预测期内，假设本基金不会发生扩募。

(二) 可供分配金额测算特定假设

1、基础设施基金发行份额募集的资金

本基金根据评估机构对基础设施项目的评估价值，假设募集基金份额以标的物业估值人民币 39.59 亿元为基础，扣除基础设施基金拟向外部贷款银行借入、用于偿还项目公司存量贷款的外部借款人民币 5.98 亿元，则基础设施基金拟募集资金为人民币 33.61 亿元，用于支付收购 SPV 公司的股权转让款、向 SPV 公司增资并发放股东借款，SPV 公司进而以该等款项用于支付收购项目公司股权的股权转让对价人民币 17.33⁵²亿元，及向项目公司发放股东借款人民币 16.28 亿元。《可供分配金额测算报告》中，上述募集资金在可供分配金额计算表中列示为可供分配金额调整项，并在预测合并现金流量表中列示为发行基金份额收到的现金。

2、润衡置业股权收购

本基金成立后将通过专项计划及 SPV 公司取得润衡置业 100%的股权，由于本基金和润衡置业不受同一或相同的多方最终控制，本基金选择采用集中度测试对所购买的项目公司是否构成业务进行判断。由于本基金在本次交易中所取得的总资产公允价值几乎相当于项目公司投资性房地产的公允价值，可以通过集中度测试，故本基金购买项目公司股权交易不构成业务合并。因此，《可供分配金额测算报告》以对项目公司股权收购作为资产收购交易为假设进行编制。

⁵² 股权转让对价及股东借款金额以实际发行情况及交割审计结果为准，下同。

3、假设基金成立日完成吸收合并

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购SPV公司等交易步骤后，项目公司将对SPV公司进行吸收合并，SPV公司注销，项目公司继续存续，从而实现SPV公司对专项计划的债务下沉至项目公司，基金存续期项目公司向股东支付的部分或全部股东借款利息可税前扣除，从而节约存续期间的企业所得税。编制可供分配金额测算报告时，假设2023年10月1日（假设基金成立日）即完成上述项目公司吸收合并SPV公司。

4、假设基金成立日完成对外借款发放

根据本次交易安排，基金合同生效后，将通过项目公司借入招商银行杭州分行贷款人民币5.98亿元，借款用途为置换存量经营性物业抵押贷款。基金成立后，项目公司将以前述招商银行杭州分行对其发放的人民币5.98亿元外部借款及SPV公司对其发放的股东借款一并用于偿还项目公司对兴业银行深圳分行的存量银行贷款。编制可供分配金额测算报告时，假设2023年10月1日（假设基金成立日）即完成上述对外借款发放。

（三）预测附注和具体假设

1、预测合并利润表的附注和具体假设

（1）营业收入

营业收入主要包含预测的租金收入（含固定租金及提成租金收入）、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入（含广告位收入、仓库收入和场地收入）及停车场收入。预测期内，各项收入明细预测如下：

表 16-3-3-1：预测期收入预测明细

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
租金收入	59,435,505.70	238,796,807.64
其中：固定租金收入	51,940,966.20	209,550,347.31
提成租金收入	7,494,539.50	29,246,460.33
物业管理费收入	14,283,474.54	56,293,673.88

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
固定推广费收入	2,016,278.75	8,192,624.61
多经及广告收入	2,660,136.76	15,019,396.58
停车场收入	3,158,000.00	20,000,000.00
合计	81,553,395.75	338,302,502.71

(i) 现有租约产生的固定租金收入及物业管理费收入为现有租约每平方米不含税固定租金及物业管理费乘以商铺的可租赁面积计算得到；对于现有租约到期后预计将更新的商铺租赁（“新签租约”）产生的固定租金收入及物业管理费收入按照市场水平的每平方米不含税固定租金及物业管理费乘以新签租约商铺的可租赁面积计算得到。

现有租约月固定租金收入及物业管理费收入=每平方米每月固定租金及物业管理费（不含税）×现有租约商铺的可租赁面积

新签租约月固定租金收入及物业管理费收入=预测的每平方米每月固定租金及物业管理费（不含税）×新签租约商铺的可租赁面积

上述预测结果依赖于一系列的假设，而这些假设是本基金管理人根据原始权益人提供的基础设施项目历史运营情况、运营管理机构对预测期内项目公司的经营计划、第三方评估机构提供的类似商场的发展经验及该区域商场的市场状况作出的，包括：

a) 假设现有租约到期时全部换租，项目公司新签租约的市场租金按照每年更新，在考虑合理的租户租赁期限、免租期长度后预测期内假设项目每次更新租约时预测的免租期为每年 5 天、空置期为每年 10 天。

b) 第三方评估机构根据项目公司商铺的租赁面积大小和租金水平，将商铺分类为主力店、专门店以及次主力店。主力店为可以为商场吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积大（租赁面积一般在 2,500 平方米及以上）、租期长（10 年以上）的特点；专门店为面积相对较小，租期较短、租金单价较高的商铺。除主力店与专门店外，单独定义次主力店，其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与两者差异明显。

专门店市场租金：预测期内，根据目标基础设施资产 A 馆、B 馆 L1 层商业专门店的市场比准租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，目标基础设施资产 B1-L4 层专门店市场租金修正结果范围为 25~604 元/平方米/月（不含管理费、推广

费、增值税）。

主力店市场租金：根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合第三方评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对目标基础设施资产主力店租赁状况进行分析，项目 A 馆各楼层主力店市场固定租金单价范围为 54~68 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

次主力店市场租金：根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合第三方评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对目标基础设施资产次主力店租赁状况进行分析，基础设施项目次主力店市场租金单价范围为 68~125 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

c) 基于项目公司历史期间的租金增长率、第三方评估机构对项目公司所在区域的商业市场状况调研及市场对标项目的发展经验，对于新签租约部分，假设预测期内每平方米每月平均不含税固定租金，以预测期开始日的市场固定租金为基础，预测期 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的保持不变，预测期 2024 年度专门店、次主力店固定租金年增长率为 5%，主力店固定租金年增长率为 2%。

(ii) 对于已出租物业物业管理费部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平（即实际物业管理费），租赁期外已达到物业管理费标准收费的，按物业费标准收费水平计算，未达到物业管理费标准收费的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮 4%。2024 年物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅 4% 测算。

(iii) 对于固定推广费收入，根据项目公司 2023 年经营预测，目标基础设施资产 2023 年全年固定推广费收入（不含增值税）约为 788 万元。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日固定推广费收入按 202 万元（不含增值税），即按照 2023 年经营预测的固定推广费收入 788 万元（不含增值税）减去 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日已实际完成的固定推广费收入进行测算。2024 年的固定推广费收入在 2023 年的基础上按年增幅 4% 测算。

(iv) 对于提成租金收入，商业物业营业额提成租金收入与商场营业额及各租户扣点比例呈现较高相关性，目标基础设施资产历史年份提成租金收入受市场特殊因素影响，呈现较大波动。2023 年随着经济向常态化运行轨道回归，根据项目公司 2023 年经营预

测，目标基础设施资产预计 2023 年全年提成租金收入（不含增值税）约为 2,846 万元。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日预测营业额提成收入按 749 万元（不含增值税），即按照 2023 年经营预测的提成租金收入 2,846 万元（不含增值税）减去 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日已实际完成的提成租金收入进行测算。2024 年度在 2023 年的基础上按年增幅 2.75% 测算。

（v）目标基础设施资产多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据 2023 年经营预测，目标基础设施资产 2023 年全年多经及广告收入（不含增值税）约为 1,458 万元。多经及广告收入 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按 266 万元（不含增值税），即按照 2023 年经营预测的多经及广告收入 1,458 万元（不含增值税）减去 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日已实际完成的多经及广告收入进行测算。2024 年度的多经及广告收入在 2023 年的基础上按年增幅 3% 测算。

（vi）目标基础设施资产当前车流量较为饱和，停车场使用率高。根据 2023 年经营预测，目标基础设施资产 2023 年全年停车场收入（不含增值税）预计约为 1,400 万元。停车场收入 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按 316 万元（不含增值税），即按照 2023 年经营预测的停车场收入 1,400 万元（不含增值税）减去上半年已实际完成的停车场收入进行测算。根据 2024 年经营预测，基础设施项目 2024 年全年停车场收入（不含增值税）预计为人民币 2,000 万元。

（2）营业成本

营业成本包括与消费基础设施项目出租运营相关的公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费、保险费及投资性房地产折旧摊销额，各类费用均根据相应的合同约定、项目公司历史情况、本基金未来费用预算及在资产的预计使用寿命内按年限平均法测算得出。

（i）公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费；物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等；IT 维护费包含合同维保费、其他 IT 费等；公共能源费及物业管理及维修维护费 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日预测金额按照 2023 年全年预测金额减去 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日已实际发生的费用进行测算，2024 年预测金额按照项目公司 2024 年经营预测进行测算；IT 维护费 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日预测金额按照 2023 年全年预测

金额减去 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日已实际发生的费用进行测算，2024 年度预测金额在 2023 年的基础上按年增幅 2%测算。

(ii) 市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等；营运费用包含客户促销等相关费用。结合项目公司历史费用支出分析，上述费用 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日预测数和 2024 年度的预测数据分别按照不含税营业收入的 3%及 1%进行预测。

(iii) 保险费包括营业中断险、财产一切险、公众责任险，财产一切险和公众责任险的保费约为 53 万元/年，营业中断险按当前保费占不含税营业收入扣除营运支出的比例测算。

(iv) 投资性房地产是基于 2023 年 9 月 30 日项目公司经评估的投资性房地产的公允价值，假设基于剩余土地使用年限 24.75 年及净残值率 5%进行折旧摊销额的测算，预测期内新增的资本性支出，主要为针对投资性房地产的改造支出，按照预计使用寿命 5 年残值率为零进行折旧摊销金额的测算。即：

投资性房地产折旧摊销额=（投资性房地产于购买日的公允价值-预计净残值）/预计使用寿命+新增资本性支出/预计使用寿命

（3）税金及附加

税金及附加主要包含房产税、土地使用税、城市维护建设税、教育费附加、印花税等，根据项目公司当地税收规定测算得出。

根据税务相关法规和实务操作，对于专项计划从项目公司收取的利息或利息性质的收入适用简易计税办法按 3%的征收率缴纳增值税及按实际缴纳增值税的 7%和 5%缴纳税率缴纳城市维护建设税和教育费附加等附加税费。

（4）管理人报酬及托管费

管理人报酬为需支付给运营管理机构、基金管理人和专项计划管理人的管理费。预测期内，由印力咨询和杭州印力共同作为运营管理机构为项目公司提供运营管理服务并签订运营管理服务协议，项目公司向印力咨询和杭州印力支付的因其按照“印象城”品质和标准为基础设施项目提供的运营管理服务费用，预测期内运营管理费按照基金管理人、项目公司与运营管理机构就基金签订的《基础设施项目运营管理服务协议》相关条款测算得出。运营管理费还包含杭州印力为项目公司服务所发生的一般行政管理费、人

力薪酬费用、办公费及差旅费等相关成本，其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年度的运营管理服务成本分别为人民币 584 万元及人民币 1,697 万元。

基金管理人和专项计划管理人的管理费，均按照相关合同条款测算得出。托管费为需支付给基金托管人和专项计划托管人的托管费，托管费根据基金合同、基金托管协议等文件的约定计算得出。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按照月度平均，仅计算 3 个月的管理人报酬及托管费。

（5）财务费用为项目公司的长期银行借款利息及项目公司向专项计划支付借款利息时产生的不能抵扣的增值税进项税及税金附加。其中，长期银行借款利率为浮动利率，以贷款实际发放日为起始日的第一个浮动周期贷款利率为 2.98%/年，以 12 个月为浮动周期，自第二个浮动周期开始，贷款利率为定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LRP 加/减标的基本点（BPs），标的基本点（BPs）按 2.98%与贷款实际发放日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR 的差额计算，预测期内长期银行借款利率预计为 2.98%，预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还；2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元。

（6）其他收益为项目公司预期 2024 年将收到的政府补助人民币 480 万元，该政府补助为杭州市余杭区对项目公司 2022 年度对地方税收贡献给予政府补助。

（7）本可供分配测算报告未考虑预测期内可能发生的非经常性损益项目、可能发生的应收款项坏账准备、可能发生的营业外收支项目，因此，预测期内，资产减值损失、营业外收入和营业外支出金额为人民币 0 元。

（8）根据税法规定，项目公司的企业所得税税率为 25%。中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金本身非企业所得税纳税主体，不涉及企业所得税。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的项目公司预测产生税前亏损，该部分亏损可抵减 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间产生的应交所得税，故预测时就 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日项目公司产生的税前亏损确认为所得税费用的转回并减少预测期实际需要缴纳的企业所得税。

2、预测可供分配金额计算表附注和具体假设

（1）本基金本次发行募集的资金，假设 100%投资于资产支持专项计划，用于支付

收购 SPV 公司的股权转让款、向 SPV 公司增资并发放股东借款，SPV 公司进而以该等款项用于支付收购项目公司股权的股权转让对价人民币 17.33 亿元，及向项目公司发放股东借款人民币 16.28 亿元。SPV 公司向项目公司发放股东借款用于偿还项目公司于预测期期初的银行借款及偿付项目公司于预测期期初的应付借款利息。

(2) 根据《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》的要求，应收和应付项目的变动为预测可供分配金额涉及的调整项。本基金相关调整项包括应收及应付款项的变动。项目公司的应收和应付项目主要为应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款及长期应付款。

应收账款主要系项目公司应收商铺的提成租金，根据租赁合同约定，提成租金按照本月计提下月收回，由于提成租金每年存在一定涨幅，因此应收账款余额在预测期内也会相应上涨。

其他应收款主要是项目公司经营过程中预付的押金，在预测期间内不会发生较大变化，因此其他应收款在预测期内会保持不变。

预付账款主要是预付的汽车油费及电话费用，在预测期间内不会发生较大变化，因此预付账款在预测期内会保持不变。

应付账款为项目公司应付经营性支出和应付资本性支出等。应付账款以各项费用协议约定的付款周期为基础进行预测。

预收款项为项目公司预收的商铺租金，合同负债为项目公司预收的物业管理费及固定推广费。根据租赁合同约定，项目公司将预收一个月至三个月的租金、物业管理费及固定推广费，预测期预收账款的余额根据预测期内租金增长率进行预测，预测期合同负债的余额根据预测期内物业管理费及固定推广费增长率进行预测。

其他应付款为项目公司层面的租赁保证金及代收款项等款项与基金公司层面的基金管理费、托管费等款项之和，长期应付款为预计在一年之后支付的租赁保证金。预测期的租赁保证金余额在预测期期初余额的基础上按照租金增长幅度进行预测；另外，预测期内基金管理费、托管费按合同约定当年计提下年支付。因此，其他应付款及长期应付款的余额在预测期会相应发生变动。

(3) 基于目前预测的合并现金流，本基金在预留了未来合理的相关支出后，预计

仍具备充足的货币资金，因此在预测期内的各期间，假设本基金按照预测可供分配金额的 100%向投资者分配收益，收益分配基准日为当年的 12 月 31 日，在下一年度宣告分配并实施，当年宣告分配的金额于下一年支付。因此，本基金 2024 年度预测支付 2023 年的分配金额为人民币 36,010,553.95 元。

(4) 本期/本年的资本性支出是基金管理人根据历史情况及运营管理机构确认的更新改造计划对基金当期/年需要的重大更新改造支出作出的假设，假设每年资本性支出为人民币 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按剩余天数占全年天数的比例折算。本基金预测 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日发生人民币 302.5 万元资本性支出并于当期支付，于 2024 年度预测发生人民币 1,200 万元的资本性支出并于当年支付。

(5) 预留项目公司期初现金余额为根据基金运作期内资金使用安排，本基金拟向投资者分配项目公司在被本基金购入前其账面留存的期初现金。

根据《股权转让协议》约定，项目公司预留资金主要用于：包括但不限于因 SPV 公司向项目公司发放股东借款、招商银行杭州分行向项目公司发放的经营性物业贷款、项目公司吸收合并 SPV 公司等事宜需由项目公司缴纳的印花税等费用、物业维修储备资金以及不少于 500 万元为维持项目公司日常运营预留的必要资金。故在专项计划成立并完成交割审计后，拟购入项目公司账面或将形成新增现金。

拟购入项目公司期初现金的分配机制：基金管理人在不影响基础设施正常运营及维修改造等资本性支出，最大限度保障投资人利益和市场稳定的前提下，拟在 2024 年度分配该期初现金人民币 500 万元，预测期内，如上述其他调整项发生变化的，基金管理人应在与基金托管人协商一致并根据法律法规规定履行相关程序后相应调整并提前公告。

(6) 根据《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》的要求，未来合理的相关支出预留是税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及的调整项，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等。本基金相关调整项为下年将支付项目公司经营性负债，包括应付账款、应交税费及其他应付款（不含押金，保证金及代收款等）等。

(7) 项目公司于 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日存在收取租户的押金、

保证金及代收款，这部分款项将根据相关合同的约定退还租户，本基金全额预留了这部分其他应付款及长期应付款，这部分款项的变动不影响项目公司的净利润，在预测期均全额预留的假设下亦不影响可供分配金额。

3、模拟合并现金流量表预测附注和具体假设

(1) 出租物业和提供劳务收到的现金包含租金收入、物业管理服务费收入和固定推广费收入等营业收入、增值税销项发生额及相关应收账款、预收款项、合同负债余额在预测期内的变动。假设预测期内租金收入能够按合同约定定期收取，不会发生坏账。由于单位租金每年存在一定涨幅，因此营业收入、增值税销项发生额在预测期内也会相应上涨。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金主要为收取的租户的租赁保证金。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金包含营业成本中的公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费、营运费用及其他费用中的运营管理费。

(4) 支付的各项税费包含税金及附加、当期所得税费用和支付的增值税。根据项目公司预测期内的税前利润，在考虑了项目公司可抵扣利息支出后，2024 年度项目公司无应纳税所得额。项目公司预测期 2023 年的所得税费用假设在 2023 年 12 月 31 日前完成支付。

(5) 支付其他与经营活动有关的现金包含支付的专业服务费、基金管理费、托管费、上市费用及增值税发生额。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为本基金发生的重大资本性支出。

(7) 收购基础设施项目公司股权所支付的现金净额包含本基金向原始权益人支付的项目公司股权购买款人民币 17.33 亿元，与收购项目公司股权取得的现金人民币 0.31 亿元之间的差额。

(8) 发行基金份额收到的现金为基础设施基金发行基金份额募集的资金。

(9) 取得借款收到的现金为项目公司向招商银行杭州分行借入的借款本金。

(10) 本基金假设按照模拟可供分配金额的 100%向投资者进行分配，当年宣告分

配的金额将于次年支付。

（11）偿还债务支付的现金为项目公司于预测期 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间偿还原兴业银行股份有限公司深圳分行的借款金额。

（12）偿付利息支付的现金为项目公司偿还招商银行杭州分行的银行借款利息及项目公司向专项计划支付借款利息时产生的不能抵扣的增值税进项税。

第十七部分 原始权益人

一、发起人基本情况

本次交易的发起人为 SCPG Holdings Co., Ltd. (中文名称“印力集团控股有限公司”，简称“印力集团”)。

(一) 基本情况

发起人系于 2013 年 5 月 7 日在开曼群岛注册且有效存续的公司。

表 17-1-1-1：发起人基本情况

公司名称	SCPG Holdings Co., Ltd.
中文名称	印力集团控股有限公司
公司简称	印力集团
成立日期	2013年5月7日
注册地址	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
股本	5.47万港币
联系人	付凯
联系方式	0755-33380288
经营范围	主要于中国境内开展业务，主营业务为消费基础设施的投资及运营管理

(二) 公司设立与存续情况

1、设立及存续情况

印力集团原名为 SCP COMPANY LIMITED (深国投商用置业有限公司) (以下简称“深国投商置”)，于 2013 年 5 月在开曼群岛注册设立，成立时初始注册资本为 3.80 万港元。

2013 年 11 月深国投商置完成重组后，股东方变更为瑞盈投资有限公司、安顺投资有限公司、永盛企业投资有限公司、迪欣投资有限公司、工银国际投资管理有限公司及黑石集团。

2015 年 1 月，深国投商置变更名称为“印力集团控股有限公司”。

2015年3月,印力集团再次进行内部重组,黑石集团增持印力集团股份至50.10%,其余三家股东分别为力领投资有限公司(BVI)、迪欣投资有限公司及工银国际投资管理有限公司。

2016年7月,万科企业股份有限公司(代码:000002.SZ,以下简称“万科”)通过间接全资子公司 Vanke Rainbow Holding Limited (BVI) (以下简称“Vanke SPV”) 联合合作方设立有限合伙基金 Vanke Rainbow Partnership,LP(Cayman)(以下简称“投资基金”),投资基金持有 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 93.66%股权,并由 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 收购印力集团 96.55%股权。

截至2023年9月30日,发起人第一大控股股东为 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI), 持股比例为 96.55%。

2、股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至2023年9月30日,发起人股东方为 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI)、Radiant Crystal Limited (BVI) 和力领投资有限公司(BVI), 持股比例分别为 96.55%、2% 和 1.45%。

Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 系发起人的控股股东。

Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 是投资基金之附属公司。

投资基金系于2016年7月15日由(1)有限合伙人 I (Vanke Rainbow Investment Partner I Limited (BVI)) 及(2)有限合伙人 II (Vanke Rainbow Investment Partner II Limited (BVI)) (3) 普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 订立有限合伙协议成立的投资基金,截至2023年9月30日,三家合伙人在投资基金的持股比例分别为 27.91%、61.41%和 10.68%, 其中:

(1) 有限合伙人 I (Vanke Rainbow Investment Partner I Limited (BVI)) 为 Vanke SPV 的全资子公司。


(2) 有限合伙人 II (Vanke Rainbow Investment Partner II Limited (BVI)) 为 Vanke SPV 及溢朗有限公司(为招银国际金融有限公司的全资子公司,简称“CMBI SPV”) 各持有 50%的权益的合资公司。

(3) 普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 作为投资基金普通合伙人有专属的管理、营运投资基金业务和政策的权力，由 Vanke SPV、普通合伙股东 1 及普通合伙股东 2 分别持股，持股比例分别为 40%、40%和 20%，其中普通合伙股东 1 为独立第三方，普通合伙股东 2 为发起人管理层持股公司。

根据 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI)、投资基金、Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 的公司章程（或合作协议）及董事会席位安排，投资基金的任一投资者都无法对投资基金进行控制。

因此，发起人，Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 及投资基金均无实际控制人。

图 17-1-2-1：截至 2023 年 9 月 30 日印力集团股权结构图



3、组织架构和治理结构

根据印力集团经 2019 年 8 月 20 日通过的公司章程，印力集团设有股东会、董事会、总裁及其他高级管理人员等组成的公司治理结构。

印力集团股东会可按董事会决定举行，股东会应在会议召开之前进行通告，股东对提呈股东会的事项进行投票决定。印力集团董事会管理印力集团的业务，由九名董事组成，董事会主席现由丁力业先生担任。经由届时委任的多数董事同意，董事可以不时选举、更换或以其他方式改变董事会主席。印力集团的总裁（CEO）为孙嘉先生，董事会有权委任及更换总裁。总裁有权不时向董事会提名公司高级管理人员。

（三）业务情况

1、发起人主营业务概况

（1）发起人经营范围

发起人印力集团是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立之初即为专注发展消费基础设施的平台，成立二十年来，发起人以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，贯穿消费基础设施行业全价值链，自身的商业资源、业务平台和开发管理能力持续不断提升。发起人坚持“缔造欢购之城、开启乐享之旅、成为活力之源”的企业使命，始终践行“以客户为中心”的经营理念，致力为城市主流家庭的美好生活提供品质体验，为推动城乡建设与消费升级贡献力量。

发起人成立二十年来主要经历四个发展阶段：

1) 多元合作阶段（2003~2008）：发起人成立之初即专注于购物中心业务，基于广泛的外部合作，迅速打开发展空间；

2) 专注经营阶段（2009~2016）：发起人深耕购物中心领域，不断夯实系统化、可复制的运营管理能力，确立“印象城、印象汇、印象里”三大产品线并开始对外输出管理，同时建立大资管体系，推出商业地产《资产管理操作指引》“白皮书”；

3) 全面发展阶段（2017~2022）：发起人依托股东支持及重轻结合战略加速全国布局，期间首个印象城 MEGA 面世，同时积极尝试存量资产盘活，开展对不同城市/体量老项目的改造提升；

4) 拥抱行业发展全新阶段（2023~）：发起人计划通过消费基础设施公募 REITs 发行，进一步打通资本循环，借助 REITs 平台构建可持续发展商业模式，加大更多好产品、好服务的投入。

2016 年，为快速提升商业地产运营管理能力，万科成为印力集团重要股东之一，印力集团定位为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台。印力集团助力万科“城市建设与生活服务商”的战略，协同万科生态系统资源，万科对印力集团从项目获取、经营管理、资产运营等方面进行全方位的支持。万科是国内领先的城乡建设与生活服务商，深受监管、投资人/金融合作机构以及消费者认可，印力集团作为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台，将充分受益于万科广泛的市场影响力，提升整体竞争优势。

双方共享地方政府资源，联合获取优质项目，以灵活多样的模式开展合作投资。自 2017 年，万科开始将旗下部分商业项目委托至印力运营管理，截至 2023 年 9 月末，万科将超过 70 个项目委托印力集团管理，未来预计有更多商业项目将委托予印力集团管理。

发起人深耕长三角区域，聚焦核心一、二线城市。截至 2023 年 9 月 30 日，印力集团运营管理项目 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，在管项目估值规模超过 1,000 亿元。

表 17-1-3-1：发起人管理项目个数及面积迅速增长

	2007 年	2011 年	2016 年	2021 年	2023 年 9 月末
管理项目（个）	11	17	34	115	165
管理面积（万平方米）	60	83	375	965	超过 1,200

发起人运营管理的消费基础设施以购物中心为主，采取重轻结合的业务模式，通过自持及受托管理运营消费基础设施项目实现业务布局和发展。

（2）发起人主要产品和服务

发起人产品以“印象”系列购物中心为主，建立多元产品矩阵，服务最广泛的消费群体。

发起人 2005 年创立印象系列品牌，筹备以定位为区域型购物中心的“印象城”品牌提供消费基础设施运营服务，并逐步发展出社区级生活中心“印象里”，区域级消费中心“印象汇”，以及城市级体验中心“印象城 MEGA”的多元化产品矩阵。主要产品线的特点及优势如下：

1) “印象城 MEGA”产品线：定位为城市级体验中心，通常为超大型微度假体验式商业，辐射客群范围广，品牌租户集聚，业态类型十分丰富。典型标杆项目如上海南翔印象城 MEGA 是上海单体量最大的纯商业购物中心，开业以后吸引了 400 余家品牌，该项目是上海首个纯购物中心体 LEED 铂金级认证项目，也是目前国内获得 LEED 铂金级认证的既有商业体中体量最大的单一购物中心项目。

2) “印象城”及“印象汇”产品线：定位为区域级消费中心，服务及覆盖客群以中产家庭为主，兼有商务及年轻客群。根据消费升级需求，将商业与场景深度融合，一站式满足区域消费者生活、社交、体验等多元需求。

3) “印象里”产品线：定位为社区级生活中心，主要覆盖项目周边 1 公里范围内居民日常生活所需的基本及高频的消费需求。

经过多年的演变发展，发起人的核心产品已成为覆盖全国的生活消费及文化娱乐平台，发起人已成为全国领先的消费基础设施投资与运营管理企业。

2、发起人的主营业务收入构成及总体业务经营情况

发起人主营业务为消费基础设施投资与运营管理，从收入构成来看，发起人主营业务收入主要来自于其持有及管理的消费基础设施项目物业出租、物业管理及相关服务、咨询服务、商品销售和其他业务，其中：

(1) 租金收入：发起人通过对外租赁及运营消费基础设施项目获取的租金；

(2) 物业管理及相关服务：发起人对其在管项目提供物业管理服务产生的收入，以及对非控股项目提供运营管理产生的管理费收入；

(3) 咨询服务：发起人针对非控股的在管项目收取的前期建设阶段的管理费收入。

发起人经营情况稳健，近三年来发起人营业收入规模不断增长，其营业收入总额及构成情况如下表所示：

表 17-1-3-2：发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.10	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.86	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.69	91	0.04	3,753	1.50
其他	12,515	5.75	13,623	4.72	18,336	6.52	15,502	6.10
合计	217,721	100.00	288,119	100.00	280,503	100.00	253,953	100.00

备注：合计项列示数字不等于各项加总的情形系四舍五入形成的尾差，下文同

3、发起人消费基础设施投资与运营管理业务情况

发起人成立二十年来始终专注于消费基础设施的持有及运营，发起人主营业务为以

搭建线下消费平台为目的的消费基础设施投资及运营管理，业务贯穿消费基础设施领域的全价值链，深耕全国经济发展水平较强的核心区域，始终坚持面向城市主流家庭提供美好生活体验，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求。

(1) 经营模式

发起人主营业务突出，近年来租金收入和物业管理和有关服务占营业收入比重保持在 92%以上。

发起人商业物业运营主要分为自持物业运营及输出管理两种运营模式，均由原始权益人的子公司印力咨询运营管理。

一方面，发起人通过自持的方式运营优质消费基础设施项目，确认相应租金、管理费收入或根据持股比例确认投资收益，为重资产运营方式。

另一方面，发起人通过委托管理运营的模式对优质的商业物业资产进行输出管理，提供运营管理服务，为轻资产运营模式。发起人轻资产运作的独立第三方服务业主包括临港集团、浦房集团、黑石集团、新加坡政府投资公司等境内外知名企业。

(2) 经营情况

截至 2023 年 9 月末，发起人共运营管理项目 165 个，绝大部分为消费基础设施项目，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，资产估值规模超过 1,000 亿元，管理规模位居行业前列。

业态方面，发起人专注消费基础设施运营管理，在管 165 个项目中，154 个项目为独立消费基础设施，仅 10 个项目为包含消费基础设施、写字楼及酒店等业态的综合体。

出租率方面，凭借着专业化的运营管理能力，采取主动管理策略，采用多种方式动态优化消费基础设施经营，力争与租户在业务上形成良好互动与协同发展，发起人自持及输出管理的消费基础设施整体运营均保持在较高水平，整体出租率超过 90%。

品牌影响力方面，截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

(3) 在管项目情况

1) 持股及潜在可扩募项目

截至 2023 年 9 月末，发起人持股项目共 59 个，其中已开业的项目 58 个，另持有 1 个在建项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求，均可作为潜在扩募资产。

从区域分布看，发起人持股的项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有项目中 51 个已经运营满三年。

从业态来看，发起人持有的项目中，50 个项目为已开业的独立消费基础设施项目；仅 8 个已开业项目及 1 个在建项目为综合体项目。

表 17-1-3-3：截至 2023 年 9 月末发起人主要持股项目情况

资产名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积（平方米）	发起人直接或间接持股比例
已开业项目：独立购物中心						
上海南翔印象城 MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020/8/25	336,880.00	50%
印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021/9/30	239,618.00	60%
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021/11/21	152,971.00	50%
苏州工业园区印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2009/9/28	137,116.00	100%
武汉江汉印象城	消费基础设施	武汉	运营中	2004/12/18	133,435.00	100%
沈阳和平印象城	消费基础设施	沈阳	运营中	2003/12/23	131,803.13	100%
南宁朝阳印象城	消费基础设施	南宁	运营中	2004/7/17	127,180.00	100%
哈尔滨道里印象城	消费基础设施	哈尔滨	运营中	2005/4/28	124,742.00	100%
惠州惠城印象城	消费基础设施	惠州	运营中	2021/4/28	123,544.00	66.67%
珠海香洲印象城	消费基础设施	珠海	运营中	2016/5/28	110,587.00	66.67%
天津和平印象城	消费基础设施	天津	运营中	2003/12/24	109,086.00	100%
西安太白印象城	消费基础设施	西安	运营中	2011/10/18	97,906.64	100%
南昌红谷滩印象城	消费基础设施	南昌	运营中	2017/11/28	96,971.85	66.67%
佛山禅城印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008/4/28	90,325.00	100%
苏州常熟印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2008/6/5	84,155.00	100%
南京江北印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2014/4/26	76,969.00	100%
顺德大良印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2010/1/29	74,455.34	100%
杭州古墩印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2010/1/28	72,999.00	100%

大连西岗印象城	消费基础设施	大连	运营中	2004/1/1	71,705.00	100%
长沙印象汇	消费基础设施	长沙	运营中	2003/6/19	46,535.00	100%
南京新街口印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2003/1/1	43,819.00	100%
马鞍山印象汇	消费基础设施	马鞍山	运营中	2010/11/19	42,551.00	100%
惠阳印象汇	消费基础设施	惠州	运营中	2007/12/28	39,809.00	100%
江阴印象汇	消费基础设施	无锡	运营中	2011/3/24	35,371.00	100%
小计					2,600,533.96	
已开业项目：综合体项目						
天津梅江印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	天津	运营中	2013/12/31	266,450.00	100%
深圳印力中心	综合体（消费基础设施、写字楼）	深圳	运营中	2005/12/28	203,673.00	100%
武汉青山印象城	综合体（消费基础设施、酒店、写字楼）	武汉	运营中	2017/11/25	228,617.00	100%
西安龙首印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	西安	运营中	2015/12/26	179,691.06	100%
南通崇川印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	南通	运营中	2017/9/28	162,352.00	100%
宁波鄞州印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	宁波	运营中	2012/12/28	125,956.00	100%
小计					1,166,739.06	
在建项目：综合体项目						
上海虹桥前湾印象城MEGA	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	在建	未开业	266,707.00	50.00%
小计					266,707.00	
合计					4,033,980.02	

2）输出管理项目情况

发起人在积累了丰富的自持项目管理经验后，积极探索输出管理业务模式，近年来，主要通过轻资产模式拓展业务，轻资产管理规模持续增加，为发起人的盈利能力起到良好支撑。

作为万科旗下专业商业物业开发与运营能力平台，2017 年开始，万科将旗下部分

商业项目委托至发起人运营管理，截至 2023 年 9 月末，发起人输出管理项目中，70 余个项目为万科委托管理项目。

4、所在行业相关情况

发起人主营业务所处行业为商务服务业，相关情况详见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“三、基础设施项目所属行业、市场、地区概况”。

5、行业地位及竞争优势

印力集团是行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，已构建一体化的商业模式，在业务端建立了投资、建设、招商、运营等全链条专业能力，在资产端形成“投、融、管、退”的周期闭环。



（1）二十年来专注消费基础设施的持有及运营，服务最广泛的大众消费群体，对消费趋势有深刻研判

发起人是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立二十年来践行“长期主义”，始终以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，业务贯穿消费基础设施领域全价值链。发起人打造的“印象系列”品牌面向城市主流家庭提供美好生活体验，为推动城市建设与消费升级贡献力量。从第一代沃尔玛单体店项目以满足人们的基本物质生活需求为主，到新一代产品打造消费中心、生活中心、情感中心，在满足消费需求之上融入更多生活功能。发起人坚持服务最广泛的大众消费群体，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求，助力“促消费、促生产、稳经济”的政策落地。

深耕消费基础设施领域二十年，印力集团已充分构建先发优势，积累了深厚的行业经验，形成了庞大的资产布局：

- **积累庞大的资产及管理规模，奠定行业领先地位。**发起人充分发挥业务的集聚性和专注性优势，不断积累商业资产规模、扩大商业品牌类型，奠定行业领先地位；
- **穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战，已积淀丰富的商业实操经验和深入的行业洞见。**发起人见证我国商业地产行业二十年沉浮，苦练核心能力、聚焦核心资产、凝聚核心团队，从而系统性增强业务的稳定性及韧性，在实践中整合行业创新实践和经验，引领行业思维与模式变革。通过对行业及消费发展趋势的准确研判，捕捉发展机遇，提前做好布局，推动业务的长期持续发展，使得公司能够穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战；
- **与众多境内外专业机构合作，吸取了丰富的行业前沿经验。**发展历程中，发起人与领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等众多专业机构合作，积累了国际化视野和经验；
- **深受同行、消费者及市场尊重。**发起人深受市场认可，连续多年荣获“中国商业地产 TOP100 前三名”、“中国商业地产领先品牌 TOP10 前三名”、“中国商业地产创新能力 TOP30 前三名”等奖项。

（2）庞大的管理资产规模，具有较强扩募潜力

发起人多年来借助运营能力和品牌优势，不断增加持有及管理规模，提升市场份额。自 2006 年以来，发起人的总资产规模不断提升，增长超过 10 倍。截至 2023 年 9 月末，发起人运营管理项目 165 个，对应在管面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过 1,000 亿元，位居行业前列。

从业务布局角度来看，发起人深耕全国经济发展水平较强的核心区域，业务覆盖全国 53 个城市，其中一、二线城市占比超过 90%，已构筑全国领先的商业版图。

发起人庞大的资产规模和业务布局使其充分受益于规模效应及联动效应，有实力完成品牌推广及科技投入，提升公司能力及投资回报，同时也帮助公司巩固市场份额，不断扩大发展，在所触达的市场、消费者乃至整个经济体里承担更重要的角色。

同时，庞大的消费基础设施组合带来联动效应，租户可利用发起人广泛分布于不同区域的消费基础设施进行扩张，并可一次洽谈多个租约，增强与发起人合作的吸引力，同时亦能增强发起人的议价能力。

发起人目前持有的已开业消费基础设施项目 58 个，另持有 1 个在建消费基础设施项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求。从区域分布看，发起人持有的消费基础设施项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有消费基础设施项目中 51 个已经运营满三年，且运营情况良好；从与房地产开发有效隔离方面看，发起人持有的消费基础设施项目主要为独立项目公司下的单一购物中心，资产权属清晰，具备无需进行资产重组可直接进行扩募的条件。综上，发起人持有的资产符合 REITs 对于扩募资产储备的要求条件，具备较强的扩募潜力。通过持续扩募，预计有望：1）提升 REITs 的市值规模，改善流动性；2）增加 REITs 管理规模及资产个数，分散经营风险，提升 REITs 抗风险能力；3）提升 REITs 现金流，持续增厚投资人收益。

（3）全链条、“端到端”的业务模式，并在各个环节建立领先能力

发起人在购物中心全链条建立了领先能力，业务模式覆盖前期投资、规划设计、工程建造、招商、开业后运营等全流程，构建了“端到端”的能力，使其在消费基础设施产业链的各个环节获取最大化价值：

- **完善且多元化的项目获取手段：**发起人凭借自身在商业地产行业的优异往绩和良好口碑，并与关联方、合作方形成联动，通过专业投资拓展团队，在选址、前期调研、与地方沟通、议价等方面均积累丰富经验，确保发起人能通过灵活、有效、多元化的投资获取项目资源；
- **专业定制化产品设计：**在投资阶段，发起人贯彻“一场一策”原则，联合多部门对每个项目进行针对性的产品决策会议，确保在项目投资阶段即提前考虑项目开业后的运营需求，各项目均能根据当地的客户需求和消费特征，进行准确的市场定位，并可针对不同的市场条件，设计最能符合项目所在周边市场需求、创造最优回报的产品；
- **高效的建设流程：**发起人的建设管理涵盖了前期研测、成本采购、工程建造的全流程，实现设计、成本和建造三个细分领域的统一管理。发起人制定了规范、

标准化的开发建设流程，由总部统筹，对流程进行执行节点管控，城市公司负责承接和实施，有效缩短建设周期；

- **强大的运营管理能力：**强大的运营管理能力是发起人作为领先的消费基础设施运营商的核心能力，也是发起人在同业之中脱颖而出的核心竞争力。发起人管理的全部 165 个项目均通过印力咨询进行运营管理。有关印力咨询领先运营管理能力的介绍详见本招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”之“三、运营管理机构运营管理资质情况”之“（二）与基础设施项目运营相关的业务情况”之“4、运营管理资质和经验”。

凭借强大的全链条、“端到端”能力，印力集团的表现已得到市场认可和验证。旗下项目保持稳定且持续增长的运营业绩，近十年收入及 NOI 复合年增长率均超 20%，净运营现金流收益率（NOI Margin）保持在超过 60%的较高水平，运营项目的整体平均出租率高于 90%，2022 年在管项目总客流超过 8 亿人次。

同时，印力集团在消费基础设施产业链各环节的领先能力也将持续为 REITs 创造价值。未来印力集团投资建设的新项目可作为 REITs 扩募标的，并可通过主动升级改造实现 REITs 持有资产的价值提升；动态的招商策略和积极的品牌营销也将有助于底层资产保持优异的运营表现，为 REITs 投资人创造最大化收益。

（4）成熟的资产管理能力，持续为资产投资人创造价值

发起人建立了完善的资产管理体系，长周期、多维度进行资产管理及资本规划，具备从资本的规划、投资，到投后管理实现资产升值，并择机送入退出通道的“投、融、管、退”全链条管理能力，在各环节都已积累丰富经验。


- “投”：发起人具备丰富的项目识别经验，善于筛选优质投资机会，并在前期并购阶段就已制定好资产提升及退出方案；
- “融”：发起人为资产设计匹配的收购方式，打通开发基金、收益基金、境内外贷款以及资产证券化等各种资本获取路径；
- “管”：发起人对资产开展积极管理，采取必要的改造提升手段；除管理自有项目外，印力还积极向第三方提供输出管理服务，截至 2023 年 9 月 30 日，发起人提供输出管理服务的项目中非发起人自身持股的项目个数超过 80 个，管

理面积约 500 万平方米，已获得大量有价值业主及投资人的信任，为其提供具有“业主思维”的资产管理；

- “退”：发起人将资产退出予境内外多个知名投资机构并获得溢价，未来有望通过消费基础设施公募 REITs 发行进一步打通资本循环。

成立二十年来，发起人为不同时期的股东、关联方及第三方机构提供资产管理服务，有丰富对接多元化业主及投资人的经验，合作机构包括领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等。

（5）先进的自主科技能力赋能业务发展，提升客户体验



发起人已建立了行业领先的科技体系，包括大数据技术、AIoT、中台系统模块等底层技术支撑，并通过各类移动互联网终端实现服务及运营的线上和数字化。发起人已构建多个信息技术系统，包括自主研发服务 C 端消费者的“印享星”小程序，服务 B 端商户的“摩商通”小程序，以及针对员工端的移动互联网和数字化管理工具“摩商管”小程序，以科技手段实现消费者、商户和员工三大主体的交叉联动，全面覆盖投资、建造、筹备到运营全链条业务流程，促进商业运营业务端到端、全流程和多维度服务的标准化、数字化、线上化，同时也可赋能客户服务，最大程度提升消费者的便利度及体验。

- **大数据分析赋能运营管理，提升效率及服务质量：**发起人以数字化系统优化全链条运营流程，实现服务与管理的线上化，降低运营成本，提升运营效率。发起人能够在多样化的商业场景中收集丰富的营运数据，并打通底层数据系统，积极进行实时、多维度的深入分析，指导其不断完善业务战略及计划。例如，实时收集和分析租户的营运数据，以识别业绩不佳的租户，从而可积极采取措

施改进或调整计划。发起人亦能通过超过 200 种标签动态捕捉消费者画像及消费习惯变化，据此有针对性地调整营销策略，在结账页面、商场导航屏、停车场广告等消费者体验点开展智能化推荐，一方面提升消费者的便利度及体验，另一方面也可进行精准推广，提升营销效率；

- **科技手段增强会员体系，优化客户服务体验：**发起人突破物理局限，将客户所需的各种产品和服务通过友好的用户界面实现了线上化和数字化，极大地改善消费者获取多元化服务的体验，提高了响应会员需求的效率。发起人与 20 余家第三方品牌开展积分兑换合作，改善了会员获取权益的便利程度和多元化，进一步增强客户满意度和客户粘性，提升会员复购率。截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

目前，发起人已经具备行业领先的科技能力，并通过长期、持续的研发投入，开发各类新兴技术与系统。发起人拥有数字科技团队员工 116 人，报告期内对于科技研发的投入累计超过 4,000 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，发起人共拥有 2 项专利技术，26 项软件著作权。

（6）稳固且专业的核心团队，成熟的人才体系

发起人的董事和高层管理人员均在商业运营管理领域从业多年，拥有平均超过 20 年的行业经验，积累了丰富的专业知识及良好往绩。管理层深刻的行业洞见和丰富的管理经验，将有助于公司前瞻性地洞察行业趋势、把握市场机遇，不断调整优化公司的战略，推动企业商业模式的不断进步与发展。

发起人秉承“以人为本”的价值理念，建立了成熟的人才管理机制。发起人依托企业文化积极创建和谐的人性化管理环境，为所有员工提供良好的发展空间，有竞争力的薪酬方案以及公平的就业机会。发起人针对不同岗位、不同职业发展周期员工提供“海燕计划”、“深蓝计划”等多元化课程与完整的培训体系，助其实现职业发展的目标和理想。

（四）财务情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对发起人 2020-2022 年的合并财务报表进行了审计，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31

日的合并资产负债表；2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。发起人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并财务报表及发起人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日及 2022 年度的母公司报表均为未经审计或审阅的财务报表。

1、财务数据

(1) 最近三年及一期合并财务报表

表 17-1-4-1：合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
存货	35,431	35,645	34,984	44,071
预付税项	1,026	951	2,364	2,596
应收账款和其他应收款	93,954	60,309	57,592	90,840
预付款	3,775	2,646	3,176	2,279
衍生金融工具	-	943	-	-
受限制现金	9,115	44,422	31,984	53,909
其他流动资产	5,403	5,133	10,649	9,487
现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150
流动资产合计：	228,914	227,333	266,688	335,333
非流动资产：				
投资物业	3,897,539	3,873,543	3,874,330	3,806,602
物业、厂房和设备	34,955	36,783	38,641	38,159
无形资产	4,001	4,033	4,140	4,121
应收账款和其他应收款	4,370	60,309	2,727	1,093
预付款	-	-	791	-
于联营企业的权益	17,426	15,667	15,700	15,265
于合营企业的权益	466,167	459,495	458,199	409,037
递延税项资产	6,849	6,849	623	1,456
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (FVOCI) 的权益证券	142,932	138,504	135,650	-
指定以公允价值计量且其变动计入损益 (FVPL) 的权益证券	27,000	12,000	7,000	7,000

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
衍生金融工具	209	-	318	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	500	500
受限制现金	605	605	7,888	9,678
商誉	93,591	93,591	93,591	94,512
非流动资产合计	4,695,643	4,643,684	4,640,097	4,387,422
资产合计	4,924,556	4,871,017	4,906,785	4,722,756
流动负债：				
合同负债	1,942	2,201	4,541	4,572
应付账款和其他应付款	475,511	448,160	515,125	261,517
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	820,938	224,003	255,736
本期税项负债	14,266	8,152	8,730	9,784
租赁负债	3,345	3,345	2,612	3,161
其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
流动负债合计	1,578,056	1,962,879	957,231	555,569
非流动负债：				
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	361,478	846,940	1,033,983
衍生金融工具	2,423	1,151	-	-
其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
应付账款和其他应付款	45,111	40,543	36,219	68,118
租赁负债	7,730	9,181	25,412	40,290
递延税项负债	504,141	492,542	477,172	471,977
非流动负债合计	1,665,773	1,236,771	2,279,689	2,482,367
负债合计	3,243,829	3,199,651	3,236,920	3,037,936
所有者权益：				
股本	4.4	4.4	4.4	4.4
储备	1,597,333	1,590,896	1,598,259	1,606,782
本公司权益股东应占权益总额合计	1,597,338	1,590,900	1,598,264	1,606,786
非控股权益	83,390	80,466	71,600	78,033
所有者权益合计	1,680,728	1,671,366	1,669,864	1,684,820

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-1-4-2：合并利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
减：营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售和分销费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
加：其他收益	273	-18,266	10,819	7,629
投资物业估值收益/亏损	3,704	-4,925	-31,298	125,300
二、经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
处置子公司产生的收益/损失	-	-492	-5,412	-
处置联合营公司产生的收益/损失	-	-4,009	-	-
应占联营企业和合营企业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
财务收入	1,082	1,213	1,431	12,114
财务成本	-80,050	-106,641	-103,048	-125,743
三、利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853
减：所得税	-23,245	-20,043	-20,083	-70,581
四、净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
按所有权归属分类：				
1. 归属于本公司权益股东的净利润	16,815	675	5,612	109,433
2. 非控股权益	2,923	17,750	3,643	-4,161

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-1-4-3：合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动产生的现金	127,308	151,319	193,891	170,667
已付税项	-7,375	-11,548	-12,834	-12,030
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
二、投资活动产生的现金流量：				
出售物业、厂房和设备所得款项	10	101	52	125
处置子公司，已扣除所处置的现金	-	-331	1,578	106,089

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
出售投资物业所得款项	-	-	18,300	-
已收利息	2,081	1,213	1,431	12,238
投资物业建设付款	-25,849	-72,038	-86,730	-58,200
于合营企业的投资付款	-55,334	-3,990	-21,412	-55,252
于联营企业的投资付款	-	-	-375	-4,044
衍生金融工具付款	-	-	-	-11,452
购入物业、厂房和设备及无形资产	-39	-1,892	-7,444	-2,543
收购附属公司付款	-	-	-	-9,898
对合营企业的垫款	-5,622	-5,156	-4,614	-24,775
合营企业还款	6,249	4,117	19,301	22,859
购买按FVOCI计量的投资付款	-	-40,015	-96,032	-
来自合营企业的股息	-	584	12,301	17,088
来自合营企业的资本回报	-	3,227	-	-
购入其他金融资产付款	-	-5,000	-	-
债务投资到期所得款项	24	500	-	-
投资活动使用的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766
三、筹资活动产生的现金流量				
银行贷款和其他借款所得款项	960,375	659,717	680,568	2,362,170
偿还银行贷款和其他借款	-966,152	-699,416	-675,545	-2,462,264
已付利息及其他借贷成本	-81,768	-95,143	-103,740	-134,880
与融资活动相关的受限制现金(增加)/ 减少	35,307	-5,154	23,716	71,396
租赁负债的资本部分付款	-2,257	-3,009	-2,760	-3,437
租赁负债的利息部分付款	-837	-1,116	-2,142	-3,034
偿还关联方款项	-41,271	-	-7,516	-32,788
关联方垫款	54,669	78,954	96,104	32,681
非控股权益持有人(资本减少)/ 注资	-	-5,000	239	4,032
向非控股权益购买一间子公司的权益	-	-9	-32,397	-
已付非控股权益的股息	-	-	-239	-2,458
筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
四、现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
五、外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
六、年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

(2) 最近一年及一期母公司财务报表

表 17-1-4-4：母公司资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末
流动资产：		
存货	-	-
在建开发产品	-	-
已完工开发产品	-	-
预缴税费	-	-
应收账款和其他应收款	812,929	319,584
预付账款	-	-
受限制现金	-	-
现金和现金等价物	1,228	654
衍生金融资产	-	943
其他流动资产	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
流动资产合计	814,157	321,181
非流动资产：		
投资物业	-	-
物业、厂房和设备	-	-
无形资产	-	-
商誉	-	-
应收账款和其他应收款	-	-
对子公司投资	622,631	604,567
递延税项资产	-	-
受限制现金	-	-
非流动金融资产	-	-
非流动资产合计	622,631	604,567
资产合计	1,436,788	925,748
流动负债：		
贸易及其他应付款项	485,922	680
合同负债	-	-
银行借款	179,977	183,017
应交税费	-	-

科目	2023年9月末	2022 年末
应付融资租赁款	-	-
一年内到期的其他借款	-	-
一年内到期的租赁负债	-	-
流动负债合计	665,899	183,697
非流动负债：		
银行借款	-	-
其他借款	-	-
其他应付款项	-	-
应付融资租赁款	-	-
递延税项负债	-	-
租赁负债	-	-
衍生金融负债	2,423	1,151
非流动负债合计	2,423	1,151
负债合计	668,322	184,848
所有者权益：		
股本	4	4
储备	768,462	740,895
所有者权益合计	768,466	740,900

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 17-1-4-5：母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度
一、营业收入	-	188.93
减：营业成本	-	1,713
投资物业的估值收益	-	-
销售及营销开支	-	-
管理费用	105	1,614
加：其他收益净额	9,244	16,283
二、经营利润	9,139	13,145
处置子公司产生的损失/收益	-	-
视同处置金融资产产生的收亏损	-	-
收购子公司产生的损益	-	-
合营企业股权转让损益	-	-
应占联营企业亏损	-	-

科目	2023年1-9月	2022 年度
应占合营企业盈利	-	-
利息收入	13	5
财务费用	3,724	3,594
三、利润总额	5,428	9,555
减：所得税	-	-
四、净利润	5,428	9,555

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 17-1-4-6：母公司现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动产生的现金	-	-
已付税款	-	-
经营活动产生的现金净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量：		
出售物业、厂房和设备所得款项	-	-
处置子公司，已扣除所处置的现金	-	-
处置投资性物业所得款项	-	-
收到的利息	-	-
投资性物业建设付款	-	-
投资合资企业的付款	-	-15,083
投资联营企业的付款	-	-
购入物业、厂房和设备及无形资产得付款	-	-
对控股企业垫款	-721,900	-549,988
控股企业还款	742,751	583,799
购买按FVOCI计量的投资的付款	-	-
从合资企业收到的股息	-	-
购买金融工具的付款	-	-
购买其他金融资产的付款	-	-
收回债权投资	-	-
投资活动产生的现金净额	20,851	18,727
三、融资活动产生的现金流量：		
银行贷款和其他借款收入	188,886	-
偿还银行贷款和其他借款	-188,493	-14,619

科目	2023年1-9月	2022 年度
支付的利息和其他借款费用	-3,626	-3,512
受限现金增加	-	-
融资租赁债务偿还	-	-
支付租赁租金的利息要素	-	-
向控股企业还款	-36,778	127
从控股企业收到的款项	21,053	50
从其NCI购买子公司股份	-	-
非控股权益持有人（资本减少）/注资	-	-
向非控股权益宣布的股息	-	-
偿还融资租赁保证金	-	-
支付给子公司前任股东的款项	-	-
融资活动产生的现金净额	-18,958	-18,209
四、现金和现金等价物增加净额	1,893	518
期初现金等价物	654	543
五、外币汇率变动的影响	-1,319	-407
六、期末现金和现金等价物	1,228	654

注：母公司报表数据未经审计或审阅

2、财务指标

表 17-1-4-7：发起人主要合并财务数据和指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
总资产（亿元）	492.46	487.10	490.68	472.28
总负债（亿元）	324.38	319.97	323.69	303.79
所有者权益（亿元）	168.07	167.14	166.99	168.48
营业总收入（亿元）	21.77	28.81	28.05	25.40
利润总额（亿元）	4.30	3.85	2.92	17.59
净利润（亿元）	1.97	1.84	0.91	10.53
归属于母公司所有者的 净利润（亿元）	1.68	0.07	0.56	10.94
经营活动产生现金流量净 额（亿元）	11.99	13.98	18.11	15.86
投资活动产生现金流量净 额（亿元）	-7.85	-11.87	-16.36	-0.78

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-4.19	-7.02	-2.37	-16.86
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33
营业毛利率（%）	80.30	79.63	82.39	83.83
期间费用率（%）	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率（%）	-	2.97	2.75	6.39
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	1.41	1.31	2.38
应收账款周转率（次）	3.60	13.94	21.63	18.76

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

- 1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- 2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4) 营业毛利率=（营业总收入-营业成本）/营业总收入；
- 5) 期间费用率= 期间费用合计/营业收入
- 6) 总资产收益率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；
- 7) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 8) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 9) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]，经年化处理；

3、财务状况分析

（1）资产结构分析

表 17-1-4-8：发起人最近三年及一期合并财务报表资产结构情况

单位：万元，%

资产项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
存货	35,431	0.72	35,645	0.73	34,984	0.71	44,071	0.93
预付税项	1,026	0.02	951	0.02	2,364	0.05	2,596	0.05
应收账款和其他应收款	93,954	1.91	60,309	1.24	57,592	1.17	90,840	1.92
预付款	3,775	0.08	2,646	0.05	3,176	0.06	2,279	0.05

资产项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
衍生金融工具	-	-	943	0.02	-	-	-	-
受限制现金	9,115	0.19	44,422	0.91	31,984	0.65	53,909	1.14
其他流动资产	5,403	0.11	5,133	0.11	10,649	0.22	9,487	0.20
现金和现金等价物	80,210	1.63	77,284	1.59	125,939	2.57	132,150	2.80
流动资产合计	228,914	4.65	227,333	4.67	266,688	5.44	335,333	7.10
投资物业	3,897,539	79.14	3,873,543	79.52	3,874,330	78.96	3,806,602	80.60
物业、厂房和设备	34,955	0.71	36,783	0.76	38,641	0.79	38,159	0.81
无形资产	4,001	0.08	4,033	0.08	4,140	0.08	4,121	0.09
应收账款和其他应收款	4,370	0.09	2,616	0.05	2,727	0.06	1,093	0.02
预付款	-	-	-	-	791	0.02	-	-
于联营企业的权益	17,426	0.35	15,667	0.32	15,700	0.32	15,265	0.32
于合营企业的权益	466,167	9.47	459,495	9.43	458,199	9.34	409,037	8.66
递延税项资产	6,849	0.14	6,849	0.14	623	0.01	1,456	0.03
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (FVOCI) 的权益证券	142,932	2.90	138,504	2.84	135,650	2.76	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入损益 (FVPL) 的权益证券	27,000	0.55	12,000	0.25	7,000	0.14	7,000	0.15
衍生金融工具	209	0.00	-	-	318	0.01	-	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	-	-	500	0.01	500	0.01
受限制现金	605	0.01	605	0.01	7,888	0.16	9,678	0.20
商誉	93,591	1.90	93,591	1.92	93,591	1.91	94,512	2.00
非流动资产合计	4,695,643	95.35	4,643,684	95.33	4,640,097	94.56	4,387,422	92.90
资产合计	4,924,556	100.00	4,871,017	100.00	4,906,785	100.00	4,722,756	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的总资产分别为4,722,756万元、4,906,785万元、4,871,017万元和4,924,556万元。近年来发起人总资产规模波动幅度较小，基本保持稳定。

发起人的流动资产主要由存货、应收账款和其他应收款、现金及现金等价物以及受限现金构成。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动资产分别为335,333万元、266,688万元、227,333万元和228,914万元，占总资产规模的比例分别为

7.10%、5.44%、4.67%和4.65%，占比略有下降。

发起人的非流动资产主要由投资物业、于合营企业的权益和物业、厂房与设备等构成，其中投资物业科目的占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动资产分别为4,387,422万元、4,640,097万元、4,643,684万元和4,695,643万元，占总资产规模的比例分别为92.90%、94.56%、95.33%和95.35%，基本保持稳定。

其中，主要资产科目情况如下：

1) 投资物业

投资物业包括已落成物业及开发中物业。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的投资物业账面价值分别为3,806,602万元、3,874,330万元、3,873,543万元和3,897,539万元，占发起人总资产的比重基本约为80%，是发起人最主要的资产类型。发起人的投资物业均位于中国，主要位于一二线城市。

发起人投资物业以公允价值入账，近三年公允价值由独立测量师事务所仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下简称“仲量联行”）和戴德梁行进行估值。

近三年，发起人投资物业重估收益计入当期损益，且2020年度收益规模较大，主要由于当期西安龙首印象城和宁波鄞州印象城两个项目分别实现公允价值变动收益4.29亿元和2.64亿元。

2) 于合营企业的权益

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人于合营企业的权益余额在保持稳定的基础上略有提升，分别为409,037万元、458,199万元、459,495万元和466,167万元，占发起人总资产的比重分别为8.66%、9.34%、9.43%和9.47%。

发起人的合营企业主要包括西藏钜力商务服务有限公司、深圳市印合信投资中心（印合信基金）、深圳印象壹号商业投资合伙企业（印象壹号基金）、上海星信曼置业有限公司、上海力狮置业有限公司、Sunshine Fund等，发起人于这些合营公司的权益主要是其与其他开发商或基金合资开发的项目公司股权。

表17-1-4-9：2022年末发起人主要合营企业基本情况

单位：万元，%

企业名称	主要经营地	业务性质	发起人持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
Sunshine Fund	开曼	商业物业和基金投资	33.33	126,998.00
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钜力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	399,681.29

(2) 负债结构分析

表 17-1-4-10：发起人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位：万元，%

负债项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
合同负债	1,942	0.06	2,201	0.07	4,541	0.14	4,572	0.15
应付账款和其他应付款	475,511	14.66	448,160	14.01	515,125	15.91	261,517	8.61
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	17.62	820,938	25.66	224,003	6.92	255,736	8.42
本期税项负债	14,266	0.44	8,152	0.25	8,730	0.27	9,784	0.32
租赁负债	3,345	0.10	3,345	0.10	2,612	0.08	3,161	0.10
其他借款	511,306	15.76	680,084	21.25	202,221	6.25	20,800	0.68
流动负债合计	1,578,056	48.65	1,962,879	61.35	957,231	29.57	555,569	18.29
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	28.41	361,478	11.30	846,940	26.16	1,033,983	34.04
衍生金融工具	2,423	0.07	1,151	0.04	-	-	-	-
其他借款	184,768	5.70	331,878	10.37	893,947	27.62	868,000	28.57
应付账款和其他应付款	45,111	1.39	40,543	1.27	36,219	1.12	68,118	2.24
租赁负债	7,730	0.24	9,181	0.29	25,412	0.79	40,290	1.33
递延税项负债	504,141	15.54	492,542	15.39	477,172	14.74	471,977	15.54
非流动负债合计	1,665,773	51.35	1,236,771	38.65	2,279,689	70.43	2,482,367	81.71
负债合计	3,243,829	100.00	3,199,651	100.00	3,236,920	100.00	3,037,936	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的总负债分别为3,037,936万元、3,236,920万元、3,199,651万元和3,243,829万元，负债规模基本稳定。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动负债分别为555,569万元、957,231万元、1,962,879万元和1,578,056万元，占总负债的比例分别为18.29%、29.57%、61.35%和48.65%，呈增长趋势。

从构成来看，发起人的流动负债主要由应付账款和其他应付款、银行贷款和其他金融机构贷款、税项负债、租赁负债和其他借款构成。2021年末，发起人的流动负债规模同比增长401,662万元，增幅为72.30%，主要系当期公司应付账款和其他应付款大幅增加所致；2022年末，发起人的流动负债规模同比增长1,005,648万元，主要系有息债务的重分类所致；2023年9月末，发起人的流动负债规模较2022年末下降384,823万元，降幅为19.61%，主要系当期公司短期银行贷款及金融机构贷款规模有所下降所致。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动负债分别为2,482,367万元、2,279,689万元、1,236,771万元及1,665,773万元，占总负债的比例分别为81.71%、70.43%、38.65%和51.35%，规模及占比整体呈下降趋势。

从构成来看，发起人的非流动负债主要由递延税项负债、其他借款、银行贷款和其他金融机构贷款、衍生金融工具、应付账款和其他应付款以及租赁负债构成。其中，2022年末，发起人的非流动负债规模同比下降1,042,918万元，降幅为45.75%，主要系当年银行借款和金融机构贷款重分类所致；2023年9月末，发起人的非流动负债规模较2022年末增长429,002万元，增幅为34.69%，主要系长期银行贷款和其他金融机构贷款增幅较大所致。

发起人主要负债科目情况如下：

1) 应付账款和其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的应付账款及其他应付款分别为329,634万元、551,344万元、488,702万元和520,622万元。其中流动负债部分占总负债的比例分别为8.61%、15.91%、14.01%和17.62%，非流动负债部分占总负债的比例分别为2.24%、1.12%、1.27%和1.39%。具体情况如下表所示：

表 17-1-4-11：发起人近三年应付账款和其他应付款结构情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动负债：			
应付账款	76,952	134,936	92,684
预收款项	12,684	16,887	12,323
其他应付款和应计费用	358,524	314,634	156,389
非控股权益认沽负债	-	48,669	-
认沽期权	-	-	121
小计	448,160	515,125	261,517
非流动负债：			
应付第三方其他款项	40,543	36,219	21,914
非控股权益认沽负债	-	-	46,204
小计	40,543	36,219	68,118
合计	488,702	551,344	329,634

发起人应付账款和其他应付款主要是应付其他关联公司款项，近年来主要的应付款债务人有万科及其子公司及印象壹号基金等。

2) 银行贷款和其他金融机构贷款。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额分别为1,289,719万元、1,070,942万元、1,182,416万元和1,493,287.60 万元。其中，流动负债部分余额占发起人总负债规模的比例分别为8.42%、6.92%、25.66%和17.62%；非流动性负债余额占发起人总负债规模的比例分别为34.04%、26.16%、11.30%和28.41%。2023年9月末，发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额较大，主要由于发起人管理的消费基础设施项目个数和面积持续增加，为满足日常经营必要支出，发起人银行贷款和其他金融机构贷款规模有所增加。

表17-1-4-12：发起人银行贷款和其他金融机构贷款余额情况

单位：万元

项目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动负债部分	571,685	820,938	224,003	255,736
非流动负债部分	921,602	361,478	846,940	1,033,983
银行贷款和其他金融机构贷款合计	1,493,287	1,182,416	1,070,943	1,289,719

3) 其他借款

发起人的其他借款主要是通过发行若干商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），

包括印力深圳印力中心第二期CMBS、印象2号CMBS、印象3号CMBS、印象4号CMBS及印象5号CMBS等进行融资，上述产品均在深交所固定证券综合电子平台上市。

近三年及一期，发起人其他借款规模分别为888,800万元、1,096,168万元、1,011,962万元和696,073万元。其中2021年较2020年度增加23.33%，主要由于2021年度公司发行了印象4号CMBS所致；2022年末与2021年末基本持平；2023年9月末较2022年末下降幅度为31.22%，主要系印象2号于2023年上半年到期，置换为了银行借款所致。

表17-1-4-13：发起人近三年及一期其他借款明细表

单位：万元

负债项目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
其他借款：				
流动负债中其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
非流动负债中其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
合计	696,073	1,011,962	1,096,168	888,800

（3）现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人现金流量情况如下：

表 17-1-4-14：发起人近三年及一期现金流量结构

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
投资活动产生的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766
筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

1) 经营活动产生的现金流量

由于发起人的核心产品为商业物业投资及运营管理，经营活动的现金流入主要来自于租金收入、物业管理收入、开发管理费收入、酒店管理收入和其他业务收入等，而经营活动的现金流出则主要来自于为开展物业管理、商场运营等经营活动所需要支付的运

营成本、人工成本及税项等。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人经营活动产生的现金流量净额分别为158,637万元、181,057万元、139,771万元和119,933万元，呈现一定波动，主要是因为部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

发起人投资活动的现金流入主要来自合营企业还款、收取利息以及处置子公司等途径，而发起人投资活动的现金流出则主要来自为投资物业建设付款、为联合营企业的投资付款以及购买按FVOCI计量的投资付款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人投资活动产生的现金流量净额分别为-7,766万元、-163,644万元、-118,681万元和-78,480万元，主要是由于发起人报告期内进行消费基础设施项目的投资，支付建设成本，使得投资活动产生的现金流量净流出的金额较大。

3) 筹资活动产生的现金流量

发起人筹资活动的现金流入主要来自银行贷款和其他借款所得款项，而筹资活动的现金流出主要是偿还银行贷款和其他借款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人筹资活动产生的现金流量净额分别为-168,581万元、-23,712万元、-70,177万元和-41,934万元。筹资活动现金流持续为净流出的主要原因是发起人根据业务发展需要控制有息债务规模，债务融资净额未增加，同时正常支付了现金股利和利息，系正常兑付到期债务所致。

(4) 偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人主要偿债指标如下：

表 17-1-4-15：发起人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	1.41	1.31	2.38

2020-2022年末及2023年9月末，发起人资产负债率分别为64.33%、65.97%、65.69%和65.87%，近年来基本保持稳定，整体负债水平处于合理区间内。

2020-2022年末，发起人EBITDA利息保障倍数分别为2.38、1.31和1.41，总体来看对利息支出的保障能力仍具备较高水平。

（5）盈利能力分析

表 17-1-4-16：发起人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020 年末/ 2020年度
营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
财务费用	78,967	105,428	101,617	113,629
毛利润	174,828	229,430	231,096	212,884
投资物业估值收益/（亏损）	3,704	-4,925	-31,298	125,300
应占联营企业和合营企业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853
净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
营业毛利率（%）	80.30	79.63	82.39	83.83
净利率（%）	9.07	6.39	3.24	41.45
期间费用率（%）	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率（%）	-	2.97	2.75	6.39

1）营业收入分析

发起人经营情况稳健，近三年及一期发起人营业收入规模不断增长，分别为253,951万元、280,503万元、288,119万元和217,721万元。发起人营业收入的结构保持稳定，其

中租金收入占比最高，租金及物业管理和有关服务收入占比合计均超过90%。发起人营业收入总额及构成情况如下表所示：

表 17-1-4-17：发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.1	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.86	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.69	91	0.04	3,753	1.5
其他	12,515	5.75	13,623	4.72	18,336	6.52	15,502	6.1
合计	217,721	100	288,119	100	280,503	100	253,953	100

备注：存在四舍五入形成的尾差

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所实现毛利润分别为212,884万元、231,096万元、229,430万元和174,828万元，对应毛利润率分别为83.83%、82.39%、79.63%和80.30%，毛利率始终处于较高水平。

3) 期间费用分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所产生的期间费用合计分别为168,075万元、178,869万元、174,428万元和140,304万元，占当期营业收入的比例分别为66.18%、63.05%、60.54%和64.44%，占比基本保持稳定。

4) 投资物业估值收益/（亏损）

近三年及一期，发起人投资物业估值收益/亏损分别为125,300万元、-31,298万元、-4,925万元和3,704万元。

2020年度，杭州西溪印象城、西安龙首印象城和宁波鄞州印象城等项目公允价值变动收益规模较大。2021年度，天津和平印象城、苏州印象城公允价值有所下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。2022年度，主要由于苏州印象城公允价值下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

发起人的营业收入及盈利主要来自消费基础设施投资及运营管理的相关收入，发起人深耕全国一二线城市，城市经济环境及居民消费水平可对消费基础设施经营及公司收入形成有效支撑。

受到投资收益及公允价值变动损益等因素影响，发起人净利润呈现一定波动，但从经营利润来看，2020-2022 年度，发起人 EBITDA 分别为 30.68 亿元、13.71 亿元和 15.09 亿元，规模整体较大，且较为稳定。

此外，近年来发起人处于快速扩张阶段，在管的物业项目个数及面积持续增加，未来可持续产生收益，同时随着发起人运营管理能力的进一步加强，发起人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。

（五）资信状况

1、公开市场融资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人及下属合并范围子公司存续的证券化产品规模合计 69.61 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人未发行过公司债券及债务融资工具。

2、银行授信情况

发起人资信情况良好，与中国香港主要银行及境内主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，发起人财务状况和资信情况良好，与工行、建行、交行、平安、招行、兴业、民生、大华、星展等银行保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人印力集团获得多家银行授信额度 433 亿元，尚未使用额度折合等值 142 亿元。

3、对外担保的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发起人期末累计对外担保余额 21.23 亿元，主要为合营企业及其子公司的银行贷款所提供的比例担保和临时担保。

4、历史信用及评级情况

（1）经营合法合规性情况

发起人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力集团被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现发起人在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（2）商业信用情况

发起人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

（3）评级情况

发起人最新主体长期信用等级为 AA+评级展望“稳定”（中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2022 年 12 月 29 日）。

（六）发起人涉房及独立性情况

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，截至尽调基准日，发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为，符合《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236 号）有关要求。

二、原始权益人基本情况

（一）基本情况

基础设施项目原始权益人为印力商用置业有限公司，于 2003 年 4 月 11 日正式成立，主要从事消费基础设施开发及运营管理等。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人基本情况如下：

表 17-2-1-1：原始权益人概况

公司名称	印力商用置业有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300748870399Q
成立日期	2003 年 4 月 11 日
法定代表人	丁力业
注册资本	105,000.0000 万人民币
实缴资本	105,000.0000 万人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1201 室
经营范围	一般经营项目是:自有物业出租;商业信息咨询;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);非融资性担保业务(诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务.不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、

	发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务.);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售;保健用品、初级农产品的销售.(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:深国投广场机动车辆停放业务;增值电信业务;保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售;预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售

(二) 公司设立与存续情况

1、设立情况

原始权益人印力商置，成立于 2003 年 4 月 11 日，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，成立时注册资本为 3,000 万元人民币。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人注册资本为 105,000 万元，实收资本为 105,000 万元，由常熟印力企业管理有限公司全额缴足，该注册资本由北京永拓会计师事务所深圳分所出具的京永深所验字【2011】第 010 号验资报告审验。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常熟印力企业管理有限公司	105,000	100.00

2、主要历史沿革情况

表 17-2-2-1：原始权益人历史沿革主要情况

序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2003 年 4 月	设立	原始权益人于 2003 年 4 月 11 日成立，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，注册资本为 3,000 万元人民币。
2	2003 年 5 月	增资	原始权益人 2003 年第一次临时股东会决议同意公司增加注册资本人民币 7,000 万元。增资后公司的注册资本为人民币 10,000 万元整。
3	2008 年 12 月	增资	原始权益人股东会决议同意公司增加注册资本人民币 30,000 万元，增资后公司注册资本为人民币 40,000 万元。
4	2009 年 1 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司未分配利润 49,432 万元中的人民币 40,000 万元转增为公司注册资本，公司注册资本增加至人民币 80,000 万元整。

序号	发生时间	事件类型	基本情况
5	2011 年 5 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司截止至 2010 年 12 月 31 日止的未分配利润（公司 2010 年财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具了 KPMG-D（2011）ARNo.0007 无保留意见的《审计报告》）中的人民币 25,000 万元转增为公司注册资本，公司注册资本增加至人民币 105,000 万元整。
6	2014 年 12 月	改名	原始权益人股东决定将公司名称由“深国投商用置业（集团）有限公司”变更为“印力商用置业有限公司”。
7	2019 年 5 月	其他	原始权益人股东常熟深国投商用置业有限公司派生分立，新设常熟印力企业管理有限公司，根据常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月 5 日作出的股东决定，分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

经基金管理人、计划管理人核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，印力商置系依法设立且有效存续的有限责任公司。

3、股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至 2023 年 9 月 30 日，常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100%的股权，为原始权益人的控股股东，发起人间接持有原始权益人 100%股权，为原始权益人的间接控股股东。

截至 2023 年 9 月 30 日，印力商置股权结构如下图所示：

图 17-2-2-3：原始权益人股权结构图



(1) 直接控股股东

常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100%的股权，为原始权益人的直接控股股东，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

成立时间：2019 年 9 月 27 日

注册资本：2,785.4679 万美元

实收资本：2,785.4679 万美元

法定代表人：丁力业

注册地：常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路 2 号 1 幢

营业范围：企业管理服务,物业管理服务,停车场服务,市场营销策划,日用百货、服装

服饰的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

常熟印力企业管理有限公司由印力商置前股东常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月分立新设成立，根据常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月 5 日作出的股东决定，分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

报告期内原始权益人控股股东不涉及重大违法违规、债务违约情况。

截至本招募说明书签署日，控股股东持有的原始权益人股权不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

（2）间接控股股东

原始权益人的间接控股股东为发起人，发起人的详情请见本章节“一、发起人基本情况”。

（3）实际控制人

原始权益人、原始权益人控股股东及间接控股股东即发起人均无实际控制人。详情请见本章节“一、发起人基本情况之（二）公司设立与存续情况”。

4、组织架构

截至 2023 年 9 月末，原始权益人本部内设七大职能中心，分别为投资资管中心、产品中心、招商中心、商业运营中心、财务资金中心、管理支持中心和印嘉科技。各中心主要职责情况如下：

- （1）投资资管中心负责投资管理、资产管理、境外资本职能。
- （2）产品中心负责产品研发与设计、成本采购和工程管理职能。
- （3）招商中心负责项目企划、战略招商和招商管理职能。
- （4）商业运营中心负责业务研究、市场推广、营运管理、工程物业和会员运营职能。
- （5）财务资金中心负责财务税务、资金管理职能。

(6) 管理支持中心负责人力资源、行政管理、内控审计、法务、品牌与公共事务、董事会事务职能。

(7) 印嘉科技负责信息及科技系统研发运维职能。

5、治理结构及内控制度

(1) 治理结构

原始权益人经营决策体系由股东、董事会、监事和经理组成。原始权益人股东为常熟印力企业管理有限公司；原始权益人董事会设三名成员，其中董事长一人；原始权益人不设监事会，设监事一名，由股东委任；原始权益人设立经营管理机构，设经理一人。

1) 股东

印力商置不设股东会，常熟印力企业管理有限公司是公司唯一股东，以货币出资，占注册资本的 100%，享有以下权利：有选举和被选举为原始权益人董事、监事的权利；对公司的经营活动和日常管理进行监督；有权查阅原始权益人章程、股东决定记录和公司财务会计报告，对原始权益人的经营提出建议和质询；原始权益人侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。股东行使下列职权：

- a) 决定原始权益人的经营方针和投资计划；
- b) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- c) 审议批准董事会的报告；
- d) 审议批准监事的报告；
- e) 审议批准原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；
- f) 审议批准原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案；
- g) 对原始权益人增加或者减少认缴注册资本作出决定；
- h) 对发行公司债券作出决定；
- i) 对原始权益人合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式作出决定；
- j) 修改原始权益人章程；

股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于原始权益人。

2) 董事会

印力商置设董事会，董事会成员 3 名，其中董事长一人。董事由股东任命产生，董事任期 3 年。董事长由董事会选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- a) 负责召集股东，并向股东报告工作；
- b) 执行股东的决定；
- c) 决定原始权益人的经营计划和投资方案；
- d) 制订原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；
- e) 制订原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案；
- f) 制订原始权益人增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- g) 制订原始权益人合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- h) 决定原始权益人内部管理机构设置；
- i) 决定聘任或者解聘原始权益人经理，及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- j) 制定原始权益人的基本管理制度；
- k) 原始权益人章程规定的其他职权。

3) 监事

印力商置不设监事会，设监事 1 名，监事由股东委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：

- a) 检查公司财务；
- b) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- c) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- d) 向股东提出提案；
- e) 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- f) 原始权益人章程规定的其他职权。

4) 经理

印力商置设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。公司经营管理机构经理由董事会选任或解聘，任期3年。经理对董事会负责，行使下列职权：

- a) 主持原始权益人的生产经营管理工作、组织实施执行董事决定；
- b) 组织实施原始权益人年度经营计划和投资方案；
- c) 拟定原始权益人内部管理机构设置方案；
- d) 拟定原始权益人的基本管理制度；
- e) 制定原始权益人的具体规章；
- f) 提请聘任或者解聘原始权益人副经理、财务负责人；
- g) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- h) 按时向原始权益人登记机关提交公司年度报告。
- i) 经理列席董事会会议。

（2）内控制度

原始权益人建立了完整且运行有效的管理制度，内部控制制度健全，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了保障。

1) 招商制度

招商方面，原始权益人制定了《招商人员行为内部控制条例》，招商人员在招商环节应遵守公司各项招商管理制度，严禁发生不正当利益行为，恪守职业道德，招入符合项目定位的商家，提高商场项目的价值。

2) 资金管理制度

资金管理方面，原始权益人制定了《资金管理制度》。原始权益人资金管理实行集中管理，以公司总部资金池为核心进行统一头寸、统一调拨等集权管理。公司财务部负责项目及开业商场的具体资金收支审核，汇总项目及商场资金余缺信息汇报至资金部共同管理。

3) 融资管理制度

融资管理方面，原始权益人制定了《融资管理制度》，规定了融资工作的主管部门，主要职责，对融资业务的审批权限做出规定，各下属公司的融资业务按其内部有关程序

进行审批。原始权益人及各下属成员单项超过人民币 1 亿元或会导致原始权益人合计资产负债率超过 70%的借款或其他融资性安排需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。若各下属成员企业资产负债比例超过 60%，则新增融资需上报原始权益人资金部审核，经原始权益人分管领导、总经理审批同意后方可予以操作。

4) 对外担保制度

对外担保方面，原始权益人及各下属成员对外设定超过原始权益人净资产 1%的担保责任（为发起人内其他公司担保除外），以及放弃或免除发起人外第三方对发起人任何公司超过人民币 3,000 万元的债务或责任，需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。

5) 关联交易制度

关联交易方面，原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、关联交易的信息披露等方面进行了严格规定，保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

6) 运营管理制度

运营方面，原始权益人制定了《营运部管理办法》，通过全面统筹营运体系建设、购物中心现场管理、销售管理，客户关系、数据分析、租户培训等营运工作，开展总部和商场团队建设，为发起人商业运营发展提供分析支持，建立良性互动的客户关系，保障发起人商场销售任务的达成。

7) 财务管理制度

原始权益人高度重视原始权益人内部财务管理及财务内控制度的建立。制定了《货币资金管理规定》《应收款项管理制度》《预算管理制度》《成本费用管理制度》《利润分配管理制度》等制度，以加强公司内部资金管理，防范资金风险。原始权益人制订了《会计核算制度》《财务会计报告制度》等制度，统一、规范集团及所属单位会计核算，提供真实、准确地财务数据。同时，原始权益人还制订了《防范股东及关联方资金占用管理办法》，对原始权益人内部及股东的日常资金占用进行了全方面的规范。

8) 信息披露制度

为规范原始权益人及相关信息披露义务人的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，原始权益人制定和完善了《公司债券信息披露事务管理制度》等内控制度，促进公司依法运行，保护投资者的合法权益。信息披露制度明确了信息披露的内容及其标准，规定了信息披露事务的管理与实施。

总体而言，原始权益人内部控制制度完善，有效降低了内部控制风险，确保各项日常工作的正常开展。

（三）业务情况

1、主营业务

（1）原始权益人经营范围

原始权益人经营范围：一般经营项目是：自有物业出租；商业信息咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售；保健用品、初级农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：深国投广场机动车辆停放业务；增值电信业务；保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售；预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售。

（2）原始权益人主营业务概况

原始权益人定位为发起人在境内独立且最大的消费基础设施持有及管理服务平台，

主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。

截至 2023 年 9 月末，原始权益人持股且运营管理的消费基础设施项目共 19 个，建筑面积合计约为 332.37 万平方米。此外，原始权益人通过旗下印力咨询运营管理项目共 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过 1,000 亿元。

2、所在行业相关情况

原始权益人主营业务所处行业为商务服务业，相关情况详见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“三、基础设施项目所属行业、市场、地区概况”。

3、行业地位及竞争优势

原始权益人依托发起人的行业地位及竞争优势，具体请参见本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

4、主营业务收入构成情况

从收入构成来看，原始权益人的收入主要包括物业出租收入及物业管理收入、运营管理费收入、开发管理费收入等。报告期内，原始权益人营业收入规模不断增长，具体情况如下表所示：

表 17-2-3-1：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

5、主营业务经营模式及经营情况

(1) 经营模式

原始权益人定位为发起人在境内独立且核心的消费基础设施持有及管理服务平台，主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。原始权益人的经营模式可参考本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

(2) 经营情况

截至 2023 年 9 月末，原始权益人作为发起人境内商业管理平台公司，全资持有印力咨询，通过印力咨询参与管理 165 个项目，其中 19 个项目为原始权益人参股的项目。

1) 自持项目

截至 2023 年 9 月末，原始权益人管理的参股的自持项目共 19 个，具体如下：

表 17-2-3-2：原始权益人项目情况

名称	业态	区位	资产状态	运营开始时间	原始权益人持股比例	总建筑面积（平方米）
已开业项目：消费基础设施						
印力汇德隆 杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021 年 9 月	60.00%	239,618
上海南翔印象城 MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020 年 8 月	50.00%	336,880
天津梅江印象城	消费基础设施	天津	运营中	2013 年 12 月	100.00%	266,450
温州印象城 MEGA	消费基础设施	温州	运营中	2021 年 11 月	23.98%	235,807
宁波海曙印象城	消费基础设施	宁波	运营中	2020 年 12 月	23.98%	164,124
济南历城印象城	消费基础设施	济南	运营中	2019 年 6 月	16.18%	156,630
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021 年 12 月	50.00%	152,971
北京房山印象城	消费基础设施	北京	运营中	2015 年 4 月	16.18%	127,739

成都成华印 象城	消费基础设施	成都	运营中	2021 年 6 月	16.18%	122,660
长沙中心印 象城	消费基础设施	长沙	运营中	2012 年 4 月	4.85%	108,000
佛山禅城印 象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008 年 4 月	100.00%	90,325
顺德大良印 象城	消费基础设施	顺德	运营中	2010 年 1 月	100.00%	74,455
小计						2,075,659
已开业项目：综合体						
深圳印力中 心	综合体（消费基础 设施、写字楼）	深圳	运营中	2005 年 12 月	100.00%	203,673
南通崇川印 象城	综合体（消费基础 设施、写字楼）	南通	运营中	2017 年 9 月	100.00%	196,352
杭州金沙印 象城	综合体（消费基础 设施、写字楼）	杭州	运营中	2019 年 6 月	23.98%	186,098
西安龙首印 象城	综合体（消费基础 设施、酒店）	西安	运营中	2015 年 12 月	100.00%	179,691
宁波鄞州印 象城	综合体（消费基础 设施、酒店）	宁波	运营中	2012 年 12 月	100.00%	125,956
上海龙华会	综合体（消费基础 设施、写字楼）	上海	运营中	2023 年 9 月	4.98%	148,239
小计						1,040,009
在建项目：综合体						
上海虹桥前 湾印象城 MEGA	综合体（消费基础 设施、写字楼）	上海	在建	2025 年 8 月	50.00%	266,707
小计						266,707
合计						3,382,375

2）输出管理项目

关于原始权益人管理的输出项目，请见本章节一、发起人基本情况之（三）业务情况。

（四）财务情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对印力商置 2020-2022 年的财务报表进行了审计，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表；2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无

保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2307595 号）。

原始权益人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日的财务报表为未经审计或审阅的财务报表。

1、财务数据

（1）近三年及一期末合并财务报表

表 17-2-4-1：近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
货币资金	56,168.11	87,016.01	128,472.70	143,784.37
应收账款	28,765.18	21,765.31	18,073.73	16,422.48
预付款项	1,106.42	796.96	1,303.72	796.56
其他应收款	498,246.27	490,109.12	474,818.57	657,103.68
存货	3,570.09	3,783.52	3,120.38	13,458.94
其他流动资产	2,341.50	2,732.85	5,463.06	3,331.19
流动资产合计	590,197.58	606,203.77	631,252.15	834,897.22
非流动资产：				
债权投资	-	-	500.00	-
其他非流动金融资产	12,000.00	12,000.00	7,000.00	-
可供出售金融资产		-	-	7,000.00
持有至到期投资		-	-	500.00
预付款项	-	-	790.87	-
长期应收款	58,800.30	270,955.10	270,955.14	215,849.09
长期股权投资	359,674.86	337,683.64	328,039.95	274,313.05
投资性房地产	1,757,294.12	1,757,294.12	1,800,070.14	1,750,872.00
固定资产	26,189.62	27,832.62	30,534.86	28,780.31
在建工程	371.29	37,311.98	16,938.69	628.91
使用权资产	43,712.56	46,377.32	67,112.34	-
无形资产	8,477.24	8,081.56	8,639.41	8,722.82
长期待摊费用	57,873.45	735.58	5,609.83	8,098.88
递延所得税资产	8,534.34	8,534.34	1,104.26	1,409.81
其他非流动资产	604.50	604.50	604.50	604.50
非流动资产合计	2,333,532.29	2,507,410.76	2,537,899.99	2,296,779.37
资产总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59
流动负债：				

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
短期借款	70,300.00	26,761.60	34,850.81	106,304.10
应付账款	45,782.57	47,373.72	100,575.88	39,618.87
预收款项	7,907.83	5,869.61	7,355.79	8,050.67
合同负债	662.43	662.43	2,267.82	-
应付职工薪酬	9,448.75	8,166.21	10,189.48	8,497.58
应交税费	6,084.57	4,477.87	5,513.70	8,472.11
其他应付款	585,989.95	618,007.09	564,102.02	694,452.63
一年内到期的非流动负债	522,621.87	717,232.75	290,814.90	47,872.40
流动负债合计	1,248,797.96	1,428,551.26	1,015,670.39	913,268.35
非流动负债				
长期借款	235,713.87	114,345.45	100,244.67	267,635.81
租赁负债	47,756.48	48,439.30	69,063.40	-
长期应付款	16,882.45	15,731.17	13,751.92	61,233.51
预计负债	-	-	-	192.97
递延收益	4,869.73	4,869.73	5,043.65	5,217.57
递延所得税负债	312,497.15	304,743.08	299,737.31	300,076.91
其他非流动负债	184,767.21	331,878.15	893,947.00	868,000.00
非流动负债合计	802,486.90	820,006.88	1,381,787.95	1,502,356.78
负债合计	2,051,284.86	2,248,558.14	2,397,458.34	2,415,625.12
所有者权益：				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	-2,852.70	-3,300.06	-48,499.22	-46,184.94
盈余公积	46,680.18	46,680.19	46,680.19	45,029.95
未分配利润	657,493.16	654,129.17	623,857.91	572,669.42
归属于母公司所有者权益合计	806,320.65	802,509.29	727,038.87	676,514.43
少数股东权益	66,124.37	62,547.10	44,654.93	39,537.04
所有者权益合计	872,445.02	865,056.39	771,693.80	716,051.46
负债和所有者权益总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-2-4-2：近三年及一期合并利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
减：营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
税金及附加	7,002.80	9,449.77	9,252.78	8,421.07
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
其中：利息费用	32,715.61	56,752.36	62,931.01	69,014.53
利息收入	833.73	10,429.43	16,931.68	24,264.91
信用减值损失	237.10	1,363.45	2,878.84	-
资产减值损失	-	1,777.83	-	24.59
资产处置损失	-1.71	-14.04	10.66	24.03
加：其他收益	150.79	639.39	1,123.29	3,027.35
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
其中：对联营企业和合营企业对投资收益	6,685.73	9,464.10	8,908.87	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
二、营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58
加：营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
三、利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
减：所得税	10,209.32	15,423.71	20,188.57	31,429.59
四、净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
归属于母公司所有者的净利润	3,364.00	30,271.26	50,043.18	58,364.31
少数股东损益	3,644.61	17,901.30	5,118.16	612.60
五、其他综合收益的税后净额	-	-3,469.70	151.00	-639.23
六、综合收益总额	-	44,702.85	55,312.34	58,337.68

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-2-4-3：近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务和物业租赁收到的现金	119,952.41	167,373.82	164,563.25	160,376.50
收到其他与经营活动有关的现金	35,278.77	5,261.04	5,432.52	90,746.08
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-36,394.68	-44,087.68	-42,741.04	-41,701.04
支付给职工以及为职工支付的现	-35,036.06	-39,488.02	-29,857.74	-22,832.64

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
金				
支付的各项税费	-12,155.96	-11,959.27	-15,657.04	-14,757.93
支付其他与经营活动有关的现金	-18,164.48	-3,712.68	-5,364.68	-48,936.65
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,415.11	5,764.41	4,753.89	-
取得投资收益收到的现金	91.90	4,410.34	12,324.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.49	806.83	13.88	843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	29,662.98	1,948.33	693.00
收到其他与投资活动有关的现金	487,987.77	270,102.10	138,045.63	187,029.34
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-22,786.25	-62,941.46	-57,265.11	-27,173.91
投资支付的现金	-80,020.27	-8,611.37	-81,186.80	-257,787.05
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
支付其他与投资活动有关的现金	-527,610.24	-274,783.35	-330,008.56	-343,853.21
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
取得借款收到的现金	190,690.23	397,719.99	322,835.89	1,661,082.87
收到其他与筹资活动有关的现金	324,403.73	299,670.74	472,665.29	1,196,295.47
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
偿还债务支付的现金	-159,721.97	-530,637.15	-290,178.09	-1,460,971.94
购买子公司少数股东权益支付的现金	-	-9.13	-	-
分配利润支付的现金	-	-	-239.46	-2,458.44
其中：子公司支付给少数股东的利润	-	-	-239.46	-2,458.44
偿付利息支付的现金	-35,403.88	-58,301.95	-67,141.00	-60,945.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-250,964.69	-188,657.26	-164,593.96	-920,063.70
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	-273,587.88	416,971.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.70	4.93	-2.59	-5.48
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09
加：年初现金及现金等价物余额	56,575.57	98,987.72	92,903.18	130,302.27
六、年末现金及现金等价物余额	55,131.80	56,575.57	98,987.72	92,903.18

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）近三年及一期母公司财务报表

表 17-2-4-4：近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
货币资金	28,832.07	68,381.64	108,386.68	104,651.97
应收账款	1,421.43	5,721.16	2,520.02	1,413.38
预付款项	125.02	104.93	76.93	16.86
其他应收款	993,773.91	928,891.45	765,814.46	645,203.12
流动资产合计	1,024,152.43	1,003,099.18	876,798.08	751,285.33
非流动资产：				
长期股权投资	323,345.05	340,345.05	344,863.91	312,421.61
投资性房地产	589,320.00	589,320.00	592,164.00	596,425.00
固定资产	9,837.46	10,230.30	10,677.76	10,968.46
在建工程	332.39	-	-	-
无形资产	1,221.13	528.54	854.37	1,210.79
长期待摊费用	-	19.04	25.33	114.40
其他非流动资产	104.50	104.50	104.50	104.50
非流动资产合计	924,160.53	940,547.43	948,689.87	921,244.76
资产合计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08
流动负债：				
短期借款	64,900.00	26,761.60	34,550.45	93,523.74
应付账款	372.89	363.36	421.28	1,004.12
应付职工薪酬	2,508.75	2,399.52	2,727.47	1,636.40
应交税费	1,852.82	1,142.20	1,329.01	1,284.31
其他应付款	870,662.60	877,053.12	648,978.44	459,739.37

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
一年内到期的非流动负债	381,990.50	409,841.46	91,633.51	19,867.50
流动负债合计	1,322,287.55	1,317,561.26	779,640.15	577,055.44
非流动负债：				
长期借款	-	-	17,000.00	78,000.00
长期应付款	1.19	3,600.54	4,173.46	3,385.04
递延所得税负债	136,059.00	135,513.70	135,120.28	135,673.93
其他非流动负债	-	-	388,068.00	395,200.00
非流动负债合计	136,060.19	139,114.24	544,361.75	612,258.97
负债合计	1,458,347.74	1,456,675.50	1,324,001.89	1,189,314.40
所有者权益：				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	3,670.39	3,625.37	3,625.37	3,625.37
盈余公积	45,568.51	47,073.40	47,073.40	45,423.17
未分配利润	335,726.31	331,272.34	345,787.29	329,167.14
所有者权益合计	489,965.21	486,971.11	501,486.06	483,215.68
负债和所有者权益总计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-2-4-5：近三年及一期母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	24,334.54	29,281.99	31,610.84	28,058.84
减：营业成本		-	-	-
税金及附加	845.36	1,120.23	1,184.73	1,403.47
管理费用	10,958.95	14,564.84	13,362.53	10,019.72
财务费用	9,099.62	12,418.51	10,512.97	14,422.93
其中：利息费用	4,646.09	30,985.55	30,843.79	40,200.48
利息收入	730.53	25,574.16	30,631.73	35,439.72
信用减值损失	237.10	-	1,245.69	-
资产减值损失	-	-	-	7.33
资产处置损失	-	-11.58	6.36	-0.92
加：其他收益	30.15	80.00	60.06	630.06
投资收益	-	-12,901.53	16,986.30	-524.91
其中：对联营企业和合营企业投资	-	535.06	-3,013.70	-524.91
公允价值变动收益	-	-2,728.91	-4,261.00	3,264.42

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
二、营业利润	3,223.66	-14,360.45	18,083.91	5,575.88
加：营业外收入	315.75	254.17	97.28	9.24
减：营业外支出	-	15.25	474.70	5,476.49
三、利润总额	3,539.41	-14,121.53	17,706.49	108.63
减：所得税	545.31	393.41	-563.89	1,876.69
四、净利润	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 17-2-4-6：近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
提供劳务收到的现金	29,119.82	27,964.21	32,267.54	26,995.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,926.79	1,968.36	1,959.55	2,555.93
经营活动现金流入小计	31,046.61	29,932.56	34,227.09	29,551.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-5,781.31	-6,656.37	-6,389.20	-6,768.08
支付的各项税费	-1,216.27	-3,117.88	-1,063.01	-957.12
支付其他与经营活动有关的现金	-5,804.30	-10,256.37	-9,584.94	-46,813.12
经营活动现金流出小计	-12,801.88	-20,030.62	-17,037.15	-54,538.32
经营活动产生的现金流量净额	18,244.73	9,901.94	17,189.94	-24,986.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23.62	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,500.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	462,648.53	454,847.09	389,880.07	811,228.63
投资活动现金流入小计	479,648.53	471,370.71	389,880.07	811,228.63
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-990.27	-253.87	-1,044.95	-1,874.22

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
投资联合营企业支付的现金	43,271.00	-2,750.00	-1,750.00	-550.00
支付其他与投资活动有关的现金	534,722.01	-482,579.65	-618,714.46	-762,906.03
投资活动现金流出小计	-578,983.28	-485,583.52	-654,011.48	-902,341.48
投资活动产生的现金流量净额	-99,334.75	-14,212.81	-264,131.41	-91,112.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	58,100.00	228,900.00	53,000.00	482,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	570,639.09	676,194.42	643,184.53	3,121,309.83
筹资活动现金流入小计	628,739.09	905,094.42	696,184.53	3,603,909.83
偿还债务支付的现金	-42,980.00	-322,306.00	-110,426.00	505,620.00
偿付利息支付的现金	-16,972.89	-27,947.38	-28,268.30	-34,787.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-497,401.29	-593,637.54	-285,754.01	-2,987,882.49
筹资活动现金流出小计	-557,354.18	-943,890.92	-424,448.31	-3,528,289.65
筹资活动产生的现金流量净额	71,384.91	-38,796.50	271,736.22	75,620.18
四、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-9,704.99	-43,107.36	24,794.74	-40,479.64
加：年初现金及现金等价物余额	38,124.32	81,231.68	56,436.94	96,916.58
五、年末现金及现金等价物余额	28,419.33	38,124.32	81,231.68	56,436.94

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

2、财务指标

表 17-2-4-7：原始权益人主要合并财务数据和财务指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
总资产（亿元）	292.37	311.36	316.92	313.17
总负债（亿元）	205.13	224.86	239.75	241.56
所有者权益（亿元）	87.24	86.51	77.17	71.61
营业总收入（亿元）	13.24	17.34	16.7	15.35
利润总额（亿元）	1.72	6.36	7.53	9.04
净利润（亿元）	0.70	4.82	5.52	5.90

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
归母净利润（亿元）	0.34	3.03	5.00	5.84
经营活动产生现金流量净额（亿元）	5.35	7.34	7.64	12.29
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-12.39	-3.56	-34.39	-57.73
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	6.90	-8.02	27.36	41.70
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
营业毛利率（%）	79.45	79.75	82.86	85.02
加权平均净资产收益率（%）	-	6.30	7.88	7.80
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	2.38	2.27	2.36
应收账款周转率（次）	5.24	8.70	9.68	7.81

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

1. 流动比率=流动资产/流动负债；
2. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3. 资产负债率=负债总额/资产总额；
4. 营业毛利率=（营业总收入-营业成本）/营业总收入；
5. 总资产收益率=EBIT/总资产平均余额
6. EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
7. EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
8. 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]；
9. 加权平均净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]；

3、财务状况分析

（1）资产结构分析

表 17-2-4-8：原始权益人最近三年及一期资产结构情况

单位：万元，%

资产项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	56,168.11	1.92	87,016.01	2.79	128,472.70	4.05	143,784.37	4.59
应收账款	28,765.18	0.98	21,765.31	0.70	18,073.73	0.57	16,422.48	0.52
预付款项	1,106.42	0.04	796.96	0.03	1,303.72	0.04	796.56	0.03
其他应收款	498,246.27	17.04	490,109.12	15.74	474,818.57	14.98	657,103.68	20.98
存货	3,570.09	0.12	3,783.52	0.12	3,120.38	0.10	13,458.94	0.43
其他流动资产	2,341.50	0.08	2,732.85	0.09	5,463.06	0.17	3,331.19	0.11
流动资产合计	590,197.58	20.19	606,203.77	19.47	631,252.15	19.92	834,897.22	26.66
债权投资	-	-	-	-	500.00	0.02	-	-
其他非流动金融资产	12,000.00	0.41	12,000.00	0.39	7,000.00	0.22	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	7,000.00	0.22
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	500.00	0.02
预付款项	-	-	-	-	790.87	0.02	-	-
长期应收款	58,800.30	2.01	270,955.10	8.70	270,955.14	8.55	215,849.09	6.89
长期股权投资	359,674.86	12.30	337,683.64	10.85	328,039.95	10.35	274,313.05	8.76
投资性房地产	1,757,294.12	60.10	1,757,294.12	56.44	1,800,070.14	56.80	1,750,872.00	55.91
固定资产	26,189.62	0.90	27,832.62	0.89	30,534.86	0.96	28,780.31	0.92
在建工程	371.29	0.01	37,311.98	1.20	16,938.69	0.53	628.91	0.02
使用权资产	43,712.56	1.50	46,377.32	1.49	67,112.34	2.12	-	-
无形资产	8,477.24	0.29	8,081.56	0.26	8,639.41	0.27	8,722.82	0.28
长期待摊费用	57,873.45	1.98	735.58	0.02	5,609.83	0.18	8,098.88	0.26
递延所得税资产	8,534.34	0.29	8,534.34	0.27	1,104.26	0.03	1,409.81	0.05
其他非流动资产	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02
非流动资产合计	2,333,532.29	79.81	2,507,410.76	80.53	2,537,899.99	80.08	2,296,779.37	73.34
资产总计	2,923,729.88	100.00	3,113,614.53	100.00	3,169,152.14	100.00	3,131,676.59	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的总资产分别为3,131,676.59万元、3,169,152.14万元、3,113,614.53万元和2,923,729.88万元，资产规模较为稳定。

原始权益人的流动资产主要由其他应收款、货币资金、应收账款和存货构成，其中以其他应收款和货币资金为主。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人流动资产分别为834,897.22万元、631,252.15万元、606,203.77万元和590,197.58 万元，占总资产的比例分别为26.66%、19.92%、19.47%和20.19%，呈波动下降态势。其中，

2021年末，原始权益人流动资产下降24.39%，主要由于原始权益人通过与关联方签订协议，约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销所致。

原始权益人的非流动资产主要为投资性房地产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、使用权资产、递延所得税资产、无形资产和其他非流动金融资产等，其中长期股权投资和投资性房地产占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人非流动资产分别为2,296,779.37万元、2,537,899.99万元、2,507,410.76万元和2,333,532.29万元，占总资产的比例分别为73.34%、80.08%、80.53%和79.81%，整体规模较为稳定。

原始权益人主要资产科目情况如下：

1) 货币资金

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的货币资金余额分别为143,784.37万元、128,472.70万元、87,016.01万元和56,168.11万元，占总资产的比例分别为4.59%、4.05%、2.79%和1.92%。近三年，原始权益人货币资金构成情况具体如下：

表 17-2-4-9：原始权益人货币资金构成情况

单位：万元，%

项目	2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
现金	3.04	0.00	8.94	0.01	5.16	0.00
银行存款	56,572.53	65.01	98,978.78	77.04	92,898.03	64.61
其他货币资金	30,440.44	34.98	29,484.99	22.95	50,881.19	35.39
合计	87,016.01	100.00	128,472.70	100.00	143,784.37	100.00

原始权益人的货币资金总体上由现金、银行存款和其他货币资金组成，其中其他货币资金为其为银行借款而质押的保证金。近三年原始权益人货币资金余额有所下降，主要系原始权益人投资支出增加及偿还到期债务所致。

2) 长期股权投资

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期股权投资余额分别为274,313.05万元、328,039.95万元、337,683.65万元和359,674.86万元，占总资产的比例分别为8.76%、10.35%、10.85%和12.30%，主要由原始权益人与其他合作方合资开发

的项目公司股权组成。

表 17-2-4-10：原始权益人近三年长期股权投资情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
对联营企业的投资	5,186.67	5,219.40	4,784.84
对合营企业的投资	332,496.97	322,820.55	269,528.21
其中：重要合营企业	272,683.28	265,890.87	263,616.13
其他合营企业	59,813.69	56,929.69	5,912.08
合计	337,683.65	328,039.95	274,313.05

2022年末，原始权益人的重要合营企业基本情况如下：

表 17-2-4-11：2022 年末原始权益人重要合营企业基本情况

单位：万元，%

企业名称	主要经营地	业务性质	公司持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钜力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	272,683.28

其中，西藏钜力商务服务有限公司是深圳市印合信投资中心的普通合伙人，二者共同称为印合信基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。深圳万海恒耀投资合伙企业是深圳印象壹号商业投资合伙企业的普通合伙人，二者共同称为印象壹号基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。

3）投资性房地产

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人投资性房地产规模分别为1,750,872.00万元、1,800,070.14万元、1,757,294.12万元和1,757,294.12万元，占总资产的比例分别为55.91%、56.80%、56.44%和60.10%。原始权益人投资性房地产主要为消费基础设施。

为客观、公允地反映投资性房地产的价值，原始权益人委托戴德梁行和仲量联行对

投资性房地产进行评估。评估机构在评估过程中，对于已完工的投资性房地产，采用收益法、或收益法、市场比较法及重置成本法等综合评估物业的公允价值，即以租金收益采用资本化率进行还原得出其公允价值；在建的投资性房地产的公允价值是由土地市场价值、已发生的可资本化的各项成本和合理的开发边际利润综合确定。

2021年末，原始权益人投资性房地产账面余额较2020年末提升，主要由于原始权益人持有的印力汇德隆杭州奥体印象城项目2021年完工面积增加，推动该项目评估值提升。2022年末投资性房地产账面余额有所下降，主要因为原始权益人向与其受同一最终控制方控制的关联方分别处置了南京江北印象汇及惠阳印象汇所在项目公司的全部股权。

截至2022年末，原始权益人主要投资性房地产项目账面价值情况如下表所示：

表 17-2-4-12：原始权益人投资性房地产明细

单位：亿元

项目公司名称	物业名称	2022年
印力商用置业有限公司	深圳印力中心	62.29
	（2号写字楼11、12层）	(1.94)
	（地下车库）	(1.42)
佛山市深国投商用置业有限公司	佛山禅城印象城	6.75
佛山市顺德区深国投商用置业有限公司	顺德大良印象城	11.74
西安君邦置业有限公司	西安龙首印象城	17.93
天津鼎德置业有限公司	天津梅江印象城	23.45
南通映尚置业有限公司	南通崇川印象城	9.54
宁波深国投商用置业有限公司	宁波鄞州印象城-商场	18.55
	宁波优宿酒店	0.89
杭州汇泽置业有限公司	印力汇德隆杭州奥体印象城	27.95
合计		175.73

4）其他应收款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应收款余额分别为 657,103.68万元、474,818.57万元、490,109.12万元及498,246.27万元，占总资产的比例分别为20.98%、14.98%、15.74%和17.04%，主要为应收其他关联公司（印力集团合并范围内、印力商置合并范围外的关联公司）款项，全部为经营性应收款项，其向关联方拆借的款项均为商业物业开发及运营中正常产生的，主要用于印力集团内关联方工程款支付、运营资金补充。

2020年及以前,原始权益人向同一关联方拆出资金形成的其他应收款与归集资金形成的其他应付款未作抵销处理,因此2020年末原始权益人其他应收款规模较大。自2021年起,原始权益人通过与关联方签订协议,约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销,因此2021年末其他应收款余额较2020年末降幅较大。

(2) 负债结构分析

表 17-2-4-13: 原始权益人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位: 万元, %

负债项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	70,300.00	3.43	26,761.60	1.19	34,850.81	1.45	106,304.10	4.40
应付账款	45,782.57	2.23	47,373.72	2.11	100,575.88	4.20	39,618.87	1.64
预收款项	7,907.83	0.39	5,869.61	0.26	7,355.79	0.31	8,050.67	0.33
合同负债	662.43	0.03	662.43	0.03	2,267.82	0.09	-	-
应付职工薪酬	9,448.75	0.46	8,166.21	0.36	10,189.48	0.43	8,497.58	0.35
应交税费	6,084.57	0.30	4,477.87	0.20	5,513.70	0.23	8,472.11	0.35
其他应付款	585,989.95	28.57	618,007.09	27.48	564,102.02	23.53	694,452.63	28.75
一年内到期的非流动负债	522,621.87	25.48	717,232.75	31.90	290,814.90	12.13	47,872.40	1.98
流动负债合计	1,248,797.96	60.88	1,428,551.26	63.53	1,015,670.39	42.36	913,268.35	37.81
长期借款	235,713.87	11.49	114,345.45	5.09	100,244.67	4.18	267,635.81	11.08
租赁负债	47,756.48	2.33	48,439.30	2.15	69,063.40	2.88	-	-
长期应付款	16,882.45	0.82	15,731.17	0.70	13,751.92	0.57	61,233.51	2.53
预计负债	-	-	-	-	-	-	192.97	0.01
递延收益	4,869.73	0.24	4,869.73	0.22	5,043.65	0.21	5,217.57	0.22
递延所得税负债	312,497.15	15.23	304,743.08	13.55	299,737.31	12.50	300,076.91	12.42
其他非流动负债	184,767.21	9.01	331,878.15	14.76	893,947.00	37.29	868,000.00	35.93
非流动负债合计	802,486.90	39.12	820,006.88	36.47	1,381,787.95	57.64	1,502,356.78	62.19
负债总计	2,051,284.86	100.00	2,248,558.14	100.00	2,397,458.34	100.00	2,415,625.12	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末,原始权益人的总负债分别为2,415,625.12万元、2,397,458.34万元、2,248,558.14万元和2,051,284.86 万元,整体呈下降趋势。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末,原始权益人的流动负债分别为913,268.35万元、1,015,670.39万元、1,428,551.26万元和1,248,797.96万元,占总负债的比

例分别为37.81%、42.36%、63.53%和60.88%，规模整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人前期发行的CMBS融资产品陆续到期所致。原始权益人的流动负债中其他应付款和一年内到期的非流动负债占比较高。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的非流动负债分别为1,502,356.78万元、1,381,787.95万元、820,006.88万元和802,486.90万元，占总负债的比例分别为62.19%、57.64%、36.47%和39.12%。原始权益人的非流动负债主要由递延所得税负债、其他非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款和递延收益等科目组成，其中其他非流动负债、递延所得税负债和长期借款的占比较高。

原始权益人主要负债科目情况如下：

1) 其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应付款余额分别为694,452.63万元、564,102.02万元、618,007.08万元和585,989.95万元，占总负债的比例分别为28.75%、23.53%、27.48%和28.57%。其中2021年末，原始权益人其他应付款余额较2020年末下降130,350.61万元，降幅为18.77%，主要系当期其他应收款及其他应付款抵消所致。

原始权益人的其他应付款科目主要是应付其他关联公司款项，近年来主要的应付款债务人有万科、杭州润衡置业有限公司、常熟深国投商用置业有限公司、恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司和深圳市印力物业服务有限公司哈尔滨分公司等，均为原始权益人的关联方。

2) 一年内到期的非流动负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额分别为47,872.40万元、290,814.90万元、717,232.75万元和522,621.87万元，占总负债的比例分别为1.98%、12.13%、31.90%和25.48%，占比提升较大。2021年末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长242,942.50万元，涨幅507.48%，主要系长期借款重分类所致；2022年末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长426,417.85万元，涨幅146.63%，主要系印象2号CMBS产品于2023年到期进行的重分类调整；2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较2022年末下降

194,610.88万元，降幅27.13%，主要系印象2号CMBS产品于2023年4月到期赎回。

表 17-2-4-14：原始权益人近三年末一年内到期的非流动负债构成情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
一年内到期的其他非流动负债	684,374.36	203,452.15	23,633.11
一年内到期的租赁负债	4,678.56	2,465.99	-
合计	717,232.75	290,814.90	47,872.40

3) 长期借款

原始权益人的长期借款主要包括信用借款、抵押借款和质押借款。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期借款余额分别为267,635.81万元、100,244.67万元、114,345.45万元和235,713.87万元，占总负债的比例分别为11.08%、4.18%、5.09%和11.49%，近年来规模和占比波动幅度均较大。

2021年末，原始权益人长期借款余额较去年末减少167,391.14万元，降幅为62.54%，主要由于当年提前偿还部分长期借款，且部分长期借款将于2022年到期因此重分类为“一年内到期的非流动负债”；

2022年末，原始权益人长期借款余额较去年末增长14,100.78万元，增幅为14.07%，主要由于原始权益人当年因正常经营活动需要而增加了长期借款规模。

2023年9月末，原始权益人长期借款余额较2022年末增长121,368.42万元，增幅为106.14%，主要由于原始权益人“一年内到期的非流动负债”银行借款到期偿还后，置换新的银行借款后入账至长期借款所致。

表 17-2-4-15：原始权益人近三年末长期借款类型情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
信用借款	17,195.52	19,804.10	8,851.50
抵押借款	36,524.00	40,020.00	72,391.00
质押借款	88,805.75	125,317.33	210,632.60
减：一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
合计	114,345.45	100,244.67	267,635.81

4) 递延所得税负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人递延所得税负债余额分别为300,076.91万元、299,737.31万元、304,743.08万元和312,497.15万元，占总负债的比例分别为12.42%、12.50%、13.55%和15.23%，近年来规模和占比整体呈现小幅波动的趋势。

2020年末、2021年末及2022年末，原始权益人投资性房地产相关的递延所得税负债余额分别为278,368.07万元、277,986.41万元和281,768.93万元，占原始权益人递延所得税负债的比重较大，主要是由于原始权益人的投资性房地产资产在报告期内的公允价值变动未计如当期应纳税所得额，持有期间的公允价值变动损益为应纳税暂时性差异，需要进行纳税调整，只有在原始权益人实际处置或结算该类资产时，处置取得的价款扣除其可抵扣成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。

表 17-2-4-16：原始权益人近三年末递延所得税负债明细

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
投资性房地产	281,768.93	277,986.41	278,368.07
固定资产中由投资性房地产转入的部分	1,604.60	1,678.40	1,752.20
长期股权投资	21,369.55	20,072.51	19,956.63
合计	304,743.08	299,737.31	300,076.91

5) 其他非流动负债

原始权益人的其他非流动负债主要由CMBS构成。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债规模分别为868,000.00万元、893,947.00万元、331,878.15万元和184,767.21万元，占总负债的比例分别为35.93%、37.29%、14.76%和9.01%，近三年来规模和占比波动幅度均较大。

2022年末，原始权益人的其他非流动负债较2021年末下降562,068.85万元，降幅为62.87%，主要由于由于当年印象1号、印象2号CMBS进入回售窗口期，计入一年内到期。

2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债较2022年末下降147,110.94 万元，降幅为44.33%，主要系印象3号将于2023年进入开放期，其对应负债以及其余项目将于2023年摊余的本息计入一年内到期的非流动负债。

(3) 现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人现金流量情况如下：

表 17-2-4-17：原始权益人近三年及一期现金流量结构

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	273,587.88	416,971.33
现金及现金等价物净增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09

1) 经营活动产生的现金流量

由于原始权益人的核心业务为消费基础设施投资及运营管理，经营活动的现金流入主要来自于消费基础设施物业出租收入及物业管理收入、消费基础设施运营管理收入等，而经营活动的现金流出则主要来自于与其相匹配的出租物业日常支出及职工薪酬和税费等。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人经营活动产生的现金流量净额分别为122,894.33万元、76,375.28万元、73,387.21万元和53,480.00万元，整体有所下降，但仍始终保持为正，主要系2020年及之前公司将结算中心的归集金额计入“收到其他与经营活动有关的现金”科目，导致2020年度经营活动现金流入规模较大，以及部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

2020-2022年度，原始权益人投资活动产生的现金流量净额分别为-577,259.26万元、-343,876.03万元和-35,589.51万元，近年来净流出额持续下降，主要系报告期内原始权益人处置了部分子公司导致收回投资的现金流入增加所致。

2020-2022年度，原始权益人支付其他与投资活动有关的现金流出分别为343,853.21万元、330,008.56万元和274,783.35万元，占原始权益人投资活动现金流出总额的比例较

大，该部分现金流出主要为原始权益人结算中心向印力集团内各关联项目公司的日常经营和建设发放的借款。

3) 筹资活动产生的现金流量

2020-2022年度，原始权益人筹资活动产生的现金流量净额分别为 416,971.33万元、273,587.88万元及-80,214.78 万元，2022年原始权益人筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系原始权益人较多前期债务于本年度到期，同时新增债务较少所致。

2020-2022年度，原始权益人收到其他与筹资活动有关的现金流入分别为 1,196,295.47 万元、472,665.29万元和299,670.74万元，占原始权益人筹资活动现金流入总额的比例较大，该部分现金流入主要为印力集团内各个关联公司将盈余资金向原始权益人结算中心统一归集管理。

(4) 偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人主要偿债指标如下：

表 17-2-4-18：原始权益人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	2.38	2.27	2.36

从短期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人流动比率分别为0.91、0.62、0.42和0.47，速动比率分别为0.90、0.62、0.42和0.47，近年来呈下降趋势，这主要与原始权益人前期的长期借款及CMBS项目等融资逐步转入一年内到期的非流动负债所致。2023年上半年，原始权益人的流动比率和速动比率指标均有所回升。

从长期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人资产负债率分别为77.14%、75.65%、72.22%和70.16%，报告期内虽呈下降趋势但整体相对稳定，且始终保持在70%以上，整体负债水平合理。

从对于利息支出的保障能力指标来看，2020-2022年末，原始权益人EBITDA利息保

障倍数分别为2.36、2.27和2.38，足够覆盖其利息支出，原始权益人对于利息支出的保障能力始终具备一定的水平。

（5）盈利能力分析

表 17-2-4-19：原始权益人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2022年度	2020年末/ 2020年度
营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58
营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
毛利率（%）	79.45	79.75	82.86	85.02
净利率（%）	5.29	27.79	33.03	38.41
加权平均净资产收益率 （%）	-	6.30	7.88	7.80

1）营业收入分析

报告期内，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现营业收入153,543.71万元、166,994.63万元、173,371.12万元以及132,397.09万元。

近年来，原始权益人营业收入及主营业务收入均呈现增长态势，主营业务收入在整体收入结构中的占比较高且基本稳定。具体情况如下表所示：

表 17-2-4-20：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

原始权益人主营业务收入主要由物业出租收入及物业管理收入、商场运营管理费收入、酒店经营收入和开发管理费收入构成，收入结构基本保持稳定。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现物业出租收入及物业管理收入104,634.02万元、114,216.97万元、109,862.59万元和80,579.76万元，占总营业收入的比重分别为68.15%、68.40%、63.37%和60.86%，规模和占比都较大且近年来基本保持稳定，与原始权益人自持物业在管规模稳定保持一致。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现商场运营管理费收入37,981.82万元、41,794.36万元、52,065.72万元和40,683.81万元，占总营业收入的比重分别为24.74%、25.03%、30.03%和30.73%，近年来原始权益人商场运营管理费收入稳步增长，主要原因是近年来原始权益人采取重轻结合的战略拓展业务版图，轻资产管理的商业物业规模快速增长，基于原始权益人较强的管理能力，在管物业出租率较高，整体经营情况较好，从而带来了商场运营管理费收入的快速提升。

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所实现的毛利润分别为130,537.68万元、138,379.35万元、138,266.58万元和105,186.70万元，毛利润率分别为85.02%、82.86%、79.75%和79.45%。近年来，原始权益人的毛利润水平呈现小幅波动趋势，毛利率水平虽有所下滑但仍处于较高的水平。

原始权益人近三年的毛利率水平呈下降趋势，主要原因是原始权益人于 2020 年购入了宁波鄞州印象城项目及2021年印力汇德隆杭州奥体印象城建设完工并正式开业，导致职工薪酬、维护维保费、公用事业费等业务成本增幅较大，同时受整体经济环境影

响，原始权益人所管理的单个商业物业经营收入的增长受限，业务成本增速超过业务收入增速，从而导致原始权益人毛利率下降。

3) 期间费用分析

表 17-2-4-21：原始权益人最近三年及一期期间费用情况

单位：万元。%

项目	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,763.68	6.27	7,098.77	6.43	5,970.55	5.15	4,397.02	4.59
管理费用	51,300.19	55.82	49,368.82	44.73	52,843.24	45.56	36,737.52	38.33
财务费用	34,841.77	37.91	53,912.17	48.84	57,174.06	49.29	54,703.22	57.08
合计	91,905.63	100.00	110,379.76	100.00	115,987.85	100.00	95,837.76	100.00

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人的期间费用合计分别为95,837.76万元、115,987.85万元、110,379.76万元和91,905.63万元，占当期营业收入的比重分别为62.42%、69.46%、63.67%和69.42%，占营业收入的比重相对比较稳定。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的财务费用分别为54,703.22万元、57,174.06万元、53,912.17万元和34,841.77万元，占期间费用的比例分别为57.08%、49.29%、48.84%和37.91%，基本保持稳定，主要是由于原始权益人自持性物业对应较大规模的有息负债，导致财务费用较高。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的管理费用分别为36,737.52万元、52,843.24万元、49,368.82万元和51,300.19万元，占期间费用的比例分别为38.33%、45.56%、44.73%和55.82%，整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人在业务拓展的过程中需要较高的职工薪酬、办公费、审计咨询费等费用开销。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的销售费用分别为4397.02万元、5970.55万元、7,098.77万元和5,763.68万元，占当期期间费用的比例分别为4.59%、5.15%、6.43%和6.27%，近年来虽规模呈上升趋势，但占整体期间费用的比重仍较低。

4) 净利润分析

最近三年及一期，原始权益人净利润分别为 58,976.91 万元、55,161.33 万元、48,172.56 万元及7,008.61 万元，整体规模略有下降，主要原因为原始权益人新开业了

自持的商业物业，并持续扩大输出管理的业务规模，导致职工薪酬、维护维保费等营业成本增幅较大，原始权益人营业毛利率下降。

另一方面，受整体经济环境影响，尽管原始权益人总体投资性房地产公允价值整体上升，但变动收益近三年来呈下降趋势，近三年的公允价值变动收益分别为 58,009.76 万元、43,646.46 万元和 36,860.01 万元，占营业利润的比例分别为 65.19%、59.03% 和 59.75%，其对净利润的贡献逐年减少，进而影响了净利润规模。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

原始权益人收入及盈利主要来自自持物业的租赁收入及在管物业的管理费收入，原始权益人自持及在管物业遍布全国，收入来源较为分散，且物业项目多数位于一二线城市，城市经济环境及居民消费水平可对物业经营及原始权益人收入形成有效支撑。近年来发起人处于快速扩张阶段，作为股东给予原始权益人多维度支持，原始权益人作为发起人的主要境内主体，在管的物业项目个数及面积持续增加，未来可持续产生收益，同时随着原始权益人运营管理能力的进一步加强，原始权益人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。

（五）资信状况

1、公开市场融资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人参与且尚存续的资产证券化产品规模合计 69.61 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人未发行过公司债券及债务融资工具。

2、银行授信情况

截至 2022 年末，原始权益人在各家银行授信总额度为 28.10 亿元，未使用授信额度 9.30 亿元。

3、对外担保的情况

截至 2022 年末，原始权益人对外担保余额共为 596,062.24 万元，占净资产比例为 68.90%，均为原始权益人对发起人合并范围内子公司及重要合营企业之子公司提供的借款连带责任担保及借款保证金质押担保。

4、历史信用及评级情况

（1）经营合法合规性情况

原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现原始权益人被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现原始权益人在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（2）商业信用情况

原始权益人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

（3）评级情况

原始权益人最新主体长期信用等级为 AA，评级展望“稳定”（中诚信国际评定，2023 年 6 月 6 日）。

（六）原始权益人涉房及独立性情况

1、原始权益人未从事商品住宅开发业务

经核查并根据《法律意见书》，截至尽调基准日，原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资的行为，同时发起人、原始权益人承诺本次基础设施 REIT 募集资金拟投资的固定资产投资项目真实存在且符合相关政策、法律规定，严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，故符合《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236 号）有关不得从事商品住宅开发业务、不得为商品住宅开发项目变相融资的要求。

2、原始权益人的独立性

原始权益人的资产、人员、机构、财务、业务独立，在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。

（1）资产独立

原始权益人持有消费基础设施不动产及其他与经营相关的资产，资产权属清晰，原始权益人合法拥有与其经营所需资产的所有权或者使用权，与万科之间相互不存在无偿或不公允价格持有、使用或占用对方资产的情形。

（2）业务独立

原始权益人持有消费基础设施并独立开展消费基础设施投资、建设与运营业务，主要客户及主要供应商均不依赖万科，业务中涉及与万科及其关联方之间的交易，均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易。

（3）财务独立

原始权益人建立了必要的财务管理制度，并设置独立的财务部门，执行独立的财务管理流程，开立和使用独立的银行账户，不存在与万科共用银行账户的情况。

（4）人员独立

原始权益人聘用的公司经理、财务负责人等高级管理人员均与印力商置签订劳动合同，且未在万科任职。

（5）机构独立

原始权益人由单一股东常熟印力企业管理有限公司持有其 100% 股权，已设置董事会、监事及经理，公司章程规定了股东、董事会、监事和经理各自的职责权限；根据不同职能设置了内部经营管理架构，并制定了人事、行政、财务、投资、审计、内控、关联交易等公司内部管理制度，独立行使经营管理权，与万科之间不存在机构混同的情形。

三、本基金首次发售前原始权益人对基础设施项目的所有权情况及原始权益人的内部授权与外部审批情况

（一）原始权益人享有基础设施项目所有权情况

原始权益人现直接持有项目公司 100% 的股权，并通过项目公司穿透享有基础设施资产权益，且不存在重大经济、法律、权属纠纷或争议，不存在查封、扣押、冻结等其他权利限制。

（二）原始权益人内部授权情况

根据持有原始权益人 100% 股权的股东常熟印力企业管理有限公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《印力商用置业有限公司股东决定》，原始权益人已就开展基础设施 REITs 相关事项履行了内部程序，取得了作为原始权益人的合法有效的内部授权。

（三）外部审批情况

1、法律和相关协议对基础设施项目转让的规定和限制

（1）根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。基础设施资产中的南侧公共停车楼属于前

述办法所规制的公共停车场，据此，基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

（2）项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中，根据《项目融资借款合同》，项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前，应至少提前 30 个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意；除贷款人融资外，本项目不得新增其他融资及对外担保，项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物（含收益权）均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

（3）项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（下称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在本协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

2、就转让限制取得的批准及出具的文件

（1）根据项目公司于 2023 年 6 月 16 日向余杭区政府提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的请示》以及余杭区政府于 2023 年 6 月 19 日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的函》，余杭区政府已书面确认对基础设施资产⁵³以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议。

（2）兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1.兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2.基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3.项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意

⁵³ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

(3) 杭州印力商业管理有限公司于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力商业管理有限公司放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终以 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

四、原始权益人持有或运营的其他同类资产情况

（一）发起人及原始权益人持有或运营的其他同类资产情况

发起人是行业领先的消费基础设施运营商，成立二十年来始终专注于消费基础设施的持有及运营，积累商业资产规模，发展商业管理能力，已成为行业领先企业。

原始权益人作为发起人在境内最大的消费基础设施持有及运营平台，截至 2023 年 9 月末，原始权益人持有或运营管理的项目合计 165 个，深耕全国经济发展水平较强的核心区域，业务覆盖全国 53 个城市，其中一二线城市占比超过 90%，已构筑全国领先的商业版图，总建筑面积超过 1,200 万平方米，总估值规模超过 1,000 亿元，位居行业前列；其中由原始权益人自身持股且运营管理的消费基础设施项目共 19 个，建筑面积合计约为 332.37 万平方米。

原始权益人已成功打造上海南翔印象城 MEGA、温州印象城 MEGA、上海松江印象城及杭州奥体印象城在内的一批行业标杆项目。

更多关于原始权益人持有或运营的同类资产情况请见本章节“一、发起人基本情况”之“（三）业务情况”。

（二）发起人及原始权益人在目标基础设施项目辐射范围内的同业竞争情况

根据发起人、原始权益人的说明，除目标基础设施项目外，发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施

项目所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（简称“竞争性项目”），为可能与目标基础设施项目构成同业竞争的项目。

除目标基础设施外，发起人、原始权益人于杭州市持有并运营的其他同类资产相关信息如下：

表 17-4-2-1：发起人、原始权益人于杭州市持有并运营的其他同类资产

序号	项目名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积（万平方米）	可租赁面积（万平方米）	项目定位	覆盖客群范围	距离目标基础设施距离
1	印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州市萧山区	运营中	2021 年 9 月	23.96	9.2	城市级一站式购物中心	周边 5 公里居住及商务客群	约 25 公里
2	杭州金沙印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	杭州市钱塘区	运营中	2019 年 6 月	18.61	5.2	新青年活力中心	周边 5 公里年轻客群及家庭客群	约 33 公里
3	杭州古墩印象城	消费基础设施	杭州市西湖区	运营中	2010 年 1 月	7.30	2.90	社区友好购物中心	周边 3 公里社区居民	约 10 公里

如前表所示，与目标基础设施距离约 10 公里的杭州古墩印象城可能与目标基础设施构成同业竞争关系。

杭州古墩印象城位于大城西古墩路与余杭塘路交叉口，定位为社区友好购物中心，目标客群周边 3 公里社区居民，顾客结构以年轻人和中青家庭客群为主。因为杭州古墩印象城体量较小，定位更偏向社区商业，辐射范围较小，所以从经营情况、定位、客群、辐射范围等来看，均与目标基础设施项目不构成实质同业竞争关系。

五、原始权益人的主要义务

根据《基础设施基金指引》等相关法律文件规定或约定，原始权益人的主要义务包括：

（一）不得侵占、损害基础设施基金所持有的基础设施项目；

（二）配合基金管理人、基金托管人以及其他为基础设施基金提供服务的专业机构履行职责；

（三）确保基础设施项目真实、合法，确保向基金管理人等机构提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）及时移交基础设施项目及相关印章证照、账册合同、账户管理权限等。

六、原始权益人及控股股东对相关事项的承诺

1、原始权益人的承诺

（1）原始权益人关于项目合规性的承诺

原始权益人印力商置已于 2023 年 8 月 26 日出具《关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》，承诺内容如下：

1）原始权益人知悉并理解国家发改委、中国证监会等监管部门对基础设施公募 REITs 项目申报材料的要求，并承诺本次所提交的申报材料真实、有效、合规、完备，符合监管要求。

2）最近三年（自 2020 年 1 月 1 日至承诺函出具日），原始权益人及项目公司在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录，由项目公司投资、建设、运营的消费基础设施项目在运营期间未出现生产运营、安全、质量、环保等方面的重大问题或重大合同纠纷。

3）原始权益人承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任。

4）拟由原始权益人全资子公司深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司担任消费基础设施运营管理机构，原始权益人承诺积极主动采取各项保障措施，促进拟作为底层

资产的消费基础设施项目持续健康平稳运营。

（2）原始权益人关于纳税相关的承诺

原始权益人印力商置已于 2023 年 10 月 19 日出具《关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》，承诺内容如下：

“基础设施 REITs 发行或存续期间，如税务部门要求补充缴纳发行基础设施 REITs 过程中可能涉及的相关税费，发起人或原始权益人将按要求缴纳（或全额补偿其他相关缴税主体）相应税金（含滞纳金或罚金）并承担所有经济和法律风险，不将相关税收风险转由基础设施 REITs 基金管理人或投资人承担。

本公司向发展改革委等监管机构提供的纳税方案与本公司于 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局深圳市福田区税务局第二税务所及 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局杭州市余杭区税务局分别提供的纳税方案完全一致。”

（3）原始权益人关于回收资金的承诺

原始权益人印力商置已于 2024 年 1 月 10 日出具《承诺函》，承诺内容如下：

原始权益人印力商置拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元⁵⁴的资金用于消费基础设施的投资，关于本次原始权益人回收资金用途可参见第十七部分“原始权益人”之“七、原始权益人回收资金用途”。

（4）原始权益人涉房及独立性的承诺

原始权益人印力商置已于 2023 年 8 月 26 日出具《确认与承诺函》，承诺如下：

截至承诺函出具之日：

1）原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为。

2）原始权益人在资产、业务、财务、人员、机构等方面与万科的商品住宅开发业

⁵⁴ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准。

务有效隔离并保持相对独立，具体而言：

① 资产独立：原始权益人持有消费基础设施不动产及其他与经营相关的资产，资产权属清晰，原始权益人合法拥有与其经营所需资产的所有权或者使用权，与万科之间相互不存在无偿或不公允价格持有、使用或占用对方资产的情形；

② 业务独立：原始权益人持有消费基础设施并独立开展消费基础设施投资、建设与运营业务，主要客户及主要供应商均不依赖万科，业务中涉及与万科及其关联方之间的交易，均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易；

③ 财务独立：原始权益人建立了必要的财务管理制度，并设置独立的财务部门，执行独立的财务管理流程，开立和使用独立的银行账户，不存在与万科共用银行账户的情况；

④ 人员独立：原始权益人聘用的公司经理、财务负责人等高级管理人员均与印力商置签订劳动合同，且未在万科任职；

⑤ 机构独立：原始权益人由单一股东常熟印力企业管理有限公司持有 100% 股权，已设置董事会、监事及经理，公司章程规定了股东、董事会、监事和经理各自的职责权限；根据不同职能设置了内部经营管理架构，并制定了人事、行政、财务、投资、审计、内控、关联交易等公司内部管理制度，独立行使经营管理权，与万科之间不存在机构混同的情形。

（5）原始权益人关于同业竞争的承诺

原始权益人印力商置已于 2023 年 10 月 20 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容详见本招募说明书第十九部分“利益冲突与关联交易”之“一、利益冲突”之“（二）本基金利益冲突的防范”。

（6）原始权益人关于项目购回的承诺

如原始权益人提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，原始权益人承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础设施项目权益。

2、发起人作为原始权益人控股股东已承诺：

（1）发起人关于项目合规性的承诺

发起人已于 2023 年 8 月 26 日出具《关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》，承诺内容如下：

1) 发起人知悉并理解国家发改委、中国证监会等监管部门对基础设施公募 REITs 项目申报材料的要求，并承诺本次所提交的申报材料真实、有效、合规、完备，符合监管要求。

2) 最近三年（自 2020 年 1 月 1 日至承诺函出具日），发起人及项目公司在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录，由项目公司投资、建设、运营的消费基础设施项目在运营期间未出现生产运营、安全、质量、环保等方面的重大问题或重大合同纠纷。

3) 发起人承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任。

4) 拟由发起人下属的全资子公司深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司担任消费基础设施运营管理机构，发起人承诺积极主动采取各项保障措施，促进拟作为底层资产的消费基础设施项目持续健康平稳运营。

(2) 发起人关于纳税相关的承诺

发起人已于 2023 年 10 月 19 日出具《关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》，承诺内容如下：

“基础设施 REITs 发行或存续期间，如税务部门要求补充缴纳发行基础设施 REITs 过程中可能涉及的相关税费，发起人或原始权益人将按要求缴纳（或全额补偿其他相关缴税主体）相应税金（含滞纳金或罚金）并承担所有经济和法律责任，不将相关税收风险转由基础设施 REITs 基金管理人或投资人承担。

本公司向发展改革委等监管机构提供的纳税方案与本公司于 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局深圳市福田区税务局第二税务所及 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局杭州市余杭区税务局分别提供的纳税方案完全一致。”

(3) 发起人关于回收资金的承诺

发起人已于 2024 年 1 月 10 日出具《承诺函》，承诺内容如下：

原始权益人印力商置拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元⁵⁵的资金用于消费基础设施的投资，印力集团承诺不得以任何方式挪用回收资金，并监督原始权益人遵照规定使用回收资金，关于本次原始权益人回收资金用途可参见第十七部分“原始权益人”之“七、原始权益人回收资金用途”。

（4）发起人涉房及独立性的承诺

发起人已于 2023 年 8 月 26 日出具《确认与承诺函》，承诺内容如下：

“截至承诺函出具之日：

1）发起人为间接持有杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）、开展消费基础设施相关业务的独立法人主体，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为。

2）发起人通过印力商置等控股子公司持有消费基础设施不动产及其他与经营相关的资产，资产权属清晰，本公司合法拥有与其经营所需资产的所有权或者使用权，与万科之间相互不存在无偿或不公允价格持有、使用或占用对方资产的情形；本公司与印力商置共用财务管理制度及流程，共享财务部门，本公司开立独立的银行账户，与万科不存在共用银行账户的情况。”

（5）发起人关于同业竞争的承诺

发起人已于 2023 年 10 月 20 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容详见本招募说明书第十九部分“利益冲突与关联交易”之“一、利益冲突”之“（二）本基金利益冲突的防范”。

（6）发起人关于项目购回的承诺

如发起人及原始权益人提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等严重违法违规行为的，发起人承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础设施项目权益。

⁵⁵ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准。

七、原始权益人回收资金用途

（一）原始权益人回收资金用途

原始权益人印力商置拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元⁵⁶的资金用于消费基础设施的投资。

原始权益人拟投资项目符合国家宏观政策与规划，将进一步改善区域消费条件、打造消费新地标，能够为当地经济社会带来积极的影响与较高价值。

本次回收资金拟投项目建设主体、总投资额、投资缺口、建设内容和建设进展情况如下：

表 17-7-1-1：募集资金拟新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）

类别		募集资金拟新投资项目情况				
项目名称		上海虹桥前湾印象城MEGA	天津和平印象城	杭州奥体印象城	杭州市余杭区BY项目	嘉兴市秀洲区XH项目
项目总投资（亿元）		34.3	6.16	20	23	25
项目资本金（亿元）		20.6	6.16	9	13.8	15
项目资本金缺口（亿元）		11.6	3	1	13.8	15
建设内容和规模		消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施
项目类型		在建	改扩建	改扩建	拟新建	拟新建
前期工作进展		2022年5月已开工建设，预计2025年5月竣工验收	2003年开始运营，2021年9月改造开工建设，预计2023年内再营业	项目目前已竣工，拟使用净回收资金支付项目前期建设时期的项目开发工程尾款和质保金	目前印力集团与当地正在就该项目沟通协商具体方案及合作条件，土地拟于近期挂牌	目前该项目已在按印力要求调整规划指标，土地拟于近期挂牌
（拟）开工时间		2022年5月	2021年9月	已竣工	2024年9月	2024年9月
拟使用募集资金规模（亿元）	印力商用置业有限公司	3.6	1.25	0.1	2.7	0.9
募集	印力	全部以股东借	全部以股东借	全部以股东借	全部以股权投	全部以股权投

⁵⁶ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准。

资金投入项目的具体方式	商用置业有限公司	款方式投入	款方式投入	款方式投入	资	资

注：原始权益人拟适时更新募集资金拟新投资项目情况，若原始权益人因客观原因导致需新增投资项目，则根据要求履行备案或说明手续。

本次募集资金拟新投资项目包括上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目，上述项目均满足国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）等相关法律法规对回收资金投资项目的相关要求。

原始权益人将根据上述 5 个项目的投资建设进度及资金使用需求，调整净回收资金在项目间的分配情况。若因客观原因，导致需新增回收资金拟投资项目，则原始权益人将按要求履行相应备案程序。

前述五个募集资金投资项目的情况如下：

上海虹桥前湾印象城 MEGA 位于上海市闵行区华漕镇 293 街坊 2/3 丘地块，预算总投资约 34.3 亿元，预计总建筑面积 27 万平方米，是印力集团继上海南翔印象城 MEGA 后，在上海打造的第二座印象城 MEGA，未来将建成超体量社交体验中心，成为虹桥国际中央商务区（闵行部分）的地标级商业作品，将成为虹桥主城前湾地区首个商业项目，带来创新升级的消费场景，填补虹桥前湾大型购物中心空白。

天津和平印象城位于天津市核心区域、全国最长商业步行街——和平路的门户位置，毗邻鼓楼、意大利风情街、五大道等重要商圈，从原百盛、沃尔玛、国美电器、万达影城四栋空置楼宇之上重塑商业综合体，总建筑面积 13 万平方米，总投资约 16 亿元，改造后于预计于 2023 年内重新开业。本项目引进了 SPACECLUB 华北旗舰店、響 livehouse 天津首店、沉浸式儿童剧院造梦盒子华北首店、主题式影院至潮影城天津首店等知名品牌，围绕时尚，人文、活力、生态，打造津门“日不落潮流引力场”，创造一个昼夜切换的场域，用强社交属性和娱乐属性，打造一座全新的探讨在地文化与新锐商业的策展型潮流阵地，给这座城市和这条百年金街带来新的年轻活力。

杭州奥体印象城位于杭州市萧山区钱江世纪城金鸡路飞虹路口，距 2023 年杭州亚运会主会馆——杭州奥体中心主体育场仅 7 分钟路程，总建筑面积 24 万平方米，总投资 20.26 亿，于 2021 年 9 月 30 日开业，是亚运会前钱江世纪城板块唯一开业的商业综合体。本项目开创了购物中心的多个“第一”——杭州首个室内雨林、杭州首个天空跑道、杭州首个 8m 挑高 B1 层、首个天空之镜屋顶无边水景，通过极具创造性的空间设计与商业运营重新定义城市商业标杆，引入超 300 余个品牌，其中 65% 为杭州市或萧山区首店，包括城东首家山姆会员商店，为杭州新中心——钱江世纪城填补商业空白，为消费者提供创新美好品质生活，将成为 2023 杭州亚运会门面担当。

杭州市余杭区 BY 项目位于杭州市余杭区，未来预计以印象城品牌建成大型商业综合体项目，打造杭州城北新地标。

嘉兴市秀洲区 XH 项目位于嘉兴市秀洲区，未来预计以印象城品牌建设大型商业综合体，打造成为秀洲区新的城市中心，嘉兴商业旗舰。

（二）原始权益人回收资金管理

1、原始权益人净回收资金管理与使用制度

为规范印力商置净回收资金的使用与管理，印力商置根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告【2020】54 号）、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资【2021】958 号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》（深证上【2022】675 号）第十三条及第十七条，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位出具的有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合印力商置实际情况，制定了《印力商用置业有限公司净回收资金管理与使用制度》。

印力商置的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用净回收资金，自觉维护公司净回收资金安全不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变净回收资金用途。印力商置的直接或间接控股股东不得以任何方式挪用净回收资金，并监督印力商置按照规定使用净回收资金。

印力商置应接受中国证监会各派出机构、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位按照相关法律法规的规定对印力商置净回收资金管理或使用事项进行持续督导工作，基金管理人有权根据相关规定，将印力商置回收资金使用等有关情况按相关信息披露要求向社会公开。

1) 净回收资金存储

净回收资金指基金最终募集资金规模扣除用于偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有）、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售等资金（以印力商置出具的关于净回收资金计算结果说明函载明的金额为准）后的净回收资金。

净回收资金=基金最终募集资金规模 - 偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有）-（拟）缴纳税费 - 原始权益人及相关方参与本基金战略配售的资金

印力商置净回收资金需设立专项管理账户进行管理。净回收资金专户不得存放非净回收资金或用作其他用途。印力商置、基金管理人、资产支持证券管理人、净回收资金的存放银行等应当共同签订资金监管协议明确各自监督职责，不得违规变更净回收资金用途。

2) 净回收资金使用

印力商置使用净回收资金应当遵循如下要求：

- a. 应当按照发行申请文件中承诺的净回收资金使用计划使用净回收资金。
- b. 净回收资金应当以资本金注入等方式用于消费基础设施项目建设。
- c. 在净回收资金使用专户内的资金未全部用于拟投项目或其他基础设施补短板重点领域项目之前，为了提高资金使用效率，在坚持稳健、审慎并遵守有关法律、法规、规范性文件的前提下，对暂时闲置的净回收资金印力商置仅可在依法合规范围内于监管银行进行低风险且高流动性的现金管理性质投资，包括监管银行的结构性存款、大额存单（不得质押）等产品。在使用专户内资金进行现金管理性质投资领域的，应当经印力商置内部审议通过。
- d. 净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施参照印力商置财务管理制度相关规定执行。

e. 印力商置应当于每季度末向深圳证券交易所及国家发展和改革委员会投资司报告净回收资金使用情况，并抄送再投资项目涉及的省级发展和改革委员会及其他监管机构（应其要求）。同时，印力商置应向基金管理人及时提供真实、准确、完整的净回收资金使用情况说明，以确保基金管理人依法将净回收资金使用等有关情况在定期报告和临时报告中披露。

3) 净回收资金投向变更

a. 印力商置净回收资金应当按照招募说明书所列用途使用。募投项目发生变更的，必须经印力商置董事会审议通过，向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告，并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况，并及时通知基金管理人及计划管理人。

b. 变更后的净回收资金使用应不违反《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告【2020】54号）、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资【2021】958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236号）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房（试行）》（深证上【2022】675号）第十三条及第十七条，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位出具的有关法律、法规、规范性文件的规定。

4) 净回收资金使用管理与监督

a. 印力商置应当按有关法律、法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露净回收资金的实际使用情况。

b. 基金管理人应当至少每年检查净回收资金的使用情况是否与招募说明书约定一致。

2、净回收资金监管协议

为保证印力商置净回收资金的使用符合相关法律法规相关规定，印力商置拟在招商银行深圳分行开立净回收资金使用专户，由招商银行深圳分行作为监管银行开展净回收资金监管，印力商置、招商银行深圳分行、基金管理人及计划管理人共同签署了《净回

收资金监管协议》，协议主要约定如下：

（1）印力商置有自主经营权，并有权且有义务按照基础设施基金法律文件、相关法律法规及《净回收资金监管协议》规定的用途使用净回收资金。确需变更净回收资金用途的，印力商置应：

1）由具备专业资质的律师事务所出具法律意见，确认变更后净回收资金投向符合相关要求，该等律师费用由印力商置承担；

2）按基金管理人要求提供变更后净回收资金投向项目列表、相关项目符合法律法规要求的证明文件、说明材料等，向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告，并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况。基金管理人根据印力商置提供的变更报告及证明材料等，按照相关法律法规要求应当披露临时报告的，印力商置应给予及时必要的协助和配合；

3）在变更净回收资金用途的事项依法履行完毕确认后，应及时更新拟投项目情况表，并于加盖公章当日邮件告知基金管理人和计划管理人。基金管理人和计划管理人邮件回复招商银行深圳分行同意变更后，招商银行深圳分行将更新《净回收资金监管协议》所附拟投项目情况表。

（2）印力商置应根据相关法律法规的要求，建立并落实净回收资金管理制度（即印力商置已制定的《印力商用置业有限公司净回收资金管理使用制度》），实行严格闭环管理，切实防范净回收资金流入商品住宅开发领域。净回收资金管理制度应当明确设立专项管理账户，对净回收资金进行存储、使用、变更、监管，并明确规定净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施，以及净回收资金使用的信息披露程序等。净回收资金投资的新项目通过印力商置子公司或者其他关联方实施的，印力商置应确保该子公司或者其他关联方也遵守适用法规、基金法律文件、专项计划法律文件及印力商置相关净回收资金管理制度。

（3）印力商置每年应进行净回收资金使用的专项审计，并将审计结果、审计报告等文件及时发送基金管理人和计划管理人。

（4）招商银行深圳分行应按约定履行监管职责。若招商银行深圳分行发现印力商置的划款指令不符合《净回收资金监管协议》约定时，招商银行深圳分行应予以拒绝，

并于 2 个工作日内通知基金管理人及计划管理人。

（5）基金管理人及计划管理人有权知悉净回收资金使用专户的设立、资金存储及支付情况，有权调阅印力商置净回收资金使用专户中资金进出情况，有权要求印力商置提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单、提供电子材料或复印件，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。印力商置应配合基金管理人及计划管理人监督权的行使。

八、原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购基金份额情况

本项目原始权益人印力商置或其同一控制下的关联方将参与战略配售，拟认购基金份额占本次基金份额发售比例为 20%，最终比例以发售公告为准。其中基金份额发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月。

第十八部分 基础设施项目运营管理安排

一、基础设施项目运营管理安排概况

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托印力咨询作为运营管理统筹机构、杭州印力作为运营管理实施机构（“运营管理统筹机构”和“运营管理实施机构”统称为“运营管理机构”）共同负责部分基础设施项目运营管理职责，基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。

经核查，运营管理机构治理及财务状况良好，具备丰富的基础设施项目运营管理经验，除尚待按照《基金法》第九十七条规定在中国证监会备案外，运营管理机构具备《基础设施基金指引》第四十条第一款及《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项（试行）》第八条规定的担任基础设施基金基础设施项目的运营管理机构资质及权限，待于中国证监会备案后即可担任本基金的基础设施项目运营管理机构。

基金管理人、运营管理机构与项目公司就本基金签订《运营管理服务协议》，并在协议中明确约定基金管理人委托运营管理机构为基础设施项目提供运营管理服务的安排。

二、基金管理人的运营管理资质及决策机制

（一）基金管理人基本情况

基金管理人的基本情况、人员配备、内控制度等情况详见本招募说明书第五部分“基金管理人”。

（二）基金管理人运营管理决策机制

基金管理人的运营管理决策机制详见本招募说明书第四部分“基础设施基金治理”。

三、运营管理机构运营管理资质情况

（一）运营管理机构基本情况

1、运营管理统筹机构：印力咨询

（1）基本信息

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询基本情况如下：

表【18-3-1-1】：印力咨询概况

公司名称	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300785291716T
成立日期	2006 年 3 月 7 日
法定代表人	丁力业
注册资本	200 万元人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1102 室
经营范围	一般经营项目是：商业管理、物业管理、投资咨询及零售商业咨询；其他经济信息咨询。（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）

（2）设立、存续和历史沿革情况

印力咨询成立于 2006 年 3 月 7 日。公司成立时注册资本为 200 万元人民币，实收资本为 200 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表【18-3-1-2】：印力咨询设立时股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深国投商用置业有限公司	180	90
2	深圳市量宏实业有限公司	20	10

2010 年 7 月，股东深圳市量宏实业有限公司退出，公司成为深国投商用置业有限公司（后更名为“印力商用置业有限公司”）的全资子公司。

2013 年 9 月，公司由“深圳商置商业咨询管理有限公司”更名为“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”。

2015 年 4 月，公司由“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”更名为“深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司”。

(3) 股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询股权结构如下图：

图【18-3-1-1】：印力咨询股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询的控股股东为印力商用置业有限公司，无实际控制人。

(4) 治理结构

印力咨询根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

印力咨询主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力商用置业有限公司是印力咨询唯一股东，行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项；
- 批准董事会的工作报告；
- 批准监事的工作报告；
- 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- 对发行公司债券作出决定；
- 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- 修改公司章程；
- 对股权转让事项作出决定。

2) 董事会

公司设董事会，成员三人，由股东任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由股东任命，任期三年。任期届满，可以连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- 执行股东的决定，并向股东报告工作；
- 决定公司的经营计划和投资方案；
- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 制订公司的增加或减少注册资本的方案；
- 拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案；
- 决定公司内部管理机构的设置；
- 聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；
- 制定公司的基本管理制度；

- 编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。

3) 经理

公司设经理一人，由股东任命。经理对董事会负责，行使下列职权：

- 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；
- 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- 拟订公司内部管理机构设置方案；
- 拟订公司的基本管理制度；
- 制定公司的具体规章。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，可以连任。董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。监事可以列席董事会会议。监事行使下列职权：

- 检查公司财务；
- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 向股东提出提案；
- 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(5) 主要业务情况

印力咨询成立于 2006 年，在印力集团的定位为购物中心资产运营管理平台。印力咨询目前管理了发起人管理的全部 165 个项目，合计管理面积超过 1,200 万平方米。印力咨询提供的管理和咨询服务包括但不限于：1) 资产咨询服务；2) 项目开发咨询服务；3) 物业管理咨询服务；4) 租赁管理咨询服务等。

关于印力咨询业务开展的具体情况，详见本节“（二）与基础设施项目运营相关的业务情况”。

（6）财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对印力咨询 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表进行了审计，并对 2019 至 2021 年度合并财务报表、2022 年度合并财务报表分别出具了审计报告号为毕马威华振深审字第 2200803 号、毕马威华振深审字第 2300598 号的无保留意见的审计报告。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

1) 财务数据

表【18-3-1-3】：印力咨询近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	116,876,686	56,675,649	43,628,597	109,536,288
应收账款	155,688,100	148,794,809	172,358,611	183,809,257
预付款项	6,460,969	1,212,497	3,256,013	2,004,719
其他应收款	636,693,747	531,440,837	422,756,695	294,902,618
存货	2,507,691	3,196,567	172,210	58,707
其他流动资产	11,756,744	15,115,449	14,877,763	6,610,715
流动资产合计	929,983,937	756,435,808	657,049,889	596,922,304
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	70,000,000
其他非流动金融资产	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-
预付款项	-	-	5,982,185	-
长期股权投资	55,735,392	54,065,928	51,539,735	48,648,444
固定资产	22,487,109	29,273,211	29,562,253	5,508,825
在建工程	-	373,119,825	169,386,916	6,289,093
使用权资产	438,389,203	462,582,546	609,069,779	-
无形资产	975,888	1,029,655	767,987	761,991
长期待摊费用	574,943,987	2,236,241	33,708,063	64,080,422
递延所得税资产	3,442,546	3,442,546	3,054,395	15,256,771
其他非流动资产	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
非流动资产合计	1,170,974,125	1,000,749,952	978,071,313	215,545,546
资产总计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款	54,009,444	-	3,003,625	6,976,558
应付账款	357,509,904	244,399,974	168,246,733	120,906,969
预收款项	7,289,098	5,549,432	7,171,214	28,414,062
合同负债	8,603,131	9,199,845	12,865,517	-
应付职工薪酬	47,911,257	36,531,397	47,047,517	51,586,746
应交税费	22,516,388	18,920,180	17,559,068	28,888,800
其他应付款	893,698,315	609,970,665	476,359,228	368,623,299
一年内到期的非流动负债	46,555,529	46,555,529	41,323,462	4,024,954
流动负债合计	1,438,093,066	971,127,022	773,576,364	609,421,388
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	14,000,000
租赁负债	475,603,301	482,447,347	678,602,889	-
长期应付款	16,819,900	9,937,276	12,713,474	13,132,974
预计负债	-	-	-	52,538,210
递延所得税负债	5,236,842	5,219,743	6,368,291	8,386,626
非流动负债合计	497,660,043	497,604,366	697,684,654	88,057,810
负债合计	1,935,753,109	1,468,731,388	1,471,261,018	697,479,198
所有者权益：				
实收资本	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
盈余公积	369,230	369,230	369,230	369,230
未分配利润	159,827,880	283,414,559	159,257,963	110,894,767
少数股东权益	3,007,843	2,670,583	2,232,991	1,724,655
所有者权益合计	165,204,953	288,454,372	163,860,184	114,988,652
负债和所有者权益合计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表【18-3-1-4】：印力咨询近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	400,156,943	479,311,650	476,429,014	476,325,803
减：营业成本	217,397,121	282,894,536	238,809,445	240,644,433
税金及附加	1,823,931	2,342,460	2,648,151	2,891,817
销售费用	5,848,193	7,301,148	12,539,594	12,244,875
管理费用	273,183,398	132,815,956	134,849,136	108,770,922
财务费用	18,597,444	41,044,293	49,158,103	15,331,077

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
其中：利息费用	14,590,467	41,594,493	50,082,755	15,982,492
利息收入	-255,086	761,420	1,112,475	857,530
信用减值损失	-	5,194,209	25,214,386	-
资产减值损失	-	-	15,216,290	11,630,416
资产处置损失	-17,065	-47,475	2,703	214,401
加：其他收益	599,219	4,807,681	3,836,829	5,489,595
投资收益	2,369,463	132,352,480	19,056,455	37,720,399
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	2,369,463	-11,480,914	5,910,693	37,720,399
二、营业利润	-113,707,397	144,926,684	20,884,490	127,807,856
加：营业外收入	2,939,204	3,208,460	7,336,745	2,438,281
减：营业外支出	398,777	234,204	2,347,927	738,500
三、利润总额	-111,166,970	147,900,940	25,873,308	129,507,637
减：所得税费用	12,082,449	23,306,752	20,533,295	51,242,734
四、净利润	-123,249,419	124,594,188	5,340,013	78,264,903
按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-123,586,679	124,156,596	4,831,677	78,466,103
2. 少数股东损益	337,260	437,592	508,336	-201,200

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表【18-3-1-5】：印力咨询近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	477,914,644	497,365,123	474,715,541	476,903,929
收到其他与经营活动有关的现金	231,610,990	14,324,894	7,517,797	13,726,476
经营活动现金流入小计	709,525,634	511,690,017	482,233,338	490,630,405
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-89,160,406	-124,757,716	-77,980,701	-171,253,419
支付给职工以及为职工支付的现金	-232,099,732	-210,277,263	-205,040,922	-139,873,567

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
支付的各项税费	-20,700,676	-28,361,576	-44,703,905	-44,599,316
支付其他与经营活动有关的现金	-266,566,310	-14,523,207	-17,126,728	-13,565,636
经营活动现金流出小计	-608,527,124	-377,919,762	-344,852,256	-369,291,938
经营活动产生的现金流量净额	100,998,510	133,770,255	137,381,082	121,338,467
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	700,000	1,500,000	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,892	105,665	31,497	73,033
处置子公司收到的现金净额	-	-	10,778,064	-
处置联营企业收到的现金净额	-	-	5,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	854,687,144	777,646,863	531,602,690	530,961,082
投资活动现金流入小计	855,465,036	779,252,528	547,412,251	531,034,115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-90,624,232	-157,875,086	-113,038,826	-14,979,460
处置子公司流出的现金净额	-	-1,343,880	-	-
投资支付的现金	-8,200,000	-2,400,000	-1,000,000	-36,920,000
支付其他与投资活动有关的现金	-1,024,134,655	-899,943,277	-669,238,479	-593,387,422
投资活动现金流出小计	-1,122,958,887	-1,061,562,243	-783,277,305	-645,286,882
投资活动产生的现金流量净额	-267,493,851	-282,309,715	-235,865,054	-114,252,767
三、筹资活动使用的现金流量				
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	1,000,000
取得借款收到的现金	-	-	-	32,500,000

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	568,223,889	262,716,050	140,208,935	65,550,765
筹资活动现金流入小计	568,223,889	262,716,050	140,208,935	99,050,765
偿还债务支付的现金	-	-10,000,000	-15,000,000	-52,000,000
偿付利息支付的现金	-427,311	-4,378,438	-663,111	-4,499,671
支付其他与筹资活动有关的现金	-341,100,200	-84,867,900	-91,969,543	-75,766,490
筹资活动现金流出小计	-341,527,511	-99,246,338	-107,632,654	-132,266,161
筹资活动产生的现金流量净额	226,696,378	163,469,712	32,576,281	-33,215,396
四、现金及现金等价物净变动额	60,201,037	14,930,252	-65,907,691	-26,129,696
加：年初现金及现金等价物余额	56,675,649	41,745,397	107,653,088	133,782,784
五、年末现金及现金等价物余额	116,876,686	56,675,649	41,745,397	107,653,088

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

2) 财务状况及主要财务指标分析

a) 资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询资产总额分别为 812,467,850 元、1,635,121,202 元、1,757,185,760 元和 2,100,958,062 元，负债总额分别为 697,479,198 元、1,471,261,018 元、1,468,731,388 元和 1,935,753,109 元，资产呈大幅增长趋势，负债规模与资产规模同步增长，资产负债率维持稳定。

b) 收入及盈利水平

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询实现营业收入分别为 476,325,803 元、476,429,014 元、479,311,650 元和 400,156,943 元，营业收入稳中有升；实现净利润 78,264,903 元、5,340,013 元、124,594,188 元和 -123,249,419 元，2021 年净利润下降主要系利息费用、管理费用增长，新增信用减值损失及波动的投资收益所致，2022 年上述财务指标表现均有所改善，净利润回升。

c) 资产流动性

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询流动资产分别为 596,922,304 元、657,049,889 元、756,435,808 元和 929,983,937 元，流动资产占总资产的比例分别为 73.47%、40.18%、43.05%和 44.26%。2021 年后流动资产占比相比 2020 年呈下降趋势，主要由于自 2021 年度起执行《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（“新租赁准则”）的规定，对租入的商场作为其经营再出租的商业物业、及租用房屋建筑物作为办公场所确认为使用权资产。

d) 现金流量情况

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询经营活动产生的现金流量净额分别为 121,338,467 元、137,381,082 元、133,770,255 元和 100,998,510 元，经营活动现金流净额基本稳定。

(7) 资信状况

1) 公开市场融资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询未进行公开市场融资。报告期内，印力咨询未发生延迟支付债券本息的情况。

2) 对外担保的情况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询无对外担保。

3) 资信情况

经核查，印力咨询财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于 2023 年 12 月 20 日出具的印力咨询的《企业信用报告》，印力咨询不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源

部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

2、运营管理实施机构：杭州印力

（1）基本信息

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力基本情况如下：

表【18-3-1-6】：杭州印力概况

公司名称	杭州印力商业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91330106MA28RX1D83
成立日期	2017 年 5 月 16 日
法定代表人	张雪东
注册资本	100 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 588 号第一层 1088 号商铺
经营范围	服务：商业品牌管理、物业管理、经济信息咨询、商务信息咨询（除中介），投资咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）设立、存续和历史沿革情况

杭州印力成立于 2017 年 5 月 16 日。公司成立时注册资本为 100 万元人民币，实收资本为 100 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表【18-3-1-7】：杭州印力设立时股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司	100	100

（3）股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力股权结构如下图：

图【18-3-1-2】：杭州印力股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力的控股股东为印力咨询，无实际控制人。

（4）治理结构

杭州印力根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

杭州印力主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力咨询是杭州印力的唯一股东。公司不设股东会，公司股东可对《公司法》第三十七条第1项至第10项职权作出决定，也可对下列职权作出决定：对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定；对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。

2) 董事会

公司设董事会，其成员为三人，由非职工代表担任，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

董事会对股东负责，依法行使《公司法》第四十六条规定的第1至第10项职权，还有职权为：选举和更换董事长。

董事每届任期3年，董事任期届满，连派可以连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

3) 经理

公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

监事任期每届三年，监事任期届满，连派可以连任。监事任期届满未及时更换或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事对股东负责，依法行使《公司法》第五十三条规定的第1至第6项职权。监事可以列席董事会会议，监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

(5) 主要业务情况

杭州印力作为印力集团 9 大城市公司之一，目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市，管理项目 20 个，管理面积近 200 万平方米。

关于杭州印力业务开展的具体情况，详见本节“（二）与基础设施项目运营相关的业务情况”。

（6）财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对杭州印力 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振深审字第 2300956 号）。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

1) 财务数据

表【18-3-1-8】：杭州印力近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	36,199	212,584	440,771	15,171,104
应收账款	19,580,794	27,428,698	25,794,018	18,993,397
预付款项	-	50,000	104,259	69,699
其他应收款	86,089,300	88,330,830	96,553,895	75,839,240
存货	55,699	89,388	172,210	58,707
其他流动资产	14,472,075	11,420,180	858,475	-
流动资产合计	120,234,067	127,531,681	123,923,628	110,132,147
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	-	116,804
固定资产	894,878	1,336,806	1,801,567	1,435,074
无形资产	156,469	96,069	113,805	131,541
长期待摊费用	25,594	75,292	139,701	204,109
递延所得税资产	273,516	234,586	153,268	143,403
非流动资产合计	1,350,457	1,742,753	2,208,341	2,030,931
资产总计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077
流动负债：				
应付账款	1,017,076	316,113	415,789	568,064
预收款项		-	-	237,833
合同负债	31,688	367,210	283,410	-

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	4,937,058	12,072,125	9,706,522	5,368,124
应交税费	131,318	153,499	3,279,116	7,159,407
其他应付款	1,193,011	1,664,724	2,005,923	1,331,778
流动负债及负债合计	7,310,150	14,573,670	15,690,759	14,665,206
所有者权益:				
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈余公积	500,000	500,000	500,000	500,000
未分配利润	112,774,374	113,200,764	108,941,209	95,997,871
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	114,274,374	114,700,764	110,441,209	97,497,871
负债和所有者权益合计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表【18-3-1-9】：杭州印力近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	47,788,949	61,359,748	67,820,811	61,399,687
减：营业成本	24,640,787	33,121,339	26,336,275	15,172,536
税金及附加	174,009	461,376	605,665	524,957
销售费用	962,324	2,655,332	2,799,087	2,859,846
管理费用	21,870,901	19,614,497	21,762,360	14,555,936
财务净（收益）/费用	9,092	-10,704	-163,038	658,561
其中：利息费用	-	-	-	696,854
利息收入	194	25,152	177,031	47,209
资产处置收益	-	-	2,407	-
加：其他收益	11,501	1,216,532	1,872,048	1,440,503
投资损失	-	-	-116,804	-
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	-	-	-116,804	-
信用减值损失	-155,719	-325,272	-39,463	-573,611
二、营业利润	-12,381	6,409,169	18,193,837	28,494,744
加：营业外收入	53,816	32,108	27,129	38,913
减：营业外支出	37,249	50,300	146,616	-
三、利润总额	4,186	6,390,977	18,074,350	28,533,657
减：所得税费用	430,575	2,131,422	5,131,012	7,674,566
四、净利润	-426,390	4,259,555	12,943,338	20,859,090

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表【18-3-1-10】：杭州印力近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	58,012,949	68,165,182	65,095,552	97,285,588
收到其他与经营活动有关的现金	8,120	1,849,600	2,039,990	1,628,207
经营活动现金流入小计	58,021,070	70,014,782	67,135,543	98,913,794
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-30,933,424	-14,056,979	-16,203,537	-11,313,766
支付给职工以及为职工支付的现金	-22,658,453	-38,582,851	-30,980,148	-24,276,801
支付的各项税费	-6,584,926	-20,043,023	-14,555,179	-21,835,767
支付其他与经营活动有关的现金	-46,341	-64,378	-158,951	-7,249
经营活动现金流出小计	-60,223,144	-72,747,232	-61,897,815	-57,433,583
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,074	-2,732,450	5,237,728	41,480,212
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517	-	5,089	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,247,191	2,701,146	10,633,826	-
投资活动现金流入小计	2,248,708	2,701,146	10,638,915	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-223,019	-196,883	-1,023,747	-408,613
投资支付的现金	-	-	-29,583,229	-12,633,586
投资活动现金流出小计	-223,019	-196,883	-30,606,976	-13,042,199
投资活动产生的现金流量净额	2,025,689	2,504,263	-19,968,061	-13,042,199
三、筹资活动使用的现金流量				
偿还债务支付的现金	-	-	-	-12,708,588
偿付利息支付的现金	-	-	-	-762,515
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-13,471,103
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-13,471,103
四、现金及现金等价物净变动额	-176,385	-228,186	-14,730,333	14,966,910
加：年初现金及现金等价物余额	212,584	440,771	15,171,104	204,194
五、年末现金及现金等价物余额	36,199	212,584	440,771	15,171,104

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

2) 财务状况及主要财务指标分析

a) 资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力资产总额分别为 112,163,077 元、126,131,969 元、129,274,434 元和 121,584,524 元，负债总额分别为 14,665,206 元、15,690,759 元、14,573,670 元和 7,310,150 元，资产维持稳定，资产负债率呈下降趋势。

b) 收入及盈利水平

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，杭州印力实现营业收入分别为 61,399,687 元、67,820,811 元、61,359,748 元和 47,788,949 元，营业收入维持稳定；实现净利润 20,859,090 元、12,943,338 元、4,259,555 元和 -426,390 元，净利润呈下降趋势及 2023 年 1-9 月净利润转负主要系营业成本及管理费用增长所致。

c) 资产流动性

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力流动资产分别为 110,132,147 元、123,923,628 元、127,531,681 元和 120,234,067 元，流动资产占总资产的比例分别为 98.19%、98.25%、98.65%和 98.89%，维持较高水平，资产流动性良好。

d) 现金流量情况

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，杭州印力经营活动产生的现金流量净额分别为 41,480,212 元、5,237,728 元、-2,732,450 元和 -2,202,074 元，2022 年经营活动产生的现金流量净额转负主要系 2020-2021 年政府给予企业社保及公积金减免及缓交以及 2022 年职工薪酬增加，导致 2022 年员工成本的支付增加。

(7) 资信状况**1) 公开市场融资情况**

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力未进行公开市场融资。报告期内，杭州印力未发生延迟支付债券本息的情况。

2) 对外担保的情况

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力无对外担保。

3) 资信情况

经核查，杭州印力财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于 2023 年 12 月 19 日出具的杭州印力的《企业信用报告》，杭州印力不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现杭州印力被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现杭州印力在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（二）与基础设施项目运营相关的业务情况

1、证监会备案情况

本基金拟聘任的运营管理统筹机构印力咨询和运营管理实施机构杭州印力均符合《基础设施基金指引》规定的相关条件，依法设立且合法存续，具备丰富的基础设施项目运营管理经验，配备充足的具有基础设施项目运营经验的专业人员，其中具有 5 年以上基础设施项目运营经验的专业人员不少于 2 名，公司治理与财务状况良好。待按照《基金法》于中国证监会备案后，印力咨询和杭州印力即可分别担任本基金的运营管理

统筹机构和运营管理实施机构。

2、人员配备情况

(1) 印力咨询人员配备情况

印力咨询为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 20 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询（含下属子公司）一共配备 602 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 86.38%。

印力咨询主要管理人员简历如下：

表【18-3-2-1】：印力咨询董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	丁力业	董事长、总经理	2012 年 2 月 7 日至今
2	王海武	董事	2022 年 5 月 27 日至今
3	付凯	董事	2017 年 7 月 7 日至今
4	李晋丽	监事	2022 年 5 月 27 日至今

1) 丁力业

男，1964 年出生。1986 年毕业于湖南大学土木工程系，获学士学位；1989 年获同济大学市政工程专业硕士学位，后于 2012 年毕业于长江商学院 EMBA。自 2015 年以来，担任清华大学苏世民书院荣誉院董。曾供职于深圳市建筑设计二院、深圳信托房地产开发公司、深圳国际信托投资公司。2003 年，创立深圳国投商用置业发展有限公司，2015 年更名为“印力集团”。作为公司创始人，先后在深国投商置及印力集团任总经理、总裁、董事长，现任印力集团董事长。

2) 王海武

男，1978 年出生。2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学学士学位；2007 年获吉林大学管理学硕士学位。曾就职于深圳同人会计师事务所有限公司。2003 年加入万科，初始就职于深圳市万科房地产有限公司，之后历任东莞市万科房地产有限公司总经理、万科集团高级副总裁、万科中西部区域事业集团（BG）总经理、首席执行官（CEO）兼万科（成都）企业有限公司总经理、万科集团董事、执行副总裁兼

首席运营官、集团合伙人。

2021 年 6 月加入印力，现任印力集团总裁。

3) 付凯

男，1972 年出生，1995 年本科毕业于北京大学心理学系，2021 年获香港科技大学 EMBA 学位。1998 年加入万科企业股份有限公司，历任沈阳万科助理总经理、广州万科 / 北京万科副总经理、集团人力资源总监、南京万科总经理、万科深圳区域 / 北京区域副总经理等职。

2017 年 3 月加入印力，现任印力集团投资资管中心总经理。

4) 李晋丽

女，1981 年出生，2006 年入职毕马威华振会计师事务所，任审计部高级经理。2018 年入职福晟国际控股集团有限公司，任助理财务总监。

2020 年 3 月加入印力，现任印力集团财务税务总经理。

(2) 杭州印力人员配备情况

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力（城市公司平台本部）一共配备 97 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年以上，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 91.8%。

杭州印力主要管理人员简历如下：

表【18-3-2-2】：杭州印力董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张雪东	董事长、总经理	2017 年 5 月 16 日至今
2	齐果	董事	2017 年 5 月 16 日至今
3	吴杰	董事	2017 年 5 月 16 日至今
4	陈峰	监事	2018 年 12 月 27 日至今

1) 张雪东

男，1976 年出生。1999 年至 2005 年期间任职杭州伟业公司，担任项目经理；2005 年至 2007 年期间任职深圳莱蒙公司，担任招商经理。

2007 年 6 月加入印力集团，先后担任杭州古墩印象城总经理、杭州西溪印象城总经理、印力杭州区域/浙江公司总经理，现任杭州印力董事长、总经理。

2) 齐果

男，1982 年出生。2005 年毕业于复旦大学行政管理专业，获法学学士学位；2005 年至 2006 年期间任职上海中山公园龙之梦购物中心，担任招商业务经理；2006 年至 2012 年期间任职万达集团商管总部招商中心，担任餐饮招商负责人；2012 年 3 月加入万科，先后担任万科集团战略投资营销运营管理部资深专业经理、万科集团商业地产管理部资深专业经理、合肥万科商管公司负责人、杭州万科产城公司助理总经理兼黄龙万科中心总经理。

2017 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部总经理，现任杭州金沙印象城总经理。

3) 吴杰

男，1973 年出生，1994 年本科毕业于北京体育大学体育管理专业，获管理学学士学位。1994 年至 1997 年期间，任职杭州植物园高尔夫俱乐部，担任球道部经理；1997 年至 2005 年期间，任职浙江红帆文化传播有限公司，担任副总经理；2005 年至 2007 年期间，任职郑州海月房地产公司，担任销售部经理。

2007 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部副总经理。

4) 陈峰

男，1980 年出生，2004 年毕业于东北农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2004 年至 2009 年期间任职苏宁电器浙江区域公司，担任财务部部长；2010 年至 2012 年期间任职第六空间家居集团总部，担任预算审计经理；2012 年至 2013 年期间任职盘石信息技术有限公司总部，担任财务经理。

2013 年 4 月加入印力集团，担任杭州西溪印象城财务部经理，现任杭州印力管理

支持部总经理。

3、组织结构和内部控制情况

（1）印力咨询组织结构和内部控制情况

印力咨询在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资拓展部、工程管理部、招商部、业务经营部、财务管理部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资拓展部负责投资拓展和研发职能
- 2) 工程管理部负责工程建设职能
- 3) 招商部负责招商管理职能
- 4) 业务经营部负责推广、营运和工程物业职能
- 5) 财务管理部负责财务职能
- 6) 管理支持部负责人力、行政、法务、IT、计划管理、采购和审计职能

印力咨询为规范企业管理，贯彻执行相关法律法规，提高经营活动的效率和经济性，保证资金安全及财务报告的真实性、可靠性和决策有效性，以《公司章程》和生产经营活动实际为基础，制定并执行了各项管理制度，包括财务管理制度、预算管理制度、关联交易制度等。具体如下：

1) 财务管理制度

印力咨询遵照执行印力商置制定的相关财务管理制度，包括《会计制度》《税务管理制度》《财产清查制度》《资产减值准备计提管理制度》《成本费用管理制度》《应收账款管理制度》《财务考核制度》等。印力商置的会计核算体系制度健全，从制度上保障了公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为提供真实、完整、公允的财务报表提供了有效保证。

2) 预算管理制度

印力咨询根据印力商置的全面预算管理制度的要求编制公司年度预算。年度预算编制围绕公司发展战略和经营计划展开，以经营预算、资本预算为基础，以财务报表形式反映公司未来发展计划，为企业合理使用资金，提升经济效益而服务。印力咨询根据印

力商置相关要求对年度预算进行动态管理和评估。

3) 关联交易制度

印力咨询根据印力商置内部制度，遵循公平交易的原则，依照会计准则相关规定，对关联交易进行恰当的计量和评估，确保关联交易公平公正。履行必要的关联交易决策程序，确保按照规定做好信息披露工作。

(2) 杭州印力组织结构和内部控制情况

杭州印力在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资发展部、开发管理部、招商租赁部、业务经营部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资发展部主要负责投资拓展、资产管理职能
- 2) 开发管理部主要负责工程开发及管理职能
- 3) 招商租赁部主要负责招商租赁职能
- 4) 业务经营部主要负责市场推广、营运管理及工程物业职能
- 5) 管理支持部主要负责财务税务、融资及资金管理、法律事务、审计内控、人力资源、IT 与流程及行政后勤职能

杭州印力与印力咨询均遵照执行印力商置制定的内部控制相关制度，详见本节“(1) 印力咨询组织结构和内部控制情况”。

4、运营管理资质和经验

(1) 印力咨询运营管理资质和经验

印力咨询定位为印力集团旗下的购物中心资产运营管理平台，依托印力集团深耕商业管理领域二十年的经验，不断增加在管规模、扩大市场份额，运营管理的项目数量由 2006 年的 11 个增长至目前的 165 个，遍布全国 53 个城市，合计管理面积超过 1,200 万平方米，在管资产总规模超过 1,000 亿元，已发展成为行业领先的消费基础设施运营商。

印力咨询领先的运营管理能力主要体现在以下方面：

1) 强大的招商能力及行业领先的招商管理体系

- **丰富的品牌资源及广泛的租户关系网络：**印力系全国最早引入山姆会员店的消费基础设施运营商之一，亦是沃尔玛长期战略合作商，目前印力旗下有 26 个项目引入沃尔玛超市，6 个项目引入山姆会员店。多年来，印力与多家国内外知名品牌建立了稳定的合作关系，截至 2023 年 9 月末合作品牌超过 10,000 个，其中 80 个为集团层面战略合作品牌。印力咨询凭借稳定且广泛的租户关系网络以及对各地市场的深入理解，能够以最快的速度为各项目定制最为合适的租户结构，从而实现开业时即取得较高的出租率、保持良好的租金收入及稳定的增长；租户资源也是后续调整租户结构的基础，保持项目的抗风险能力和增长潜力；
- **多层招商体系协同合作，持续保持项目竞争力：**印力集团总部、城市公司（简称区域）和项目层面建立了多级招商体系，秉持“总部做专、区域做强、项目做精”的原则分工协作，总部负责宏观趋势研判及重点战略品牌对接，区域利用本土能力实现强有力的资源协同，项目因地制宜开展个性化调整升级，三个层级发挥各自优势并统筹合作。为特定商场筛选租户时，公司通常会基于项目定位与业态组合规划，考虑租户的品牌影响力、运营能力、承租能力和财务实力等多维度因素筛选优质的租户，以保证高出租率及高租金增长。已开业项目每年会制定详细的租赁计划，具体到各铺位的业态和租金水平，对于与租赁计划有明显差异的问题租户将开展业绩帮扶，并及时进行主动调整汰换。

2) 通过精细化运营，推动商户业绩提升，优化客户体验

- **积极进行租户管理及帮扶：**持续观测并实时反馈商户的销售业绩、进店客流、客单价等经营状况，对租户进行持续观测及评估，以便及时动态调整租户结构及进行租约管理。此外，在经营、融资等方面持续对租户进行帮扶，与商户共同发展，如与“滴灌通⁵⁷”合作拓展小微商户融资渠道，帮助解决租户经营和资金困难；组织各项目租户间经验交流及经营指导，帮助新兴租户转型及业绩提升；
- **联合租户合作进行有针对性的营销推广：**与商户合作，为客户提供优惠券精准

⁵⁷ 滴灌通控股有限公司是一个连接全球资本与中国小微经济的创新投资和金融科技平台，通过创新的收益分成投融资模式，为餐饮、零售、服务、文化体育等行业的门店募集便捷、实惠的长期资金。

投放、广告推送等营销扶持，吸引客流、提升营业额。同时，充分利用广泛的资产布局，联合全国 130 余个项目开展“印力花花节”及新春主题活动等大规模推广引流活动，并与租户紧密合作制定促销战略、成本优化及预算等，助力商户提升经营业绩；

- **空间服务向内容创新转变，提升消费者满意度及客户粘性：**积极响应消费趋势变化，推出服务年轻消费群体的“印唰厂”公众号，以“城市文化据点”为口号，通过线上平台发布年轻人喜欢和愿意分享的内容，并与 bilibili 展开合作，将国风、动漫等具有年轻属性的资源落地线下场所，获取到区别于常规市场推广活动的年轻客群，达到更具针对性的效果。抛弃“粗放式”的热门 IP 合作模式，而是基于不同项目的定位和禀赋，以招商的思路对 IP 进行精细化筛选。发起人原创形象大使 INNY 已正式推出，将品牌具象化，可进一步促进“印力”品牌与消费者建立深度的情感链接；
- **采取积极必要的价值提升举措：**对部分项目采取积极的资产价值提升举措，例如项目的重新定位或局部改造、基础设施的改进等，从而持续维持项目对消费者的吸引力及产品竞争力。

印力的运营管理能力屡获殊荣：

表【18-3-2-3】：印力运营管理奖项

年度	荣誉	颁发机构
2017 年	中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
2018 年	2018 年中国商业地产公司品牌价值 TOP10 第三名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2018 年度中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
	2018 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
2019 年	2019 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2019 年中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
	2019 金智奖—杰出商业地产实践奖	金融界
2020 年	2020 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院

年度	荣誉	颁发机构
	商业地产企业美誉度 TOP50, 排名第一 商业地产企业运营能力 TOP50, 排名第二	2020 年全球商业合作伙伴大会
	中国商业地产社会责任奖	中国商业地产行业发展论坛
	2020 年度中国商业地产 TOP100 第 3 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国购物中心运营商 TOP20 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产管理能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
2021 年	年度最佳发起机构	第五届中国不动产资产证券化与 REITS 高峰论坛
	2021 年卓越商业品牌企业	乐居财经研究院
2022 年	中国商业运营综合实力 top10	克而瑞
	2022 年度商业地产企业表现 TOP10	观点指数研究院
	2022 年度商业地产创新能力表现 TOP3	观点指数研究院
2023 年	“星耀奖”2022 年度购物中心优秀运营管理企业	中国商业地产行业发展论坛
	2022 年购物中心百强榜第三名	中国连锁经营协会 (CCFA)
	2023 年商业地产数智力卓越表现奖	观点指数研究院

截至本招募说明书签署日,印力咨询尚无正在管理的已发行基础设施 REITs 的底层资产。

截至 2023 年 9 月 30 日,由印力咨询运营管理的部分标杆项目如下:

表【18-3-2-4】: 印力咨询运营管理的部分同类基础设施项目情况

序号	项目名称	城市	2022 年出租率	建筑面积 (平方米)	2022 年营业收入 (万元)
1	上海七宝万科广场	上海	93.44%	237,193	40,832.07
2	深圳印力中心	深圳	96.96%	203,673	33,294.28
3	上海南翔印象城 MEGA	上海	97.75%	336,880	32,930.31
4	印力汇德隆杭州奥体印象城	杭州	97.15%	239,618	21,252.08

(2) 杭州印力运营管理资质和经验

1) 深耕杭州区域十余年,对当地市场有深入理解

杭州印力成立于 2017 年 5 月(前身是印力集团浙江区域公司),作为印力集团 9 大城市公司之一,目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市,管理项目 20 个,管理面积近 200 万平方米。

杭州印力深入了解本土区位优势、消费者偏好，定期进行市场调研与行业交流，捕捉新的消费热点及趋势，对当地市场形成专业研判。公司多年深耕杭州市场，与 JNBY、外婆家、山葵家、红袖等起源于浙江及杭州的品牌形成长期战略合作关系。公司团队员工平均有近 11 年在浙江/杭州区域从事消费基础设施运营管理工作的经验。

2) 主动进行定制化、精细化运营管理

杭州印力作为三级招商运营体系中的重要衔接，具备充分的自主权和主观能动性。杭州印力向上承接印力咨询制定的目标和任务，在印力咨询授权下根据当地消费偏好引入符合项目定位的租户，制定多元化及定制化的招商运营策略，并结合当地市场特点开展运营管理工作；向下监督项目公司执行方案，为商户营造良好的经营环境，提供优良的设备设施，保证资产持续处于良好的运行状态，最终实现资产保值增值与商户利益共赢。

3) 卓越及稳定的运管团队

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。运营管理人员情况详见本节“2、人员配备情况”之“（2）杭州印力人员配备情况”。

5、利益冲突防范措施

除了为本基金所投资的基础设施项目提供服务外，本基金的运营管理机构可能持续为其运营管理的、在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（“竞争性项目”）提供运营管理服务，本基金与运营管理机构服务的其他同类竞争性项目可能面临潜在利益冲突。

运营管理机构已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突，对于上述潜在利益冲突情形及相关防范措施、处理方式详见本招募说明书第十九部分“利益冲突与关联交易”。

四、运管管理安排

（一）运营管理职责安排

1、基金管理人的运营管理职责范围

基础设施基金运作过程中，基金管理人履行基础设施项目运营管理职责范围包括：

- （1）及时办理基础设施项目印章证照、账册合同、账户管理权限交割等；
- （2）建立账户和现金流管理机制，有效管理基础设施项目租赁、运营等产生的现金流，防止现金流流失、挪用等；
- （3）建立印章管理、使用机制，妥善管理基础设施项目各种印章；
- （4）为基础设施项目购买足够的财产保险和公众责任保险；
- （5）制定及落实基础设施项目运营策略；
- （6）签署并执行基础设施项目运营的相关协议；
- （7）收取基础设施项目租赁、运营等产生的收益，追收欠缴款项等；
- （8）执行日常运营服务，如安保、消防、通讯及紧急事故管理等；
- （9）实施基础设施项目维修、改造等；
- （10）基础设施项目档案归集管理等；
- （11）按照要求聘请评估机构、审计机构进行评估与审计；
- （12）依法披露基础设施项目运营情况；
- （13）提供公共产品和服务的基础设施资产的运营管理，应符合国家有关监管要求，严格履行运营管理义务，保障公共利益；
- （14）建立相关机制防范运营管理机构履约风险、基础设施项目经营风险、关联交易及利益冲突风险、利益输送和内部人控制风险等基础设施项目运营过程中的风险；
- （15）按照基金合同约定和持有人利益优先的原则，专业审慎处置资产；
- （16）中国证监会规定的其他职责。

其中，针对上述（4）-（9）条，基金管理人、项目公司与运营管理机构签订运营管理服务协议，约定运营管理机构受委托履行的运营管理职责，及对基金管理人履职的协助内容，但基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。基金管理人将自行派员负责项目公司财务管理。

2、委托运营管理机构的运营管理职责

运营管理机构受委托应履行的具体运营管理职责如下：

（1）为基础设施项目购买足够的财产保险和公众责任保险，并维持该等保险的有效性，办理投保、续保、理赔等事项；

（2）制定及落实基础设施项目运营策略，对基础设施资产进行运营管理与维护。包括制定项目招商策略、运营方案、营销推广策略等，积极对市场进行调研编制业务经营计划、维修维保计划和年度预算，进行项目现金流预测，编制执行和落实租赁策略，协助项目公司进行基础设施资产的招商，为项目公司资产的购入、出售、处置方案提供建议等；

（3）执行和落实基础设施资产的具体租赁策略，协助项目公司进行租约的谈判，并对租户（潜在的或现有的）进行必要的资信调查，协助项目公司起草或修订基础设施资产租约的标准文本，安排租约签署；代表项目公司向租户移交其所承租的区域，以及在任何租约届满后监督相应的租户及时腾空并交还所承租的区域；如租户对承租区域有改造需求的，前期协助配合改造、退租时协助配合还原（如需）；并按时向基金管理人提供新签订的租赁合同以及租赁合同清单。

（4）尽所有合理的努力协助项目公司收取基础设施项目租赁、运营等产生的收益，包括但不限于所有租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费、停车场收入等及基础设施资产的租户、转租人、被许可人及受让人应支付的其它款项与费用，及其他合法经营业务而产生的收入；追收欠缴款项等；对租金等款项回收异常、逾期、租约提前终止等情形及时报告风险；向项目公司提供针对租户违约行为处理方案的咨询服务及建议，协助项目公司向租户发出催讨文书及采取法律行动等；

（5）负责与为基础设施项目提供物业管理服务的机构进行对接，就物业管理服务相关合同项下的日常事宜进行沟通，并代表项目公司要求物业管理服务机构提供物业管

管理服务相关合同项下的各项物业管理服务；核实物业管理服务费用、物业专项维修基金、水费、电费、燃气费等除租金收入以外的基础设施项目的支出及收入收费标准，将上述标准落实在租赁合同或物业管理服务相关合同等相关文件中；

(6) 在预算授权范围内，协助项目公司签署并执行基础设施项目运营的相关协议，在基金管理人和/或托管人监督下执行预算范围内的日常支出；就预算外事项，需向基金管理人发起申请并书面说明情况，在基金管理人审批授权通过后协助基金管理人或项目公司签署和执行相关协议，执行相关预算外支出；

(7) 按约定代表项目公司发起付款、用印、协议签署、文档调用等申请；

(8) 负责执行基础设施项目日常运营、监测与维护，如安保、消防、通讯及紧急事故管理等，保证资产处于良好运营状态；如发生自然灾害及其他不可抗力因素导致基础设施资产运营中断、受损等，负责制定预案并组织应急维护维修工作，同时确保及时与基金管理人沟通和披露、提出合法有效解决方案并实施；

(9) 负责制定及实施基础设施项目维修、维保，改造、保养等方案；如出现运营管理期限内基础设施项目或其附属物、内部装饰装修和机器设备需处置或报废的情况，需向基金管理人申报，经批准后方可执行；

(10) 负责采购项目公司印嘉科技智慧商业系统（云商管平台、云客户服务平台、经营分析平台、资产管理平台、采购系统、基础应用平台、开票系统、税务系统等）相关的技术服务，并协调相关供应商提供相关系统服务，保证系统正常上线运行；

(11) 确保印力商置授权项目公司有权使用“印象城”等商标/品牌及相关标识于本物业的相关位置及用于宣传推广，且无需支付商标/品牌/标识使用费，项目公司亦有权根据需要调整本物业的品牌定位和商标/品牌/标识使用；

(12) 对接相关行业主管部门并按照主管部门要求协助项目公司完成相关行业主管部门对基础设施项目的检查和验收工作，包括各类年度申报工作、消防检查、安全检查等；

(13) 确保基础设施项目经营的合法合规，包括积极协调并落实项目公司向相关主管机关及时申请、维持、更新或补办（如适用）与基础设施项目相关各项事宜所涉及的各项批准或核准、许可、备案、报告、证书/证照等手续/资料，确保项目公司持续合法

合规运营；

（14）了解行业政策及周边环境变化等可能影响到基础设施资产运营的情况，并及时向基金管理人进行反馈；如发生政策变动、租金调整等可能对基础设施项目、项目公司利益造成影响，应以基金份额持有人利益优先为原则，积极与相关部门沟通争取，维护基础设施项目、项目公司利益；

（15）向项目公司提供关于筛选合适的采购方及服务提供商、合理控制成本、质量审核，以及关系的维护相关的咨询服务及建议，协助项目公司进行商业谈判，并对项目公司采购的第三方服务质量进行监督；为项目公司提供日常法律服务，协助项目公司审阅服务采购合同等；

（16）按时提供项目公司月度/季度/年度财务报表以满足基金管理人信息披露的要求，配合审计开展工作并为其提供必要协助和信息等；

（17）应于每月度/季度/半年度和年度出具当期《运营报告》；

（18）在发生可能对基础设施基金投资价值或价格有实质性影响的重大事件且运营管理机构知悉或应当知悉的情况下，运营管理机构应及时向基金管理人报告相关事项，并根据相关规定履行应由运营管理机构承担的信息披露义务；

（19）及时协助项目公司提供基金管理人除上述财务信息披露外，其他信息披露所需的与基础设施项目相关的信息，包括但不限于报告期内基础设施项目运营情况分析、基础设施项目所属行业情况分析、基础设施项目相关保险的情况及基础设施项目未来发展展望等；配合审计、评估开展工作并为其提供必要协助和信息。

其中，对于运营管理统筹机构和运营管理实施机构的主要责任划分明细如下：

序号	运营管理职责	运营管理统筹机构	运营管理实施机构
1	为基础设施项目购买足够的财产保险和公众责任保险	- 确保购买足够的商业保险 - 参与审核保险条款	- 结合项目运营情况协商制定保险条款 - 办理投保、续保、理赔等事项

序号	运营管理职责	运营管理统筹机构	运营管理实施机构
2	制定及落实基础设施项目运营策略	- 参与审核经营规划、经营目标和策略 - 参与审核招商策略、市场推广策略、产品提升策略及战略租户导入等	- 编写及落实经营规划、经营目标和策略 - 制定及落实招商策略、市场推广策略、产品提升策略及非战略租户导入等
3	签署并执行基础设施项目运营的相关协议	- 参与监督实施机构签署并执行基础设施项目运营的相关协议	- 在履行审批程序后，签署并执行基础设施项目运营的相关协议 - 负责现场营运、推广和物业管理
4	收取基础设施项目租赁、运营等产生的收益，追收欠缴款项	- 参与监督实施机构收缴工作	- 及时、准确完成租金等的收缴，确保所有租户履行各自租赁协议下的付款义务
5	执行日常运营服务，如安保、消防、通讯及紧急事故管理等	- 参与考核实施机构日常运营工作完成情况 - 参与监督安全生产管理方案的制定和实施	- 保障项目正常良好运转 - 建立、健全安全生产责任制，负责项目的安全生产
6	实施基础设施项目维修、改造等	- 参与审核项目维修改造计划	- 实施项目的维修改造，保证工程质量
7	预算编制与执行	- 根据宏观经济和市场情况变化，参与拟定预算编制的原则与指引，作为招商、营运、推广、物业等各项工作的总体要求 - 参与年度预算评审，对实施机构编制预算的合理性给出调整建议 - 参与跟踪预算执行情况，确保经营在轨，考核预算执行情况	- 编制并执行预算
8	履行信息披露义务	- 根据约定履行信息披露义务，确保披露的相关信息应真实、准确、完整	- 编制运营报告，提供项目运营数据

3、运营管理机构协助的运营管理职责

为保障运营管理效率，基金管理人运营管理机构建立沟通和协同机制，运营管理机构为基金管理人的履职予以协助，主要包括：

- （1）及时办理基础设施项目印章证照、账册合同、账户管理权限交割等；
- （2）建立账户和现金流管理机制，有效管理基础设施项目租赁、运营等产生的现金流，防止现金流流失、挪用等；
- （3）建立印章管理、使用机制，妥善管理基础设施项目各种印章；
- （4）基础设施项目档案归集管理等；
- （5）按照《基础设施基金指引》要求聘请评估机构、审计机构进行评估与审计；
- （6）为基础设施项目运营情况的信息披露提供必要信息和汇报材料；
- （7）制定关联交易和利益冲突防范制度，配合基金管理人进行关联交易管理等，并在项目运营管理过程中，按照风险防范制度要求落实工作和进行信息披露等；
- （8）积极配合、提供资产处置建议，并就处置过程提供咨询服务；
- （9）对基金拟购入的基础设施项目提供建议和咨询服务，拟定预算和购入方案，并就此向基金管理人提供咨询服务。

运营管理机构接受基金管理人的委托履行前述协助职责过程中，需要根据基金管理人的要求和指示开展相应协助工作，运营管理机构需根据自身的专业确保基金管理人的要求和指示符合相应法律法规和其他监管政策的要求。

（二）运营管理机构的激励与考核安排

1、根据运营管理服务协议约定，运营管理机构所收取的运营管理费用拟分为基础管理费用和浮动管理费用，运营管理费用的核算将与基础设施项目的经营业绩挂钩，以确保运营管理机构与基础设施基金利益一致，充分激励其发挥专业运营管理能力，提高基金整体业绩表现。运营管理费的具体安排详见本招募说明书第二十三部分“基金的费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”之“（一）基金的管理费用”。

特别地，根据运营管理服务协议约定，运营管理机构承诺将每年实际收到的基础管

理费用 2 及浮动管理费用的 20%作为团队业绩激励。相关激励岗位及激励方案由运营管理统筹机构提交本基金运营咨询委员会讨论后,由基金管理人履行内部程序进行决策。

2、根据运营管理服务协议约定,基金管理人有权对运营管理机构的运营管理服务进行检查。运营管理机构应按运营管理服务协议约定的范围、内容和标准向基金管理人提供基础设施项目的运营管理服务并接受基金管理人的考核;对考核中的不足之处,运营管理机构有义务在合理的期限内进行整改。

3、运营管理机构的考核政策:如出现下列违规事项,经基金管理人与运营管理机构确认后,基金管理人将在次年,按以下约定指令项目公司扣减其当年应支付给运营管理机构的运营管理费;项目公司扣减的运营管理费总额应当与本条约定的处罚/扣减金额相当;如运营管理机构未在基金管理人通知后的 5 个工作日内就违规事项与基金管理人核对确认的,则自第 6 个工作日起视为运营管理机构已确认相应违规事项并同意接受基金管理人作出的处理意见:

表【18-4-2-1】运营管理机构考核机制

违规事项	处理结果
因运营管理机构原因导致基础设施项目未能合法合规经营、未通过年审或出现其他违规情形,使得项目公司或基金管理人受到政府、监管部门等机构的经济处罚	根据运营管理机构责任,以实际损失确认赔偿金额,无经济处罚金额的,根据情节严重程度,与运营管理机构确认扣减金额
因运营管理机构原因导致基础设施基金信息披露或运作管理等违反监管要求的,包括但不限于违反关联交易审查要求、未按要求及时告知或提供披露经营报告资料等	根据情节严重程度,与运营管理机构确认扣减金额
因运营管理机构原因导致基础设施项目发生重大安全责任事故	根据情节严重程度,与运营管理机构确认扣减金额
未能按运营管理服务协议约定尽职履责,包括但不限于基础设施资产未处于良好及安全的运营状态,导致基础设施项目无法正常可持续经营的	根据情节严重程度,与运营管理机构确认扣减金额
因运营管理机构违反其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》项下承诺内容或违反运营管理服务协议项下关联交易审查机制的原因导致基础设施项目净运营收入下降的	根据情节严重程度,与运营管理机构确认扣减金额

如违规事项给项目公司、基金、基金管理人和/或其他相关方等造成损失,则以实际损失与保险或其他赔偿未覆盖的差额确认赔偿金额。同时,运营管理机构应在合理期限

内采取措施进行整改。

（三）运营管理制度安排

1、运营管理制度安排

为规范基础设施项目运营所涉事项的决策机制、项目运营安排，基金管理人制定了项目公司运营管理相关的内部控制与风险管理制度及其他配套管理制度，包括预算管理、印章管理、资金和账户管理、业务沟通及信息披露等：

预算管理：基金管理人建立全面预算管理制度，通过编制营运计划、投融资计划及成本费用预算等来实施预算管理控制。由运营管理机构编制项目公司年度预算并提交基金管理人审批，年度预算编制围绕项目公司发展战略和经营计划展开，以经营预算、资本预算为基础，以财务报表形式反映项目公司未来发展计划，以合理假设模拟项目公司经营中的投融资需求，为企业合理使用资金，提升经济效益而服务。同时，制度明确了各责任单位在预算管理中的职责权限，规范了预算从编制到执行的系列流程，并强调对预算计算的动态管理和评估。

印章管理：为保证项目公司章、证、照使用的权威性、合法性和安全性，基金管理人制定了章、证、照保管和使用的管理机制。在运营管理机构关于印章使用及审批流程的相关内部管理制度基础之上，基金管理人明确了章、证、照的使用权限、使用程序和审批流程。通过基金管理人设置的管理机制保证章、证、照的独立使用，同时，基金管理人将建立并定期复核用章台账以实现对章、证、照的安全保管和使用情况的监督。

资金和账户管理：基金管理人将监督项目公司开设资金账户，明确资金账户的新设、变更、注销的审批流程，保证账户使用和资金安全不受损。基金管理人通过托管人对账户进行封闭监管，对监管账户的资金接收、存放及支付进行监督和管理。基金将指示项目公司合理安排资金流向，并检查监管账户资金使用情况及相关文件资料。

业务沟通与信息披露：为明确基础设施基金的信息披露事务管理和报告制度；按照《基础设施基金指引》和基金法等法规要求，明确定期沟通/报告、临时沟通/报告的频率和内容，约定项目公司重大事件的范围和内容，以及重大信息的传递、审核和披露流程。逐层落实了信息披露责任，保证基金对投资者真实、准确、完整、及时地披露信息。

2、委托运营管理风险管控

基金管理人应对运营管理机构制定的预算进行审批。以年度业务经营计划完成情况为考核基础，如出现重大风险事项发生导致基金管理人、基础设施基金或基础设施项目遭受损失的，基金管理人有权按照运营管理服务协议的要求要求运营管理机构赔偿损失。基金管理人应对运营管理机构进行合规、风险、关联交易的管理培训，每半年开展对运营管理机构的风险管理和关联交易检查，防范基础设施项目经营风险、关联交易及利益冲突风险、利益输送和内部人控制风险等基础设施项目运营过程中的风险。

（四）运营管理机构的解聘情形、解聘程序、选任条件、选任程序等事项

1、运营管理机构职责终止的情形

运营管理机构应当勤勉尽责、专业审慎运营管理基础设施项目，有下列情形之一的，运营管理机构职责终止：

（1）运营管理机构因故意或重大过失给基础设施基金造成重大损失被基金管理人解聘；

（2）运营管理机构依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或者出现重大违法违规行为，被基金管理人解聘；

（3）运营管理机构专业资质、人员配备等发生重大不利变化已无法继续履职，被基金管理人解聘；

（4）运营管理机构被基金份额持有人大会决议解聘；

（5）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。

其中，上述（1）、（2）、（3）项为基金管理人解聘运营管理机构的法定情形。

2、运营管理机构的更换程序

（1）运营管理机构的解聘流程

1）因法定情形解聘运营管理机构

发生解聘运营管理机构的法定情形的，基金管理人应解聘运营管理机构，无需提交基金份额持有人大会投票表决；

基金管理人有权在上述法定情形发生之日起 6 个月内提名新任运营管理机构，并根

据以下第（2）项“运营管理机制的更换流程”召集基金份额持有人大会，由基金份额持有人大会选任新任运营管理机构。

2）因非法定情形解聘运营管理机制的流程

基金管理人、基金托管人或单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人有权根据以下第 2 项“运营管理机制的更换流程”召集基金份额持有人大会，提请基金份额持有人大会解聘运营管理机构并选任新任运营管理机构。基金管理人、基金托管人或单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人应在提请解聘运营管理机构的同时提名新任运营管理机构，方可召集基金份额持有人大会。

（2）运营管理机制的更换流程

1）提名：新任运营管理机构由基金管理人、基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人提名；

基金管理人应当对提名的运营管理机构进行充分的尽职调查，确保其在专业资质（如有）、人员配备、公司治理等方面符合法律法规要求，具备充分的履职能力；

2）决议：基金份额持有人大会应对现任运营管理机构的解聘（基金管理人因法定情形解聘运营管理机构的除外）和新任运营管理机构的任命形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）表决通过，决议自表决通过之日起生效；

3）备案：基金份额持有人大会更换运营管理机构的决议须报中国证监会备案；

4）公告：运营管理机构更换后，由基金管理人于更换运营管理机构的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告。

（五）运营管理服务协议约定的违约责任与赔偿安排

1、运营管理服务协议当事人一方应就因其违反该协议而致使其他方和/或其他方的关联方、董事、员工、代表、承继人或获准的受让人（以下简称“受偿方”）所遭受的或与之有关的所有损失向其他方和/或其受偿方给予足额赔偿。

2、由于运营管理机制的违约行为或重大过失导致基金管理人、基础设施基金或基础设施项目（含项目公司法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员）遭受损失、受

到主管部门处罚或产生对第三方的赔偿责任的，相关责任由运营管理机构承担，基金管理人及/或项目公司有权要求运营管理机构赔偿和/或根据运营管理服务协议约定扣收运营管理费以赔偿损失。

（六）运营管理服务协议的终止

1、协议终止事项

运营管理服务协议于以下事件之一发生之日终止：

- （1）运营管理机构任期届满或被解聘时；
- （2）基金管理人与运营管理机构协商一致时；
- （3）基金管理人不再担任基础设施基金的管理人时（但运营管理服务协议第 12.1 条所述基金管理人变更为中金基金依法设立的子公司的相关情形除外）。

2、协议终止后的相关安排

- （1）运营管理机构应尽快将与业务和物业相关的所有文档、记录、账册和会计资料交予基金管理人或其指定方；
- （2）运营管理机构应尽快腾空并向基金管理人或其指定方交付由运营管理机构 and /或其关联方所占据的物业的任何区域；
- （3）运营管理机构应尽快将运营管理服务协议已终止的信息通知仍为基金管理人、项目公司提供第三方服务的第三方服务提供者以及其他与基金管理人、项目公司有未了结业务往来的人士；
- （4）运营管理机构应按照基金管理人的合理要求，给予基金管理人必要的协助以确保业务的开展不受运营管理服务协议终止的影响；和
- （5）积极协助、配合与基础设施资产交接有关的其他各项工作。

（七）运营管理服务协议的争议解决方式

因运营管理服务协议引起或与该协议相关的任何争议、分歧或索赔应提交深圳国际仲裁院（以下简称“深国仲”）在深圳仲裁解决。仲裁应根据深国仲于仲裁进行时有效的仲裁规则及运营管理服务协议相关规定进行。

五、项目资金收支及风险管控安排

（一）本基金涉及的各层级账户的设置与监管

基金管理人与招商银行（作为基金托管人）签订基金托管协议，计划管理人与招商银行深圳分行（作为计划托管人）签订《专项计划托管协议》，基金管理人、计划管理人、招商银行深圳分行（作为监管银行）、招商银行杭州分行（作为外部贷款银行）与项目公司签订《项目公司资金监管协议》，基金管理人、计划管理人、招商银行深圳分行（作为监管银行）、招商银行杭州分行（作为外部贷款银行）与 SPV 公司签订《SPV 公司资金监管协议》。基金运作期内，招商银行、招商银行深圳分行、招商银行杭州分行将按照《基金托管协议》《专项计划托管协议》《项目公司资金监管协议》和《SPV 公司资金监管协议》所规定的职责和操作流程为本基金涉及的各层级银行账户及其资金流向进行全程监督、闭环管理。

1. 基金托管账户：指基金管理人以基金的名义在托管人处开立的人民币资金账户。基金的相关货币收支活动，包括但不限于接收募集资金专户划付的认购资金、接收资产支持专项计划分红款及处置款、向基金份额持有人进行收益分配、支付基金相关费用等，均须通过基金托管账户进行。

2. 专项计划账户：指计划管理人以专项计划的名义在计划托管人处开立的资金账户，专项计划资金的一切收支活动，包括但不限于自专项计划募集专用账户接收认购资金、向原始权益人划付 SPV 公司股权转让价款、向 SPV 公司增资、向 SPV 公司发放股东借款、接收项目公司当期应付目标债权本息或可供分配股东利润等、进行合格投资、缴纳专项计划税费、接收专项计划回收资金、支付专项计划费用以及向资产支持证券持有人划付专项计划利益分配款项，均必须通过该账户进行。

3. 项目公司监管账户：指项目公司在托管银行开立的，用于接收 SPV 公司发放的借款（如有）、基础设施项目运营收入、基础设施资产租户支付的租赁保证金以及《项目公司资金监管协议》约定的其他款项（如有）；支付分红/股利、偿还关联方借款以及外部借款（如有），并根据《项目公司资金监管协议》的约定进行合格投资、支付《项目公司资金监管协议》《运营管理服务协议》及其他专项计划文件及基金文件中约定的其他款项（包括但不限于向项目公司基本账户拨付运营管理费、项目公司运营资金及应

退押金所需要的支出款项等)的人民币账户。


4. 项目公司基本账户/支出账户：指项目公司在托管银行开立的用于缴纳公共事业费、税费、支付《运营管理服务协议》项下运营管理费及相关成本、及其他项目公司日常运营支出和费用、吸收合并后由项目公司承接的 SPV 公司应付款项、经基金管理人审批同意的预算总额外支出及费用的专用账户。基金运作期内项目公司基本账户将收取项目公司监管账户拨付的资金及基金管理人认可的其他款项（为免疑义，所谓“基金管理人认可的其他款项”，具体是指因退税、账户结息等必须由基本账户直接收款的款项，如收到此类款项，项目公司不得随意动用，应及时向项目公司监管账户调拨该等款项），并向项目公司监管账户划付剩余留存资金的人民币资金账户。除前述资金外，原则上基本账户不得作为任何资金的收款账户。

5. SPV 公司监管账户：指 SPV 公司根据《SPV 公司资金监管协议》在托管银行开立的人民币银行账户的单称或合称，主要用于收取专项计划实缴增资款、收取项目公司支付的分红/股利、收取外部借款（如有）、收取专项计划发放的关联方借款、收取《SPV 公司资金监管协议》所约定的 SPV 公司监管账户合格投资收益、支付分红/股利、偿还关联方借款、归集 SPV 公司现金资产、支付项目公司股权转让价款、向项目公司发放借款、进行 SPV 公司监管账户合格投资以及支付《SPV 公司账户监管协议》约定的其他款项（包括但不限于支付印花税等相关税费、公共服务费、吸收合并相关费用（如有）等费用等）。在吸收合并完成后，SPV 公司监管账户应注销。

除上述账户外，本基金原则上不得有任何其他账户。如因基础设施基金运作或项目运营情况需要项目公司/SPV 公司开立其他账户的，基金管理人应当向托管银行说明项目公司/SPV 公司开立其他账户原因，项目公司/SPV 公司新开立的账户纳入托管银行对项目公司/SPV 公司的统一监督管理。

（二）各层级账户资金流转示意图

图【18-5-2-1】吸收合并完成后各层级账户资金流转示意图



（三）各层级账户的使用安排

1、项目公司应当在专项计划设立之前将基础设施资产的租赁合同等相关收入合同中的收款账户变更为项目公司监管账户，并确保自专项计划设立日（含该日）起，以项目公司监管账户作为唯一收取项目公司运营收入的收款账户，并监督项目公司运营收入的资金及时划入项目公司监管账户。如有承租方或其他业务相对方将租金等款项转入项目公司其他账户的，项目公司应及时向监管账户转付该等款项。

2、在专项计划设立日，基金管理人应将项目公司基本账户中留存的现金资产扣除必要的账户预留款项后全部拨付至监管账户。基金管理人应于专项计划设立日按照已审批的当期资金拨付预算向监管银行下达拨付指令。

3、经基金管理人申请，监管银行应为基金管理人及其指定方开通项目公司监管账户的网银查询功能。计划管理人、项目公司等相关方如需要开通网银查询功能，应向基金管理人提出申请，并由基金管理人根据相关约定安排为其开通。

4、项目公司基本账户专门用于支付项目公司运营资金及应退押金并向监管账户划付剩余留存资金的人民币资金账户。除收取项目公司监管账户拨付的资金及基金管理人认可的其他款项外，原则上项目公司基本账户不得作为任何资金的收款账户。

5、根据运营管理服务协议，基金管理人与运营管理机构经书面确定下年预算，基金管理人基于已经审批的预算与月度末项目公司基本账户余额之差，每月度由项目公司监管账户向项目公司基本账户拨付资金。

6、如项目公司存在突发性或预算外用款需求，经基金管理人审核通过后，应先由监管银行自项目公司监管账户向项目公司基本账户拨付预算，后由项目公司基本账户对外支付。

7、项目公司以监管账户内的资金偿还专项计划股东借款本息时，基金管理人应当根据计划管理人发出的付息还款通知书、提前还款通知书（如有）、利润分配决议（如有）、处分分配决议（如有）等文件约定的金额，在对应还款日向监管银行发起符合《项目公司资金监管协议》约定的划款指令，指令监管银行将监管账户内的相应资金支付至专项计划托管账户。

8、计划管理人于划款指令发送日向计划托管人发送分配当期应分配的资产支持证券所有收益的划款指令，计划托管人在核实《收益分配报告》及划款指令后，于计划托管人划款日按划款指令将专项计划当期应分配的资产支持证券所有收益划入登记托管机构指定账户。

六、运营策略及风险应对

（一）基础设施项目未来运营策略

为积极提升基础设施项目运营效率、保障基础设施项目后续稳定运营，基金管理人及运营管理机构拟采取的运营策略及风险应对措施，详见本招募说明书第十六部分“现金流测算分析及未来运营展望”之“一、基础设施项目的未来运营展望及主要运营策略”。

（二）基础设施项目未来运营可持续性相关风险及应对措施

针对消费基础设施存续期较长，运营情况受消费趋势、城市规划调整、运营管理能力等影响较大，从而可能产生的对基础设施资产未来运营可持续性的挑战与风险，基金管理人拟采取如下风险应对措施：

1、顺应消费趋势的变化，做好业态优化

作为消费基础设施的购物中心是一种为居民提供消费场所的空间规划产物，目的是为消费者营造一种综合性的商业消费体验。购物中心是零售、服务、社交、文娱等主要业态的组合。发起人印力集团自成立（2003 年）以来，以及基础设施项目开业（2013

年)以来,购物中心行业经历了包括电商平台诞生与发展、所在城市经济发展在内的一系列消费趋势、城市规划调整等外部变化,基础设施资产顺应这些变化进行了消费业态调整等一系列运营管理措施,保障了资产持续稳健运营,并始终保持了较高的出租率水平。基金管理人与运营管理机构将继续以服务人民生活需要为宗旨,持续提升运营管理能力,积极应对外部环境变化,尽职履责做好运营管理及业态优化。

未来,项目估值假设每年资本性支出为当年运营收入的 2.55%或 1,200 万元孰高,包括了常规资本性支出 800-900 万元/年,以及品质提升支出 300-400 万元/年。基金管理人与运营管理机构密切关注消费趋势的变化,结合运营管理团队对当地消费习惯和趋势演化的深刻理解,及时调整基础设施项目业态配比,更新品牌结构,在必要情况下主动进行产品迭代升级,力争通过主动管理抓住消费需求变化的发展机遇,缓释相关风险。

2、监控城市发展和规划调整的相关信息,提前制定应对方案

城市规划的调整与城市发展的进程密切相关,基础设施项目处于城镇化发展的核心成熟区位,相对郊区出现重大规划调整的风险较小。城市规划的调整需履行方案论证和公示等适当程序,基金管理人与运营管理机构将持续关注项目所在区域城市规划调整的相关信息,积极主动与相关主管部门沟通,争取对基础设施资产经营有利的规划调整方案,沟通消除重大不利调整的风险,调整项目设计和业态组合方案以满足新的规划要求。

3、充分监督运营管理机构履职情况,持续提高运营管理能力

基金管理人通过运营管理服务协议明确发行基础设施基金之后的运营管理分工,明确浮动管理费计提、经营业绩双向考核、团队奖金激励与扣减机制等方式,实现运营管理机构与基金在长期利益上的一致,调动运营管理团队主动运营提高经营业绩。

基金管理人通过合同审批、预算和财务管理、账户和资金管理、运营管理会议、现场运营情况检查等管理措施,加强对基础设施项目日常运营情况的监督管控。基金管理人对基础设施项目的经营情况建立监控机制,主要监控指标包括租金、出租率、租金收缴率、客流量、重要租约、成本预算使用率等方面,并同时对营业收入、EBITDA、可供分配金额、负债率等财务指标进行监控。若上述指标偏离预算指标,需与运营管理机构进行专项讨论,制定风险管控方案,落实应对处置措施。

基金管理人将定期评估运营管理机构的持续经营能力,检查运营管理机构的履职情

况，督促运营管理机构履行管理责任与相关承诺。若出现相关预警显示可能触发运营管理机构法定解聘情形，或可能出现基金份额持有人大会决定更换运营管理机构情况的，基金管理人将提前制定应对方案，包括但不限于梳理潜在替换运营管理机构名单，对备选运营管理机构进行尽职调查，制定过渡期运营管理稳定方案，在履行必要程序后筹备基金份额持有人大会（若需）等。基金管理人将及时进行信息披露，并采取措施稳定项目运营管理情况，力争减小上述极端情况对投资者利益的影响。

4、极端情形下坚持基金份额持有人利益为先的原则进行应对

若在基金管理人采取上述风险管控措施的情况下，在运作期内依然出现基础设施项目无法作为购物中心持续经营的极端情况，基金管理人将坚持基金份额持有人利益为先的原则，制定应对措施，在履行法律法规及基金合同约定的适当程序后，进行信息披露并采取应对方案。潜在应对方案主要包括但不限于：

- 1) 申请调整规划用途，将基础设施资产更新为可以持续经营并符合基金份额持有人利益的业态类型（如有）；
- 2) 通过大宗交易或其他适当方式进行资产出售；
- 3) 如因城市规划原因涉及拆迁，争取通过拆迁补偿等方式回收资金；
- 4) 通过保险理赔等方式尽可能减小经济损失；
- 5) 其他根据届时情况可采取的应对方案。

如采取的应对方案使得基础设施资产被处置，且基金内不再存在符合基金要求的基础设施资产，则按照法律法规与基金合同约定执行基金合同终止和清算程序。

若根据基金合同及相关法规要求，应对方案涉及召开基金份额持有人大会情形的，基金管理人将在履行适当程序后，申请召集持有人大会对应对措施进行决策，之后根据持有人大会决议选择的方案执行相应应对措施。

第十九部分 利益冲突与关联交易

一、利益冲突

（一）本基金利益冲突的情形

1、基金管理人

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金的基金管理人不存在管理其他同类型基础设施基金的情形，现阶段不存在利益冲突的情形。

2、发起人

本次交易的发起人为印力集团。根据发起人的说明，除基础设施项目外，发起人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（以下简称“竞争性项目”），与基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争。

3、原始权益人

本基金的原始权益人为印力商置。根据原始权益人的说明，除基础设施项目外，原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争。

4、运营管理机构

原始权益人全资子公司印力咨询作为运营管理统筹机构、印力咨询全资子公司杭州印力作为运营管理实施机构，共同作为本基金和基础设施项目的运营管理机构，根据运营管理服务协议约定为本基金及基础设施项目提供运营管理服务。根据运营管理机构的说明，在作为运营管理机构期间，其可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

（二）本基金利益冲突的防范

1、与基金管理人之间的利益冲突与风险防范

（1）与基金管理人的利益冲突

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金的基金管理人不存在管理其他同类型基础设施基金的情形，现阶段不存在利益冲突的情形。

基金管理人后续若同时管理其他投资于消费基础设施项目的基础设施基金，如该等基础设施基金的投资策略、基础设施项目所在区域、基础设施项目运营管理策略与本基金相同或相近的，可能与本基金在运营管理层面或投资扩募层面存在潜在利益冲突。

（2）利益冲突的防范措施

本基金拟通过以下措施缓释相关潜在利益冲突风险，包括：

（1）基金管理人内部制度层面

基金管理人制定了《公平交易管理办法》《异常交易监控管理办法》等，以防范本基金层面的利益冲突风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。针对公募 REITs 业务，基金管理人还制定了覆盖投资管理、运营管理、风险控制、尽职调查及关联交易管理的专项内部规章制度，建立了基础设施基金的投资、运营及风险管理规则，以有效防范不同基础设施基金之间的利益冲突。

（2）基础设施基金的运营管理层面

对于所管理的存在潜在利益冲突的消费基础设施类基础设施基金，基金管理人原则上聘请不同的运营管理机构并将通过基础设施项目运营管理服务协议约定，基础设施基金项目公司的预算由运营管理机构拟定，并经基金管理人审批通过后方可执行，根据法律法规规定及基金合同的约定，不同的基础设施基金不得相互投资或进行资金拆借。

基金管理人将严格落实风险隔离措施，所管理的不同的消费基础设施基金的基金财产相互隔离，并严格按照相关法律法规以及内部管理制度的规定防范利益冲突。

对可能发生的同业竞争和可能存在的利益冲突，由 REITs 投委会讨论决定处理方式，制定公平对待不同基础设施项目的相关措施，并在定期报告中予以披露，必要情况下还需进行临时披露，接受投资者监督。

（3）基础设施基金的投资扩募层面

基金管理人对于扩募相关的敏感信息进行管控，限定相关敏感信息的知悉范围，对于相关业务人员的办公电话、办公邮件等进行留痕监测。不同基础设施基金的基金经理应维护各自基金持有人的利益，严禁直接或间接在不同基金间进行利益输送。存在利益冲突的议案时，相关人员需要回避表决。

在资产交易的立项、投资以及退出决策等各主要环节，存在潜在利益冲突的人员应当主动避免可能的利益冲突。若合同、交易行为中存在或可能存在利益冲突，相关人员应及时声明，并在有关决策时主动回避。就存在利益冲突的扩募收购项目，不同基金独立立项、独立尽调、独立谈判、独立决策。

基金拟扩募购入新项目时，基金管理人将依法召集基金份额持有人大会对扩募和新购入项目相关事项进行审议。如出现不同基金拟扩募购入的资产范围存在重叠的特殊情况的，基金管理人将充分披露和提示该等情况和潜在的利益冲突情形，由基金份额持有人大会进行决策。

2、与发起人之间的利益冲突与风险防范

（1）与发起人利益冲突

除基础设施项目外，印力集团和/或印力集团同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与基础设施基金所持有的目标基础设施项目产生同业竞争。

（2）利益冲突的防范措施

根据发起人出具的《承诺函》，在发起人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，发起人承诺：

发起人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，发起人不会，且将敦促关联方不得，利用发起人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

3、与原始权益人之间的利益冲突与风险防范

（1）与原始权益人的利益冲突

除基础设施项目外，印力商置和/或印力商置同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争。

（2）利益冲突的防范措施

根据原始权益人出具的《承诺函》，在原始权益人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，原始权益人承诺：

原始权益人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，原始权益人不会，且将敦促关联方不得，利用原始权益人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

4、与运营管理机构之间的利益冲突与风险防范

（1）与运营管理机构的利益冲突

运营管理机构在作为运营管理机构期间，可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

（2）利益冲突的防范措施

根据运营管理机构出具的《承诺函》，在担任本基金的运营管理机构期间内，对于竞争性项目，运营管理机构承诺：

作为行业领先的消费基础设施运营企业，运营管理机构将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将目标项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，就运营管理机构已知悉或获得的任何关于招商的商业机会，将秉承公平、平等和合理的原则处理，满足

目标基础设施项目的招商需求，此外运营管理机构不会，且将敦促关联方不得，利用作为运营管理机构的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他运营管理机构或运营管理机构关联方所投资或管理的竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

运营管理机构为目标基础设施项目服务的现场运营团队独立于运营管理机构内部其他团队，运营管理机构将确保目标基础设施项目的账务与其在管理的其他消费基础设施项目相互独立。

二、本基金首次发售前基础设施项目的关联交易

本基金首次发售之前，项目公司与原始权益人及其关联方之间存在因业务运营需要而产生的关联交易详见本招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”之“一、基础设施项目概况及运营数据”之“（三）基础设施资产运营情况”之“5、关联交易情况”。

三、基金运作期内基础设施基金的关联交易

（一）关联方认定

1、具有以下情形之一的法人或其他组织，为本基金的关联法人：

（1）直接或者间接持有本基金 30%以上基金份额的法人或其他组织，及其直接或间接控制的法人或其他组织；

（2）持有本基金 10%以上基金份额的法人或其他组织；

（3）基金管理人、基金托管人、计划管理人、运营管理机构及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的法人或其他组织；

（4）同一基金管理人、计划管理人管理的同类型产品，同类型产品是指投资对象与本基金投资基础设施项目类型相同或相似的产品；

（5）由本基金的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本基金及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(6) 根据实质重于形式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本基金利益对其倾斜的法人或其他组织。

2、具有以下情形之一的自然人，为本基金的关联自然人：

(1) 直接或者间接持有本基金 10%以上基金份额的自然人；

(2) 基金管理人、计划管理人、运营管理机构、项目公司的董事、监事和高级管理人员；

(3) 本条第(1)项和第(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(4) 根据实质重于形式原则认定的其他与本基金有特殊关系，可能导致本基金利益对其进行倾斜的自然人。

(二) 关联交易类型

本基金的关联交易，是指本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。除传统基金中基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券等事项外，还包括但不限于以下交易：

1、基金层面：购买资产支持证券、借入款项、聘请运营管理机构等；

2、资产支持证券层面：专项计划购买、出售项目公司股权；

3、项目公司层面：基础设施项目购入与出售、基础设施项目运营及管理阶段存在的购买、销售等行为。

其中，关联交易的金额计算应当根据《基础设施基金指引》第五十条的要求，按照连续 12 个月内累计发生金额计算。

关联交易具体包括如下事项：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或者租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权、债务重组；
- 9、签订许可使用协议；
- 10、转让或者受让研究与开发项目；
- 11、购买原材料、燃料、动力；
- 12、销售产品、商品；
- 13、提供或者接受劳务；
- 14、委托或者受托销售；
- 15、在关联人的财务公司存贷款；
- 16、与关联人共同投资；
- 17、根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
- 18、法律法规规定的其他情形。

（三）关联交易的决策机制

1、决策机制

关联交易开展应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，按照市场公平合理价格执行。为防范关联交易中的潜在利益冲突，有效管理关联交易风险，关联交易应根据基金管理人的章程、关联交易管理制度履行 REITs 投委会审议等内部审批程序。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应提交基金管理人董事会（包括 2/3 以上独立董事）审议并取得基金托管人同意。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

对于本基金成立后发生的金额（连续 12 个月内累计发生金额）超过基金净资产 5% 的关联交易，还需依据《基础设施基金指引》及基金合同的约定，提交基金份额持有人大会审议。

必要时，基金管理人可就关联交易的公允性等征求会计师等中介机构的独立意见。

2、审批的豁免

与本基金关联人进行的下列交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，包括但不限于：

- （1）存在关联关系的基金份额持有人领取基金年度可供分配金额；
- （2）按照基金合同、托管协议等本基金文件约定支付的基金的管理费用；
- （3）因公共安全事件、突发政策要求等不可抗力事件导致的关联交易；

（4）按照本基金基金合同、托管协议等本基金文件已明确约定关联交易安排而开展的其他交易。

（四）关联交易的信息披露

基金管理人应根据相关法律法规、自律规则及基金合同的规定，严格履行关联交易的信息披露义务。

本基金拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害相关方利益的，基金管理人可以向深圳证券交易所申请豁免披露或者履行相关义务。

第二十部分 新购入基础设施项目与基金的扩募

一、新购入基础设施项目的条件

（一）本基金应当符合的条件

在符合法律法规、监管机构、业务规则的相关规定的前提下，本基金在新购入基础设施项目时应当符合下列条件：

1、符合《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》《深交所基础设施基金业务办法》及相关规定的要求；

2、基础设施基金投资运作稳健，上市之日至提交基金变更注册申请之日原则上满12个月，运营业绩良好，治理结构健全，不存在运营管理混乱、内部控制和 risk 管理制度无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险；

3、持有的基础设施项目运营状况良好，现金流稳定，不存在对持续经营有重大不利影响的情形；

4、会计基础工作规范，最近1年财务报表的编制和披露符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定，最近1年财务会计报告未被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近1年财务会计报告被出具保留意见审计报告的，保留意见所涉及事项对基金的重大不利影响已经消除；

5、中国证监会和深交所规定的其他条件。

（二）新购入基础设施项目应当符合的条件

在符合法律法规、监管机构、业务规则的相关规定的前提下，本基金新购入的基础设施项目应当符合下列条件：

1、符合国家重大战略、发展规划、产业政策、投资管理法规、反垄断等法律法规的规定；

2、不会导致本基金不符合基金上市条件；

- 3、拟购入的基础设施项目原则上与本基金当前持有基础设施项目为同一类型；
- 4、有利于本基金形成或者保持良好的基础设施项目投资组合，不损害基金份额持有人合法权益；
- 5、有利于本基金增强持续运作水平，提升综合竞争力和吸引力；
- 6、拟购入基础设施项目涉及扩募份额导致基础设施基金持有人结构发生重大变化的，相关变化不影响本基金保持健全有效的治理结构；
- 7、拟购入基础设施项目涉及主要参与机构发生变化的，相关变化不会对本基金当前持有的基础设施项目运营产生不利影响；
- 8、适用法规及监管政策关于新购入基础设施项目的其他要求。

（三）基金管理人、基金托管人及持有份额不低于 20%的第一大基础设施基金持有人等主体应当符合的条件

在符合法律法规、监管机构、业务规则的相关规定的前提下，本基金新购入基础设施项目时基金管理人、基金托管人及持有份额不低于 20%的第一大基础设施基金持有人等主体除应当符合《基础设施基金指引》《深交所基础设施基金业务办法》等相关规定外，还应当符合下列条件：

- 1、基金管理人具备与拟购入基础设施项目相适应的专业胜任能力与风险控制安排；
- 2、基金管理人最近 2 年内没有因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，最近 12 个月未受到重大行政监管措施；
- 3、基金管理人最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；
- 4、基金管理人现任相关主要负责人员不存在最近 2 年受到中国证监会行政处罚，或者最近 1 年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
- 5、基金管理人不存在擅自改变基础设施基金前次募集资金用途未作纠正的情形；
- 6、基金管理人、持有份额不低于 20%的第一大基础设施基金持有人最近 1 年不存

在未履行向本基金投资者作出的公开承诺的情形；

7、基金管理人、持有份额不低于 20%的第一大基础设施基金持有人最近 3 年不存在严重损害基础设施基金利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为；

8、中国证监会和深交所规定的其他条件。

此外，如为新购入基础设施项目而发生基金扩募的，还应当满足《基金法》第七十九条规定的封闭式基金扩募条件。

二、新购入基础设施项目与扩募程序

本基金新购入基础设施项目的，可以单独或同时以留存资金、对外借款或者扩募资金等作为资金来源。基金管理人应当遵循公平、公正、基金份额持有人利益优先的原则，在有效保障基金可供分配现金流充裕性及分红稳定性前提下，合理确定拟购入基础设施项目的资金来源，按照规定履行必要决策程序。

（一）初步磋商

基金管理人与交易对方就基础设施项目购入进行初步磋商时，应当立即采取必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。基金管理人及交易对方聘请专业机构的，应当立即与所聘请专业机构签署保密协议。基金管理人披露拟购入基础设施项目的决定前，相关信息已在媒体上传播或者基础设施基金交易出现异常波动的，基金管理人应当立即将有关计划、方案或者相关事项的现状以及相关进展情况和风险因素等予以公告，并按照有关信息披露规则办理其他相关事宜。

（二）尽职调查

基金管理人应当按照《基础设施基金指引》等相关规定对拟购入的基础设施项目进行全面尽职调查，基金管理人可以与资产支持证券管理人联合开展尽职调查，必要时还可以聘请财务顾问开展尽职调查，尽职调查要求与基础设施基金首次发售要求一致。

基金管理人或其关联方与新购入基础设施项目原始权益人存在关联关系，或享有基础设施项目权益时，应当聘请第三方财务顾问独立开展尽职调查，并出具财务顾问报告。

涉及新设立基础设施资产支持专项计划和发行基础设施资产支持证券的，基金管理人应当与基础设施资产支持证券管理人协商确定基础设施资产支持专项计划设立、基础设施资产支持证券发行等相关事宜，确保基金变更注册、扩募（如有）、投资运作与资产支持证券设立、发行之间有效衔接。

基金管理人聘请符合法律法规规定的律师事务所、评估机构、会计师事务所等专业机构就新购入基础设施项目出具意见。

（三）基金管理人决策

基金管理人应当在作出拟购入基础设施项目决定前履行必要内部决策程序，并于作出拟购入基础设施项目决定后 2 日内披露临时公告，同时披露拟购入基础设施项目的决定、产品变更方案、扩募方案（如有）等。

（四）向中国证监会、深交所同时提交申请文件，召开基金份额持有人大会

基金管理人依法作出拟购入基础设施项目决定的，应当履行中国证监会变更注册、深交所基础设施基金产品变更和基础设施资产支持证券相关申请确认程序（以下简称“变更注册程序”）。对于基础设施项目交易金额超过基金净资产 20%的或者涉及扩募安排的，基金管理人应当在履行变更注册程序后提交基金份额持有人大会批准。基金管理人就拟购入基础设施项目召开基金份额持有人大会的，基础设施基金应当自基金份额持有人大会召开之日（以现场方式召开的）或者基金份额持有人大会计票之日（以通讯方式召开的）开市起停牌，至基金份额持有人大会决议生效公告日上午 10:30 复牌（如公告日为非交易日，公告后第一个交易日开市时复牌）。

基金管理人首次发布新购入基础设施项目临时公告至提交基金变更注册申请之前，应当定期发布进展公告，说明本次购入基础设施项目的具体进展情况。若本次购入基础设施项目发生重大进展或者重大变化，基金管理人应当及时披露。

基金管理人向中国证监会申请基础设施基金产品变更注册的，基金管理人和资产支持证券管理人应当同时向深交所提交基础设施基金产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请，以及《深交所基础设施基金业务办法》第十二条、第五十一条规定的申请文件，深交所认可的情形除外。基金管理人应当同时披露提交基金产品变更申请的公告及相关申请文件。

（五）其他

1、经履行适当程序后，基金管理人将发布基金份额扩募公告。

2、本基金扩募的，可以向不特定对象发售，也可以向特定对象发售（以下简称“定向扩募”）。向不特定对象发售包括向原基础设施基金持有人配售份额（以下简称“向原持有人配售”）和向不特定对象募集（以下简称“公开扩募”）。

三、基金扩募定价原则、定价方法

（一）向原持有人配售

基金管理人、财务顾问（如有）应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据基础设施基金二级市场交易价格和新购入基础设施项目的市场价值等有关因素，合理确定配售价格。

（二）公开扩募

基金管理人、财务顾问（如有）应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据基础设施基金二级市场交易价格和新购入基础设施项目的市场价值等有关因素，合理确定公开扩募的发售价格。公开扩募的发售价格应当不低于发售阶段公告招募说明书前 20 个交易日或者前 1 个交易日的基础设施基金交易均价。

（三）定向扩募

1、定向扩募的发售价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日基础设施基金交易均价的 90%。

2、定向扩募的定价基准日为基金发售期首日。基金份额持有人大会决议提前确定全部发售对象，且发售对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为当次扩募的基金产品变更草案公告日、基金份额持有人大会决议公告日或者发售期首日：

（1）持有份额超过 20%的第一大基础设施基金持有人或者通过认购本次发售份额成为持有份额超过 20%的第一大基础设施基金持有人的投资者；

（2）新购入基础设施项目的原始权益人或者其同一控制下的关联方；

(3) 通过当次扩募拟引入的战略投资者。

3、定向扩募的发售对象属于“新购入基础设施项目的原始权益人或者其同一控制下的关联方”以外的情形的，基金管理人、财务顾问（如有）应当以竞价方式确定发售价格和发售对象。基金份额持有人大会决议确定部分发售对象的，确定的发售对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发售价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

四、扩募的发售方式

具体见届时基金管理人发布的扩募发售公告等相关公告。

五、法律法规或监管部门对基础设施基金新购入基础设施项目和扩募另有规定的，从其规定。

第二十一部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为基金合同生效后每年6月30日及12月31日，以及法律法规规定的其他日期。

二、核算及估值对象

本基金及纳入合并范围的各类会计主体所持有的各项资产和负债，包括但不限于基础设施资产支持证券、债券、银行存款、应收款项、无形资产、固定资产、借款、应付款项等。

三、核算及估值方法

基金管理人按照《企业会计准则》的规定，遵循实质重于形式的原则，编制基础设施基金合并及个别财务报表，以反映基础设施基金整体财务状况、经营成果和现金流量。由于基础设施基金通过基础设施资产支持证券和基础设施项目公司等特殊目的载体获得基础设施项目完全所有权或经营权利，并拥有特殊目的载体及基础设施项目完全的控制权和处置权，基金管理人在编制企业合并财务报表时应当统一特殊目的载体所采用的会计政策。

基金管理人在确定相关资产和负债的价值和基础设施基金合并财务报表及个别财务报表的净资产时，应符合《企业会计准则》和监管部门的有关规定，并按照以下方法执行：

（一）基金管理人在编制基础设施基金合并日或购买日合并资产负债表时，应当按照《企业会计准则解释第13号》的要求，审慎判断取得的基础设施基金项目是否构成业务。不构成业务的，应作为取得一组资产及负债（如有）进行确认和计量；构成业务的，应当按照《企业会计准则第20号——企业合并》，审慎判断基金收购项目公司股权的交易性质，确定属于同一控制下的企业合并或是非同一控制下的企业合并，并进行相应的会计确认和计量。属于非同一控制下企业合并的，基金管理人应对基础设施项目各项可辨认资产、负债按照购买日确定的公允价值进行初始计量。

（二）基础设施基金合并层面各项可辨认资产和负债的后续计量模式

基金管理人对基础设施基金的各项资产和负债进行后续计量时，除依据《企业会计准则》规定可采用公允价值模式进行后续计量外，原则上采用成本模式计量，即以购买日确定的账面价值为基础，计提折旧、摊销、减值。

在符合企业会计准则（即有确凿证据证明公允价值持续可靠计量）和最大限度保护基金份额持有人利益的前提下，如基础设施项目资产公允价值显著高于账面价值，经持有人大会同意并公告，基金管理人可以将相关资产计量从成本模式调整为公允价值模式。对于非金融资产选择采用公允价值模式进行后续计量的，基金管理人应当经公司董事会审议批准，并按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》及其他相关规定在定期报告中披露相关事项，包括但不限于：公允价值的确定依据、方法及所用假设的全部重要信息；影响公允价值确定结果的重要参数、采用公允价值模式计量的合理性说明等。

（三）基金管理人对于采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命确定的无形资产、长期股权投资等长期资产，若存在减值迹象的，应当根据《企业会计准则》的规定进行减值测试并决定是否计提资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。基金管理人应于每年年度终了对长期资产的折旧和摊销的期限及方法进行复核并作适当调整。

（四）基础设施资产支持证券的估值

基金管理人应当按照投资成本将基础设施基金持有的资产支持证券在个别财务报表上确认为一项长期股权投资，采用成本法进行后续计量。

（五）基础设施项目资产的估值

根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》规定，如有确凿证据表明该基础设施项目的公允价值能够持续可靠取得，即相关资产所在地有活跃的交易市场，并且能够从交易市场上取得同类或类似资产的市场价格及其他相关信息，从而对相关资产的公允价值作出合理的估计，基础设施项目可以按照公允价值进行后续计量。

根据《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》规定，基金管理人如选择采用公允价值模式对非金融资产进行后续计量的，应当审慎判断，确保有确凿证据表明该资产的公允价值能够持续可靠取得，即相关资产所在地有活跃的交易市场，并且能够从交易市场上取得同类或类似资产的市场价格及其他相关信息，从而对相关资产的公允价值

作出合理的估计。

（六）证券交易所上市的有价证券的估值

1、交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

2、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（七）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。

（八）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（九）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（十）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映上述金融资产或金融负债公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

（十一）相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定核算及估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的核算及估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金净资产计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基础设施基金财务报表的净资产计算结果对外予以公布。

四、核算及估值程序

（一）基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（二）基金管理人应计算每个中期报告和年度报告的基础设施基金合并财务报表的净资产和基金份额净值。

（三）基础设施基金存续期间，基金管理人应当聘请评估机构对基础设施项目资产每年进行1次评估，并在基础设施基金年度报告中披露评估报告，对于采用成本模式计量的基础设施项目资产，上述评估结果不影响基础设施基金合并财务报表的净资产及基金份额净值。

（四）基金管理人应至少每半年度、每年度对基金资产进行核算及估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每半年、每年度对基金资产核算及估值并经基金托管人复核后，由管理人按照监管机构要求在定期报告中对外公布。

五、核算及估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产核算及估值的准确性、及时性。当基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值发生可能误导财务报表使用者的重大错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

（一）估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

（二）估值错误处理原则

1、估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正；

2、估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

3、因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部

分支支付给估值错误责任方；

4、估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（三）估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

1、查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

2、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

3、根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

4、根据估值方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

（四）基金份额净值估值错误处理的方法如下：

1、基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2、错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

3、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付；

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实

际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

(3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(4) 由于基金管理人提供的信息错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

六、暂停估值的情形

- (一) 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
- (二) 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确核算及评估基金资产价值时;
- (三) 法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人披露基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值前,应将净资产和基金份额净值计算结果发送给基金托管人。经基金托管人复核确认后,由基金管理人按规定在定期报告中对外公布。

八、特殊情况的处理

（一）基金管理人或基金托管人按核算及估值方法的第（十）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产核算及估值错误处理。

（二）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司等机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产核算及估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

九、基础设施项目的评估

（一）基础设施项目评估结果不代表真实市场价值，也不代表基础设施项目资产能够按照评估结果进行转让。

（二）基础设施项目评估情形

本基金存续期间，基金管理人应当聘请评估机构对基础设施项目资产每年进行1次评估。基金管理人聘请的评估机构应当经中国证监会备案，且评估机构为同一只基础设施基金提供评估服务不得连续超过3年。

发生如下情形，基金管理人应聘请评估机构对基础设施项目进行评估：

- 1、基金运作过程中发生购入或出售基础设施项目等情形时；
- 2、本基金扩募；
- 3、提前终止基金合同拟进行资产处置；
- 4、基础设施项目现金流发生重大变化且对持有人利益有实质性影响；
- 5、对基金份额持有人利益有重大影响的其他情形。

本基金的基金份额首次发售，评估基准日距离基金份额发售公告日不得超过6个月；基金运作过程中发生购入或出售基础设施项目等情形时，评估基准日距离签署购入或出售协议等情形发生日不得超过6个月。

（三）评估报告的内容

评估报告应包括下列内容：1、评估基础及所用假设的全部重要信息；2、所采用的评估方法及评估方法的选择依据和合理性说明；3、基础设施项目详细信息，包括基础设施项目地址、权属性质、现有用途、经营现状等，每期运营收入、应缴税收、各项支出等收益情况及其他相关事项；4、基础设施项目的市场情况，包括供求情况、市场趋势等；5、影响评估结果的重要参数，包括土地使用权或经营权利剩余期限、运营收入、运营成本、运营净收益、资本性支出、未来现金流变动预期、折现率等；6、评估机构独立性及评估报告公允性的相关说明；7、调整所采用评估方法或重要参数情况及理由（如有）；8、可能影响基础设施项目评估的其他事项。

（四）更换评估机构程序

基础设施基金存续期限内，基金管理人有权自行决定更换评估机构，基金管理人更换评估机构后应及时进行披露。

第二十二部分 基金的收益分配

一、基金可供分配金额

基金的可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上进行合理调整后的金额，相关计算调整项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同时应当综合考虑项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素。

基金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。涉及的相关计算调整项一经确认，不可随意变更。其中，将净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项：

（一）折旧和摊销；

（二）利息支出；

（三）所得税费用；

将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括：

（一）当期购买基础设施项目等资本性支出；

（二）基础设施项目资产的公允价值变动损益（包括处置当年转回以前年度累计调整的公允价值变动损益）；

（三）基础设施项目资产减值准备的变动；

（四）基础设施项目资产的处置利得或损失；

（五）支付的利息及所得税费用；

（六）应收和应付项目的变动；

（七）未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、运营费用等；

（八）其他可能的调整项，如基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等。

基金存续期间，如需调整可供分配金额相关计算调整项的，基金管理人在根据法律法规规定履行相关程序（如有），并与基金托管人协商一致后可相应调整并提前公告。基金管理人应当在当期基金收益分配方案中对调整项目、调整项变更原因进行说明，并在本基金更新的招募说明书中予以列示。

二、基金收益分配原则

（一）本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；

（二）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配；

具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营管理情况另行确定；

（三）每一基金份额享有同等分配权；

（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。

本基金连续2年未按照法律法规进行收益分配的，基金管理人应当申请基金终止上市，不需召开基金份额持有人大会。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对象、现

金红利发放日、可供分配金额（含净利润、调整项目及调整原因）、按照基金合同约定应分配金额等事项。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人应当至少在权益登记日前 2 个交易日，依照《公募基金信息披露办法》《基础设施基金指引》的有关规定在规定媒介上公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，按照基金登记机构的相关规定进行处理。

第二十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

（一）基金的管理费用；

（二）基金的托管费用；

（三）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（四）基金合同生效后，为基金提供专业服务（包括基础设施项目的购入与出售等）的会计师事务所、律师事务所、评估机构等收取的费用，包括但不限于会计师费、律师费、评估费；

（五）与基金相关的仲裁费和诉讼费；

（六）基金份额持有人大会费用；

（七）基金的证券交易结算费用；

（八）基金的银行汇划费用；

（九）基金上市费及年费、登记结算费用；

（十）基金账户开户费用、维护费用；

（十一）除上述所列费用以外，基础设施基金持有的资产支持专项计划相关的其他所有税收、费用和其他支出，包括但不限于因计划管理人管理和处分专项计划资产而承担的税收（但计划管理人就其营业活动或收入而应承担的税收除外）和政府收费、聘用法律顾问的费用、专项计划审计费、资金汇划费、验资费、银行询证费、执行费用、召开基础设施资产支持证券持有人会议的会务费、专项计划清算费用、计划管理人为履行项目公司股东职责所需要支出的费用（如有）以及计划管理人须承担的且根据专项计划文件有权得到补偿的其他费用支出；

（十二）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基础设施基金产品中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（一）基金的管理费用

本基金的管理费用包括固定管理费用、基础管理费用及浮动管理费用。其中，固定管理费用由基金管理人和计划管理人收取，基础管理费用及浮动管理费用为运营管理机构收取的运营管理费用。

1、固定管理费用

固定管理费用的 85% 由基金管理人收取，15% 由计划管理人收取。固定管理费用的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的固定管理费用；

E 在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起（含）为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算；

基金的固定管理费用按日计提、按年支付。自基金成立的第二个自然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计报告出具之日期间，使用上一年度的 E 值进行预提，在上一年度合并报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年度合并报表审计报告出具日期间已预提的固定管理费用进行调整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定账户路径支付。

2、基础管理费用

基金的基础管理费用由运营管理机构收取。基础管理费用的计算方法如下：

基础管理费用 $1 = I \times 8.5\%$ ；其中 I 表示项目公司当年经审计的总收入，以项目公司年度审计报告为准。

基础管理费用 $2 = C \times 8.0\%$ ；其中 C 表示项目公司当年实现的净运营收入，以项目公司年度审计报告为准。

为免疑义，项目公司的总收入=营业收入+营业外收入+其他收益；项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销，其中管理费用不含运营管理费用。

基础管理费用按月计提，按月支付，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径支付。

项目公司每年度经审计的总收入及净运营收入确认之后，基金管理人将对全年应支付的基础管理费用进行核算，由项目公司对扣除已实际支付基础管理费用的差额进行支付，若实际已支付金额高于核算金额，运营管理机构应将超出核算金额的部分予以退回。

3、浮动管理费用

基金的浮动管理费用由运营管理机构收取。浮动管理费用的计算方法如下：

浮动管理费用 $=(C-T) \times 20\%$ ；T表示项目公司净运营收入考核目标值；其中于基础设施基金间接享有项目公司股东权利之日起当年至《可供分配金额预测报告》预测期结束之日，项目公司净运营收入目标值以《可供分配金额预测报告》中记载的该自然年度对应的净运营收入为准，基础设施基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的，以基金实际运作天数折算对应年度净运营收入目标值；自《可供分配金额预测报告》预测期结束后的第一个自然年度开始，项目公司净运营收入目标值为上一自然年度经审计的净运营收入金额与上一自然年度项目公司净运营收入考核目标值的孰高值。

浮动管理费用根据年度实际经营情况一次性计提，按年支付，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径支付。

项目公司每年度经审计的净运营收入确认之后，基金管理人将对全年应支付的浮动管理费用进行核算，由项目公司对扣除已实际支付浮动管理费用的差额进行支付，若实际已支付金额高于核算金额，运营管理机构应将超出核算金额的部分予以退回。

经履行适当程序，基金管理人有权根据基金扩募、基础设施项目购入或出售的基础设施项目实际变化情况对上述规则进行调整。

（二）基金的托管费用

本基金的托管费用按基金净资产的 0.01% 年费率计提。托管费用的计算方法如下：

$$H=E \times 0.01\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的托管费用；

E 在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起（含）为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算；

基金的托管费用每日计提、按年支付。自基金成立的第二个自然年度起（含），在当年首日至上一年度合并报表审计报告出具之日期间，使用上一年度的 E 值进行预提，在上一年度合并报表审计报告出具日根据审计结果，对当年首日至上一年度合并报表审计报告出具日期间已预提的托管费用进行调整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的账户路径进行资金支付。

上述“一、基金费用的种类”中第（三）—（十二）费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中或计划托管人自专项计划财产中支付。

（三）各主体收取费用的分配情况及合理性分析

根据《可供分配金额测算报告》的测算，基金管理人、计划管理人及运营管理机构预计收取的费用水平如下（不含税）：

表【23-2-3-1】各主体收费水平预测情况（单位：万元）

收费主体	费用科目	2023 年 10-12 月	2024 年
基金管理人	固定管理费	142.8	571.4
计划管理人		25.2	100.8
运营管理机构	基础管理费	1,126.4	4,882.6
	浮动管理费	0	0
	运营管理机构合计收费	1,126.4	4,882.6

1、基金管理人与计划管理人收取费用的合理性分析

（1）基金管理人收费水平合理性分析

基金管理人设立创新投资部作为 REITs 业务专门部门，负责基础设施基金的研究、投资及运营管理等工作，并配备了充足的投资和运营人员。基金管理人展业成本主要为创新投资部的人员人力成本、日常管理活动开支以及 REITs 业务相关系统开发及维护费用和公司中后台支持成本等。

目前，基金管理人基础设施基金业务开展正常，基金管理人管理的已上市基础设施基金包括中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金、中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金、中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金、中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金和中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金。如本基金发行成功，结合在管项目情况及业务发展规划，预计基金管理人收费水平能够有效覆盖开展 REITs 业务的相关成本；后续本基金如能顺利开展扩募并新购入基础设施项目，基金管理人的实际收费水平预计将随基金净资产规模的提升而进一步提升。

长期来看，我国基础设施资产类型丰富、存量规模巨大，REITs 市场发行与扩募预期较强，随着未来持续新发产品和存续期产品的扩募，创新投资部人均管理的基础设施基金规模将有一定的提升，并有利于进一步降低边际成本。综上，基金管理人实际收取费用水平能够有效覆盖展业成本。

（2）计划管理人收费水平合理性分析

计划管理人主要依据《基础设施基金指引》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》等法规要求开展工作。

存续期阶段，基金管理人与计划管理人各司其职。基金管理人安排相应基金经理进行独立管理，并在项目公司层面委派法定代表人，承担主动管理职责。同时，基金管理人按照基础设施基金信息披露相关法规要求协调完成基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告以及各项临时报告等信息披露工作。计划管理人履行基金管理人（作为专项计划单一持有人）下达的指令与安排，不直接承担运营职责也无主动决策流程。信息披露安排上，计划管理人定期向基金管理人披露年度资产管理报告、收益分配报告等。总体来看，计划管理人职责安排少于基金管理人，计划管理人实际收取费用水平能够有效覆盖展业成本。后续本基金如能顺利开展扩募并新购入基础设施项目，计划管理人的实际收费水平亦将随基金净资产规模的提升而进一步提升。

综上，基金管理人及计划管理人认为，本基金的基金管理费收取安排符合管理人职责分工，且能够有效覆盖管理人的展业成本。前述收费安排亦已履行基金管理人及计划管理人内部适当审批程序，未违反现行适用法规要求。

2、运营管理机构收取费用的合理性分析

本基金存续期内，运营管理机构所收取的运营管理费用包括基础管理费用及浮动管理费用。分别分析如下：

（1）基础管理费用的合理性分析

基础管理费用用于覆盖运营管理机构为基础设施项目提供运营管理服务所需的人工成本和行政管理费、以及为提供标准化购物中心运营管理体系及信息系统、各类平台资源导入所需的管理输出费用。

根据本基金运营管理服务协议约定，基金运作期内，基础管理费部分中的人工成本和行政管理费以《可供分配金额测算报告》中的预测值为基础（其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年度分别为人民币 584 万元及人民币 1,697 万元），后续年度每年增长率原则上不超过 2%。在扣除上述人工成本和行政管理费后，其余的基础管理费用作为运营管理机构提供输出管理服务的相关费用。

可供分配预测期内基础管理费用预计金额与历史期间运营管理机构成本费用对比如下：

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月	2023 年 10-12 月基础管理费用预测	2024 年基础管理费用预测
人工成本及行政管理费用（万元）	997.58	1,246.72	1,408.04	1,080.11	583.96	1,697.35
人工成本及行政管理费用占总收入的比例	4.1%	4.2%	4.7%	4.4%	7.2%	4.9%
管理输出费用（万元）	1,674.88	1,836.66	2,395.21	1,794.57	542.47	3,185.30
管理输出费用占总收入的比例	6.9%	6.2%	7.9%	7.3%	6.7%	9.3%

1）基础管理费用中人工成本及行政管理费部分

人工成本及行政管理费与历史水平整体可比，且符合基础设施项目未来运营产生成本的预测，具体论证如下：

2020 年至 2022 年，项目公司运营管理费的成本部分即一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 998 万元、1,247 万元和 1,408 万元。最近三年项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年递增且增长较快，主要原因系项目公司人员结构的调整以及 2020 年存在社保减免所致。

在历史三年内，为了适应变化的商业环境以及逐步升级的消费需求，项目不断提升精细化、专门化的运营管理目标和要求，对项目人员结构有序分批的进行了调整，如补充引入具有丰富运营经验的项目副总，分管经营提升工作；如强化项目运营、推广团队，提升运营推广能力。上述调整或补充提升了项目人员能级，因此报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长，同时由于项目公司团队运管能力的不断提升，项目的营业额和营业收入也持续增长。截至 2023 年 6 月末，相关人员架构调整已全部完成，未来公募基金设立后也将基本保持当前的人员规模，预计未来该项成本会保持稳定。

此外，由于 2020 年宏观经济波动影响，政府为减轻企业负担，发布实施了社保减免政策，其中，除医疗保险外的其他保险，在 2020 年 2 月至 2020 年 12 月期间均予以减免；2020 年 2 月至 2020 年 6 月的医疗保险予以减半。上述社保减免政策使得项目 2020 年的社保费用较以往年份减少约百万元，因此 2020 年的一般行政管理费及人力薪酬费用相对较低，导致历史期间内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用增速较快。

如上所述，项目公司报告期内一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长主要是受到运营管理人员结构调整以及社保减免政策的影响。2023 年作为人员架构稳定后的首个完整年度，运营管理机构在 2023 年的经营预算中已充分反映了项目公司现有的人员岗位设置情况，预测了相对充足的人员成本。

2) 基础管理费用中管理输出费用部分

①管理输出费用主要系运营管理机构为基础设施项目提供标准化购物中心运营管理体系及信息系统、各类平台资源导入所需的服务费用

运营管理机构重点围绕消费者消费体验提升和租户的经营提升，通过精细化管理水平持续提升商场经营业绩及核心竞争力。具体工作包括：a) 根据项目经营策略，明确每年的招调方案，持续开展租户谈判、签约工作，为项目引入优质商户；b) 以租户持续稳定经营为目的，持续跟踪场内租户业绩，并对租户经营进行经营辅导；c) 制定全年推广策略及推广方案，持续输出营销推广活动；d) 基于“印象星”会员体系，进行会

员深度运营；e) 以物业安全运营及提升消费者购物体验为导向，负责物业保养、维护及品质工作、日常保安保洁工作。

另外，印力的业务模式覆盖前期投资、规划设计、工程建造、招商、开业后运营等全流程，通过提供专业性产品定位及专业化经营策略建议，赋能运营管理机构在消费基础设施产业链的各个环节实现价值最大化。在产品端提供专业定制化的产品设计，持续升级消费场景，提升项目品牌影响力。在招商端储备丰富的品牌资源及广泛的租户关系网络，与重点品牌、连锁品牌等建立战略合作关系，提升项目品牌级次。在运营端提供定制化、精细化的运营管理服务，并通过先进的自主科技能力赋能业务发展，提升客户体验，目前已形成服务 C 端消费者的“印象星”，服务 B 端商户的“摩商通”和服务内部管理的“摩商管”。

②管理输出费用与同类市场化项目收费水平可比，属于市场化合理收费

参考境内外商管公司及商业 REITs 的收费水平，商业物业的输出管理相关费用约为营业收入的 8%~11%。

名称	龙湖智创生活	华润万象生活	越秀房产 信托基金	凯德综合 商业信托
资产管理费占营业收入比例	9%-11%	9%-11%	8%-10%	10%-11%

2024 年，运营管理机构预计所收取的基础管理费用中输出管理费用部分约占基础设施项目营业收入的 9.3%，与前述同类项目的收费水平整体可比，亦在印力在管同类购物中心所收取的管理输出费用可比区间内。

③考虑到对基础设施基金提供服务较一般资管服务更为复杂，为提升运营管理机构提供运营管理服务的质量，输出管理费水平较历史有所上浮

本基金成立前，2020 年-2023 年 9 月末，项目公司向运营管理机构支付的管理输出相关费用约占当期营业收入的平均比例约为 7%。根据本基金《可供分配金额测算报告》预测数据测算，运营管理机构收取的管理输出相关收费水平较历史略有上浮。

基础设施 REITs 作为公开上市的金融产品，相应的监管规则对其底层基础资产的运营管理、信息披露等事项也提出了较高的要求。基金管理人聘请的运营管理机构在常规基础设施项目运营管理工作范围外，需要完成较多的委托或协助事项，包括但不限于：a) 编制经营及预算计划；b) 提供市场情况分析；c) 协助制定年度预算；d) 协助进行

项目维修与改造；e）协助进行档案资料归集等。除上述委托或者协助事项外，运营管理机构还需要协助进行信息披露，向基金管理人、计划管理人提供资产运营相关的报告，具体包括定期报告（年度报告、中期报告、季度报告、月度报告）和临时报告等。上述报告对真实性、准确性、及时性要求严格，在一般运营管理工作基础上增加了较大工作量，运营管理统筹机构和运营管理实施机构将相互配合落实上述工作。因此，考虑到上市产品对运营管理、信息披露等方面的要求，在历史收费水平基础上给予运营管理机构一定的额外服务费用具有必要性和合理性。

（2）浮动管理费用的收取方式及合理性分析

本基金运营管理费用在基础管理费用的基础上进一步设置了浮动管理费用，用于进一步考核激励运营管理机构，促使其提高运营质效，促进基础设施项目长期稳健运营。

以净运营收入的实现值与目标值的差额作为收费基数的浮动管理费用可进一步考核基础设施项目经营的目标达成情况，从而更加全面有效的考察基础设施项目的整体运营情况，对运营管理机构形成有效激励，加强运营管理机构与基金份额持有人的利益绑定。

特别地，根据浮动管理费用的收费机制，在基础设施项目运营效果不及预期导致净运营收入实现值低于净运营收入目标值时，浮动管理费用为负，也即会扣减当年度基础管理费用。

除此之外，为激励运营管理团队提高运营业绩并保持基础设施项目长期稳健运营，基金管理人在运营管理服务协议中设置团队激励机制。运营管理机构承诺在每年实际收到运营管理费用后，将约定比例的部分（如浮动管理费为负，则同样设置倒扣机制）作为团队业绩激励。相关激励岗位及激励方案由运营管理统筹机构提交本基金运营咨询委员会讨论后，由基金管理人履行内部程序进行决策。

前述浮动管理费的设置可有效促进运营管理机构及运营管理团队勤勉尽责并努力提升基础设施项目运营业绩表现，有利于保障基础设施项目平稳运营。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（二）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（三）基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用（基金募集失败时，上述相关费用不得从投资者认购款项中支付）；

（四）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金支付给基金管理人及基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。基金份额持有人须自行缴纳的相关税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣代缴或纳税义务。

第二十四部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

（一）基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

（二）基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

（三）基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

（四）会计制度执行国家有关会计制度；

（五）本基金合并层面各项可辨认资产和负债的后续计量模式

本基金合并层面可辨认资产主要是投资性房地产、应收款项，可辨认负债主要是金融负债，其后续计量模式如下：

1、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权和建筑物，以及持有并准备增值后转让的土地使用权，以购买日的公允价值作为购置成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本基金且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本基金对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，采用年限平均法对其计提折旧。

资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	25	5.00	3.80	直线法

对投资性房地产的折旧年限、预计净残值率和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其

账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

在符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》（即有确凿证据证明公允价值持续可靠计量）、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和最大限度保护基金份额持有人利益的前提下，如基础设施项目资产公允价值显著高于账面价值，为了向基金份额持有人提供更可靠、更相关的会计信息，经持有人大会同意并公告，基金管理人可以将相关资产计量从成本模式调整为公允价值模式。

2、应收账款

应收款项为应收账款及其他应收款。

本基金将对应收款项单独进行减值测试。当存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

3、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本基金终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（六）本基金独立建账、独立核算；

（七）基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

（八）基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认；

（九）基金应按照法律法规、企业会计准则及中国证监会相关规定进行资产负债确认计量，编制基础设施合并及单独财务报表，财务报表至少包括资产负债表、利润表、

现金流量表、所有者权益变动表及报表附注。

二、基金的年度审计

（一）基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

（二）会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

（三）基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照有关规定在规定媒介公告。

（四）会计师事务所在年度审计中应当评价基金管理人和评估机构采用的评估方法和参数的合理性。

第二十五部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》《公募基金运作办法》《公募基金信息披露办法》《基础设施基金指引》《深交所基金上市规则》、深交所业务规则、基金合同及其他有关规定，相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

本基金应当充分披露与产品特征相关的重要信息，确不适用的常规基金信息披露事项，可不予披露，包括但不限于：于每周披露基金资产净值和基金份额净值，于半年度和年度最后一个交易日披露基金份额净值和基金份额累计净值，在定期报告中披露基金净值增长率及相关比较信息。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

- （一）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- （二）对证券投资业绩进行预测；

- (三) 违规承诺收益或者承担损失；
- (四) 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
- (五) 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- (六) 中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

(一) 基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在规定媒介上；将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金发售方案、询价公告

基金管理人应当就本基金发售、询价的具体事宜编制基金发售方案及询价公告，深圳证券交易所对发售申请无异议的，连同基金合同、招募说明书及产品资料概要登载于规定媒介。

（三）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售首日的3日前登载于规定媒介上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载基金合同生效公告。

（五）基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载于规定媒介上。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告正文登载于规定网站上，并将年度提示性报告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财

务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当按照法律法规及中国证监会相关规定，编制并披露基金定期报告，内容包括：

1、基金产品概况及主要财务指标。季度报告主要财务指标包括基金本期收入、本期净利润、本期经营活动产生的现金流量、本期可供分配金额和单位可供分配金额及计算过程、本期及过往实际分配金额（如有）和单位实际分配金额（如有）等；中期报告和年度报告主要财务指标除前述指标外还应当包括期末基金总资产、期末基金净资产、期末基金份额净值、基金总资产占基金净资产比例等，年度报告需说明实际可供分配金额与测算可供分配金额差异情况（如有）；

2、基金所持有的基础设施项目明细及相关运营情况；

3、基金财务报告及基础设施项目财务状况、业绩表现、未来展望情况；

4、基金所持有的基础设施项目现金流归集、管理、使用及变化情况，如单一客户占比较高的，应当说明该收入的公允性和稳定性；

5、基金所持有的项目公司对外借入款项及使用情况，包括不符合《基础设施基金指引》借款要求的情况说明；

6、基础设施基金与专项计划管理人和托管人、运营管理机构等履职情况；

7、基础设施基金与专项计划管理人、托管人及其他参与机构费用收取情况；

8、报告期内购入或出售基础设施项目情况；

9、关联关系、报告期内发生的关联交易及相关利益冲突防范措施；

10、报告期内基金份额持有人结构变化情况，并说明关联方持有基础设施基金份额及变化情况；

11、可能影响投资者决策的其他重要信息。

基金季度报告披露内容可不包括前款第 3、6、9、10 项，基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。

基金信息披露文件涉及评估报告相关事项的，应在显著位置特别声明相关评估结果不代表基础设施资产的真实市场价值，也不代表基础设施资产能够按照评估结果进行转让。

基金管理人应当按照法律法规、企业会计准则及中国证监会相关规定进行资产负债确认计量，编制基础设施基金中期与年度合并及单独财务报表，财务报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注。

基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

- 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
- 2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
- 3、基金扩募、延长基金合同期限；
- 4、转换基金运作方式、基金合并；
- 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，更换会计师事务所、律师事务所、评估机构、运营管理机构等专业服务机构；
- 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
- 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

- 8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
- 9、基金份额回拨、基金中止发售、基金募集期延长或提前结束募集；
- 10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
- 11、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
- 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
- 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到严重行政处罚、刑事处罚；
- 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其它重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
- 15、基金收益分配事项；
- 16、管理费用、托管费用等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
- 17、基金推出新业务或服务；
- 18、基金停复牌；
- 19、基金持有的项目公司对外借入款项或者基金总资产被动超过基金净资产 140%；
- 20、金额占基金净资产 10%及以上的交易；
- 21、金额占基金净资产 10%及以上的损失；
- 22、基础设施项目购入或出售；
- 23、基础设施项目运营情况、现金流或产生现金流能力发生重大变化；
- 24、基金管理人、计划管理人发生重大变化或管理基础设施基金的主要负责人员发生变动；

25、原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额；

26、出现要约收购情形时；

27、发生以下第（十二）项约定需进行权益变动公告的情形；

28、中国证监会规定以及可能对基础设施基金份额持有人利益或基金资产净值产生重大影响的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）战略配售份额解除限售的公告

战略投资者持有的基础设施基金战略配售份额符合解除限售条件的，可以通过基金管理人在限售解除前 5 个交易日披露解除限售安排。申请解除限售时，基金管理人应当向深交所提交基金份额解除限售的提示性公告。

（十一）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十二）权益变动公告

本基金发生下述权益变动情形，有关信息披露义务人应进行公告：

1、投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到本基金份额的 10%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，通知基金管理人，并予公告；

2、投资者及其一致行动人在拥有权益的基金份额达到本基金份额的 10%后，通过

深圳证券交易所交易拥有权益的基金份额占本基金的基金份额的比例每增加或者减少 5%时，应当在该事实发生之日起 3 日内编制权益变动报告书，通知基金管理人，并于公告；

3、投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到或者超过本基金份额的 10%但未达到 30%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十六条规定编制权益变动报告书；

4、投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到或者超过本基金份额的 30%但未达到 50%的，应当参照《上市公司收购管理办法》第十七条规定编制权益变动报告书；

5、投资者及其一致行动人拥有权益的基金份额达到本基金份额的 50%时，继续增持本基金份额的，应当参照《上市公司收购管理办法》以及其他有关上市公司收购及股份权益变动的有关规定，采取要约方式进行并履行相应的程序或者义务，但符合《深交所基础设施基金业务办法》规定情形的可免于发出要约；被收购基础设施基金的管理人应当参照《上市公司收购管理办法》的规定，编制并公告管理人报告书，聘请独立财务顾问出具专业意见并予公告（如按相关规定及监管要求需要）。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证

相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

七、暂缓披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂缓披露基金相关信息：

（一）不可抗力；

（二）拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者具有深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能会损害基金利益或者误导投资者，且同时符合以下条件的，基金管理人等信息披露义务人可以暂缓披露：

- 1、拟披露的信息未泄露；
- 2、有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- 3、基础设施基金交易未发生异常波动。

信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓事项，建立相应的内部管理制度，明确信息披露暂缓的内部审核程序。深圳证券交易所对暂缓披露实行事后监管。

暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致基础设施基金交易价格发生大幅波动的，信息披露义务人应当立即予以披露。

（三）法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

九、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。

第二十六部分 基金的终止与清算

一、基金合同的变更

（一）变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（二）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议，自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

- （一）基金合同期限届满，且未延长基金合同有效期限；
- （二）基金份额持有人大会决定终止的；
- （三）在基金合同生效之日起 6 个月内中金-印力消费基础设施资产支持专项计划未能设立或未能在相关主管部门完成备案；
- （四）本基金投资的全部基础设施项目在基金合同期限届满前全部变现或处置完毕，且连续 6 个月未成功购入新的基础设施项目；
- （五）本基金投资的全部资产支持专项计划发生相应专项计划文件中约定的事件导致全部专项计划终止，且连续 6 个月未成功认购其他基础设施资产支持证券；
- （六）本基金投资的全部基础设施项目无法维持正常、持续运营；
- （七）本基金投资的全部基础设施项目难以再产生持续、稳定现金流；
- （八）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

（九）基金合同约定的其他情形；

（十）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

（一）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

（二）在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和基金托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（三）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（四）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配，并按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（五）基金财产清算程序：

- 1、基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- 2、对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- 3、对基金财产进行会计核算和变现；
- 4、制作清算报告；
- 5、聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- 6、将清算报告报中国证监会备案并公告；
- 7、对基金剩余财产进行分配。

（六）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持基础设施资产支持证券或其他证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（七）基金清算涉及基础设施项目处置的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定专业审慎处置资产，并尽快完成剩余财产的分配。资产处置期间，清算小组应当按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。

第二十七部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

1. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

- （1）分享基金财产收益；
- （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
- （3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让其持有的基金份额；
- （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
- （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- （7）监督基金管理人的投资运作；
- （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
- （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

- （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
- （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
- （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

- (4) 交纳基金认购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
- (5) 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
- (6) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
- (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- (9) 遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务的规则；

(10) 基金份额持有人及其一致行动人应当遵守《业务规则》有关权益变动的管理及披露要求。其中，基金份额持有人拥有权益的基金份额达到特定比例时，应按照规定履行份额权益变动相应的程序或者义务，拥有权益的基金份额达到 50% 时，继续增持基础设施基金份额的，应按照规定履行基础设施基金收购的程序或者义务。原始权益人或其同一控制下的关联方卖出本基金战略配售份额导致份额权益发生前述变动的，应按照规定履行相应的通知、公告等义务；

(11) 基金份额持有人及其一致行动人同意在拥有基金份额时即视为承诺，若违反《深交所基础设施基金业务办法》第五十五条第一款、第二款的规定买入在基础设施基金中拥有权益的基金份额的，在买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的基金份额不行使表决权；

(12) 战略投资者持有基金份额需遵守《基础设施基金指引》《业务规则》等相关要求；

(13) 作为战略投资者的原始权益人或其同一控制下的关联方的义务，包括以下内容：

- 1) 不得侵占、损害基础设施基金所持有的基础设施项目；
- 2) 配合基金管理人、基金托管人以及其他为基础设施基金提供服务的专业机构履行职责；
- 3) 确保基础设施项目真实、合法，确保向基金管理人等机构提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4) 依据法律法规、基金合同及相关协议约定及时移交基础设施项目及相关印章证照、账册合同、账户管理权限等;

5) 主要原始权益人及其控股股东、实际控制人提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的,应当购回全部基金份额或基础设施项目权益;

6) 法律法规及相关协议约定的其他义务。

(14) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二) 基金管理人的权利与义务

1. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1) 依法募集资金;

(2) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3) 按照有关规定运营管理基础设施项目;

(4) 依照基金合同收取基金管理人的管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(5) 发行和销售基金份额;

(6) 按照规定召集基金份额持有人大会;

(7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8) 选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

(10) 依据基金合同及有关法律、法规规定决定基金收益的分配方案;

(11) 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(12) 依照法律法规为基金的利益直接或间接对相关投资标的行使相关权利，包括但不限于：

1) 基础设施资产支持证券持有人享有的权利，包括：决定专项计划扩募、决定延长专项计划期限或提前终止专项计划、决定修改专项计划法律文件重要内容；

2) 项目公司股东享有的权利；

为免疑义，前述事项如涉及应由基金份额持有人大会决议的事项的，基金管理人应当在基金份额持有人大会决议范围内行使相关权利；

(13) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

(14) 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、评估机构、财务顾问、证券经纪商、做市商或其他为基金提供服务的外部机构；

(16) 选择运营管理机构，并依据基金合同解聘、更换运营管理机构；

(17) 委托运营管理机构运营管理基础设施项目的，派员负责基础设施项目财务管理，监督、检查运营管理机构履职情况；

(18) 基金管理人可以根据投资管理需要，设置本基金运营咨询委员会，关于本基金运营咨询委员会的职权范围、人员构成、议事规则等详见本基金招募说明书；

(19) 行使相关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关规则未明确行使主体的权利，包括决定金额（连续 12 个月内累计发生金额）占基金净资产 20% 及以下的基础设施项目购入或出售事项（不含扩募）、决定基础设施基金直接或间接对外借入款项、决定本基金成立后金额不超过本基金净资产 5% 的关联交易（连续 12 个月内累计发生金额）等；

(20) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金询价、定价、认购、非交易过户等业务相关规则；

(21) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

- （1）制定完善的尽职调查内部管理制度，建立健全业务流程；
- （2）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售以及基金份额的登记事宜等；
- （3）办理基金备案手续；
- （4）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
- （5）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
- （6）按照法律法规规定和基金合同约定专业审慎运营管理基础设施项目，主动履行基础设施项目运营管理职责，也可根据《基础设施基金指引》委托运营管理机构负责部分运营管理职责，但依法应承担的责任不因委托而免除；
- （7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
- （8）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
- （9）依法接受基金托管人的监督；
- （10）按照法律法规、企业会计准则及中国证监会、中国证券投资基金业协会等相关规定进行资产负债确认计量，编制中期和年度合并及单独财务报表；
- （11）编制基金季度报告、中期报告、年度报告与临时报告；
- （12）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- （13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除

外；

(14) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

(15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；按规定保留路演、定价、配售等过程中的相关资料不低于法律法规规定的最低期限并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，且能如实、全面反映询价、定价和配售过程；

(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

(18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；基金清算涉及基础设施项目处置的，应遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配；

(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

(20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行义务，如认为基金托管人违反基金合同及有关法律、法规规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(22) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

(23) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(24) 建立并保存基金份额持有人名册；

(25) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三) 基金托管人的权利与义务

1. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

(1) 自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

(2) 依基金合同约定获得基金托管人的托管费用以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作；

(4) 监督基础设施基金资金账户、项目公司监管账户等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在本基金涉及的各层级银行账户内封闭运行；

(5) 监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；

(6) 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；

(7) 提议召开或召集基金份额持有人大会；

(8) 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2. 根据《基金法》《公募基金运作办法》《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产、权属证书及相关文件；

(2) 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

(4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(7) 确保基础设施基金资金账户、项目公司监管账户等重要资金账户及资金流向符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在本基金涉及的各层级银行账户内封闭运行；

(8) 监督、复核基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反基金合同及相关法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(9) 监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行收益分配、信息披露等；

(10) 监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；

(11) 监督项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途；

(12) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

(13) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；

(14) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(15) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金

管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（16）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）建立并保存基金份额持有人名册；

（18）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（19）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益款项；

（20）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（21）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（22）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（23）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（24）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会召集

1. 除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2. 基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4. 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5. 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6. 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（二）议事内容与程序

1. 议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

其中，就因国家或当地有权机构基于政策原因鼓励或倡导基础设施项目减免租金而

召开基金份额持有人大会的重大事项，议事内容包括但不限于提交基金份额持有人大会审议是否应执行被有权机构鼓励或倡导的租金减免政策等。

本基金存续期间拟购入基础设施项目或发生其他中国证监会或相关法规规定的需履行变更注册等程序的情形时，应当按照《公募基金运作办法》第四十条相关规定履行变更注册等程序。需提交基金份额持有人大会投票表决的，应当事先履行变更注册程序。

本基金存续期间拟购入基础设施项目的标准和要求、战略配售安排、尽职调查要求、信息披露等应当与本基金首次发售要求一致，中国证监会认定的情形除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2. 议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照本基金合同第八部分第八条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形

成决议。

（三）表决程序与规则

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人与表决事项存在关联关系的，应当回避表决，其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。与运营管理机构存在关联关系的基金份额持有人就解聘、更换运营管理机构事项无需回避表决，中国证监会认可的特殊情形除外。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1. 一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2. 特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，下述事项以特别决议通过方为有效：

- （1）转换基金运作方式；
- （2）更换基金管理人或者基金托管人；
- （3）提前终止基金合同；
- （4）本基金与其他基金合并；
- （5）对基金的投资目标、投资策略等作出重大调整；
- （6）连续 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的基础设施项目购入或出售；
- （7）连续 12 个月内累计发生的金额占基金净资产 50%及以上的扩募；
- （8）本基金成立后连续 12 个月内累计发生金额占基金净资产 20%及以上的关联交易；
- （9）本基金运作期间内由于国家或当地有权机构出台相关规定、政策等鼓励、倡

导基础设施项目减免租金的情形，拟执行减免租金政策的（但通过原始权益人或其指定第三方申请相关部门就减免事宜给予项目公司补偿、补贴或其他方式可使得对应期间项目公司未发生因减免租金的政策性因素使得本基金减少收入进而导致可供分配金额下降的除外，该等情形属于《基金合同》第八部分第一条第（二）款约定的不需召开基金份额持有人大会的情形）。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

三、基础设施项目的运营管理安排

（一）运营管理机构的基本情况

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托符合条件的运营管理机构负责部分基础设施项目运营管理职责，基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。运营管理机构的基本信息、专业资质、人员配备等请参见本基金招募说明书。

（二）运营管理职责安排

基金管理人、项目公司与运营管理机构于运营管理服务协议中明确约定基金管理人与运营管理机构的运营职责范围，具体安排请参见本基金招募说明书。

（三）运营管理服务协议约定的违约责任和赔偿安排

运营管理服务协议当事人一方应就因其违反该协议而致使其他方和/或其他方的关联方、董事、员工、代表、承继人或获准的受让人（以下简称“受偿方”）所遭受的或与之有关的所有损失向其他方和/或其受偿方给予足额赔偿。

由于运营管理机构的违约行为或重大过失导致基金管理人、基础设施基金或基础设施项目遭受损失的，基金管理人及/或项目公司有权要求运营管理机构赔偿损失。

四、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金收益分配原则

1. 本基金收益分配方式为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定；

2. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配；

具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营管理情况另行确定；

3. 每一基金份额享有同等分配权；

4. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。

本基金连续2年未按照法律法规进行收益分配的，基金管理人应当申请基金终止上市，不需召开基金份额持有人大会。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明权益登记日、收益分配基准日、基金收益分配对象、现金红利发放日、可供分配金额（含净利润、调整项目及调整原因）、按照基金合同约定应分配金额等事项。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金管理人应当至

少在权益登记日前 2 个交易日，依照《公募基金信息披露办法》《基础设施基金指引》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，按照基金登记机构的相关规定进行处理。

五、基金财产的投资方向和投资比例

（一）投资目标

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

（二）投资范围及比例

本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。其中，基金初始设立/扩募时的基金资产在扣除必要的预留资金后全部用于投资基础设施资产支持证券，预留资金包括但不限于基金上市费用、信息披露费、登记机构服务费、基金的证券交易费、银行汇划费用、相关账户的开户及维护费用等必要费用，具体金额以基金管理人的计算为准。

本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如本基金投资的信用评级为 AAA 级的债券因评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在 60 个工作日内调整。

本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。

（三）投资限制

1. 组合限制

本基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整；

（2）本基金除投资基础设施资产支持证券外的基金财产，应满足下述条件：

1) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；

2) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

(3) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(4) 本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

(5) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(6) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 (2) 中规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2. 禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1) 承销证券；

- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。关于本基金参与关联交易的相关要求参见基金合同“利益冲突及关联交易”章节。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（四）借款限制

本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。其中，用于基础设施项目收购的借款应符合下列条件：

1. 借款金额不得超过基金净资产的 20%；
2. 本基金运作稳健，未发生重大法律、财务、经营等风险；
3. 本基金已持基础设施和拟收购基础设施相关资产变现能力较强且可以分拆转让以满足偿还借款要求，偿付安排不影响基金持续稳定运作；
4. 本基金可支配现金流足以支付已借款和拟借款本息支出，并能保障基金分红稳定性；

5. 本基金具有完善的融资安排及风险应对预案；

6. 中国证监会规定的其他要求。

本基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况以及拟采取的措施等。

六、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）基金合同的变更

1. 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2. 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1. 基金合同期限届满，且未延长基金合同有效期限；
2. 基金份额持有人大会决定终止的；
3. 在基金合同生效之日起 6 个月内中金-印力消费基础设施资产支持专项计划未能设立或未能在相关主管部门完成备案；
4. 本基金投资的全部基础设施项目在基金合同期限届满前全部变现或处置完毕，且连续 6 个月未成功购入新的基础设施项目；
5. 本基金投资的全部资产支持专项计划发生相应专项计划文件中约定的事件导致全部专项计划终止，且连续 6 个月未成功认购其他基础设施资产支持证券；

6. 本基金投资的全部基础设施项目无法维持正常、持续运营；
7. 本基金投资的全部基础设施项目难以再产生持续、稳定现金流；
8. 基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
9. 基金合同约定的其他情形；
10. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1. 基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。

2. 在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和基金托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4. 基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配，并按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5. 基金财产清算程序：

- （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- （3）对基金财产进行会计核算和变现；
- （4）制作清算报告；
- （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出

具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6. 基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持基础设施资产支持证券或其他证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

7. 基金清算涉及基础设施项目处置的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定专业审慎处置资产，并尽快完成剩余财产的分配。资产处置期间，清算小组应当按照法律法规规定和基金合同约定履行信息披露义务。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。

七、争议解决方式

各方当事人同意，对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖并从其解释。

八、基金合同存放地和投资者取得的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同正文为准。

第二十八部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

邮政编码：100020

法定代表人：李金泽

成立时间：2014年2月10日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987 年 4 月 8 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复字(1986)175 号文、银复(1987)86 号文

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 252.20 亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

1. 本基金的投资范围为：包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。其中，基金初始设立/扩募时的基金资产在扣除必要的预留资金后全部用于投资基础设施资产支持证券，预留资金包括但不限于基金上市费用、信息披露费、登记机构服务费、基金的证券交易费、银行汇划费用、相关账户的开户及维护费用等必要费用，具体金额以基金管理人的计算为准。

本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如本基金投资的信用评级为 AAA 级的债券因评级下调导致不符合投资范围的，基

金管理人应当在 60 个工作日内调整。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。

2. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

（1）本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整。

（2）本基金除投资基础设施资产支持证券外的基金财产，应满足下述条件：

- 1) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
- 2) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。

（3）进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。

（4）本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。

（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（6）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（2）中规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行

调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

3.借款限制

本基金用于基础设施项目收购的借款应当符合下列条件：

- （1）借款金额不得超过基金净资产的 20%；
- （2）本基金运作稳健，未发生重大法律、财务、经营等风险；
- （3）本基金已持基础设施和拟收购基础设施相关资产变现能力较强且可以分拆转让以满足偿还借款要求，偿付安排不影响基金持续稳定运作；
- （4）本基金可支配现金流足以支付已借款和拟借款本息支出，并能保障基金分红稳定性；
- （5）本基金具有完善的融资安排及风险应对预案；
- （6）中国证监会规定的其他要求。

本基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况及拟采取的措施等。

4.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

- （1）承销证券；

- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向其基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 20%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当

程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《公募基金运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的格式范本。

《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办

理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管

传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，基金托管人于每季度向存款银行发起查询查复，存款银行应按照人行查询查复的有关时限要求及时回复。基金管理人有责任督促存款银行及时回复查询查复。因存款银行未及时回复造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定

的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应负责及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，

并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基础设施项目估值、基金净资产计算、基金份额净值计算、基金参考份额净值（如有）、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、可供分配金额的计算及基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人对基金管理人为基础设施项目购买足够的保险进行监督。

基金管理人或运营管理机构接受基金管理人委托，按照法律法规的规定并参照行业惯例，为基础设施项目购买财产一切险及公众责任险等。基金管理人需向基金托管人提供各基础设施项目涉及的所有保险单。基金托管人据以监督保额是否大于等于基础设施项目资产估值。

（八）基金托管人对基础设施项目公司借入款项安排的监督

基础设施项目公司借入款项前，基金管理人应向基金托管人提供拟签署的《借款合同》草案，《借款合同》草案应当对项目公司借款金额、借款用途作出约定，《借款合同》约定的借款用途仅限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等。基金托管人同意后，基金管理人负责监督项目公司按照《借款合同》草案签署。如若《借款合同》有实质性修改的，基金管理人应重新提交基金托管人审核，否则不得签署《借款合同》，由此导致的损失基金托管人不予承担。

基础设施项目公司借入款项后，如若贷款银行要求在银行开立放款账户和/或采用受托支付方式放款的，则由贷款银行根据《借款合同》对放款进行监督。基金管理人向

基金托管人提供放款流水，基金托管人据此监督借款用途、借款金额是否符合《借款合同》约定。

如不采取上述模式放款的，则应将“项目公司监管账户”作为借入款项的收款账户，由基金托管人根据基金管理人、计划管理人、项目公司监管银行（即基金托管人下属分行）、项目公司四方相关约定对项目公司用款履行监管职责。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十）基金管理人负有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十二）基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对于基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、权属证书及相关文件；开设基金财产的资金账户、证券账户等

投资所需账户；复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、基金参考份额净值（如有）；监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；监督基础设施项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途；根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基础设施基金指引》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于原始权益人、基金份额持有人、基金管理人、基金托管人、计划托管人、计划管理人、运营管理机构及其他参与机构的固有财产。

（1）原始权益人、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

（2）基础设施基金财产的债权，不得与原始权益人、基金份额持有人、基金管理人、基金托管人、计划托管人、计划管理人、运营管理机构及其他参与机构的固有财产产生的债务相抵消。不同基础设施基金财产的债权债务，不得相互抵消。

2.基金托管人应安全保管基金财产、权属证书及相关文件。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户，包括资金账户、证券账户及投资所需的其他账户；监督基础设施基金资金账户、基础设施项目运营收支账户（即项目公司相关资金账户）等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规和基金合同的约定，保证基金资产在监督账户内封闭运行。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公募基金运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为

有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（产品名称）”，预留印鉴为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无

相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于 20 年。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同

传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

（九）基金权属证书及相关文件的保管

基金管理人对基础设施项目权属证书及相关文件的真实性及完整性进行验证后，应当将权属证书及相关文件原件移交基金托管人保管。

基础设施项目涉及的文件类型包括但不限于：各投资层级上相关确权文件，以及不动产权证、土地出让合同。

基金托管人对于上述文件将根据文件类型以及所属项目区分类别，建立文件清单与目录，由专人负责及进行建档规范管理。在项目存续过程中，定时根据文件清单与目录进行查验，并建立文件借用与归还制度，保证文件由专人进行跟踪，记录使用缘由，避免遗失。因保管不当造成基金权属证书灭失、损毁给基金造成的损失，基金托管人应当承担相应责任，但基金权属证书因办理抵质押、行政审批、备案、登记等手续必须移交贷款银行或行政管理机关保管的，基金托管人仅负责保管接收凭证，由实际保管人承担权属证书原件的保管责任。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。

基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值（如有），经基金托管人复核，按规定公告。

2.基金管理人应至少每半年度、每年度对基金资产进行核算及估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每半年、每年度对基金资

产核算及估值并经基金托管人复核后,由基金管理人按照监管机构要求在定期报告中对外公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日起 2 个月日内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金

年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、争议的解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

第二十九部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，不断完善并增加或修改服务项目。主要服务内容如下：

一、对交易确认单的寄送服务

每次交易结束后，投资人可在 T+2 日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人向投资人寄送交易确认单。

二、网上理财服务

通过本基金管理人网站，投资人可获得如下服务：

（一）查询服务

直销柜台投资人可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息。

（二）信息资讯服务

投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。

三、电子邮件服务

基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额查询等服务。

四、客户服务中心电话服务

投资人或基金份额持有人如果了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,拨打基金管理人全国统一客服电话 400-868-1166(免长途话费)可享有如下服务:

(一)自助语音服务:客服中心自助语音系统提供 7×24 小时的全天候服务,投资人可以自助查询账户余额、交易情况等信息。

(二)人工电话服务:客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理等服务。

(三)电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资人可进行电话留言。

基金管理人网站和电子信箱

基金管理人网址: www.ciccfund.com

电子信箱: services@ciccfund.com

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第三十部分 其他应披露事项

无。

第三十一部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载招募说明书。

第三十二部分 备查文件

(一)中国证监会准予中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金注册的文件

(二)《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》

(三)《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金托管协议》

(四)关于中金基金管理有限公司申请募集注册中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书

(五)基金管理人业务资格批复和营业执照

(六)基金托管人业务资格批复和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、基金托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。



2024年3月12日

第三十三部分 招募说明书附件

附件一、原始权益人及其控股股东和实际控制人的承诺函，运营管理机构承诺函

附件二、基础设施项目财务报告及审计报告

附件三、基金可供分配金额测算报告

附件四、尽职调查报告

附件五、财务顾问报告

附件六、基础设施项目评估报告

附件一

原始权益人及其控股股东和实际控制人的承诺函，运营管理机构承诺函

关于避免同业竞争的承诺函

印力集团控股有限公司（SCPG Holdings Co.,Ltd.，繁体字表述为印力集團控股有限公司，以下简称“本公司”）拟作为发起人、本公司下属全资子公司印力商用置业有限公司拟作为原始权益人将其直接或间接持有的附件所列示的目标基础设施资产（以下简称“目标基础设施资产”）对应的项目公司（以下简称“项目公司”，与目标基础设施资产统称为“目标基础设施项目”）100%股权转让给一支由中金基金管理有限公司作为基金管理人发起设立的公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）直接或间接持有，以开展公募 REITs 项目。

本公司特此确认并承诺：

- 1、本公司及本公司同一控制下的关联方拟参与基础设施基金份额战略配售的比例为【20】%。
- 2、拟作为基础设施基金和目标基础设施项目运营管理机构在深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“**印力咨询**”）、杭州印力商业管理有限公司（以下简称“**杭州印力**”）系本公司实际控制的主体。
- 3、除目标基础设施项目外，本公司及本公司同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目，与目标基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目（以下简称“**竞争性项目**”），可能与基础设施基金所持有的目标基础设施项目产生同业竞争。
- 4、在本公司及本公司同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10% 的期间内，对于本公司及本公司同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理的该等竞争性项目，本公司承诺：本公司及本公司同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，本公司不会，且将敦促关联方不得，利用本公司及本公司同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10% 的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的

发生。

本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

本承诺函应当受中国法律管辖并根据中国法律解释。由承诺函产生的或与本承诺函相关的任何争议、纠纷和索赔均应提交深圳国际仲裁院按其届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。

（以下无正文）

附表：目标基础设施资产及对应项目公司名称


序号	目标基础设施资产	对应项目公司名称
1	【杭州西溪印象城】 杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道，包括： （1）一期及二期项目：登记于杭余出国用（2013）第 120-864 号《国有土地使用证》及余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业中心），建筑面积为 105,400.02 平方米的房屋，及其所占有范围内 69,606.50 平方米的国有建设用地使用权； （2）三期项目（配套工程）：登记于浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业），建筑面积为 25,309.15 平方米的房屋，及其所占有范围内 18,517.00 平方米的国有建设用地使用权；与 （3）在前述一期及二期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼以及在前述一期、二期及三期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计为 102,766.18 平方米的地下商业（合计 35,030.85 平方米，已办理编号为浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号的《不动产权证书》）、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）。	杭州润衡置业有限公司

(本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页)

承诺人：SCPG Holdings Co.,Ltd.印力集團控股有限公司（章）



授权代表：



2023 年 10 月 20 日

印力集团控股有限公司

承诺函

印力集团控股有限公司（SCPG Holdings Co.,Ltd., 繁体字表述为印力集團控股有限公司，下称“本公司”）的下属公司印力商用置业有限公司拟作为原始权益人，根据《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54号）、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）等适用法律法规规定，申请以该公司全资子公司杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（与项目公司股权合称为“基础设施项目”）作为底层资产发行基础设施不动产投资信托基金（下称“基础设施基金”），并依法提交相关申报材料。

本公司根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等适用法律法规规定作出如下承诺：

如本公司及原始权益人提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，本公司承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础设施项目权益。

特此承诺。

SCPG Holdings Co.,Ltd.印力集團控股有限公司（章）



授权代表：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "丁力" (Ding Li), written in a stylized cursive script.

二〇二三年 10 月 20 日

关于避免同业竞争的承诺函

印力商用置业有限公司（以下简称“本公司”）拟作为原始权益人将其直接或间接持有的附件所列示的目标基础设施资产（以下简称“目标基础设施资产”）对应的项目公司（以下简称“项目公司”，与目标基础设施资产统称为“目标基础设施项目”）100%股权转让给一支由中金基金管理有限公司作为基金管理人发起设立的公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）直接或间接持有，以开展公募 REITs 项目。

本公司特此确认并承诺：

- 5、本公司及本公司同一控制下的关联方拟参与基础设施基金份额战略配售的比例为【20】%。
- 6、拟作为基础设施基金和目标基础设施项目运营管理机构在深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“**印力咨询**”）、杭州印力商业管理有限公司（以下简称“**杭州印力**”）系本公司实际控制的主体。
- 7、除目标基础设施项目外，本公司及本公司同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目，与目标基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目（以下简称“**竞争性项目**”），可能与基础设施基金所持有的目标基础设施项目产生同业竞争。
- 8、在本公司及本公司同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10% 的期间内，对于本公司及本公司同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理的该等竞争性项目，本公司承诺：本公司及本公司同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，本公司不会，且将敦促关联方不得，利用本公司及本公司同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10% 的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司将自

愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

本承诺函应当受中国法律管辖并根据中国法律解释。由承诺函产生的或与本承诺函相关的任何争议、纠纷和索赔均应提交深圳国际仲裁院按其届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。

（以下无正文）

附表：目标基础设施资产及对应项目公司名称

序号	目标基础设施资产	对应项目公司名称
2	【杭州西溪印象城】 杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道，包括： （1）一期及二期项目：登记于杭余出国用（2013）第 120-864 号《国有土地使用证》及余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业中心），建筑面积为 105,400.02 平方米的房屋，及其所占有范围内 69,606.50 平方米的国有建设用地使用权； （2）三期项目（配套工程）：登记于浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业），建筑面积为 25,309.15 平方米的房屋，及其所占有范围内 18,517.00 平方米的国有建设用地使用权；与 （3）在所述一期及二期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼（以下简称“南侧公共停车楼”）以及在所述一期、二期及三期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计为 102,766.18 平方米的地下部分（合计 35,030.85 平方米，已办理编号为浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号的《不动产权证书》）、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）。	杭州润衡置业有限公司

(本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页)



承诺人：印力商用置业有限公司

2023年 10 月 20 日



印力商用置业有限公司

承诺函

印力商用置业有限公司（下称“本公司”）拟作为原始权益人，根据《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕54号）、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）等适用法律法规规定，申请以本公司全资子公司杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）（与项目公司股权合称为“基础设施项目”）作为底层资产发行基础设施不动产投资信托基金（下称“基础设施基金”），并依法提交相关申报材料。

本公司作为原始权益人，根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等适用法律法规规定作出如下承诺：

如本公司提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假信息等重大违法违规行为的，本公司承诺购回基础设施基金的全部基金份额或基础设施项目权益。

特此承诺。

印力商用置业有限公司（盖章）

二〇二三年 10 月 20 日



关于避免同业竞争的承诺函

印力商用置业有限公司（以下简称“印力商置”）拟作为原始权益人将其直接或间接持有的附件所列示的目标基础设施资产（以下简称“目标基础设施资产”）对应的项目公司（以下简称“项目公司”，与目标基础设施资产统称为“目标基础设施项目”）100%股权转让给一支由中金基金管理有限公司作为基金管理人发起设立的公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）直接或间接持有，以开展公募 REITs 项目。深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司及杭州印力商业管理有限公司（以下合称“本公司”）拟受聘为基础设施基金的运营管理机构，分别担任运营管理统筹机构和运营管理实施机构，为基础设施项目提供运营管理服务。

在本公司担任基础设施基金的运营管理机构期间内，对于本公司运营管理的、在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（以下简称“竞争性项目”），本公司承诺：

- 1、作为行业领先的消费基础设施运营企业，本公司将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，就本公司已知悉或获得的任何关于招商的商业机会，将秉承公平、平等和合理的原则处理，满足目标基础设施项目的招商需求，此外本公司不会且将敦促关联方不得，利用本公司作为运营管理机构的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。
- 2、本公司为目标基础设施项目服务的现场运营团队独立于运营管理机构内部其他团队，本公司将确保目标基础设施项目的账务与本公司在管理的其他消费基础设施项目相互独立。

本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。

本承诺函应当受中国法律管辖并根据中国法律解释。由承诺函产生的或与本承诺函相关的任何争议、纠纷和索赔均应提交深圳国际仲裁院按其届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。



(以下无正文)

附表：目标基础设施资产及对应项目公司名称

序号	目标基础设施资产	对应项目公司名称
1	【杭州西溪印象城】 杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道，包括： （1）一期及二期项目：登记于杭余出国用（2013）第 120-864 号《国有土地使用证》及余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业中心），建筑面积为 105,400.02 平方米的房屋，及其所占有范围内 69,606.50 平方米的国有建设用地使用权； （2）三期项目（配套工程）：登记于浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业），建筑面积为 25,309.15 平方米的房屋，及其所占有范围内 18,517.00 平方米的国有建设用地使用权；与 （3）在前述一期及二期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼以及在前述一期、二期及三期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计为 102,766.18 平方米的地下商业（合计 35,030.85 平方米，已办理编号为浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号的《不动产权证书》）、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）。	杭州润衡置业有限公司

（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）



承诺人：深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司



2023年 10 月 20 日



(本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页)

承诺人：杭州印力商业管理有限公司

2023年 10月 20日



印力集团控股有限公司
关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的
确认与承诺函



印力集团控股有限公司（SCPG Holdings Co., Ltd.，繁体字表述为印力集團控股有限公司，下称“本公司”）依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及其他相关规定，申请以本公司下属的全资子公司杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（下称“消费基础设施项目”）作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金（下称“消费基础设施 REIT”），并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司作为发起人，就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下：

一、本公司知悉并理解国家发改委、中国证监会等监管部门对基础设施公募 REITs 项目申报材料的要求，并承诺本次所提交的申报材料真实、有效、合规、完备，符合监管要求。

二、最近三年（自 2020 年 1 月 1 日至本函出具日），本公司及项

目公司在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录，由本公司及本公司下属的项目公司投资、建设、运营的消费基础设施项目在运营期间未出现生产运营、安全、质量、环保等方面的重大问题或重大合同纠纷。

三、本公司承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任。

四、拟由本公司下属的全资子公司深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司担任消费基础设施运营管理机构，本公司承诺积极主动采取各项保障措施，促进拟作为底层资产的消费基础设施项目持续健康平稳运营。

本函自加盖本公司公章并由本公司授权代表签署之日起，对本公司产生法律约束力。

（以下无正文，接签署页）



(本页无正文, 为《印力集团控股有限公司关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》之签署页)

SCPG Holdings Co., Ltd. 印力集團控股有限公司



授权代表:

二〇二三年 8 月 26 日

印力集团控股有限公司
关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的
确认与承诺函



印力集团控股有限公司 (SCPG Holdings Co., Ltd., 繁体字表述为印力集團控股有限公司, 下称“本公司”) 依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 试点相关工作的通知》(证监发〔2020〕40号)《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 项目申报推荐工作的通知》(发改投资〔2023〕236号) 及其他相关规定, 申请以本公司下属的全资子公司杭州润衡置业有限公司 (下称“项目公司”) 所持有的杭州西溪深国投商业中心 (杭州西溪印象城) (下称“消费基础设施项目”) 作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金 (下称“消费基础设施 REIT”), 并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 试点工作的通知》(发改投资〔2021〕958号)、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金 (REITs) 项目申报推荐工作的通知》(发改投资〔2023〕236号)、《基础设施 REITs 项目-消费基础设施和保障房项目的税收处理通知》及《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》的相关要求, 本公司作为发起人, 就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下:

基础设施 REITs 发行或存续期间, 如税务部门要求补充缴纳发行基础设施 REITs 过程中可能涉及的相关税费, 发起人或原始权益人将按要求缴纳 (或全额补偿其他相关缴税主体) 相应税金 (含滞纳金或罚

金)并承担所有经济和法律責任,不將相關稅收風險轉由基礎設施 REITs 基金管理人或投資人承擔。

本公司向發展改革委等監管機構提供的納稅方案與本公司於 2023 年 10 月 18 日向國家稅務總局深圳市福田區稅務局第二稅務所及 2023 年 10 月 18 日向國家稅務總局杭州市余杭區稅務局分別提供的納稅方案完全一致。

本函自加蓋本公司公章並由本公司授權代表簽署之日起,對本公司產生法律約束力。

(以下無正文,接簽署頁)

(本页无正文，为《印力集团控股有限公司关于基础设施公募 REITs
申报及申报材料的确认与承诺函》之签署页)

SCPG Holdings Co.,Ltd.印力集團控股有限公司 (章)



授权代表:

丁力

二〇二三年 10 月 19 日



印力商用置业有限公司
关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的
确认与承诺函



印力商用置业有限公司（下称“本公司”）依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及其他相关规定，申请以本公司拟受让的杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（下称“消费基础设施项目”）作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金（下称“消费基础设施 REIT”），并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司作为原始权益人，就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下：

一、本公司知悉并理解国家发改委、中国证监会等监管部门对基础设施公募 REITs 项目申报材料的要求，并承诺本次所提交的申报材料真实、有效、合规、完备，符合监管要求。

二、最近三年（自 2020 年 1 月 1 日至本函出具日），本公司及项目公司在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存

在重大违法违规记录，由项目公司投资、建设、运营的消费基础设施项目在运营期间未出现生产运营、安全、质量、环保等方面的重大问题或重大合同纠纷。

三、本公司承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任。

四、拟由本公司全资子公司深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司担任消费基础设施运营管理机构，本公司承诺积极主动采取各项保障措施，促进拟作为底层资产的消费基础设施项目持续健康平稳运营。

本函自本公司法定代表人签署并加盖本公司公章之日起，对本公司产生法律约束力。

（以下无正文，接签署页）



（本页无正文，为《印力商用置业有限公司关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》之签署页）

印力商用置业有限公司（章）



法定代表人：

丁力

二〇二三年 8 月 26 日



印力商用置业有限公司
关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的
确认与承诺函

印力商用置业有限公司（下称“本公司”）依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及其他相关规定，申请以本公司拟受让的杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（下称“消费基础设施项目”）作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金（下称“消费基础设施 REIT”），并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）、《基础设施 REITs 项目-消费基础设施和保障房项目的税收处理通知》及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司作为原始权益人，就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下：

基础设施 REITs 发行或存续期间，如税务部门要求补充缴纳发行基础设施 REITs 过程中可能涉及的相关税费，发起人或原始权益人将按要求缴纳（或全额补偿其他相关缴税主体）相应税金（含滞纳金或罚金）并承担所有经济和法律风险，不将相关税收风险转由基础设施

REITs 基金管理人或投资人承担。

本公司向发展改革委等监管机构提供的纳税方案与本公司于 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局深圳市福田区税务局第二税务所及 2023 年 10 月 18 日向国家税务总局杭州市余杭区税务局分别提供的纳税方案完全一致。

本函自本公司法定代表人签署并加盖本公司公章之日起，对本公司产生法律约束力。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文，为《印力商用置业有限公司关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》之签署页)

印力商用置业有限公司 (章)



法定代表人:

丁力

二〇二三年 10 月 19 日



印力集团控股有限公司

关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的 确认与承诺函

印力集团控股有限公司（SCPG Holdings Co.,Ltd.，繁体字表述为印力集團控股有限公司，下称“本公司”）依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及其他相关规定，申请以本公司下属的全资子公司杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（下称“消费基础设施项目”）作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金（下称“消费基础设施 REIT”），并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司作为发起人，就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下：

原始权益人印力商置拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）的 90%（含），即以不低于 7.82¹亿元的资金用于消费基础设施的投资。印力集团承诺不以任何方式挪用回收资金，

¹ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准

并监督原始权益人遵照规定使用回收资金。

本次回收资金拟投项目建设主体、总投资额、投资缺口、建设内容和建设进展情况如下：

表-拟新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）

类别		募集资金拟新投资项目情况				
项目名称		上海虹桥前湾印象城 MEGA	天津和平印象城	杭州奥体印象城	杭州市余杭区 BY 项目	嘉兴市秀洲区 XH 项目
项目总投资（亿元）		34.3	6.16	20	23	25
收款公司		富昱置业（上海）有限公司	天津欢购商业运营管理有限公司	杭州汇泽置业有限公司	-	-
项目资本金（亿元）		20.6	6.16	9	13.8	15
项目资本金缺口（亿元）		11.6	3	1	13.8	15
建设内容和规模		消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施
项目类型		在建	改扩建	改扩建	拟新建	拟新建
前期工作进展		2022 年 5 月已开工建设，预计 2025 年 5 月竣工验收	2003 年开始运营，2021 年 9 月改造开工建设，预计 2023 年内再营业	项目目前已竣工，拟使用净回收资金支付项目前期建设时期的项目开发工程尾款和质保金	目前印力集团与当地正在就该项目沟通协商具体方案及合作条件，土地拟于近期挂牌	目前该项目已在按印力要求调整规划指标，土地拟于四季度挂牌
（拟）开工时间		2022 年 5 月	2021 年 9 月	已竣工	2024 年 9 月	2024 年 9 月
拟使用募集资金规模（亿元）	印力商用置业有限公司	2.98	1.04	0.69	2.72	0.39
募集资金投入	印力商用置业	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股权投资	全部以股权投资

类别		募集资金拟新投资项目情况				
项目的具体方式	有限公司					

注：原始权益人拟适时更新募集资金拟新投资项目情况，若原始权益人因客观原因导致需新增投资项目，则根据要求履行备案或说明手续。

本次募集资金拟新投资项目包括上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目，上述项目均满足国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）等相关法律法规对回收资金投资项目的有关要求。

原始权益人可能会根据回收资金到位情况及项目实际需求调整净回收资金使用情况，若上表中杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目两个新拟建项目的投资因客观原因不及预期，原始权益人将会调整该部分资金投资灵活用于上表中其他三个项目中；除上述情况以外，若因客观原因，导致需新增回收资金拟投资项目，则原始权益人将按要求履行相应备案程序。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在，且前期工作相对成熟，项目符合国家政策和本公司主营业务，符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。本公司承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

本函自加盖本公司公章并由本公司授权代表签署之日起，对本公

司产生法律约束力。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文, 为《印力集团控股有限公司关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的确认与承诺函》之签署页)

SCPG Holdings Co.,Ltd.印力集團控股有限公司 (章)



授权代表:



二〇二三年 11 月 23 日

印力商用置业有限公司

关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料的 确认与承诺函

印力商用置业有限公司（下称“本公司”）依据中国证监会、国家发改委《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》（证监发〔2020〕40号）《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及其他相关规定，申请以本公司拟受让的杭州润衡置业有限公司（下称“项目公司”）所持有的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）（下称“消费基础设施项目”）作为底层资产发行消费基础设施不动产投资信托基金（下称“消费基础设施 REIT”），并依法提交相关申报材料。

根据《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的相关要求，本公司作为原始权益人，就本次申报及所提交的申报材料确认并承诺如下：

原始权益人印力商置拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）的 90%（含），即以不低于 7.82¹亿元的资金用于消费基础设施的投资。

本次回收资金拟投项目建设主体、总投资额、投资缺口、建设内容

¹ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准

和建设进展情况如下:

表-拟新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）

类别		募集资金拟新投资项目情况				
项目名称		上海虹桥前湾印象城 MEGA	天津和平印象城	杭州奥体印象城	杭州市余杭区 BY 项目	嘉兴市秀洲区 XH 项目
项目总投资（亿元）		34.3	6.16	20	23	25
收款公司		富昱置业（上海）有限公司	天津欢购商业运营管理有限公司	杭州汇泽置业有限公司	-	-
项目资本金（亿元）		20.6	6.16	9	13.8	15
项目资本金缺口（亿元）		11.6	3	1	13.8	15
建设内容和规模		消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施
项目类型		在建	改扩建	改扩建	拟新建	拟新建
前期工作进展		2022 年 5 月已开工建设，预计 2025 年 5 月竣工验收	2003 年开始运营，2021 年 9 月改造开工建设，预计 2023 年内再营业	项目目前已竣工，拟使用净回收资金支付项目前期建设时期的项目开发工程尾款和质保金	目前印力集团与当地正在就该项目沟通协商具体方案及合作条件，土地拟于近期挂牌	目前该项目已在按印力要求调整规划指标，土地拟于四季度挂牌
（拟）开工时间		2022 年 5 月	2021 年 9 月	已竣工	2024 年 9 月	2024 年 9 月
拟使用募集资金规模（亿元）	印力商用置业有限公司	2.98	1.04	0.69	2.72	0.39
募集资金投入项目的具体方	印力商用置业有限公司	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股权投资	全部以股权投资

类别		募集资金拟新投资项目情况				
式						

注：原始权益人拟适时更新募集资金拟新投资项目情况，若原始权益人因客观原因导致需新增投资项目，则根据要求履行备案或说明手续。

本次募集资金拟新投资项目包括上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目，上述项目均满足国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）等相关法律法规对回收资金投资项目的相关要求。

原始权益人可能会根据回收资金到位情况及项目实际需求调整净回收资金使用情况，若上表中杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目两个新拟建项目的投资因客观原因不及预期，原始权益人将会调整该部分资金投资灵活用于上表中其他三个项目中；除上述情况以外，若因客观原因，导致需新增回收资金拟投资项目，则原始权益人将按要求履行相应备案程序。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在，且前期工作相对成熟，项目符合国家政策和本公司主营业务，符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。本公司承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

本函自本公司法定代表人签署并加盖本公司公章之日起，对本公司产生法律约束力。

（以下无正文，接签署页）

(本页无正文,为《印力商用置业有限公司关于基础设施公募 REITs 申报及申报材料确认与承诺函》之签署页)

印力商用置业有限公司 (章)



法定代表人:



二〇二三年 11 月 23 日

附件二 基础设施项目财务报告及审计报告

杭州润衡置业有限公司

2020 年度、2021 年度、2022 年度及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表





KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2400422 号

杭州润衡置业有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 72 页的杭州润衡置业有限公司 (以下简称“杭州润衡”) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的资产负债表, 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的杭州润衡财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制, 公允反映了杭州润衡 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于杭州润衡, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。





审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2400422 号

三、其他事项——审计报告使用目的

本报告仅为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭州润衡的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非杭州润衡计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督杭州润衡的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2400422 号

五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭州润衡持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭州润衡不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师

陈泳意



杨玲



2024年 01月 12日



杭州润衡置业有限公司

资产负债表

2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产					
流动资产					
货币资金	6	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
应收账款	7	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81
预付款项		742,709.55	679,635.52	206,636.74	168,847.47
其他应收款	8	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
其他流动资产	9	-	2,626,991.43	9,563,521.97	16,094,210.61
流动资产合计		<u>1,022,272,598.10</u>	<u>1,329,885,844.84</u>	<u>26,282,343.52</u>	<u>275,292,995.31</u>
非流动资产					
长期应收款	8	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
投资性房地产	10	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00
固定资产		<u>632,585.84</u>	<u>1,008,591.03</u>	<u>1,634,640.08</u>	<u>1,568,257.44</u>
非流动资产合计		<u>3,959,632,585.84</u>	<u>3,971,608,591.03</u>	<u>4,836,422,253.54</u>	<u>4,360,224,630.27</u>
资产总计		<u>4,981,905,183.94</u>	<u>5,301,494,435.87</u>	<u>4,862,704,597.06</u>	<u>4,635,517,625.58</u>

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司

资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
负债和所有者权益					
流动负债					
应付账款	12	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99
预收款项	13	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	21,221,289.60
应付职工薪酬	14	2,151,265.90	2,484,083.85	3,043,781.85	1,774,582.06
应交税费	5(3)	79,557,972.06	61,400,312.03	72,547,510.72	64,930,450.23
合同负债	15	7,532,202.61	5,324,105.51	5,428,743.49	-
其他应付款	16	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76
一年内到期的非流动负债	17	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
流动负债合计		256,594,947.46	2,347,737,253.52	272,993,773.25	257,775,291.53
非流动负债					
预计负债		-	700,000.00	-	-
长期应付款	18	38,868,448.10	39,372,255.40	29,612,809.04	28,063,027.75
递延所得税负债	11	627,125,985.54	628,058,082.64	531,711,478.97	488,977,373.02
长期借款	17	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98
非流动负债合计		2,645,994,433.64	668,130,338.04	2,673,872,655.94	2,677,061,765.75
负债合计		2,902,589,381.10	3,015,867,591.56	2,946,866,429.19	2,934,837,057.28

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司


资产负债表 (续)

2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日

(金额单位: 人民币元)

	附注	2023年 9月30日	2022年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
负债和所有者权益 (续)					
所有者权益					
实收资本	19	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23
资本公积		42,592.61	42,592.61	42,592.61	42,592.61
盈余公积	20	180,490,505.76	180,490,505.76	143,511,638.12	121,995,878.16
未分配利润		<u>1,163,922,564.24</u>	<u>1,370,233,605.71</u>	<u>1,037,423,796.91</u>	<u>843,781,957.30</u>
所有者权益合计		<u>2,079,315,802.84</u>	<u>2,285,626,844.31</u>	<u>1,915,838,167.87</u>	<u>1,700,680,568.30</u>
负债和所有者权益总计		<u>4,981,905,183.94</u>	<u>5,301,494,435.87</u>	<u>4,862,704,597.06</u>	<u>4,635,517,625.58</u>

此财务报表已于 2024 年 01 月 12 日 获董事会批准。




张雪东
法定代表人

(签名和盖章)



陈峰
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



王维洁
会计机构负责人

(签名和盖章)

(公司盖章)



刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司
利润表
2020 年度、2021 年度、2022 年度及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间
(金额单位：人民币元)

	附注	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	22	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
减：营业成本		47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
税金及附加	23	24,060,282.28	29,478,061.40	26,760,709.76	23,699,077.80
销售费用		9,999,882.04	13,265,287.47	13,542,301.33	9,951,410.81
管理费用		3,924,876.19	4,874,467.44	4,690,854.94	3,348,682.90
财务费用	24	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09
其中：利息费用		54,422,153.27	84,592,480.23	84,941,114.14	100,680,189.32
利息收入		35,016,765.80	47,047,870.83	52,797,861.13	56,971,174.32
信用减值 (转回) / 损失		(12,428.66)	185,095.45	179,614.49	-
资产减值损失		-	-	-	54,512.85
加：其他收益	25	3,015,576.66	5,425,565.58	14,360,000.00	1,010,840.78
公允价值变动 (损失) / 收益	26	(3,531,918.78)	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
营业利润		138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
加：营业外收入	27(1)	127,907.30	1,600,394.88	1,431,554.00	3,312,624.42
减：营业外支出	27(2)	12,242,726.03	389,697.54	1,211,788.29	653,953.75
利润总额		126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
减：所得税费用	28	32,780,317.78	123,341,879.61	72,268,963.36	197,954,879.65
净利润		93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46
其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
综合收益总额		93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司
现金流量表
2020 年度、2021 年度、2022 年度及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间
(金额单位：人民币元)

	附注	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
经营活动产生的现金流量：					
出租物业和提供劳务收到的现金		273,103,819.44	312,569,909.63	305,334,676.26	254,935,131.00
收到其他与经营活动有关的现金		28,931,877.11	51,772,307.72	49,129,515.56	27,685,558.06
经营活动现金流入小计		302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
购买商品和接受劳务支付的现金		56,204,711.75	58,229,858.81	63,090,182.90	45,218,577.62
支付给职工以及为职工支付的现金		9,219,044.40	13,001,898.82	10,830,624.49	8,709,772.29
支付的各项税费		50,677,816.73	77,757,429.86	58,575,983.10	29,163,707.27
支付其他与经营活动有关的现金		32,213,942.88	42,791,408.75	25,344,928.40	32,672,323.64
经营活动现金流出小计		148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	30(1)	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产和其他长期资产收回 的现金净额		47,206.22	92,731.25	96,923.05	25,824.51
收到的其它与投资活动有关的现金		376,264,711.29	328,570.25	134,202,905.77	234,289,075.17
投资活动现金流入小计		376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
购建固定资产和其他长期资产支付 的现金		46,964,841.57	14,351,550.44	16,796,976.47	8,120,375.01
支付的其它与投资活动有关的现金		-	35,476,468.32	314,041,829.92	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动产生 / (使用) 的现金流量净额		329,347,075.94	(49,406,717.26)	(196,538,977.57)	(773,805,475.33)

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司
现金流量表 (续)
2020 年度、2021 年度、2022 年度及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间
(金额单位: 人民币元)

	附注	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金		2,044,000,000.00	-	-	4,224,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	10,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,129,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	2,575,439,762.61
分配股利和偿付利息支付的现金		371,659,155.90	82,702,947.47	84,988,419.64	427,574,282.14
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	542,571,197.06
筹资活动现金流出小计		2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额		(457,207,523.83)	(130,175,944.52)	(116,527,292.05)	691,414,758.19
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	30(2)	25,859,732.90	(7,021,040.67)	(116,443,796.69)	84,465,591.10
加: 期初 / 年初现金及现金等价物余额		212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63	39,211,698.53
期末 / 年末现金及现金等价物余额	30(3)	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司
所有者权益变动表
2020 年度、2021 年度、2022 年度及
自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间
(金额单位：人民币元)

	附注	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2020 年 1 月 1 日余额		734,860,140.23	42,592.61	62,710,256.81	655,211,365.19	1,452,824,354.84
本年增减变动金额						
1. 综合收益总额		-	-	-	592,856,213.46	592,856,213.46
2. 利润分配						
- 分配股利	21	-	-	-	(345,000,000.00)	(345,000,000.00)
- 提取盈余公积	20	-	-	59,285,621.35	(59,285,621.35)	-
上述 1 至 2 小计		-	-	59,285,621.35	188,570,592.11	247,856,213.46
2020 年 12 月 31 日及 2021 年 1 月 1 日余额		734,860,140.23	42,592.61	121,995,878.16	843,781,957.30	1,700,680,568.30
本年增减变动金额						
1. 综合收益总额		-	-	-	215,157,599.57	215,157,599.57
2. 利润分配						
- 提取盈余公积	20	-	-	21,515,759.96	(21,515,759.96)	-
上述 1 至 2 小计		-	-	21,515,759.96	193,641,839.61	215,157,599.57
2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日余额		734,860,140.23	42,592.61	143,511,638.12	1,037,423,796.91	1,915,838,167.87
本年增减变动金额						
1. 综合收益总额		-	-	-	369,788,676.44	369,788,676.44
2. 利润分配						
- 提取盈余公积	20	-	-	36,978,867.64	(36,978,867.64)	-
上述 1 至 2 小计		-	-	36,978,867.64	332,809,808.80	369,788,676.44
2022 年 12 月 31 日及 2023 年 1 月 1 日余额		734,860,140.23	42,592.61	180,490,505.76	1,370,233,605.71	2,285,626,844.31
本期增减变动金额						
1. 综合收益总额		-	-	-	93,688,958.53	93,688,958.53
2. 利润分配						
- 对股东的分配	21	-	-	-	(300,000,000.00)	(300,000,000.00)
上述 1 至 2 小计		-	-	-	(206,311,041.47)	(206,311,041.47)
2023 年 9 月 30 日余额		734,860,140.23	42,592.61	180,490,505.76	1,163,922,564.24	2,079,315,802.84

刊载于第 8 页至第 72 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



杭州润衡置业有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

1 公司基本情况

杭州润衡置业有限公司 (以下简称“本公司”) 系 2008 年 1 月 3 日在中华人民共和国浙江省杭州市投资设立的有限责任公司，企业法人统一社会信用代码为 913301006680492346，经营期限为无限，注册资本为人民币 829,193,900.00 元。

本公司主要从事自有房屋租赁、场地租赁、广告位租赁、货架租赁；物业管理服务及其他商业综合体管理服务。

本公司的母公司为印力商用置业有限公司 (“印力商用置业”)，最终控股公司为 Vanke Rainbow Partnership, LP。

2 财务报表编制基础

本财务报表仅为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的而编制。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

(1) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的财务状况，以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间 (以下简称“报告期”) 的经营成果及现金流量。

(2) 会计年度

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。



3 主要会计政策和主要会计估计

(1) 外币折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(3) 投资性房地产

本公司将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。

同时满足下列条件时，本公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量：

投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的投资性房地产，本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值（参见附注 3(8)）为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 固定资产

固定资产指本公司为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备（参见附注 3(7)(b)）在资产负债表内列示。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。



对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本公司将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率和折旧率分别为：

	使用寿命	预计净残值率	折旧率
机器设备	8 年	5%	12%
运输工具	5 年	5%	19%
电子设备	4 年	5%	24%
办公设备	3 年	5%	32%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(5) 租赁

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（“新租赁准则”）。新租赁准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“原租赁准则”）。

2021 年 1 月 1 日前执行原租赁准则，2021 年 1 月 1 日后执行新租赁准则。

(a) 原租赁准则

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁租出资产

经营租赁的租金收入在租赁期内按系统合理方法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



(b) 新租赁准则

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注 3(12)(b) 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按系统合理的方法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



(6) 金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及实收资本等。

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

本公司 2021 年 1 月 1 日前执行原金融工具准则，2021 年 1 月 1 日后执行新金融工具准则。

(a) 原金融工具准则

(i) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本公司在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

本公司于报告期内不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产及持有至到期投资。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。



- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(ii) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(iii) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(iv) 金融资产的减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。



应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(v) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入所有者权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。

(b) 新金融工具准则

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对本公司新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本公司执行新金融工具准则，未对 2021 年年初未分配利润 / 未弥补亏损造成重大影响。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(i) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本公司按照根据附注 3(12)(b) 会计政策确定的交易价格进行初始计量。



(ii) 金融资产的分类和后续计量

本公司金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

本公司金融资产的后续计量

- 以摊余成本计量的金融资产

本公司仅有以摊余成本计量的金融资产；初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(iii) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

本公司于本报告期均不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 财务担保负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注 3(12) 所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则（参见附注 3(7)(a)）所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。



- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(iv) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(v) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(vi) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 租赁应收款。



预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和租赁应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和租赁应收款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。



在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。



核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(vii) 权益工具

本项目公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入所有者权益。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。

(7) 资产减值准备

除附注 3(10) 中的资产减值外，其他资产的减值按下述原则处理：

(a) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 租赁应收款；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。



整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和租赁应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和租赁应收款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。



根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。



(b) 其他资产的减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注 3(8)）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

(8) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。



(9) 职工薪酬

(a) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(b) 离职后福利 - 设定提存计划

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入当期损益。

(10) 所得税

本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。



资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(11) 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

(12) 收入确认

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。

本公司 2021 年 1 月 1 日前执行原收入准则，2021 年 1 月 1 日后执行新收入准则。

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。



(a) 原收入准则

收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

提供劳务收入

提供劳务收入包括物业管理收入、商业运营服务收入及其他劳务收入。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(b) 新收入准则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。



满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

物业管理收入、商业运营服务收入及其他服务收入

本公司提供的物业管理服务、商业运营服务及其他服务收入按时段法确认收入，根据已服务天数占总服务天数的比例或其他合理方式确定履约义务进度。



(13) 政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

(14) 利润分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(15) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

(16) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注 3(4) 载有关于固定资产等资产的折旧及和附注 7、8 载有各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计见附注 32 - 公允价值。



4 会计政策变更及影响

下述会计政策变更并未在报告期间贯穿执行。

(1) 财政部于 2023 年颁布的企业会计准则相关规定及指引主要包括：

《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定” 的规定。

根据该规定，本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本公司没有这类单项交易，因此该规定对本公司没有影响。

(2) 本公司于 2022 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号) (“解释第 15 号”) 中 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” (“试运行销售的会计处理”) 的规定；
- 解释第 15 号中 “关于亏损合同的判断” 的规定；
- 《关于适用 <新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定> 相关问题的通知》(财会 [2022] 13 号)；
- 《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理” 的规定；及
- 解释第 16 号中 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 的规定。

(a) 解释第 15 号中关于亏损合同的判断规定

根据该规定，本公司在判断亏损合同时，估计履行合同的成本中应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

采用上述解释未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。



(b) 财会 [2022] 13 号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 对于满足一定条件的, 由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。根据财会 [2022] 13 号的规定, 对于 2022 年 9 月 30 日之后应付租赁付款额的减让, 承租人和出租人可以继续执行财会 [2020] 10 号的简化方法。

本公司作为出租人采用简化方法处理的相关租金减让对 2022 年当期损益的影响为人民币 247,013.25 元。

(c) 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理规定

根据解释第 16 号的规定, 对于按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具 (如分类为权益工具的永续债等), 相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 本公司作为发行方在确认应付股利时, 确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项, 该股利的所得税影响计入当期损益; 对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项, 该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

采用上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(d) 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理规定

根据解释第 16 号的规定, 本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件, 使其成为以权益结算的股份支付的, 在修改日, 本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付, 将已取得的服务计入资本公积, 同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债, 两者之间的差额计入当期损益。对于修改延长或缩短了等待期的, 本公司按照修改后的等待期进行上述会计处理。

采用上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。



(3) 本公司自 2021 年度起执行了财政部近年颁布的以下企业会计准则相关规定及 2021 年财政部发布的企业会计准则实施问答及案例，主要包括：

- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (修订) 》、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (修订) 》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (修订) 》(统称“新金融工具准则”);
- 《企业会计准则第 14 号——收入 (修订) 》(“新收入准则”);
- 《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35 号) (“新租赁准则”);
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 及《关于调整 <新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定> 适用范围的通知》(财会 [2021] 9 号);
- 《企业会计准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第 14 号”)。

(a) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

2021 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日 (即 2021 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量 (含减值) 进行评估，采用变更后会计政策准则对 2021 年年初金融工具分类及年初留存收益或其他综合收益未有重大影响。



(b) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
- 本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断（可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等）、与客户合同相关的信息（本期收入确认、合同余额、履约义务等）、与合同成本有关的资产的信息等。

本公司按照新收入准则的衔接规定，对新收入准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）尚未完成的合同进行评估，采用变更后会计政策准则对 2021 年年初留存收益或其他综合收益未有重大影响。



采用变更后会计政策编制的 2021 年 12 月 31 日资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

	采用变更后会计政策 增加 / (减少) 报表 项目金额
合同负债	5,428,743.49
预收款项	(5,428,743.49)

(c) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理，选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。采用简化处理对本公司期初留存收益及财务报表其他相关科目未有重大影响。

采用变更后会计政策准则对本公司报表未有重大影响。



(d) 财会 [2020] 10 号及财会 [2021] 9 号

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号) 对于满足一定条件的, 由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法, 则不需要评估是否发生租赁变更, 也不需要重新评估租赁分类。结合财会 [2021] 9 号的规定, 该简化方法的租金减让期间为针对 2022 年 9 月 30 日前的应付租赁付款额。

采用上述规定对本公司 2021 年当期损益的影响金额为人民币 787,081.60 元。

(e) 解释第 14 号

解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日 (“施行日”) 起施行。

基准利率改革

解释第 14 号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求。本公司对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关基准利率改革相关业务进行追溯调整, 将累计影响数调整 2021 年度的年初留存收益或其他综合收益, 无需调整前期比较财务报表数据。

采用该解释未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。



(4) 本项目公司于 2020 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

- 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) (“解释第 13 号”);
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)。

(a) 解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。

此外，解释第 13 号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，本项目公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用上述准则未对本项目公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(b) 财会 [2020] 10 号

财会 [2020] 10 号对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 24 日起施行，可以对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，采用上述规定对本公司 2020 年当期损益的影响金额为人民币 12,261,396.65 元。



5 税项

- (1) 本公司适用的与提供服务和物业出租业务相关的税费有增值税、房产税、土地使用税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加等。

税种	计缴标准
增值税	应税收入按 6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本公司持有的杭州西溪印象城项目一期租赁业务采用简易计税方法，按照 5%的征收率计缴增值税，不扣除与之相关的进项税额；项目二期租赁业务采用一般计税方法，按照 9%的税率计缴增值税并扣除当期允许抵扣的进项税额。
房产税	从价计征的房产按房产原值扣减 30%后余值的 1.2%计缴房产税，从租计征的房产按出租收入的 12%计缴房产税。
土地使用税	按杭州市五级土地使用税适用税额标准计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税的 7%征收。
教育费附加	按实际缴纳的增值税的 3%征收。
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税的 2%征收。

- (2) 所得税

本公司在本报告期内适用的所得税法定税率为 25% 。

- (3) 应交税费

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
企业所得税	74,274,518.47	55,996,702.58	57,395,959.91	51,513,766.69
房产税	3,112,238.72	3,386,577.46	9,976,248.10	7,883,396.07
土地使用税	330,463.02	440,617.44	440,617.44	440,617.50
增值税	1,555,539.96	598,925.34	3,451,771.26	3,561,749.22
其他	285,211.89	977,489.21	1,282,914.01	1,530,920.75
合计	79,557,972.06	61,400,312.03	72,547,510.72	64,930,450.23



6 货币资金

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
银行存款	25,982,867.87	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
其他货币资金	89,317.30	-	-	-
合计	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29

截至 2023 年 9 月 30 日，其他货币资金为存放在微信、支付宝等第三方支付平台款项。

截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司银行存款中均包含人民币 2,285,327.66 元因司法冻结使用受限的货币资金，2022 年 8 月该冻结已解除。

7 应收账款

(1) 应收账款按客户类别分析如下：

	附注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
关联公司	35(3)(a)	3,441,900.00	3,055,315.53	3,298,715.53	5,223,165.53
第三方		3,773,240.63	5,016,629.23	2,480,017.98	3,130,524.13
小计		7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备		917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计		7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81



(2) 应收账款账龄分析如下：

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	7,215,140.63	8,051,138.48	5,778,733.51	7,932,474.13
1 年至 2 年 (含 2 年)	-	20,806.28	-	421,215.53
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。对于信用状况恶化的单个客户，本公司采用单项方式计提坏账准备。对于未出现信用状况恶化的客户，本公司根据不同细分客户群体发生损失的差异情况，将客户细分成关联公司和第三方客户两个群体按照组合方式计提坏账准备。对于关联方客户，本公司会定期跟踪关联方的信用情况，考虑到关联方的经济状况良好，本公司认为应收关联方账款的预期信用损失不重大，因此未对应收关联方账款计提坏账准备；对于第三方客户，本公司一般会收取 3 个月的租赁保证金，故本公司认为逾期 3 个月以上的应收账款才存在减值的风险，并基于历史实际信用损失经验对账龄超过 3 个月应收第三方账款计提坏账准备。



截至 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司对第三方客户应收账款坏账准备计提具体如下：

类别	2023 年 9 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	人民币元
按组合计提坏账准备	3,773,240.63	100%	917.94	0%	3,772,322.69
类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	人民币元
按单项计提坏账准备	150,604.71	3%	150,604.71	100%	-
按组合计提坏账准备	4,866,024.52	97%	34,490.74	1%	4,831,533.78
合计	5,016,629.23	100%	185,095.45	4%	4,831,533.78
类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	人民币元
按组合计提坏账准备	2,480,017.98	100%	-	0%	2,480,017.98
类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	人民币元
按单项计提坏账准备	124,512.85	4%	54,512.85	44%	70,000.00
按组合计提坏账准备	3,006,011.28	96%	-	0%	3,006,011.28
合计	3,130,524.13	100%	54,512.85	2%	3,076,011.28

(4) 坏账准备变动情况如下：

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
期初 / 年初余额	185,095.45	-	54,512.85	-
本期 / 本年 (转回) / 计提	(12,428.66)	185,095.45	179,614.49	54,512.85
本期 / 本年核销	(171,748.85)	-	(234,127.34)	-
期末 / 年末余额	917.94	185,095.45	-	54,512.85

(5) 截至 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司对杭州西溪印象城租户的租赁应收款均已质押，详情请参见附注 17。



8 其他应收款及长期应收款

(1) 其他应收款及长期应收款按客户类别分析如下：

	附注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应收资金集中管理款 (i)		6,663,156.72	362,917,004.39	327,440,536.07	13,398,706.15
其他应收关联方款项 (ii)		<u>980,641,641.11</u>	<u>955,167,662.06</u>	<u>906,826,890.51</u>	<u>1,002,739,041.25</u>
应收关联方	35(3)(b)、(c)	987,304,797.83	1,318,084,666.45	1,234,267,426.58	1,016,137,747.40
应收第三方		<u>938,682.86</u>	<u>395,249.86</u>	<u>734,817.58</u>	<u>286,768.56</u>
合计		<u>988,243,480.69</u>	<u>1,318,479,916.31</u>	<u>1,235,002,244.16</u>	<u>1,016,424,515.96</u>

- (i) 本公司的母公司印力商用置业设立资金中心账户（“资金中心”），集中管理本公司及间接控股公司 SCPG Holdings Co., Ltd.（“SCPG Holdings”）集团内公司的资金。本公司将盈余资金存放在资金中心，并按照银行同期活期存款利率收取利息，本公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。
- (ii) 截至 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，其他应收关联方款项主要包括本公司向印力商用置业提供的本金分别为人民币 782,168,577.38 元、人民币 802,168,577.38 元、人民币 802,168,577.38 元、人民币 824,000,000.00 元的借款及应收的利息，无抵押和担保，无固定还款期限，年利率为 6%。



(2) 按流动性分析如下:

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
其他应收账款				
- 应收关联公司	987,304,797.83	1,318,084,666.45	479,813.12	124,481,374.57
- 应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
长期应收款				
应收关联公司	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83

于 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日, 本公司将预期超过 12 个月收回的对关联方的应收款项划分为非流动资产列示为长期应收款, 对其他预期在 1 年内收回的款项划分为流动资产列示为其他应收款。

(3) 其他应收款及长期应收款账龄分析如下:

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
1 年以内 (含 1 年)	58,619,440.70	85,039,306.60	364,890,525.39	884,246,685.47
1 年至 2 年 (含 2 年)	49,575,815.02	363,964,883.25	856,508,012.62	131,972,830.49
2 年至 3 年 (含 3 年)	57,106,728.87	855,872,020.31	13,398,706.15	-
3 年以上	822,941,496.10	13,603,706.15	205,000.00	205,000.00
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96
减: 坏账准备	-	-	-	-
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

账龄自其他应收款及长期应收款确认日起开始计算。

9 其他流动资产

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
待认证进项税额及增值税留抵税额	-	2,626,991.43	9,563,521.97	16,094,210.61



10 投资性房地产

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
投资性房地产初始成本	1,724,591,294.33	1,731,114,331.72	1,698,441,220.96	1,686,887,442.92
公允价值变动调整	2,234,408,705.67	2,239,485,668.28	1,902,558,779.04	1,780,112,557.08
合计	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00

- (1) 本公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日的投资性房地产公允价值由独立房地产评估师深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司进行评估，于 2022 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值由独立房地产评估师仲量联行企业评估及咨询有限公司进行评估，评估方法及评估所采用的主要参数，详见附注 32。
- (2) 于 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本公司的投资性房地产均已抵押，详情请参见附注 17。

11 递延所得税负债

	递延所得税负债				
	2022 年 1 月 1 日 人民币元	本年增减 计入损益 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	本期增减 计入损益 人民币元	2023 年 9 月 30 日 人民币元
投资性房地产	531,711,478.97	97,361,751.47	629,073,230.44	(961,553.21)	628,111,677.23
坏账准备	-	(46,273.86)	(46,273.86)	46,044.38	(229.48)
预提费用及其他	-	(968,873.94)	(968,873.94)	(16,588.27)	(985,462.21)
合计	531,711,478.97	96,346,603.67	628,058,082.64	(932,097.10)	627,125,985.54

	递延所得税负债				
	2020 年 1 月 1 日 人民币元	本年增减 计入损益 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元	本年增减 计入损益 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元
投资性房地产	312,924,974.95	177,436,898.31	490,361,873.26	41,349,605.71	531,711,478.97
坏账准备	-	(13,628.21)	(13,628.21)	13,628.21	-
预提费用及其他	-	(1,370,872.03)	(1,370,872.03)	1,370,872.03	-
合计	312,924,974.95	176,052,398.07	488,977,373.02	42,734,105.95	531,711,478.97



12 应付账款

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应付经营性支出	13,156,683.82	16,511,078.40	8,141,520.57	16,583,586.05
应付资本性支出	11,820,087.85	25,159,002.10	6,705,777.44	11,109,456.11
应付政府地价款 (i)	-	25,828,359.83	25,828,359.83	25,828,359.83
合计	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99

(i) 应付政府地价款为本公司预计办理杭州西溪印象城地下商业部分产权证需补缴的地价款。截至 2023 年 9 月 30 日，该款项已补缴完毕。

13 预收款项

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
预收租金	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	17,404,403.19
预收服务费	-	-	-	3,816,886.41
合计	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	21,221,289.60

自 2021 年 1 月 1 日起，本公司适用新收入准则并将预收服务费重分类到合同负债中列示，详见附注 15。



14 应付职工薪酬

	注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
短期薪酬	(1)	2,072,514.77	2,424,287.57	2,969,679.97	1,772,687.20
离职后福利	(2)	78,751.13	59,796.28	74,101.88	1,894.86
合计		<u>2,151,265.90</u>	<u>2,484,083.85</u>	<u>3,043,781.85</u>	<u>1,774,582.06</u>

(1) 短期薪酬

	2023 年 1 月 1 日余额 人民币元	本期发生额 人民币元	本期支付额 人民币元	2023 年 9 月 30 日余额 人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	2,293,033.08	5,986,085.02	6,328,986.61	1,950,131.49
职工福利费	56,350.00	378,416.64	434,766.64	-
社会保险费				
- 医疗保险费	49,378.95	445,058.03	442,841.40	51,595.58
- 工伤保险费	824.69	18,843.44	17,565.85	2,102.28
住房公积金	61.00	683,310.00	683,371.00	-
工会经费和职工教育经费	24,639.85	132,906.04	88,860.47	68,685.42
合计	<u>2,424,287.57</u>	<u>7,644,619.17</u>	<u>7,996,391.97</u>	<u>2,072,514.77</u>

	2022 年 1 月 1 日余额 人民币元	本年发生额 人民币元	本年支付额 人民币元	2022 年 12 月 31 日余额 人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	2,730,280.73	9,228,320.53	9,665,568.18	2,293,033.08
职工福利费	129,300.00	753,989.70	826,939.70	56,350.00
社会保险费				
- 医疗保险费	50,593.70	616,214.32	617,429.07	49,378.95
- 工伤保险费	1,022.09	12,448.77	12,646.17	824.69
住房公积金	-	697,308.00	697,247.00	61.00
工会经费和职工教育经费	58,483.45	195,074.45	228,918.05	24,639.85
合计	<u>2,969,679.97</u>	<u>11,503,355.77</u>	<u>12,048,748.17</u>	<u>2,424,287.57</u>



	2021 年 1 月			2021 年 12 月
	<u>1 日余额</u>	<u>本年发生额</u>	<u>本年支付额</u>	<u>31 日余额</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	1,691,921.33	9,116,525.23	8,078,165.83	2,730,280.73
职工福利费	78,300.00	750,914.09	699,914.09	129,300.00
社会保险费				
- 医疗保险费	1,293.73	568,114.34	518,814.37	50,593.70
- 工伤保险费	26.14	11,477.06	10,481.11	1,022.09
住房公积金	-	613,805.00	613,805.00	-
工会经费和职工教育经费	1,146.00	206,901.91	149,564.46	58,483.45
合计	<u>1,772,687.20</u>	<u>11,267,737.63</u>	<u>10,070,744.86</u>	<u>2,969,679.97</u>
	2020 年 1 月			2020 年 12 月
	<u>1 日余额</u>	<u>本年发生额</u>	<u>本年支付额</u>	<u>31 日余额</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
工资、奖金、津贴和补贴	1,782,077.20	6,719,750.40	6,809,906.27	1,691,921.33
职工福利费	49,760.00	714,924.40	686,384.40	78,300.00
社会保险费				
- 医疗保险费	18,041.16	196,355.13	213,102.56	1,293.73
- 工伤保险费	364.47	3,966.77	4,305.10	26.14
住房公积金	-	538,607.00	538,607.00	-
工会经费和职工教育经费	1,068.54	145,424.51	145,347.05	1,146.00
合计	<u>1,851,311.37</u>	<u>8,319,028.21</u>	<u>8,397,652.38</u>	<u>1,772,687.20</u>

(2) 离职后福利 - 设定提存计划

	2023 年 1 月			2023 年 9 月
	<u>1 日余额</u>	<u>本期发生额</u>	<u>本期支付额</u>	<u>30 日余额</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
基本养老保险费	57,734.32	1,217,732.91	1,199,431.69	76,035.54
失业保险费	2,061.96	23,874.37	23,220.74	2,715.59
合计	<u>59,796.28</u>	<u>1,241,607.28</u>	<u>1,222,652.43</u>	<u>78,751.13</u>
	2022 年 1 月			2022 年 12 月
	<u>1 日余额</u>	<u>本年发生额</u>	<u>本年支付额</u>	<u>31 日余额</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
基本养老保险费	71,546.64	907,723.11	921,535.43	57,734.32
失业保险费	2,555.24	31,121.94	31,615.22	2,061.96
合计	<u>74,101.88</u>	<u>938,845.05</u>	<u>953,150.65</u>	<u>59,796.28</u>



	2021 年 1 月 1 日余额 人民币元	本年发生额 人民币元	本年支付额 人民币元	2021 年 12 月 31 日余额 人民币元
基本养老保险费	1,829.52	803,394.01	733,676.89	71,546.64
失业保险费	65.34	28,692.64	26,202.74	2,555.24
合计	1,894.86	832,086.65	759,879.63	74,101.88

	2020 年 1 月 1 日余额 人民币元	本年发生额 人民币元	本年支付额 人民币元	2020 年 12 月 31 日余额 人民币元
基本养老保险费	25,512.75	277,673.92	301,357.15	1,829.52
失业保险费	911.17	9,916.93	10,762.76	65.34
合计	26,423.92	287,590.85	312,119.91	1,894.86

15 合同负债

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
预收服务费	7,532,202.61	5,324,105.51	5,428,743.49	-

16 其他应付款

	附注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应付关联公司	35(3)(e)	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	14,577,070.26
租赁保证金 (i)		40,001,218.86	34,868,402.31	40,134,489.63	35,129,755.72
其他		13,040,174.65	11,125,664.19	11,897,771.99	6,027,817.78
合计		65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76

- (i) 租赁保证金是本公司因物业出租而向租户收取的押金。一般情况下，本公司收取 3 个月的租金、物管费等作为保证金，租赁到期后向租户退回。



17 一年内到期的非流动负债及长期借款

	注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
银行借款	(1)	2,028,869,907.50	-	-	-
其他长期借款	(2)	-	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
小计		2,028,869,907.50	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
减：一年内到期的非流动负债		48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
长期借款		1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98

(1) 银行借款

	2023 年 9 月 30 日 人民币元
抵押借款及利息	2,028,869,907.50
减：一年内到期的非流动负债	48,869,907.50
长期借款	1,980,000,000.00

于 2023 年 4 月，本公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 2,044,000,000.00 元的借款，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。本公司以其持有的投资性房地产杭州西溪印象城作为抵押，以本公司对杭州西溪印象城的租金收益权作为质押，并由印力商用置业为该银行借款提供连带责任担保。



(2) 其他长期借款

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
商业房地产抵押贷款				
- 本金	- 2,112,548,367.93	2,160,021,364.98	2,201,560,237.39	
- 利息	- 19,690,108.35	18,694,541.08	19,054,051.48	
减：一年内到期的非流动负债				
- 本金	- 2,112,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	
- 利息	- 19,690,108.35	18,694,541.08	19,054,051.48	
其他长期借款	-	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98

于 2020 年 4 月，本公司与受同一最终控制方控制的公司宁波深国投商用置业有限公司（“宁波深国投”）共同向印力商用置业借入人民币 3,370,000,000.00 元，其中本公司贷款金额为人民币 2,222,000,000.00 元，借款期限为 18 年，分期还款。随后印力商用置业将其拥有的上述债权通过证券发行方在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台向独立投资者发行印象 2 号商业房地产支持证券（“印象 2 号 CMBS”）优先级份额，由印力商用置业认购劣后级份额。印象 2 号 CMBS 以本公司持有的杭州西溪印象城及宁波深国投持有的宁波鄞州印象城为抵押资产，杭州西溪印象城及宁波鄞州印象城租户的租赁应收账款为质押，本公司与宁波深国投作为共同借款人对上述借款承担连带还款责任，同时由本公司的间接控股公司 SCPG Holdings 对全额本息提供担保。报告期内该借款的利率为 3.9% - 4.8%。

印象 2 号 CMBS 的期限为十八年，其中第三年，第六年，第九年，第十二及第十五年年末为该贷款的窗口期，在每个窗口期印力商用置业有权要求调整印象 2 号 CMBS 的利率或回购未偿余额，而印象 2 号 CMBS 的持有人亦有权要求印力商用置业赎回未偿余款；如果发生售回和购回事项目，本公司需要立刻偿还印力商用置业的上述借款。印象 2 号 CMBS 的第一个利率调整和回售窗口期为 2023 年 4 月，印力商用置业计划不再对其进行续发，因此于 2022 年 12 月 31 日，本公司将上述借款余额从长期借款调整至一年内到期的其他非流动负债。

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司已清偿上述借款。



18 长期应付款

	附注	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
租赁保证金	16(i)	<u>38,868,448.10</u>	<u>39,372,255.40</u>	<u>29,612,809.04</u>	<u>28,063,027.75</u>

19 实收资本

本公司的注册资本结构如下：

	2023 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日	
	金额 人民币	%	金额 美元	%
印力商用置业 United Harvest Investment Limited	829,193,900.00 -	100 -	- 127,455,000.00	- 100
	<u>829,193,900.00</u>	<u>100</u>	<u>127,455,000.00</u>	<u>100</u>

2023 年 9 月 13 日，United Harvest Investment Limited 与印力商用置业签署股权转让协议，将其持有本公司的 100%股权转让给印力商用置业。股权转让完成后，印力商用置业成为本公司的控股股东。

印力商用置业收购本公司 100%股权后，本公司于 2023 年 9 月 13 日进行工商变更，并将注册资本由原来的美元 127,455,000.00 元按照首次出资时的汇率 6.51 变更为人民币 829,193,900.00 元，本公司于 2023 年 9 月 30 日已经缴纳的注册资本为美元 112,955,000.00，其按照历史汇率折算为人民币 734,860,140.23 元

本公司的实收资本结构如下：

	2023 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日		
	金额 人民币	%	金额 美元	金额 等值人民币	%
印力商用置业 United Harvest Investment Limited	734,860,140.23 -	100 -	- 112,955,000.00	- 734,860,140.23	- 100
	<u>734,860,140.23</u>	<u>100</u>	<u>112,955,000.00</u>	<u>734,860,140.23</u>	<u>100</u>

上述实收资本已由杭州永信会计师事务所审验，并于 2019 年出具杭永会验 (2019) 第 014 号验资报告。



20 盈余公积

	附注	储备基金 人民币元
2020 年 1 月 1 日余额		62,710,256.81
提取盈余公积	21	<u>59,285,621.35</u>
2020 年 12 月 31 日余额		121,995,878.16
提取盈余公积	21	<u>21,515,759.96</u>
2021 年 12 月 31 日余额		143,511,638.12
提取盈余公积	21	<u>36,978,867.64</u>
2022 年 12 月 31 日余额		180,490,505.76
提取盈余公积		<u>-</u>
2023 年 9 月 30 日余额		<u><u>180,490,505.76</u></u>

21 利润分配

提取盈余公积

本公司根据按公司章程的规定，本公司的年度净利润于弥补以前年度亏损后，应当提取储备基金。储备基金的提取比例不得低于税后利润的 10%，当累积提取金额达到注册资本的 50% 时，可以不再提取。

年 / 期内利润分配

2020 年，本公司根据董事会决议安排，向境外股东 United Harvest Investment Limited 进行现金分红人民币 345,000,000.00 元。

2023 年 6 月 1 日，本公司宣告向股东 United Harvest Investment Limited 分配现金利润人民币 300,000,000.00 元。截至 2023 年 9 月 30 日，该现金股利已支付。



资产负债表日后批准的利润分配

股东会于 2023 年 10 月 25 日决定批准本公司向唯一股东印力商用置业分配利润人民币 1,066,000,000.00 元。于资产负债表日后批准的股利分配并未在资产负债表日确认为负债。

22 营业收入

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 <u>止 9 个月期间</u> 人民币元	<u>2022 年</u> 人民币元	<u>2021 年</u> 人民币元	<u>2020 年</u> 人民币元
物业出租收入	195,171,850.26	234,442,430.69	225,029,369.10	191,117,218.56
物业管理收入	42,158,514.34	53,798,139.60	50,740,342.17	43,764,009.33
商业营运收入	5,870,678.87	6,724,736.44	4,700,629.49	2,432,781.27
其他	378,741.42	356,842.80	108,042.47	66,368.48
合计	<u>243,579,784.89</u>	<u>295,322,149.53</u>	<u>280,578,383.23</u>	<u>237,380,377.64</u>
其中：租赁收入	195,171,850.26	234,442,430.69	225,029,369.10	191,117,218.56
合同产生的收入	48,407,934.63	60,879,718.84	55,549,014.13	46,263,159.08

本公司的收入均来自中国大陆。

23 税金及附加

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 <u>止 9 个月期间</u> 人民币元	<u>2022 年</u> 人民币元	<u>2021 年</u> 人民币元	<u>2020 年</u> 人民币元
房产税	22,313,728.07	27,522,518.50	24,952,550.71	21,992,818.34
土地使用税	330,463.08	440,617.50	417,605.49	440,617.50
其他	1,416,091.13	1,514,925.40	1,390,553.56	1,265,641.96
合计	<u>24,060,282.28</u>	<u>29,478,061.40</u>	<u>26,760,709.76</u>	<u>23,699,077.80</u>



24 财务费用

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
贷款及应付款项的利息支出	54,422,153.27	84,592,480.23	84,941,114.14	100,680,189.32
存款及应收款项的利息收入	(35,016,765.80)	(47,047,870.83)	(52,797,861.13)	(56,971,174.32)
融资服务费	-	-	-	2,409,900.99
银行手续费	19,093.64	21,166.89	21,398.72	17,968.10
合计	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09

25 其他收益

	注	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
总部经济专项资金扶持	(1)	-	4,837,537.71	13,221,300.00	-
服务业高质量发展奖		-	-	-	500,000.00
经济发展补助		600,000.00	-	-	-
税务局手续费返还		-	-	500,000.00	-
进项税加计扣除		1,915,576.66	-	-	-
商业综合体激励		500,000.00	-	-	-
其他		-	588,027.87	638,700.00	510,840.78
合计		3,015,576.66	5,425,565.58	14,360,000.00	1,010,840.78

(1) 总部经济专项资金扶持

根据《余杭区楼宇（总部）经济发展财政政策实施细则》（余发改 [2019] 79 号），本公司申请成为“区内新认定的总部企业”，并自 2021 年起根据以前年度对地方税收的贡献取得该与日常经营活动相关的政府补助。



26 公允价值变动 (损失) / 收益

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
投资性房地产公允价值变动	<u>(3,531,918.78)</u>	<u>337,523,675.92</u>	<u>121,152,154.93</u>	<u>675,359,281.37</u>

27 营业外收支

(1) 营业外收入

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
解约补偿收入	28,951.72	446,662.85	247,794.65	-
罚没收入	79,916.50	683,960.56	793,053.78	66,788.35
保险赔款收入	-	-	-	3,007,153.74
其他	<u>19,039.08</u>	<u>469,771.47</u>	<u>390,705.57</u>	<u>238,682.33</u>
合计	<u>127,907.30</u>	<u>1,600,394.88</u>	<u>1,431,554.00</u>	<u>3,312,624.42</u>

(2) 营业外支出

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
物业拆除损失 (i)	7,423,508.23	-	-	-
违约金及其他	<u>4,819,217.80</u>	<u>389,697.54</u>	<u>1,211,788.29</u>	<u>653,953.75</u>
	<u>12,242,726.03</u>	<u>389,697.54</u>	<u>1,211,788.29</u>	<u>653,953.75</u>

(i) 该损失主要为本公司本期拆除部分物业及相关设施的成本、拆除费用及发生的赔偿支出。



28 所得税费用

(1) 本期 / 本年所得税费用组成

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
本期 / 本年所得税	33,712,414.88	26,995,275.94	29,443,517.20	21,819,109.33
汇算清缴差异调整	-	-	91,340.21	83,372.25
递延所得税的变动	(932,097.10)	96,346,603.67	42,734,105.95	176,052,398.07
合计	<u>32,780,317.78</u>	<u>123,341,879.61</u>	<u>72,268,963.36</u>	<u>197,954,879.65</u>

递延所得税费用分析如下：

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
暂时性差异的产生和转回	<u>(932,097.10)</u>	<u>96,346,603.67</u>	<u>42,734,105.95</u>	<u>176,052,398.07</u>

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
税前利润	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
按税率 25% 计算的预期所得税	31,617,319.08	123,282,639.01	71,856,640.73	197,702,773.28
不可抵扣的支出	1,162,998.70	59,240.60	320,982.42	168,734.12
汇算清缴差异调整	-	-	91,340.21	83,372.25
本期 / 本年所得税费用	<u>32,780,317.78</u>	<u>123,341,879.61</u>	<u>72,268,963.36</u>	<u>197,954,879.65</u>



29 利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类的信息如下：

		自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	附注	止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
营业收入		243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
减：职工薪酬费用		8,886,226.45	12,442,200.82	12,099,824.28	8,606,619.06
财务费用	24	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09
折旧费用		402,241.12	664,982.14	676,214.08	646,130.70
物业管理费		19,964,670.73	26,283,253.03	22,715,060.87	16,111,532.48
市场推广费		5,042,119.03	8,814,339.22	10,553,250.56	8,101,414.05
商业平台费		19,760,103.92	23,952,139.74	18,366,584.83	16,748,765.03
公允价值变动损失 / (收益)	26	3,531,918.78	(337,523,675.92)	(121,152,154.93)	(675,359,281.37)
税金及附加	23	24,060,282.28	29,478,061.40	26,760,709.76	23,699,077.80
其他收益	25	(3,015,576.66)	(5,425,565.58)	(14,360,000.00)	(1,010,840.78)
其他费用		6,939,223.09	7,150,779.68	5,547,444.83	5,547,654.14
营业利润		<u>138,584,095.04</u>	<u>491,919,858.71</u>	<u>287,206,797.22</u>	<u>788,152,422.44</u>

30 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

		自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	附注	止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
净利润		93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46
加：固定资产折旧		402,241.12	664,982.14	676,214.08	646,130.70
信用减值 (转回) / 损失		(12,428.66)	185,095.45	179,614.49	-
资产减值损失		-	-	-	54,512.85
公允价值变动损失 / (收益)	32	5,076,962.61	(336,926,889.24)	(122,446,221.96)	(668,114,797.66)
物业及相关设施拆除成本		5,990,282.07	-	-	-
财务净收益		19,419,292.20	37,641,359.40	32,483,682.01	47,297,401.83
递延所得税负债 (减少) / 增加	11	(932,097.10)	96,346,603.67	42,734,105.95	176,052,398.07
经营性应收项目的 (增加) / 减少		(102,759.49)	4,183,029.43	5,408,728.74	(763,605.39)
经营性应付项目的增加		30,189,729.51	678,763.82	22,428,750.05	18,828,054.38
经营活动产生的现金流量净额		<u>153,720,180.79</u>	<u>172,561,621.11</u>	<u>196,622,472.93</u>	<u>166,856,308.24</u>



(2) 现金及现金等价物净变动情况:

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
现金及现金等价物的期末 / 年末余额	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63
减: 现金及现金等价物的期初 / 年初余额	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63	39,211,698.53
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	25,859,732.90	(7,021,040.67)	(116,443,796.69)	84,465,591.10

(3) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下:

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间 人民币元	2022 年 人民币元	2021 年 人民币元	2020 年 人民币元
(a) 货币资金				
- 可随时用于支付的银行存款	25,982,867.87	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63
- 可随时用于支付的其他货币资金	89,317.30	-	-	-
- 使用受限制的货币资金	-	-	2,285,327.66	2,285,327.66
(b) 期末 / 年末货币资金及现金等价物余额	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
减: 使用受限制的其他货币资金	-	-	2,285,327.66	2,285,327.66
(c) 期末 / 年末可随时变现的现金及 现金等价物余额	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63

(4) 不涉及现金收支的投资活动:

于 2021 年 12 月 31 日, 本公司与关联方印力商用置业、深圳印力管理有限公司、深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司及杭州印力商业管理有限公司签订《债权债务抵销协议》, 将本公司对深圳印力管理有限公司、深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司及杭州印力商业管理有限公司的其他应付和对印力商用置业的其他应收款进行抵销, 抵销金额合计人民币 16,831,422.62 元。



31 金融工具的风险分析

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项、其他应收款等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注 34 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日，就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注 34 披露。

对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定信用额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录。本公司应收账款主要为应收租户租金、物业管理费及商业运营管理费，在一般情况下，商铺出租都会收取 3 个月的租赁保证金，当租户拖欠租金超过 3 个月时，商场将其租赁保证金抵扣应收租金，同时对租赁保证金抵扣不足的部分按照单项和组合计提坏账准备。



对于关联方借款形成的其他应收款和长期应收款，本公司会持续跟踪关联方的经营、信用风险变化等情况，这使得管理层能够评估该等款项的可收回性并尽量减少信用风险。

有关应收账款和其他应收款的具体信息，请参见附注 7 和附注 8 相关披露。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

	2023 年 9 月 30 日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
应付账款	24,976,771.67	-	-	-	24,976,771.67	24,976,771.67
其他应付款	65,541,393.51	-	-	-	65,541,393.51	65,541,393.51
一年内到期的非流动负债	50,029,592.50	-	-	-	50,029,592.50	48,869,907.50
长期借款	74,279,700.00	133,510,950.00	445,372,075.00	2,124,299,575.00	2,777,462,300.00	1,980,000,000.00
长期应付款	-	20,576,605.01	14,439,175.90	3,852,667.19	38,868,448.10	38,868,448.10
合计	214,827,457.68	154,087,555.01	459,811,250.90	2,128,152,242.19	2,956,878,505.78	2,158,256,520.78

	2022 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
应付账款	67,498,440.33	-	-	-	67,498,440.33	67,498,440.33
其他应付款	58,494,066.50	-	-	-	58,494,066.50	58,494,066.50
一年内到期的非流动负债	2,155,215,571.17	-	-	-	2,155,215,571.17	2,132,238,476.28
长期应付款	-	20,504,698.77	14,288,867.97	4,578,688.66	39,372,255.40	39,372,255.40
合计	2,281,208,078.00	20,504,698.77	14,288,867.97	4,578,688.66	2,320,580,333.40	2,297,603,238.51



	2021 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
应付账款	40,675,657.84	-	-	-	40,675,657.84	40,675,657.84
其他应付款	64,532,261.62	-	-	-	64,532,261.62	64,532,261.62
一年内到期的非流动负债	66,977,058.88	-	-	-	66,977,058.88	66,167,538.13
长期借款	62,699,275.35	2,156,622,007.49	-	-	2,219,321,282.84	2,112,548,367.93
长期应付款	-	15,191,151.50	12,491,941.14	1,929,716.40	29,612,809.04	29,612,809.04
合计	234,884,253.69	2,171,813,158.99	12,491,941.14	1,929,716.40	2,421,119,070.22	2,313,536,634.56

	2020 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值 人民币元
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
应付账款	53,521,401.99	-	-	-	53,521,401.99	53,521,401.99
其他应付款	55,734,643.76	-	-	-	55,734,643.76	55,734,643.76
一年内到期的非流动负债	61,383,536.32	-	-	-	61,383,536.32	60,592,923.89
长期借款	65,546,285.72	129,676,334.23	2,156,622,007.49	-	2,351,844,627.44	2,160,021,364.98
长期应付款	-	12,660,202.32	11,998,939.18	3,403,886.25	28,063,027.75	28,063,027.75
合计	236,185,867.79	142,336,536.55	2,168,620,946.67	3,403,886.25	2,550,547,237.26	2,357,933,362.37

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2023 年 9 月 30 日，本公司持有基于贷款市场报价利率的浮动利率银行借款人民币 2,027,000,000.00 元，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 50 个基点将会导致本公司所有者权益和净利润减少人民币 7,601,250.00 元。

(4) 汇率风险

于 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日以及 2020 年 12 月 31 日，本公司未持有以外币计量的资产和负债，为此本公司于上述资产负债表日不存在重大汇率风险。



32 公允价值

(1) 公允价值计量

(a) 公允价值计量的层次

下表列示了本公司在每个资产负债表日持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

2023 年 9 月 30 日				
附注	第一层次 公允价值计量 人民币元	第二层次 公允价值计量 人民币元	第三层次 公允价值计量 人民币元	合计 人民币元
持续的公允价值计量				
资产				
投资性房地产				
- 出租的建筑物	10 -	-	3,959,000,000.00	3,959,000,000.00

2022 年 12 月 31 日				
附注	第一层次 公允价值计量 人民币元	第二层次 公允价值计量 人民币元	第三层次 公允价值计量 人民币元	合计 人民币元
持续的公允价值计量				
资产				
投资性房地产				
- 出租的建筑物	10 -	-	3,970,600,000.00	3,970,600,000.00



2021 年 12 月 31 日				
附注	第一层次 公允价值计量 人民币元	第二层次 公允价值计量 人民币元	第三层次 公允价值计量 人民币元	合计 人民币元
持续的公允价值计量				
资产				
投资性房地产				
- 出租的建筑物	10	-	3,601,000,000.00	3,601,000,000.00

2020 年 12 月 31 日				
附注	第一层次 公允价值计量 人民币元	第二层次 公允价值计量 人民币元	第三层次 公允价值计量 人民币元	合计 人民币元
持续的公允价值计量				
资产				
投资性房地产				
- 出租的建筑物	10	-	3,467,000,000.00	3,467,000,000.00

(b) 第三层次的公允价值计量

对于持续的第三层次公允价值计量，当改变不可观察输入值的金额可能导致公允价值显著变化时，企业应当披露有关敏感性分析的描述性信息。

本公司由财务经理领导的专门团队以及聘请的外部专业评估机构负责对持续和非持续的第三层次公允价值计量的资产和负债进行估值，该团队直接向财务总监汇报。该团队于每年年末编制公允价值计量的变动分析报告，并经财务总监审阅和批准。每年年末，该团队均会与财务总监讨论估值流程和结果。



第三层次公允价值计量的量化信息如下：

		2023 年 9 月 30 日 <u>公允价值</u> 人民币元	<u>估值技术</u>	<u>不可观察输入值</u>	<u>加权平均值</u>
出租的建筑物	3,959,000,000.00		折现现金流分析法	预期租金增长率	2% - 5%
				预期出租率	97.5 - 97.75%
				风险调整折现率	7.0%
		2022 年 12 月 31 日 <u>公允价值</u> 人民币元	<u>估值技术</u>	<u>不可观察输入值</u>	<u>加权平均值</u>
出租的建筑物	3,970,600,000.00		折现现金流分析法	预期租金增长率	0% - 10%
				预期出租率	96.5 - 98.0%
				风险调整折现率	8.25%
		2021 年 12 月 31 日 <u>公允价值</u> 人民币元	<u>估值技术</u>	<u>不可观察输入值</u>	<u>加权平均值</u>
出租的建筑物	3,601,000,000.00		市场比较法 折现现金流分析法	单位建筑面积售价 (人民币元 / 平方米)	15,279
				预期租金增长率	1% - 7%
				预期出租率	98%
				风险调整折现率	7.5%
		2020 年 12 月 31 日 <u>公允价值</u> 人民币元	<u>估值技术</u>	<u>不可观察输入值</u>	<u>加权平均值</u>
出租的建筑物	3,467,000,000.00		市场比较法 折现现金流分析法	单位建筑面积售价 (人民币元 / 平方米)	15,095
				预期租金增长率	1% - 7%
				预期出租率	99%
				风险调整折现率	7.5%



2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，杭州西溪印象城的公允价值采用市场比较法与折现现金流分析法综合法，市场比较法及折现现金流分析法各取 50% 的权重。市场比较法是通过对比估价对象周边类似房地产的已知交易价格作适当的修正得出，市场法估值考虑了交易价格、区域商业中心接近程度及剩余使用年限等因素，并依据可比对象的不同调整各系数的比重；折现现金流分析法是根据估价对象的预期收益来求取估价对象价值或价格的方法，是预测估价对象的未来收益，利用风险调整折现率将未来收益折现到估价时点后累加来得到估价对象价值或价格的方法，折现现金流分析法估值考虑了预计市场租金增长率和该房屋建筑物的出租率，所使用的折现率已经根据该房屋建筑物的质量和位置以及租户的信贷质量进行了调整。该房屋建筑物的公允价值与交易价格、预计市场租金增长率和出租率正相关，与风险调整折现率负相关。

2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日，杭州西溪印象城的公允价值采用折现现金流分析法进行确定，折现现金流分析法是根据与该房屋建筑物相关的预计现金流量通过风险调整折现率进行折现确定的。折现现金流分析法估值考虑了预计市场租金增长率和该房屋建筑物的出租率，所使用的折现率已经根据该房屋建筑物的质量和位置以及租户的信贷质量进行了调整。该房屋建筑物的公允价值与预计市场租金增长率和出租率正相关，与风险调整折现率负相关。



持续的第三层次公允价值计量的资产和负债的期初余额与期末余额之间的调节信息如下：

2023 年 9 月 30 日	2023 年	本期净减少	转入 / 转出	本期利得或损失总额		2023 年
	1 月 1 日		第三层次	计入损益	计入其他	9 月 30 日
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
资产						
投资性房地产						
- 出租的建筑物	3,970,600,000.00	(6,523,037.39)	-	(5,076,962.61)	-	3,959,000,000.00
2022 年	2022 年	本年新增	转入 / 转出	本年利得或损失总额		2022 年
	1 月 1 日		第三层次	计入损益	计入其他	12 月 31 日
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
资产						
投资性房地产						
- 出租的建筑物	3,601,000,000.00	32,673,110.76	-	336,926,889.24	-	3,970,600,000.00



2021 年	2021 年	本年新增	转入 / 转出	本年利得或损失总额		2021 年		
	1月 1 日			第三层次	计入损益		计入其他	12 月 31 日
	人民币元			人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
资产								
投资性房地产								
- 出租的建筑物	3,467,000,000.00	11,553,778.04	-	122,446,221.96	-	3,601,000,000.00		
2020 年	2020 年	本年新增	转入 / 转出	本年利得或损失总额		2020 年		
	1月 1 日			第三层次	计入损益		计入其他	12 月 31 日
	人民币元			人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
资产								
投资性房地产								
- 出租的建筑物	2,790,300,000.00	8,585,202.34	-	668,114,797.66	-	3,467,000,000.00		



注：上述本公司于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：

	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
本期 / 本年计入损益的未实现 (损失) / 利得				
- 公允价值变动 (损失) / 收益	(5,076,962.61)	336,926,889.24	122,446,221.96	668,114,797.66
- 直线法确认租赁收入的影响	<u>1,545,043.83</u>	<u>596,786.68</u>	<u>(1,294,067.03)</u>	<u>7,244,483.71</u>
	<u>(3,531,918.78)</u>	<u>337,523,675.92</u>	<u>121,152,154.93</u>	<u>675,359,281.37</u>

(2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

本公司于 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日其他各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

33 资本管理

本公司资本管理的主要目标是保障本公司的持续经营能力。

本公司对资本的定义为所有者权益加上没有固定还款期限的关联方借款。本公司的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本公司定期复核和管理自身的资本结构，在此过程中会适当考虑本公司所属集团的资本管理要求。如果经济状况发生改变并影响本公司，本公司将会调整资本结构。经本公司董事会审核的资本结构是用于确定本公司利润分配 (如适用) 水平的基础。

除附注 17(2) 的借款对资产负债率、经营净现金流有特定的要求外，本公司均无需遵循的外部的其他强制性资本要求。

34 财务担保

如附注 17(2) 所述，本公司以其持有的投资性房地产及租赁应收款为关联方宁波深国投的借款在借款期限内提供连带责任担保。截至 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，关联方宁波深国投被担保的借款余额分别为人民币 1,091,451,632.05 元、人民币 1,115,978,635.02 元及人民币 1,137,439,762.61 元。根据本公司对宁波深国投信用风险的评估，未发现宁波深国投在可预见的将来存在重大违约风险，本公司预期不会产生相关的担保责任。于 2023 年 4 月 19 日，宁波深国投偿还了上述被担保的借款，本公司的担保义务在 2023 年 4 月已结束。



35 关联方关系及其交易

(1) 有关本公司母公司的信息如下

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权比例
印力商用置业	深圳市	商业物业管理	829,193,900 元	100%	100%

本公司的最终控制方为 Vanke Rainbow Partnership, LP。

(2) 本公司与关联方之间的交易

(a) 接受服务

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
关联方	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印嘉商用科技（深圳）有限公司	408,000.00	580,704.00	479,068.45	392,186.39
杭州印力商业管理有限公司	16,570,452.08	20,313,321.46	18,366,584.83	16,748,765.03
印力商用置业	-	10,250,524.04	-	-
合计	16,978,452.08	31,144,549.50	18,845,653.28	17,140,951.42

(b) 物业出租、物管费及其他收入

	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
关联方	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
杭州印力商业管理有限公司	9,530,001.58	1,490,713.68	1,364,928.09	509,539.85
深圳市印力物业服务有限公司				
杭州西溪分公司	10,842,000.00	8,620,000.09	8,085,143.34	4,573,285.76
合计	20,372,001.58	10,110,713.77	9,450,071.43	5,082,825.61



(c) 资金占用费收入

<u>关联方</u>	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	<u>止 9 个月期间</u>	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>	<u>2020 年</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	34,419,662.84	46,057,155.34	47,095,125.78	50,219,810.86
江阴尚正企业管理有限公司	-	-	2,071,875.30	2,129,910.99
马鞍山领程商贸有限公司	-	-	2,978,226.15	3,442,966.63
合计	<u>34,419,662.84</u>	<u>46,057,155.34</u>	<u>52,145,227.23</u>	<u>55,792,688.48</u>

(d) 利息费用支出

<u>关联方</u>	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	<u>止 9 个月期间</u>	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>	<u>2020 年</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	<u>21,484,632.09</u>	<u>84,592,480.25</u>	<u>84,941,114.13</u>	<u>63,071,752.72</u>

(e) 借出资金

<u>关联方</u>	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	<u>止 9 个月期间</u>	<u>2022 年</u>	<u>2021 年</u>	<u>2020 年</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	<u>-</u>	<u>35,476,468.32</u>	<u>314,041,829.92</u>	<u>1,000,000,000.00</u>



(f) 收回借出资金

关联方	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	376,264,711.29	-	5,000,000.00	232,289,075.17
马鞍山领程商贸有限公司	-	187,079.16	74,895,260.55	2,000,000.00
江阴尚正企业管理有限公司	-	141,491.09	54,307,645.22	-
合计	376,264,711.29	328,570.25	134,202,905.77	234,289,075.17

(g) 借入资金

关联方	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	-	-	-	2,222,000,000.00
深圳印力管理有限公司	-	-	10,000,000.00	-
合计	-	-	10,000,000.00	2,222,000,000.00

(h) 偿还借入资金

关联方	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 止 9 个月期间	2022 年	2021 年	2020 年
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
印力商用置业	2,112,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	560,601,058.68

(i) 债权债务抵销

如附注 30(4) 所述，于 2021 年 12 月 31 日本公司与关联方签订《债权债务抵销协议》，将本公司对关联方的其他应付和其他应收款人民币 16,831,422.62 元进行抵销。



(3) 本公司与关联方之间的应收应付款

(a) 应收账款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应收租金	深圳市印力物业服务 有限公司杭州西溪分公司	3,441,900.00	3,055,315.53	3,298,715.53	5,223,165.53

(b) 其他应收款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应收往来款	印力商用置业	978,304,797.83	1,318,084,666.45	-	-
应收往来款	江阴尚正企业管理有限公司	-	-	141,491.09	52,377,261.01
应收往来款	马鞍山领程商贸有限公司	-	-	187,079.16	72,104,113.56
应收往来款	杭州汇泽置业有限公司	-	-	98,551.50	-
应收往来款	温州万印置业有限公司	-	-	52,691.37	-
其他应收账款	杭州印力商业管理有限公司	9,000,000.00	-	-	-
合计		987,304,797.83	1,318,084,666.45	479,813.12	124,481,374.57

(c) 长期应收款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应收往来款	印力商用置业	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83

(d) 应付账款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应付服务费	印嘉商用科技 (深圳) 有限公司	136,000.00	296,695.00	1,255.00	225,000.00
应付服务费	杭州印力商业管理有限公司	1,465,609.76	5,976,417.24	4,754,352.36	1,523,926.83
应付服务费	印力商用置业	-	10,250,524.04	-	-
合计		1,601,609.76	16,523,636.28	4,755,607.36	1,748,926.83



(e) 其他应付款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
应付往来款	United Harvest Investment Limited	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
应付往来款	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司	-	-	-	2,077,070.26
合计		<u>12,500,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>12,500,000.00</u>	<u>14,577,070.26</u>

(f) 一年内到期的其他非流动负债及长期借款

性质	关联方	2023 年 9 月 30 日 人民币元	2022 年 12 月 31 日 人民币元	2021 年 12 月 31 日 人民币元	2020 年 12 月 31 日 人民币元
一年内到期的非流动负债	印力商用置业	-	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
长期借款	印力商用置业	-	-	<u>2,112,548,367.93</u>	<u>2,160,021,364.98</u>

(4) 本公司与关联方之间的连带责任担保

如附注 17(2) 及 34 所述，本公司与宁波深国投为彼此向关联方印力商用置业借入款项提供连带责任担保，相关担保在 2023 年 4 月已解除。

如附注 17(1) 所述，母公司印力商用置业为本公司的银行借款提供连带责任担保。



(5) 附注 35(2)、(3) 和 (4) 涉及的关联方与本公司关系

	<u>2023 年 9 月 30 日</u>	2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 <u>2022 年 12 月 31 日</u>
印力商用置业	本公司之母公司	受同一最终控制方控制
SCPG Holdings	本公司之间接控股公司	本公司之间接控股公司
United Harvest Investment Limited	受同一最终控制方控制	本公司之母公司
宁波深国投	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
杭州印力商业管理有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
印嘉商用科技 (深圳) 有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
江阴尚正企业管理有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
马鞍山领程商贸有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
深圳印力管理有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
杭州汇泽置业有限公司	受同一最终控制方控制	受同一最终控制方控制
温州万印置业有限公司	控股公司之合营公司	控股公司之合营公司

36 于资产负债表日后批准的利润

股东会于 2023 年 10 月 25 日批准本公司向唯一股东印力商用置业分配利润人民币 1,066,000,000.00 元。于资产负债表日后批准的股利分配并未在资产负债表日确认为负债。





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

登记机关

2022年12月30日





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

登记机关



2022年12月30日





会计师事务所 执业证书

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邹俊

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000241

注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号：财会函（2012）31号

批准设立日期：二〇一二年七月五日

证书序号：NO.000421

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公募证券投资基金基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途



姓 名	陈泳意
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1982-03-22
Date of birth	
工 作 单 位	毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）广州分所
Working unit	
身份证号码	442000198203225729
Identity card No.	



本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公开募集基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 4月 06日

证书编号:
No. of Certificate

110002411473

广东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 08 月 08 日
/y /m /d



年 月 日
/y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2016年4月30日有效

2015年 3月 6日

6

年度检验登记

Annual Renewal Registration



陈泳意(110002411473)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



陈泳意(110002411473)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



110002411473



年度检验登记

Annual Renewal Registration



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



110002411473



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



110002411473



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



110002411473



陈泳意

110002411473

日
/d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 杭州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 11 月 19 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 厦门分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 12 月 23 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 厦门分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 12 月 9 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 厦门分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 12 月 29 日
/y /m /d



本文件仅供杭州润衡置业有限公司



中国注册会计师协会

申请发行公募基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途



姓名 杨玲

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-12-25

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所广州分所

Working unit

身份证号码 441381198612254727

Identity card No.



本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公开募集基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途

证书编号: 110002411222
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一四年二月二十日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2015年 05月

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



杨玲(110002411222)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



110002411222



杨玲(110002411222)，已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



日 /d/ 月 /m/ 年 /y/



年度检验登记
Annual Renewal Registration



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



杨玲

110002411222



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 11 月 1 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据财会函(2012)31号文批准转制为:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 11 月 1 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



附件三 基金可供分配金额测算报告

有关中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
自 2023 年 10 月 1 日 (假设基金成立日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度
可供分配金额测算报告及审核报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审核报告

毕马威华振专字第 2400041 号

中金基金管理有限公司:

我们审核了后附的由中金基金管理有限公司(即中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金管理人,以下简称“基金管理人”)编制的中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的可供分配金额测算报告(以下简称“测算报告”),包括自 2023 年 10 月 1 日(假设基金成立日)至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度的预测合并利润表、预测可供分配金额计算表、预测合并现金流量表及相关附注。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 - 预测性财务信息的审核》。基金管理人对其所依据的各项假设负责,这些假设已在后附的测算报告的第 5 部分、第 6 部分和第 7 部分中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为测算报告提供合理基础。我们认为,测算报告是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照后附的测算报告的第 2 部分“编制基础”的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,因此实际结果可能与预测性财务信息存在差异。



审核报告 (续)

毕马威华振专字第 2400041 号

本报告仅供基金管理人为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)



中国注册会计师

陈泳意



中国 北京

杨玲






日期: 2024年 03月 06日

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
预测合并利润表

2023 年 10 月 1 日 (假设基金成立日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度
(金额单位: 人民币元)

		2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测	2024年度预测
	附注		
营业收入	7.1(1)	81,553,395.75	338,302,502.71
减: 营业成本	7.1(2)	51,257,684.20	199,930,421.07
财务费用	7.1(3) & 7.1(5)	5,803,568.68	23,164,715.41
税金及附加	7.1(3)	8,606,688.68	36,023,647.55
管理人报酬	7.1(4)	13,404,367.64	57,585,890.29
托管费	7.1(4)	84,025.00	336,100.00
基金层面中介费		1,270,000.00	1,270,000.00
其他费用		134,855.13	411,750.30
加: 其他收益	7.1(6)	-	4,800,000.00
利润总额		992,206.42	24,379,978.09
减: 所得税费用	7.1(8)	(654,692.85)	2,496,629.25
净利润		1,646,899.27	21,883,348.84

此预测合并利润表已于 2024 年 03 月 06 日 获中金基金管理有限公司批准。

			
李耀光	刘立宇	石健行	郑霜
基金管理人负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)

公司盖章



中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

预测可供分配金额计算表

2023年10月1日(假设基金成立日)至2023年12月31日止期间及2024年度
(金额单位:人民币元)

		2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测	2024年度预测
	附注		
净利润		1,646,899.27	21,883,348.84
税息折旧及摊销前利润调整项			
基础设施项目资产的折旧与摊销	7.1(2)(iv)	38,276,492.05	155,378,297.97
外部借款利息支出	7.1(5)	4,455,100.00	17,814,812.50
专项计划利息收入增值税	7.1(3)	1,348,468.68	5,349,902.91
所得税费用	7.1(8)	(654,692.85)	2,496,629.25
税息折旧及摊销前利润		45,072,267.15	202,922,991.47
可供分配金额调整项			
1. 发行基金份额募集的资金	6(1)	3,361,000,000.00	-
2. 取得外部借款收到的现金	6(1)	598,000,000.00	-
3. 购买项目公司股权所支付的现金净额	7.3(7)	(1,701,861,472.73)	-
4. 偿还项目公司于预测期期初的借款		(2,028,869,907.50)	-
5. 偿还外部借款本金所支付的现金		-	(500,000.00)
6. 支付外部借款利息支出	7.1(5)	(4,455,100.00)	(17,814,812.50)
7. 支付专项计划利息收入增值税	7.1(3)	(1,348,468.68)	(5,349,902.91)
8. 支付的所得税费用	7.1(8)	(28,096,598.25)	(2,496,629.25)
9. 应收及应付款项的变动	7.2(2)	4,989,342.70	8,903,707.72
10. 本期 / 本年支付项目公司于预测期 期初的资本性支出应付款项余额		(3,229,431.90)	(8,436,598.89)
11. 本期 / 本年的资本性支出	7.2(4)	(3,024,657.53)	(12,000,000.00)
12. 向基金份额持有人分配支付的现金	7.2(3)	-	(36,010,553.95)
13. 期初 / 年初现金余额		-	238,175,973.26

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

预测可供分配金额计算表 (续)

2023 年 10 月 1 日 (假设基金成立日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度

(金额单位: 人民币元)

		2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测	2024年度预测
	附注		
可供分配金额调整项 (续)			
14. 未来合理的相关支出预留			
— 预留项目公司期初现金余额	7.2(5)	(5,000,000.00)	-
— 预留经营活动所需的现金	7.2(6)	(116,120,547.57)	(114,150,573.81)
— 预留项目公司押金、保证金及代收款等	7.2(7)	(81,044,871.74)	(83,420,979.54)
可供分配金额		36,010,553.95	169,822,621.60

此预测可供分配金额计算表已于 2024年 03月 06日 获中金基金管理有限公司批准。

李耀光

李耀光
基金管理人负责人
(签名)

刘立宇

刘立宇
项目负责人
(签名)

石健行

石健行
项目负责人
(签名)

郑霜

郑霜
项目负责人
(签名)

公司盖章



中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

预测合并现金流量表

2023年10月1日(假设基金成立日)至2023年12月31日止期间及2024年度

(金额单位:人民币元)

		2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测	2024年度预测
	附注		
一、经营活动产生的现金流量:			
出租物业和提供劳务收到的现金	7.3(1)	86,378,411.74	358,448,331.77
收到其他与经营活动有关的现金	7.3(2)	2,175,204.77	7,176,107.80
经营活动现金流入小计		88,553,616.51	365,624,439.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7.3(3)	25,520,230.02	98,738,861.89
支付的各项税费	7.3(4)	41,068,374.89	54,520,982.74
支付的其他与经营活动有关的现金	7.3(5)	-	3,034,525.00
经营活动现金流出小计		66,588,604.91	156,294,369.63
经营活动产生的现金流量净额		21,965,011.60	209,330,069.94
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	7.3(6)	6,254,089.43	20,436,598.89
收购基础设施项目公司股权所支付的 现金净额	7.3(7)	1,701,861,472.73	-
投资活动现金流出小计		1,708,115,562.16	20,436,598.89
投资活动使用的现金流量净额		(1,708,115,562.16)	(20,436,598.89)

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

预测合并现金流量表 (续)

2023 年 10 月 1 日 (假设基金成立日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度





(金额单位: 人民币元)

	附注	2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测	2024年度预测
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行基金份额收到的现金	7.3(8)	3,361,000,000.00	-
取得借款收到的现金	7.3(9)	598,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		3,959,000,000.00	-
向基金份额持有人分配支付的现金	7.3(10)	-	36,010,553.95
偿还债务支付的现金	7.3(11)	2,028,869,907.50	500,000.00
偿付利息支付的现金	7.3(12)	5,803,568.68	23,164,715.41
筹资活动现金流出小计		2,034,673,476.18	59,675,269.36
筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额		1,924,326,523.82	(59,675,269.36)
四、现金及现金等价物净增加额			
		238,175,973.26	129,218,201.69
加: 期初 / 年初现金及现金等价物余额		-	238,175,973.26
五、期末 / 年末现金及现金等价物余额			
		238,175,973.26	367,394,174.95

此预测合并现金流量表已于

2024年 03月 06日

获中金基金管理有限公司批准。

			
李耀光	刘立宇	石健行	郑霜
基金管理人负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
(签名)	(签名)	(签名)	(签名)

公司盖章



1. 引言

1.1 基金的基本情况

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 (以下简称“中金印力消费基金”、“基础设施基金”或“本基金”) 由中金基金管理有限公司 (“中金基金”或“基金管理人”) 计划于 2023 年依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引》、《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法 (试行) 》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 1 号——审核关注事项 (试行) 》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务 (试行) 》和其他有关法律法规及监管政策的规定以及《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》 (“基金合同”) 的约定负责公开募集。

中金印力消费基金是契约型、封闭式的基础设施证券投资基金, 合同期限为自基金合同生效之日起 25 年, 但基金合同另有约定的除外。存续期限届满后, 经基金份额持有人大会决议通过, 中金印力消费基金可延长存续期限。否则, 中金印力消费基金将终止运作并清算, 无需召开基金份额持有人大会。中金印力消费基金拟募集规模为人民币 33.61 亿元, 在基金合同存续期内采取封闭式运作, 不开放申购、赎回及转换转出业务 (由于基金扩募引起的申购除外)。中金印力消费基金成立后拟于深圳证券交易所上市交易。基金管理人为中金基金, 基金的托管人为招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 。

1.2 基金所投资基础设施项目的基本信息

印力商用置业有限公司 (“印力商置”或“原始权益人”) 于 2023 年 9 月从关联方 United Harvest Investment Limited 通过股权转让的方式取得杭州润衡置业有限公司 (“杭州润衡”或“项目公司”) 100% 的股权。印力商置作为原始权益人, 将子公司杭州润衡持有的杭州西溪印象城 (“基础设施项目”) 作为公开发行募集基础设施证券投资基金的基础设施项目。

杭州润衡的营业期限为无限, 主营业务为: 自有房屋租赁、场地租赁、广告位租赁、柜台及摊位租赁; 停车场服务; 物业管理服务及其他商业综合体管理服务。

1.3 基金的交易安排

根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（“戴德梁行”）于 2024 年 1 月 9 日出具的基础设施项目评估说明，于评估基准日 2023 年 9 月 30 日，基础设施项目的市场价值为人民币 39.59 亿元；中金印力消费基金拟以此市场价值为基础，扣除基础设施项目获取的银行借款人民币 5.98 亿元，据此计算得出发售基金总额为人民币 33.61 亿元。中金印力消费基金的最终拟发售基金总额需根据询价结果确定，最终发售份额以中国证监会关于准予中金印力消费基金注册的批文为准。

中金印力消费基金成立后，拟通过中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“专项计划管理人”）成立并管理的基础设施资产支持专项计划（“专项计划”），中金基金将 100% 基金资产投资于专项计划的全部份额，专项计划通过持有的特殊目的载体（“SPV”）取得原由印力商置持有的项目公司的 100% 股权。完成以上交易后，上述专项计划将通过 SPV 持有项目公司 100% 股权。中金印力消费基金、专项计划与项目公司以下合称“本基金”。中金印力消费基金交易的交易安排如下：

- (1) 基金合同生效后，中金基金以 100% 的基金资产投资于由中金公司作为专项计划管理人发行的专项计划全部份额。
- (2) 专项计划取得 SPV 的 100% 股权后，将根据相关股东借款协议、增资协议的约定向 SPV 发放股东借款并增资。SPV 取得增资款项和股东借款后，将根据相关股东借款协议的约定向项目公司发放股东借款，以用于杭州润衡偿付存量银行借款。
- (3) 基金管理人及专项计划管理人根据中金印力消费基金和专项计划相关文件的约定，基金管理人负责运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目租金、物业管理费等稳定现金流为主要目的，并将 90% 以上合并后中金印力消费基金年度可供分配金额向基金份额持有人进行分红，每年不得少于 1 次。
- (4) 基金管理人根据《公开募集基础设施证券投资基金指引》等适用法规规定，聘任深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（“印力咨询”或“运营管理统筹机构”）作为运营管理统筹机构、聘任杭州印力商业管理有限公司（“杭州印力”或“运营管理实施机构”）作为运营管理实施机构为基础设施项目提供运营管理服务。
- (5) 招商银行受托担任中金印力消费基金和专项计划的托管人以及项目公司账户的监督人，主要负责保管基金资产、权属文件，监督重要资金账户及资金流向；监督、复核基金管理人的投资运作、收益分配、信息披露及保险购买等情况；监督项目公司运营收入、支出及借入款项 (如有) 资金安排等事项。

1.4 专项计划的基本情况

专项计划的资产支持证券不分层，不参与信用评级，全部份额由中金印力消费基金认购。

(1) 专项计划管理人

中国国际金融股份有限公司。

(2) 规模

计划管理人根据基础设施基金的询价发行结果确定资产支持证券的募集规模，基金募集规模假设为人民币 33.61 亿元。

(3) 收益分配方式

专项计划的分配包括普通分配、处分分配和特殊分配，具体的分配实施流程及分配顺序按照《专项计划标准条款》的规定进行；专项计划资产支持证券不设预期收益率，以基础设施项目未来运营、管理产生的现金流以及未来处分收入 (如有) 向专项计划资产支持证券持有人进行分配。

(4) 资产支持证券的取得

基金管理人根据《专项计划认购协议》及《专项计划标准条款》交付的认购资金取得资产支持证券。

2. 编制基础

本可供分配金额测算报告包括自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度的预测合并利润表、预测可供分配金额计算表、预测合并现金流量表以及相关附注。

本可供分配金额测算报告假设中金印力消费基金成立于 2023 年 10 月 1 日，且于 2023 年 10 月 1 日完成对项目公司的收购。因此以 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度作为预测期间测算可供分配金额，并假设自基金成立日即合并专项计划和项目公司。

本可供分配金额测算报告是本基金的管理人中金基金管理层以本基金所投资的项目公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间经审计的财务报表所反映的经营业绩为基础，在充分考虑预测期间的本基金及本基金所投资的基础设施项目的经营计划、投资计划、财务预算，以及采用了附注 5 基本假设、附注 6 特定假设和附注 7 各项具体假设的前提下，本着谨慎原则而编制。本基金的可供分配金额测算报告是按照中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引》、中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》的相关要求及基金合同中约定的基金可供分配金额计算调整项而编制。

编制可供分配金额测算报告所依据的主要会计政策请参见附注 3，除投资性房地产采用的计量模式存在差异之外，该主要会计政策与杭州润衡 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间的财务报表所应用的会计政策无重大差异。

本可供分配金额测算报告是以 2023 年 10 月 1 日 (假设基金成立日) 至 2023 年 12 月 31 日止期间及 2024 年度作为预测期测算可供分配金额，中金印力消费基金成立日和目前的假设不一致，2023 年需根据中金印力消费基金实际成立日计算首年实际可供分配金额，因此本测算报告中所预测的 2023 年可供分配金额和实际情况存在差异。此外，由于收入和费用并非在一年内平均发生，所以投资者不能按照基金于 2023 年的实际存续期占当前预测期的时长比例来判断中金印力消费基金成立后首年非完整年度的实际可供分配金额。

本可供分配金额测算报告是基于本基金自预计基金成立日即合并专项计划和杭州润衡而编制的。于预测期间本基金纳入合并范围的子公司 (包括实际控制下的杭州润衡及结构化主体) 以下合称“本集团”。

本可供分配金额测算报告仅供基金管理人为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的而编制。本可供分配金额测算报告由中金基金于 2024 年 1 月 12 日批准报出。中金基金确认截至本可供分配金额测算报告批准报出日止，编制可供分配金额测算报告所依据的各项假设依然适当。

可供分配金额测算报告是根据审慎原则编制，但可供分配金额测算报告所依据的各种假设存在许多不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

3. 主要会计政策

(1) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(2) 营业周期

本集团的主要业务为商业物业出租和物业管理及营运，营业周期通常为12个月。

(3) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本集团选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

(4) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(5) 外币折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(6) 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 投资性房地产

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在预计使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注 3(11)(b)。

投资性房地产的预计使用寿命、预计残值率分别为：

项目	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	24.75年	5%	3.84%

(8) 固定资产

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备 (参见附注 3(11)(b)) 在资产负债表内列示。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率和折旧率分别为：

	使用寿命	预计净残值率	折旧率
机器设备	8年	5%	12%
运输工具	5年	5%	19%
电子设备	4年	5%	24%
办公设备	3年	5%	32%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(9) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；
- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注 3(15) 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按系统合理的方法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(10) 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及借款等。

(a) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注 3(15) 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(b) 金融资产及金融负债的列报

(i) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(ii) 本集团金融资产的后续计量

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

(c) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

本集团于本报告期均不持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(d) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(e) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(f) 权益工具

本项目公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入所有者权益。

回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少所有者权益。

(11) 减值准备

除附注 3(13) 中的资产减值外，其他资产的减值按下述原则处理：

(a) 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 租赁应收款。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和租赁应收款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和租赁应收款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(b) 其他资产的减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 以成本法核算的投资性房地产

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注3(12))减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

(12) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(13) 所得税

本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(14) 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

(15) 收入确认

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

物业管理收入、商业运营服务收入及其他服务收入

本集团提供的物业管理服务、商业运营服务及其他服务收入按时段法确认收入，根据已服务天数占总服务天数的比例或其他合理方式确定履约义务进度。

(16) 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

(17) 利润分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

(18) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

(19) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

4. 税项

主要税种及税率

税种	计缴标准
增值税	应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。项目公司持有的杭州西溪印象城项目一期租赁业务采用简易计税方法，按照5%的征收率计缴增值税，不扣除与之相关的进项税额；项目二期租赁业务采用一般计税方法，按照9%的税率计缴增值税并扣除当期允许抵扣的进项税额。
房产税	从价计征的房产按房产原值扣减30%后余值的1.2%计缴房产税，从租计征的房产按出租收入的12%计缴房产税。
土地使用税	按杭州市五级土地使用税适用税额标准计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税的7%征收。
教育费附加	按实际缴纳的增值税的3%征收。
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税的2%征收。

5. 预测可供分配金额测算报告的基本假设

以下是在预测期内编制可供分配金额测算报告时采用的一般性假设，这些一般性假设是依据目前的宏观经济和市场情况得出的，在未来未必会如预期那样发生，并且变动可能重大，因此可供分配金额的实际结果可能与本报告中的预测存在差异。本可供分配金额测算报告附注 7 描述了可供分配金额测算报告的具体假设及计算过程。

- 5.1 在目前经营或对业务有重大影响的任何国家或地区，政治、法律、财政、市场或经济状况将不会有实质性的变化。
- 5.2 在目前经营或与之签署了协议的任何国家或地区，对业务产生重大影响的立法、规章或规则将不会有实质性的变化。
- 5.3 在目前经营的任何国家或地区，税基或税率 (无论是直接还是间接) 都不会有实质性的变化。
- 5.4 目前已从相关监管机构获得其经营所需的所有证书、许可证和营业执照，在预测期内不会被吊销，并在到期时将可以进行续期。
- 5.5 业务经营不会因劳工短缺、劳资纠纷等事件而受到不利影响。在预测期内，将能够招募足够的员工来达到计划的运营水平。此外，经营不会因预测期内第三方服务、设备和其他供应中断而受到不利影响。
- 5.6 有足够的资本或将有能力获得足够的融资，以满足其未来对营运资金和资本支出的需求，以维持稳定的发展。
- 5.7 无重大股权投资收购或处置计划，杭州润衡股权不会发生重大变化。
- 5.8 业务经营不会受到任何重大事故的重大影响。
- 5.9 市场需求和租金价格的波动不会对业务经营和经营成果产生重大影响。
- 5.10 不会出现明显的通货膨胀或通货紧缩，利率和外币汇率也不会发生重大变化。

- 5.11 经营和业务不会因任何不可抗力事件或其他不可预见因素无法控制的任何不可预见的原因，包括政府行为、自然灾害或灾难、流行病或严重事故而严重中断。
- 5.12 不会受到中金印力消费基金招募说明书“风险揭示”一节中所列任何风险因素的重大不利影响。
- 5.13 目前为编制财务信息而采用的会计准则的后续修订不会对本可供分配金额测算报告产生重大影响。
- 5.14 在预测期内，投资性房地产无处置计划。
- 5.15 在预测期内，预测期期初已签订的租约将按照合同约定的租赁期执行完毕。
- 5.16 主要租户或供应商的业务将持续经营，不会对本基金的经营产生不利影响。
- 5.17 在预测期内，假设本基金不会发生扩募。

6. 可供分配金额测算报告的特定假设

6.1 基础设施基金发行份额募集的资金

中金印力消费基金根据评估机构对基础设施项目的评估价值，假设募集基金份额以标的物业估值人民币 39.59 亿元为基础，扣除基础设施基金拟向外部贷款银行借入、用于偿还项目公司存量贷款的外部借款人民币 5.98 亿元，则基础设施基金拟募集资金为人民币 33.61 亿元，用于支付收购 SPV 公司的股权转让款、向 SPV 公司增资并发放股东借款，SPV 公司进而以该等款项用于支付收购基础设施项目公司的股权转让对价人民币 17.33 亿元及向项目公司发放股东借款人民币 16.28 亿元。本可供分配金额测算报告中，上述募集资金在可供分配金额计算表中列示为可供分配金额调整项，并在预测合并现金流量表中列示为发行基金份额收到的现金。

6.2 杭州润衡股权收购

基础设施基金成立后将通过专项计划及 SPV 公司取得杭州润衡 100%的股权，由于基础设施基金和杭州润衡不受同一或相同的多方最终控制，中金印力消费基金选择采用集中度测试对所购买的项目公司是否构成业务进行判断。由于中金印力消费基金在本次交易中所取得的总资产公允价值几乎相当于项目公司投资性房地产的公允价值，可以通过集中度测试，因此，本可供分配金额测算报告以对项目公司股权收购作为资产收购交易进行编制。

6.3 假设基金成立日完成吸收合并

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV 公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购 SPV 公司等交易步骤后，项目公司将对 SPV 公司进行吸收合并，SPV 公司注销，项目公司继续存续，从而实现 SPV 公司对专项计划的债务下沉至项目公司，基金存续期项目公司向股东支付的部分或全部股东借款利息可税前扣除，从而节约存续期间的企业所得税。编制可供分配金额测算报告时，假设 2023 年 10 月 1 日(假设基金成立日)即完成上述项目公司吸收合并 SPV 公司。

6.4 假设基金成立日完成对外借款发放

根据本次交易安排，基金合同生效后，将通过项目公司借入招商银行杭州分行贷款人民币 5.98 亿元，借款用途为偿还存量经营性物业抵押贷款。基金成立后，项目公司将以前述招商银行杭州分行对其发放的人民币 5.98 亿元外部借款及 SPV 公司对其发放的股东借款一并用于偿还项目公司对兴业银行深圳分行的存量银行贷款。编制可供分配金额测算报告时，假设 2023 年 10 月 1 日(假设基金成立日)即完成上述对外借款发放。

7. 附注和具体假设

7.1 预测合并利润表的附注和具体假设

(1) 营业收入

营业收入主要包含预测的租金收入(含固定租金及提成租金收入)、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入(含广告位收入、仓库收入和场地收入)及停车场收入。预测期内,各项收入明细预测如下:

		2023年10月1日 (假设基金成立日) 至2023年12月 31日止期间预测 人民币元	2024年度预测 人民币元
	附注		
租金收入		59,435,505.70	238,796,807.64
其中:固定租金收入	(i)	51,940,966.20	209,550,347.31
提成租金收入	(iv)	7,494,539.50	29,246,460.33
物业管理费收入	(i)(ii)	14,283,474.54	56,293,673.88
固定推广费收入	(iii)	2,016,278.75	8,192,624.61
多经及广告收入	(v)	2,660,136.76	15,019,396.58
停车场收入	(vi)	3,158,000.00	20,000,000.00
		<u>81,553,395.75</u>	<u>338,302,502.71</u>

- (i) 现有租约产生的固定租金收入及物业管理费收入为现有租约每平方米不含税固定租金及物业管理费乘以商铺的可租赁面积计算得到;对于现有租约到期后预计将更新的商铺租赁(“新签租约”)产生的固定租金收入及物业管理费收入按照市场水平的每平方米不含税固定租金及物业管理费乘以新签租约商铺的可租赁面积计算得到。

现有租约月固定租金收入及物业管理费收入=每平方米每月固定租金及物业管理费(不含税)×现有租约商铺的可租赁面积

新签租约月固定租金收入及物业管理费收入=预测的每平方米每月固定租金及物业管理费(不含税)×新签租约商铺的可租赁面积

上述预测结果依赖于一系列的假设，而这些假设是本基金管理人根据原始权益人提供的基础设施项目历史运营情况、外部管理机构对预测期内项目公司的经营计划、第三方评估机构提供的类似商场的发展经验及该区域商场的市场状况作出的，包括：

- a) 假设现有租约到期时全部换租，项目公司新签租约的市场租金按照每年更新，在考虑合理的租户租赁期限、免租期长度后预测期内假设项目每次更新租约时预测的免租期为每年5天、空置期为每年10天。
- b) 第三方评估机构根据项目公司商铺的租赁面积大小和租金水平，将商铺分类为主力店、专门店以及次主力店。主力店为可以为商场吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积大(租赁面积一般在2,500平方米及以上)、租期长(10年以上)的特点；专门店为面积相对较小，租期较短、租金单价较高的商铺。除主力店与专门店外，单独定义次主力店，其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与两者差异明显。

专门店市场租金：预测期内，根据基础设施项目A座、B座L1层商业专门店的市场比准租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，基础设施项目B1-L4层专门店市场租金修正结果范围为人民币25~604元/平方米/月(不含管理费、推广费、增值税)。

主力店市场租金：根据《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合第三方评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施项目主力店租赁状况进行分析，基础设施项目A座各楼层主力店市场固定租金单价范围为人民币54~68元/平方米/月(不含管理费、推广费、增值税)。

次主力店市场租金：根据《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合第三方评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施项目次主力店租赁状况进行分析，基础设施项目次主力店市场租金单价范围为人民币68-125元/平方米/月(不含管理费、推广费、增值税)。

- c) 基于项目公司历史期间的租金增长率、第三方评估机构对项目公司所在区域的商业市场状况调研及市场对标项目的发展经验，对于新签租约部分，假设预测期内每平方米每月平均不含税固定租金，以预测期开始日的市场固定租金为基础，预测期2023年10月1日至2023年12月31日的保持不变，预测期2024年度专门店、次主力店固定租金年增长率为5%，部分主力店固定租金年增长率为2%。
- (ii) 对于已出租物业的物业管理费部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平(即实际物业管理费)，租赁期外已达到物业管理费标准收费的，按物业费标准收费水平计算，未达到物业管理费标准收费的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮4%。2024年物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅4%测算。
- (iii) 对于固定推广费收入，根据项目公司2023年经营预测，基础设施项目2023年全年固定推广费收入(不含增值税)约为人民币788万元，考虑到项目公司的实际运营，预测2023年10月1日至2023年12月31日固定推广费收入为人民币202万元(不含增值税)，即按照2023年经营预测的固定推广费收入人民币788万元(不含增值税)减去2023年1月1日至2023年9月30日已实际完成的固定推广费收入进行测算。2024年的固定推广费收入在2023年的基础上按年增幅4%测算。
- (iv) 提成租金收入

商业物业营业额提成租金收入与商场营业额及各租户扣点比例呈现较高相关性，基础设施项目历史年份提成租金收入受疫情影响，呈现较大波动。2023年随着经济向常态化运行轨道回归，根据项目公司2023年经营预测，目标基础设施资产预计2023年全年提成租金收入(不含增值税)为人民币2,846万元，考虑到项目公司的实际运营，预测2023年10月1日至2023年12月31日预测营业额提成收入为人民币749万元(不含增值税)，即按照2023年经营预测的提成租金收入人民币2,846万元(不含增值税)减去2023年1月1日至2023年9月30日已实际完成的提成租金收入进行测算。2024年度在2023年的基础上按年增幅2.75%测算。

- (v) 基础设施项目多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据2023年经营预测,目标基础设施资产2023年全年多经及广告收入(不含增值税)为人民币1,458万元,考虑到项目公司的实际运营,预测多经及广告收入2023年10月1日至2023年12月31日按人民币266万元(不含增值税),即按照2023年经营预测的多经及广告收入人民币1,458万元(不含增值税)减去2023年1月1日至2023年9月30日已实际完成的多经及广告收入进行测算。2024年度的多经及广告收入在2023年的基础上按年增幅3%测算。
- (vi) 基础设施项目当前车流量较为饱和,停车场使用率高。根据2023年经营预测,基础设施项目2023年全年停车场收入(不含增值税)预计约为人民币1,400万元,考虑到项目公司的实际运营,预测停车场收入2023年10月1日至2023年12月31日为人民币316万元(不含增值税),即按照2023年经营预测的停车场收入人民币1,400万元(不含增值税)减去2023年1月1日至2023年9月30日已实际完成的停车场收入进行测算。根据2024年经营预测,基础设施项目2024年全年停车场收入(不含增值税)预计为人民币2,000万元。
- (2) 营业成本
- 营业成本包括与消费基础设施项目出租运营相关的公共能源费、物业管理及维修维护费、IT维护费、市场推广费、保险费及投资性房地产折旧摊销额,各类费用均分别根据相应的合同约定、项目公司历史情况、本基金未来费用预算及在预计使用寿命内按年限平均法测算得出。
- (i) 公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费;物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等;IT维护费包含合同维保费、其他IT费等;公共能源费、IT维护费等其他费用按照2023年全年预测金额减去2023年1月1日至2023年9月30日已实际发生的费用进行测算,2024年度上述费用在2023年的基础上按年增幅2%测算。

- (ii) 市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等; 营运费用包含客户促销等相关费用。结合项目公司历史费用支出分析, 上述费用 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日预测数和 2024 年度的预测数据分别按照不含税营业收入的 3%及 1%进行预测。
- (iii) 保险费包括营业中断险、财产一切险、公众责任险, 财产一切险和公众责任险的保费约为 53 万元/年, 营业中断险按当前保费占不含税营业收入扣除营运支出的比例测算。
- (iv) 投资性房地产是基于 2023 年 9 月 30 日项目公司经评估的投资性房地产的公允价值, 假设基于剩余土地使用年限 24.75 年及净残值率 5%进行折旧摊销额的测算, 预测期内新增的资本性支出, 主要为针对投资性房地产的改造支出, 按照预计使用寿命 5 年残值率为零进行折旧摊销额的测算。即:

投资性房地产折旧摊销额=(投资性房地产于购买日的公允价值-预计净残值)/预计使用寿命+新增资本性支出/预计使用寿命

(3) 税金及附加

税金及附加主要包含房产税、土地使用税、城市维护建设税、教育费附加、印花税等, 根据项目公司当地税收规定测算得出。

根据税务相关法规和实务操作, 对于专项计划从项目公司收取的利息或利息性质的收入适用简易计税办法按 3%的征收率缴纳增值税及按实际缴纳增值税的 7%和 5%缴纳税率缴纳城市维护建设税和教育费附加等附加税费。

(4) 管理人报酬和托管费

管理人报酬为需支付给运营管理机构、基金管理人和专项计划管理人的管理费。预测期内, 由印力咨询和杭州印力共同作为运营管理机构为项目公司提供运营管理服务并签订运营管理服务协议, 项目公司向印力咨询和杭州印力支付的因其按照“印象城”品质和标准为基础设施项目提供的运营管理服务费用, 预测期内运营管理费按照基金管理人、项目公司与运营管理机构就基金签订的《基础设施项目运营管理服务协议》相关条款测算得出。运营管理费还包含杭州印力为项目公司服务所发生的一般行政管理费、人力薪酬费用、办公费及差旅费等运营管理服务成本, 其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年度的运营管理服务成本分别为人民币 584 万元及人民币 1,697 万元。

基金管理人和专项计划管理人的管理费，均按照相关合同条款测算得出。托管费为需支付给基金托管人和专项计划托管人的托管费，托管费根据基金合同、基金托管协议等文件的约定计算得出。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按照月度平均，仅计算 3 个月的管理人报酬及托管费。

- (5) 财务费用为项目公司的长期银行借款利息及项目公司向专项计划支付借款利息时产生的不能抵扣的增值税进项税及税金附加。其中，长期银行借款利率为浮动利率，以贷款实际发放日为起始日的第一个浮动周期贷款利率为 2.98%/年，以 12 个月为浮动周期，自第二个浮动周期开始，贷款利率为定价日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LRP 加/减标的基本点 (BPs)，标的基本点 (BPs) 按 2.98%与贷款实际发放日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR 的差额计算，预测期内长期银行借款利率预计为 2.98%。预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还；2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元。
- (6) 其他收益为项目公司预期 2024 年将收到的政府补助人民币 480 万元，该政府补助为杭州市余杭区对项目公司 2022 年度对地方税收贡献给予政府补助。
- (7) 本可供分配测算报告未考虑预测期内可能发生的非经常性损益项目、可能发生的应收款项坏账准备、可能发生的营业外收支项目，因此，预测期内，资产减值损失、营业外收入和营业外支出金额为人民币 0 元。
- (8) 根据税法规定，项目公司的企业所得税税率为 25%。中金印力消费基金本身非企业所得税纳税主体，不涉及企业所得税。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的项目公司预测产生税前亏损，该部分亏损可抵减 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间产生的应交所得税，故预测时就 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日项目公司产生的税前亏损确认为所得税费用的转回并减少预测期实际需要缴纳的企业所得税。

7.2 预测可供分配金额计算表附注和具体假设

- (1) 如附注 6.1 所述，中金印力消费基金本次发行募集的资金，假设 100%投资于资产支持专项计划，用于支付收购 SPV 公司的股权转让款、向 SPV 公司增资并发放股东借款，SPV 公司进而以该等款项用于支付收购项目公司的股权转让对价人民币 17.33 亿元，及向项目公司发放股东借款人民币 16.28 亿元。SPV 公司向项目公司发放股东借款用于偿还项目公司于预测期期初的银行借款及偿付项目公司于预测期期初的应付借款利息。
- (2) 根据《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》的要求，应收和应付项目的变动为预测可供分配金额涉及的调整项。本基金相关调整项包括应收及应付款项的变动。项

目公司的应收和应付项目主要为应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款及长期应付款。

应收账款主要系项目公司应收商铺的提成租金，根据租赁合同约定，提成租金按照本月计提下月收回，由于提成租金每年存在一定涨幅，因此应收账款余额在预测期内也会相应上涨。

其他应收款主要是项目公司经营过程中预付的押金，在预测期间内不会发生较大变化，因此其他应收款在预测期内会保持不变。

预付账款主要是预付的汽车油费及电话费用，在预测期间内不会发生较大变化，因此预付账款在预测期内会保持不变。

应付账款为项目公司应付经营性支出和应付资本性支出等。应付账款以各项费用协议约定的付款周期为基础进行预测。

预收款项为项目公司预收的商铺租金，合同负债为项目公司预收的物业管理费及固定推广费。根据租赁合同约定，项目公司将预收一个月至三个月的租金、物业管理费及固定推广费，预测期预收账款的余额根据预测期内租金增长率进行预测，预测期合同负债的余额根据预测期内物业管理费及固定推广费增长率进行预测。

其他应付款为项目公司层面的租赁保证金及代收款等款项与基金公司层面的基金管理费、托管费等款项之和，长期应付款为预计在一年之后支付的租赁保证金。预测期的租赁保证金余额在预测期期初余额的基础上按照租金增长幅度进行预测；另外，预测期内基金管理费、托管费按合同约定当年计提下年支付。因此，其他应付款及长期应付款的余额在预测期会相应发生变动。

- (3) 基于目前预测的合并现金流，本基金在预留了未来合理的相关支出后，预计仍具备充足的货币资金，因此在预测期内的各期间，假设本基金按照预测可供分配金额的 100%向投资者分配收益，收益分配基准日为当年的 12 月 31 日，在下一年度宣告分配并实施，当年宣告分配的金额于下一年支付。因此，本基金 2024 年度预测支付 2023 年的分配金额为人民币 36,010,553.95 元。
- (4) 本期/本年的资本性支出是本基金管理人根据历史情况及外部管理机构确认的更新改造计划对本基金当期/年需要的重大更新改造支出作出的假设，假设每年资本性支出为人民币 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，其中 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日按天数占全年天数的比例折算。本基金预测 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日发生人民币 302.5 万元资本性支出并于当期支付, 于 2024 年度预测发生人民币 1,200 万元的资本性支出并于当年支付。

- (5) 预留项目公司期初现金余额为根据基金运作期内资金使用安排, 本基金拟向投资者分配项目公司在被本基金购入前其账面留存的期初现金。

根据《股权转让协议》约定, 项目公司期初预留资金主要用于: 包括但不限于因 SPV 公司向项目公司发放股东借款、招商银行杭州分行向项目公司发放的经营性物业贷款、项目公司吸收合并 SPV 公司等事宜需由项目公司缴纳的印花税等费用、物业维修储备资金以及不少于 500 万元为维持项目公司日常运营预留的必要资金。故在专项计划成立并完成交割审计后, 拟购入项目公司账面或将形成新增现金。

拟购入项目公司期初现金的分配机制: 基金管理人在不影响基础设施正常运营及维修改造等资本性支出, 最大限度保障投资人利益和市场稳定的前提下, 拟在 2024 年度分配期初现金人民币 500 万元, 预测期内, 如上述其他调整项发生变化的, 基金管理人应在与基金托管人协商一致并根据法律法规规定履行相关程序后相应调整并提前公告。

- (6) 根据《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》的要求, 未来合理的相关支出预留是税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额涉及的调整项, 包括重大资本性支出 (如固定资产正常更新、大修、改造等)、未来合理期间内的债务利息、运营费用等。本基金相关调整项为下年将支付项目公司经营负债, 包括应付账款、应交税费及其他应付款 (不含押金, 保证金及代收款等) 等。
- (7) 项目公司于 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日存在收取租户的押金、保证金及代收款, 这部分款项将根据相关合同的约定退还租户, 本基金全额预留了这部分其他应付款及长期应付款, 这部分款项的变动不影响项目公司的净利润, 在预测期均全额预留的假设下亦不影响可供分配金额。

7.3 合并现金流量表预测附注和具体假设

- (1) 出租物业和提供劳务收到的现金包含租金收入、物业管理服务费收入、固定推广费收入等营业收入、增值税销项发生额及相关应收账款、预收款项、合同负债余额在预测期内的变动。假设预测期内租金收入能够按合同约定定期收取, 不会发生坏账。由于单位租金每年存在一定涨幅, 因此营业收入、增值税销项发生额在预测期内也会相应上涨。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金主要为收取的租户的租赁保证金。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金包含营业成本中的运营管理服务成本、公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费、营运费用及其他费用中的运营管理费。

- (4) 支付的各项税费包含税金及附加、当期所得税费用和支付的增值税。根据项目公司预测期内的税前利润，在考虑了项目公司可抵扣利息支出后，2024 年度项目公司无应纳税所得额。项目公司预测期 2023 年的所得税费用假设在 2023 年 12 月 31 日前完成支付。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金包含支付的专业服务费、基金管理费、托管费、上市费用及增值税发生额。
- (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为本基金发生的重大资本性支出。
- (7) 收购基础设施项目公司股权所支付的现金净额包含本基金向原始权益人支付的项目公司股权购买款人民币 17.33 亿元，与收购项目公司股权取得的现金人民币 0.31 亿元之间的差额。
- (8) 发行基金份额收到的现金为基础设施基金发行基金份额募集的资金。
- (9) 取得借款收到的现金为项目公司向招商银行杭州分行借入的借款本金。
- (10) 本基金假设按照预测可供分配金额的 100%向投资者进行分配，当年宣告分配的金额将于次年支付。
- (11) 偿还债务支付的现金为项目公司于预测期 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间偿还原兴银行股份有限公司深圳分行的借款金额。
- (12) 偿付利息支付的现金为项目公司偿还招商银行杭州分行的银行借款利息及项目公司向专项计划支付借款利息时产生的不能抵扣的增值税进项税。



营业执照

统一社会信用代码
91110000599649382G



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东
2座办公楼8层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2022年12月30日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



统一社会信用代码

91110000599649382G

照执业营

(副本) (3-1)

名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

港台型

执行事务合伙人

邹俊

围
抱
扣
经

[illegible]

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所

北京市东城区长安街1号东方广场东2座办公楼8层



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



2022年12月30日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421



会计师事务所

执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所:

北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012) 31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公募证券投资基金基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途



姓 名	陈泳意
Full name	
性 别	女
Sex	
出 生 日 期	1982-03-22
Date of birth	
工 作 单 位	毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）广州分所
Working unit	
身 份 证 号 码	442000198203225729
Identity card No.	

本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公开募集基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110002411473

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

2013 年 /y 06 月 /m 08 日 /d

发证日期:
Date of Issuance



月 /m 日 /d

本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请公开募集基础设施证券投资基金份额

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2016年4月30日有效

2015年3月6日

年度检验登记

Annual Donatival D...



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。



陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



110002411473

本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公募基础设施证券使用，不得做任何其他用途

年度检验登记

Annual Renewal Registration



110002411473

陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



110002411473

陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



110002411473

陈泳意(110002411473), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



陈泳意
110002411473

日 / d

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

华马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 丁州分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年11月19日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

华马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 丁州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年12月23日
/m /d

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

华马威华振会计师事务所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月9日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

华马威华振会计师事务所
丁州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月29日
/m /d

不得做任何其他用途

本文件仅供杭州润衡置业有限公司申请发行公募基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途



姓 名 杨玲

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1986-12-25

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所广州分所

Working unit

身份证号码 441381198612254727

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本文件仅供杭州湾置业有限公司申请发行公开募集基础设施证券投资基金份额之目的使用，不得做任何其他用途

证书编号:
No. of Certificate

110002411222

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年 二月二十日
y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年05月



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。



110002411222



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕58号。



110002411222

日 /d/

月 /m/

年 /y/

用途

年度检验登记
Annual Renewal Registration



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。



杨玲(110002411222), 已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格审查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



杨玲

110002411222

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 11 月 1 日 /m /d

同意调入

根据财会函(2012)31号文批准转制为:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 11 月 1 日 /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

附件四 尽职调查报告

中金印力消费基础设施封闭式
基础设施证券投资基金、
中金-印力消费基础设施
资产支持专项计划
联合尽职调查报告

基金管理人：中金基金管理有限公司







计划管理人：中国国际金融股份有限公司

2024 年 3 月

声 明

中金基金管理有限公司作为基金管理人，已按照《证券法》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号——发售业务指引（试行）》等法律法规的要求，对基础设施基金拟持有的基础设施项目以及业务参与人等相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

尽职调查项目组成员签字：

				
李耀光	刘立宇	周嘉辰	石健行	郑霜
				
白佳明				

中金基金管理有限公司（盖章）












2024年3月12日

声 明

中国国际金融股份有限公司作为计划管理人，已按照《证券法》、《证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项（试行）（2023年修订）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号——发售业务指引（试行）》、《证券公司及基金管理公司子公司证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等法律法规的要求，对基础设施项目以及业务参与人等相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

尽职调查项目组成员签字：

				
陈亚丽	董航	沈亚雄	庄园	陈嘉曦
				
莫弛	陈科迪	郑兆恩	刘雨晴	王梓麒
				
潘琼	汪文佳	张润博		

中国国际金融股份有限公司（盖章）

2024年3月12日

本项目是指中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”或“基金管理人”）拟按照《基础设施基金指引》设立并发售中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”或“基金”或“本基金”），认购中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“计划管理人”）拟按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》《证券公司及基金管理公司子公司证券化业务管理规定》等有关规定设立的中金-印力消费基础设施资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），基础设施基金拟成为专项计划发售的中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券（以下简称“资产支持证券”）的唯一持有人，通过资产支持证券和项目公司等载体（以下统称“特殊目的载体”）获得目标基础设施项目全部所有权或经营权利，拥有特殊目的载体及基础设施项目完全的控制权和处置权。

中金基金（作为基金管理人）和中金公司（作为计划管理人）作为尽职调查实施主体，认真履行了尽职调查义务，对基础设施基金拟持有的业务参与人以及基础设施项目进行调查。本报告所称业务参与人，包括发起人印力集團控股有限公司（SCPG Holdings Co., Ltd., 以下简称“发起人”或“印力集团”）、原始权益人印力商用置业有限公司（以下简称“原始权益人”或“印力商置”）、运营管理统筹机构深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“印力咨询”）及运营管理实施机构杭州印力商业管理有限公司（以下简称“杭州印力”），印力咨询、杭州印力合称为“运营管理机构”、基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”或“基金托管人”）和计划托管人招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”或“计划托管人”）；本报告中所称基础设施项目/目标基础设施项目是指项目公司、基础设施资产的合称，其中项目公司是指直接拥有基础设施资产合法、完整产权的法人实体，即杭州润衡置业有限公司（以下简称“润衡置业”或“项目公司”）。

除非另有说明，本报告所呈列资料乃来自各种官方的政府刊物及其他刊物等公开信息，以及深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“评估机构”或“戴德梁行”）编制的市场调研报告和资产估价报告、北京市金杜律师事务所（以下简称“法律顾问”或“金杜”）出具的法律意见书，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计师”或“毕马威审计”）编制的项目公司近三年及一期财务报表（以下简称“财务报表”）审计报告，和可供分配金额测算报告（以下简称“可供分配金额测算报告”）的审核报告，上海毕马威税务师事务所有限公司（以下简称“税务顾问”或“毕马威税务”）编制的税务

意见书，以及印力集团及印力商置提供的项目情况说明和其他证明材料。我们并无理由相信该等资料在任何重大方面失实或存在误导成分。除非另有说明，本报告中使用而未单独定义的术语与《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划计划说明书》（以下简称《专项计划计划说明书》或“计划说明书”）项下相同的术语具有相同的含义。

尽调摘要

（一）业务参与人

1、发起人

发起人系在开曼群岛注册且有效存续的公司；发起人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

2、原始权益人

原始权益人系依法设立且有效存续的有限责任公司；原始权益人直接持有 SPV 公司 100%的股权以及润衡置业 100%的股权，并通过润衡置业穿透享有基础设施资产权益；原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，原始权益人在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。原始权益人关于净回收资金用途的承诺、回收资金管理使用制度，以及签署的净回收资金监管协议符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的参照适用要求。原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形，符合《管理规定》《基础设施基金指引》的规定。

3、运营管理机构

基金管理人与印力咨询、杭州印力及项目公司签署《运营管理服务协议》，分别委托印力咨询担任运营管理统筹机构、委托杭州印力担任运营管理实施机构，在本基金发行后为本基金持有的基础设施项目提供运营管理服务。印力咨询和杭州印力均为合法存续的有限责任公司，印力咨询和杭州印力为目标基础设施项目提供运营管理服务无需取

得不动产运营管理资质，印力咨询和杭州印力具有丰富的消费基础设施项目运营管理经验，并已配备充足的具有基础设施项目运营经验的专业人员，其中具有 5 年以上基础设施项目运营经验的专业人员不少于 2 名。

印力咨询和杭州印力建立了运营相关业务流程、运营管理、风险管理制度，公司治理结构健全，财务状况良好，具有持续经营能力；印力咨询和杭州印力不存在影响持续经营的重大法律障碍，印力咨询和杭州印力最近 3 年在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录。

印力咨询和杭州印力可能持续为同类基础设施项目提供运营管理服务，可能与基金所持有的目标基础设施项目构成利益冲突，已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突。

根据印力咨询和杭州印力现行有效的公司章程，印力咨询和杭州印力已签署《运营管理服务协议》，并根据协议约定为目标基础设施项目提供运营管理服务等事宜获得了合法、有效的内部授权。

待印力咨询、杭州印力按照《证券投资基金法》第九十七条规定在中国证监会备案之后，可担任基金目标基础设施项目的运营管理机构。

4、基金托管人与计划托管人

基金托管人为招商银行，计划托管人为招商银行深圳分行，基金托管人与计划托管人为同一法人，招商银行具有证券投资基金托管资格，符合《运作办法》第六条、《基础设施基金指引》第六条及《业务办法》第六条规定的担任基金托管人/计划托管人的资质及权限。

（二）SPV 公司、项目公司的法律情况


1、SPV 公司

经基金管理人和专项计划管理人核查，SPV 公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形。

2、项目公司

截至本报告出具日，项目公司由印力商置全资持有，具体持股情况如下图所示：

图 0-2-1: 项目公司股权结构图



项目公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形；项目公司治理机构和组织架构健全、清晰，无对外股权投资，具备作为基础设施基金的项目公司的主体资格和条件；项目公司股东出资情况符合《公司法》的规定。

项目公司不存在被公布为失信被执行人的情况，项目公司未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行、不诚信行为，在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等各方面不存在重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位并被暂停或者限制进行融资的情形；公司经营符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

项目公司合法持有基础设施资产，拥有相应目标基础设施资产的不动产权证书等权属证明文件，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。本次项目交割日（即专项计划设立日）前，项目公司将结清关联方应收及应付款项。截至本报告出具日，项目公司不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

项目公司依法建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系，项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，项目公司已独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务，符合财务独立性要求。

截至本报告出具日，项目公司的股权不存在被质押的情形，不存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。根据项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），原始权益人后续拟将项目公司 100% 股权质押予兴业银行深圳分行。就此，项目公司已取得兴业银行深圳分行出具的《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记。项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，项目公司股权转让行为合法有效。

（三）项目公司的业务及财务情况

1、项目公司的行业情况及竞争状况

中国证监会及国家发展改革委于 2023 年 3 月分别发布的《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（以下简称“常态化发行通知”）及《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（以下简称“236 号文”）中明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施 REITs，以支持消费基础设施建设。

目前，我国对消费基础设施尚未设置全国性统一的专属行业分类。从证监会行业划分的商务服务业宏观管理角度上，商务部主要负责推进消费基础设施相关行业流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业及社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。国家市场监督管理总局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策，承担依法规范和维护各类

市场秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。国家在商务服务业管理方面涉及的职能部门主要包括住房和城乡建设部、自然资源部、国家发改委、商务部等部门。

消费基础设施相关行业也面临行业竞争加剧，如消费基础设施存量巨大、消费基础设施区域集中度高、发达地区新增土地供应有限、需持续保持较高出租率并同时达到租金目标等众多因素，将面临激烈的市场竞争。消费基础设施经营期间，需要面对招商策略、成本控制、对外融资、安全环保、合规经营等方面的挑战，优质的市场化运营管理机构对消费基础设施的稳健运营至关重要。

我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段，未来居民消费能力的提高，城镇化的发展，以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展，将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。

总体来看，消费基础设施项目通过优质的市场化运营管理机构进行管理，可以获得稳定、多元化的现金流，具备较强的周期抗性和一定成长性，是公募基础设施证券投资基金理想的投资标的。

2、项目公司的主营业务及经营情况

目标基础设施项目即杭州西溪印象城，为购物中心，运营模式为租赁模式，主要盈利模式为收取固定租金、营业额提成租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费以及停车费等，不依赖第三方补贴等非经常性收入，项目公司的持续经营不存在实质法律障碍。

报告期内，项目公司持有消费基础设施，由运营管理实施机构杭州印力进行运营管理工作，运营收入由项目公司开立的银行账户直接收取。

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司已签署且正在履行或将要履行与基础设施资产运营或本次发行相关的重大合同项下的内容不违反中国法律的强制性规定，在经合同当事方适当签署满足合同约定的生效条件（如有）后，即对签署各方具有法律约束力，合法有效。

3、利益冲突及关联交易

本基金运作过程中将面临与基金管理人、发起人、原始权益人、运营管理机构之间的潜在同业竞争。本基金发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（以下简称“竞争性项目”），与基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目；在作为运营管理机构期间，运营管理机构可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

就上述业务竞争可能引发的利益冲突风险，发起人、原始权益人、运营管理机构拟采取如下风险缓释措施：

（1）根据发起人出具的《承诺函》，在发起人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过10%的期间内，对于竞争性项目，发起人承诺：发起人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，发起人不会，且将敦促关联方不得，利用发起人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生；

（2）根据原始权益人出具的《承诺函》，在原始权益人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过10%的期间内，对于竞争性项目，原始权益人承诺：原始权益人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，原始权益人不会，且将敦促关联方不得，利用原始权益人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生；

（3）根据运营管理机构出具的《承诺函》，在担任本基金的运营管理机构期间内，对于竞争性项目，运营管理机构承诺：作为行业领先的消费基础设施运营企业，运营管

理机构将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将目标项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，就运营管理机构已知悉或获得的任何关于招商的商业机会，将秉承公平、平等和合理的原则处理，满足目标基础设施项目的招商需求，此外运营管理机构不会，且将敦促关联方不得，利用作为运营管理机构的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他运营管理机构或运营管理机构关联方所投资或管理的竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。运营管理机构为目标基础设施项目服务的现场运营团队独立于运营管理机构内部其他团队，运营管理机构将确保目标基础设施项目的账务与其在管理的其他消费基础设施项目相互独立。

经基金管理人和专项计划管理人核查，报告期内运营管理机构为项目公司较为其他竞品项目提供服务并收取费用的标准略有上浮，主要考虑到对基础设施证券投资基金提供服务较一般资管服务更为复杂，需要服务于公开市场产品，并需部分承担及配合基金层面管理及公开披露等存续期工作。同时，该等费用标准亦属于市场可比收费区间范畴内，且收费机制能够对运营管理机构形成有效的激励。因此，本次运营管理机构的收取费用标准属于市场化合理收费，不影响基础设施项目的市场化运营。

基于上述，基金管理人和专项计划管理人认为，发起人、原始权益人、运营管理机构已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突。

根据项目公司审计报告，报告期内项目公司在接受劳务及出租基础设施资产方面，存在关联交易的情况。基金管理人和专项计划管理人认为，截至 2023 年 9 月 30 日仍在履行的关联交易涉及的公司文件已履行公司内部审批程序，符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定，于合同各方依约履行期间有效。

4、项目公司的财务状况分析

项目公司近三年及一期的财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“毕马威华振审字第 2400422 号”的审计报告。报告期内，项目公司资产总额总体呈小幅增长趋势。2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 9 月末，项目公司资产总额分别为 463,551.76 万元、486,270.46 万元、530,149.44 万元和 498,190.52 万元。2020 年至 2023 年 1-9 月，项目公司营业收入分别为 23,738.04 万元、28,057.84 万元、29,532.21 万元和 24,357.98 万元；项目公司净利润分别为 59,285.62 万

元、21,515.76 万元、36,978.87 万元和 9,368.90 万元，项目公司净利润规模波动幅度较大，主要原因系投资性房地产按公允价值模式计量，公允价值变动收益波动较大所致。

项目公司财务报表及财务分析具体内容请详见“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“四、项目公司的财务状况分析”之“（一）财务报表情况”及“（二）主要财务指标分析”的相关内容。

鉴于项目公司于报告期后、交割日前，部分账务处理与项目公司截至 2023 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表的编制基础存在一定差异，为模拟项目公司交割前的资产负债表情况，项目公司编制了基于若干假设的截至 2023 年 9 月 30 日的模拟财务报表（以下简称“模拟财务报表”），由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述模拟财务报表进行了审计，并出具了编号为“毕马威华振审字第 2400328 号”的审计报告。模拟财务报表具体内容请详见“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“四、项目公司的财务状况分析”之“（三）基础设施项目模拟资产负债表情况”的相关内容。

5、期后事项

（1）项目公司的运营管理安排

本基金发行前，项目公司现有人员拟剥离至运营管理实施机构杭州印力，项目公司将与已签署劳动合同的既有员工解除劳动关系。项目公司不设董事会，法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均应由基金管理人指定人员担任。

本基金运作过程中，基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，拟委托印力咨询、杭州印力共同作为运营管理机构负责基础设施项目的部分运营管理职责。基金管理人、运营管理机构与项目公司就本基金签订《运营管理服务协议》，明确约定运营管理机构提供运营管理服务的具体安排。基金及专项计划的托管人将按照法律法规及相关协议约定，监督基础设施基金资金账户、基础设施项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向。

（2）项目公司在报告期后的分红情况

2023 年 6 月 1 日，项目公司宣告向截至该日的股东润衡投资有限公司分配现金股利人民币 3 亿元，截至本报告出具日，该现金股利已完成支付。

2023 年 10 月 25 日，项目公司出具《股东决定》及《执行董事决定》，同意向股东印力商用置业有限公司分配利润 10.66 亿元，截至本报告出具日，该利润分配已完成。

(3) 项目交割安排

本项目中金公司作为计划管理人（代表专项计划的利益）签署股权转让协议，本项目资产交割的主要安排流程如下：

1) SPV 公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司签署《股权转让协议 1》，项目公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司、项目公司签署《股权转让协议 2》，《股权转让协议 1》及《股权转让协议 2》均于专项计划设立日生效。

截至本报告出具日，原始权益人印力商置已设立 SPV 公司，名称为杭州润汇商业管理有限公司，SPV 公司注册资本 100 万元，已完成实缴。

2) 基金及专项计划正式设立，基金认购专项计划的全部基础设施资产支持证券。SPV 公司根据《股权转让协议 2》的约定向原始权益人购买项目公司 100%股权，自专项计划设立之日起 SPV 公司即成为项目公司的唯一股东。计划管理人（代表专项计划的利益）根据《股权转让协议 1》的约定向原始权益人购买 SPV 公司 100%股权，并自专项计划设立之日起成为 SPV 公司的唯一股东。

3) 办理 SPV 公司工商登记变更，由中金公司（代表专项计划的利益）登记为 SPV 公司股东，专项计划根据《股东借款协议 1》向 SPV 公司发放股东借款并根据《增资协议》的约定向 SPV 公司履行增资义务。

4) 在满足《股东借款协议 2》约定的首笔股东借款发放先决条件后，SPV 公司将向项目公司发放首笔不超过 17 亿元股东借款。同时，项目公司向外部贷款行借入 5.98 亿元外部借款，与收到的股东借款一并用于偿还项目公司存量银行贷款。

5) 前述存量银行贷款偿还完毕后，原始权益人完成项目公司股权工商变更登记至 SPV 公司，在满足《股权转让协议 2》约定的首笔股权转让款发放先决条件后，SPV 公司将向印力商置发放首笔股权转让价款，金额不超过 9.35 亿元。

6) 交割审计完成且《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》约定的剩余股转款及股东借款发放先决条件均满足后, SPV 公司将向印力商置支付剩余股转价款并向项目公司支付剩余股东借款。

7) 根据计划管理人(代表专项计划的利益)、SPV 公司与项目公司签署的《吸收合并协议》, 项目公司吸收合并 SPV 公司(届时将根据工商部门要求办理项目公司吸收合并手续)。完成吸收合并后, SPV 公司注销, 项目公司继续存续, 项目公司股东变为计划管理人(代表专项计划的利益)。SPV 公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司, 专项计划直接持有项目公司股权和债权。

上述安排为根据相关监管规定拟定的步骤和流程, 未来交割的实际操作过程中将根据有关机构的实际要求办理。

(四) 基础设施资产

1、基础设施资产概况

截至 2023 年 9 月 30 日, 基础设施资产基本情况如下表所示:

表 0-4-1: 基础设施资产基本情况

项目名称	项目所在地	总建筑面积 (平方米)	商业建筑面积 (平方米)	可租赁面积 (平方米)	截至 2023 年 9 月 30 日出租率	截至 2023 年 9 月 30 日估值 (万元)	总建筑面积 估值单价 (元/平方米)
杭州西溪 印象城	杭州市 余杭区	249,701.38	144,125.83	99,896.24	99.6%	395,900	15,855

2、基础设施资产的权属情况

(1) 基础设施资产范围明确、权属清晰, 项目公司已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权, 除地下人防车库以外的房屋所有权, 以及地下人防车库的使用权和收益权。

(2) 除本报告“第五章 基础设施资产”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“(二) 权利负担及解除安排”所述的应收账款质押登记及抵押登记且取得相关解除权利限制的同意函的事项之外, 基础设施资产、SPV 公司及项目公司股权均不存在被抵押、质押或查封等权利限制情况。

(3) 项目公司已依法办理了基础设施资产投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可。

3、基础设施资产的合法合规性

(1) 基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

(2) 目标基础设施资产的实际使用现状与基础设施资产不动产权证书证载规划土地用途及房屋用途一致。

(3) 在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件已符合相关要求或具备解除条件，除上述约定或转让限制条件之外，基础设施项目涉及的相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

4、基础设施资产的使用现状及维护情况

基础设施资产所处区位基础配套设施完善、交通便捷，建设规划成熟；基础设施资产各项设施设备均处于良好运作状态，装修改造需求及规划清晰；基础设施资产已购买财产一切险、营业中断险及公众责任险。

5、基础设施资产所处的行业及区域情况分析

根据戴德梁行提供的区域宏观经济、消费基础设施市场以及可比竞品分析数据，目前基础设施资产所处区域的宏观经济历史发展情况，以及消费基础设施市场和项目竞争情况，整体有利于基础设施资产现金流的稳定。

6、基础设施资产的现金流

基础设施资产取得的运营收入为收取固定租金、营业额提成租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费以及停车费等；基础设施资产现金流基于真实、合法的经营产生，价格或者收费标准符合相关规定，不依赖第三方补贴等非经常性收入。

经基金管理人和专项计划管理人核查，基础设施项目不存在重要现金流提供方。

基础设施资产历史运营整体情况如下：

表 0-4-2：基础设施资产历史运营情况

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
加权平均出租率 ¹	96.02%	98.42%	98.11%	98.5%
客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06	32.59
营业收入（万元） ²	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ²	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51
调整后运营净收益（万元）	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum$ 每个月已出租面积/ $\sum$ 每个月可出租面积。

注 2：成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总，已剔除折旧费用，营业收入及成本税金总计相关数据均摘自毕马威会计师事务所出具的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》。

注 3：调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计。

7、基础设施资产的估值情况

截至 2023 年 9 月末，基础设施资产估值为 39.59 亿元。基础设施资产评估结果具体如下表所示：

表 0-4-3：基础设施资产估值情况

项目名称	用途	建筑面积（平方米）	评估方法及权重	估价总值（万元）	总建筑面积单价（元/平方米）
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	395,900	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

8、基础设施资产的现金流预测

根据戴德梁行提供的目标物业评估报告及上述相关假设，基础设施资产 2023 年 10-12 月、2024 年现金流预测情况详见下表。

表 0-4-4：基础设施资产现金流预测情况

单位：元

项目	2023 年 10-12 月	2024 年度
运营收入（不含税）	80,398,552	333,601,606
运营净收益	50,309,231	225,497,023

注 1：以上现金流预测为资产端现金流，非基础设施 REITs 产品端现金流。

注 2：运营净收益=运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出

基础设施项目的风险揭示请参考本报告第六章。

目录

尽调摘要	3
第一章 尽职调查情况描述	18
一、尽职调查基准日	18
二、尽职调查的内容及程序	18
三、尽职调查的主要结论	26
第二章 业务参与人	27
一、发起人：印力集團控股有限公司	27
二、原始权益人：印力商用置业有限公司	61
三、运营管理机构	27
四、基金托管人及计划托管人	134
第三章 SPV 公司、项目公司的法律情况	142
一、SPV 公司：杭州润汇商业管理有限公司	142
二、项目公司：杭州润衡置业有限公司	143
第四章 项目公司的业务及财务情况	153
一、项目公司的行业情况及竞争状况	153
二、项目公司的主营业务及经营模式	161
三、利益冲突及关联交易	163
四、项目公司的财务状况分析	168
五、期后事项	186
第五章 基础设施资产	192
一、基础设施资产概览	192
二、基础设施资产范围及权属情况	192
三、基础设施资产的合法合规性	200
四、基础设施资产的使用现状及维护情况	210
五、基础设施资产所处的行业及区域情况分析	217
六、租约及历史现金流情况	235
七、基础设施资产的估值情况	244
八、基础设施资产的现金流预测	280
第六章 基础设施项目的风险揭示	282
一、与消费基础设施相关的行业风险	282

二、基础设施基金的投资管理风险	283
三、其他与基础设施基金相关的特别风险	296

第一章 尽职调查情况描述

一、尽职调查基准日

本项目的联合尽职调查工作于 2023 年 3 月启动，于 2024 年 3 月 4 日结束，尽职调查报告的基准日为 2023 年 9 月 30 日，报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。除特殊说明以外，本报告数据截至日期与基准日保持一致。

二、尽职调查的内容及程序

基金管理人、计划管理人根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等法律法规的要求开展尽职调查，主要涵盖业务参与人及基础设施项目两方面内容。

（一）尽职调查的内容

1、对业务参与人的尽职调查内容

（1）发起人：调查了发起人的设立、存续及组织架构、业务状况、财务状况、合法合规经营情况、是否涉及商品住宅开发业务情况等；

（2）原始权益人：调查了原始权益人的设立、存续及组织架构、业务状况、财务状况、对项目享有完全所有权情况、项目转让内部授权情况、项目转让外部审批情况、合法合规经营情况、是否涉及商品住宅开发业务及独立性情况、是否符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的参照适用要求等；

（3）运营管理机构：调查了运营管理机构的设立、存续及组织架构、机构资质、运营经验及人员配备、内部组织架构及内控情况、管理人员相关情况、财务状况、利益冲突防范机制、资信水平及合法合规经营情况等；

(4) 托管人：调查了基金托管人、计划托管人的基本情况、业务资质和资信状况等。

2、对基础设施项目的尽职调查内容

(1) 项目公司：调查了项目公司的设立情况及股东出资情况、组织架构与内部控制情况、独立性情况、商业信用情况、所在行业情况及竞争状况、经营模式、同业竞争与关联交易情况、项目公司财务表现及期后事项等方面。

(2) 基础设施资产：

1) 调查了基础设施资产安全性及投资价值：

a. 基础设施资产账面价值与评估价值的差异情况，法律权属及抵质押、担保情况；

b. 基础设施资产的合法合规性，如依法审批、登记、备案履行情况、工程建设质量情况等；

c. 基础设施资产现状、保险购买、维修改造情况等；

d. 基础设施资产运营所处外部环境以及竞争情况。

2) 调查了基础设施资产的现金流情况：

a. 基础设施资产现金流真实性情况：包括但不限于基础设施资产现金流的产生是否基于真实、合法的经营活动；形成基础设施资产的法律协议或文件是否合法、有效；价格或收费标准是否符合相关规定；

b. 调查了基础设施资产现金流的稳定性、分散度：核查项目运营是否满三年并对基础设施资产的现金流构成以及历史现金流情况、波动情况及波动原因进行调查，分析现金流的独立性、稳定性；基础设施资产的现金流来源是否具备合理的分散度，是否主要由市场化运营产生，对现金流提供方的集中度情况进行分析；

c. 调查了基础设施资产现金流的预测情况；结合可供分配金额测算报告及目标物业评估报告，预测和分析资产 2023 年 10-12 月及 2024 年净现金流分派率及增长潜力情况，并逐项说明各收入、成本支出项预测参数的设置依据及合理性。预测和分析基础设施资产未来资本性支出（建筑和设备维修保养支出、改造更新支出等），并说明各项预测参数的设置依据及其合理性和充分性；

d. 核查基础设施资产是否存在重要现金流提供方：对基准日前的一个完整自然年度中，基础设施资产是否存在现金流提供方进行了调查。

（二）尽职调查的程序

中金基金（作为基金管理人）和中金公司（作为计划管理人）作为尽职调查实施主体，组成联合尽职调查工作组，对基础设施基金拟持有的基础设施项目以及业务参与人进行调查。就本项目有关法律、审计、评估、现金流预测等专项问题，基金管理人和/或计划管理人聘请北京市金杜律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司，共同开展尽职调查工作，并与上述中介机构进行了认真研究和讨论。

1、对业务参与人的尽职调查程序

（1）发起人

（a）查阅发起人的营业执照及资质文件、最近三年审计报告及一期财务报表、评级报告等，掌握发起人的设立、存续情况、股权结构、公司组织架构与治理结构、业务状况、财务状况；

（b）查阅被执行人信息查询系统和最高人民法院的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，了解发起人的资信情况；

（c）查询中华人民共和国应急管理部网站、中华人民共和国生态环境部网站、国家市场监督管理总局网站、国家发展和改革委员会网站、中华人民共和国财政部网站、信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、重大税收违法事件信息公布网站等，调查发起人最近三年在工商、税务等方面是否存在重大违法违规记录；

（d）访谈发起人的主要高级管理人员及主要业务部门负责人，深入了解相关情况，并以访谈纪要的形式存档；

（e）核查发起人及合并财务报表范围内的境内子公司的名称及经营范围、登录境内主体注册所在地住房和城乡建设等政府主管部门网站查询是否持有房地产开发企业资质、登录境内主体注册所在地商品住宅销售公示网站查询是否存在开发及/或销售中商品住宅、登录百度网站查询是否持有商品住宅开发项目及/或商品住宅开发用地。

（2）原始权益人

(a) 查阅原始权益人的营业执照及资质文件、公司章程、最近三年审计报告及一期财务报表、评级报告等，掌握原始权益人的设立、存续情况、股权结构、公司组织架构与治理结构、业务情况、财务状况和主体评级情况；

(b) 核查原始权益人是否对基础设施项目享有完全所有权或经营权利，且上述权利是否存在重大经济或法律纠纷；查阅开展本次业务而获取的必要的内部授权文件和外部审批文件，了解原始权益人转让基础设施项目是否获得合法有效的内部授权和外部有权机构审批；

(c) 查阅《企业信用报告》、被执行人信息查询系统和最高人民法院的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，了解原始权益人的资信情况；

(d) 查询中华人民共和国应急管理部网站、中华人民共和国生态环境部网站、国家市场监督管理总局网站、国家发展和改革委员会网站、中华人民共和国财政部网站、信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、重大税收违法事件信息公布网站等，调查原始权益人最近三年在工商、税务等方面是否存在重大违法违规记录；

(e) 查阅原始权益人间接控股股东的存续证明文件，掌握原始权益人间接控股股东的设立、存续情况、组织架构与治理结构情况；了解原始权益人直接控股股东的设立及存续情况等；

(f) 访谈原始权益人主要高级管理人员及主要业务部门负责人，深入了解相关情况，并以访谈纪要的形式存档；

(g) 核查原始权益人及合并财务报表范围内的境内子公司的名称及经营范围、登录境内主体注册所在地住房和城乡建设等政府主管部门网站查询是否持有房地产开发企业资质、登录境内主体注册所在地商品住宅销售公示网站查询是否存在开发及/或销售中商品住宅、登录百度网站查询是否持有商品住宅开发项目及/或商品住宅开发用地；

(h) 核查原始权益人在资产、业务、财务、人员、机构等方面是否与万科的商品住宅开发业务有效隔离；

(i) 核查原始权益人的回收资金管理相关安排。

(3) 运营管理机构

(a) 查阅运营管理机构营业执照及资质文件、公司章程等，掌握运营管理机构的设立存续情况和历史沿革、股权结构、组织架构与治理结构；

(b) 访谈运营管理机构的主要高级管理人员及主要业务部门负责人，了解运营管理机构运营管理经验、主要负责人员在基础设施项目运营或投资管理领域的经验情况和其他专业人员配备情况，以及同时向其他机构提供基础设施项目运营管理服务的相关利益冲突防范措施；

(c) 查阅运营管理机构的不动产运营相关业务流程、管理制度、风险控制制度，了解运营管理机构的基础设施项目运营管理业务制度和流程；

(d) 查阅运营管理机构相关内部控制文件，掌握运营管理机构的内部组织结构情况、内部控制的监督和制度有效性；

(e) 调阅管理人员和员工情况相关材料，了解管理人员任职情况、管理人员专业能力和资信状况、公司员工结构分布和变化趋势；

(f) 查阅运营管理机构最近三年审计报告及一期财务报表，分析主要财务指标及其持续经营能力；

(g) 查询中华人民共和国应急管理部网站、中华人民共和国生态环境部网站、国家市场监督管理总局网站、国家发展和改革委员会网站、中华人民共和国财政部网站、信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、重大税收违法事件信息公开网站等，调查运营管理机构最近三年在工商、税务等方面是否存在重大违法违规记录。

(4) 托管人

(a) 查阅托管人的基本情况、财务状况，主要风险控制指标，是否符合监管部门相关规定；

(b) 查阅《企业信用报告》、被执行人信息查询系统和最高人民法院的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，了解托管人的资信情况；

(c) 查阅托管人的业务资质、在基础设施领域资产管理产品托管经验；

(d) 了解托管人为开展基础设施基金托管业务配备的专业人员情况。

2、对基础设施项目的尽职调查程序

（1）项目公司

（a）查阅项目公司设立时及历次变更后（如有）的营业执照、公司章程、工商登记文件等材料，核查项目公司的设立程序、历史沿革情况以及工商注册登记的合法性、真实性；

（b）调阅股东出资情况相关的材料，核查项目公司股东数量、住所、出资比例等情况；核查股东合法拥有出资资产的权属，资产权属存在纠纷或潜在纠纷的情况，以及有关股东投入资产的计量属性；

（c）查阅与项目公司重大股权变动等对投资者做出投资决策相关的根据公司章程规定的权力部门决策或审批文件、目标物业评估报告（如有）、审计报告（如有）、验资报告（如有）、《股权转让协议》、工商变更登记文件等资料，核查项目公司历次增资、股东变动的合法、合规性；核查项目公司股本总额、股东结构的重大变动情况；

（d）查阅项目公司章程以及内部控制文件，调查公司章程符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规有关规定的情况以及了解项目公司的内部组织结构和内部控制制度；

（e）调查项目公司是否具备完整、合法的财产权属凭证以及是否实际占有；调查商标权、专利权、版权的申请及持有情况；调查金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因及交易记录、资金流向等，调查项目公司是否存在资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况，判断其资产独立性。调查项目公司是否设立财务会计部门或安排有财务人员团队、建立独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，是否独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性；

（f）查询《企业信用报告》、被执行人信息查询系统和最高人民法院的“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，掌握项目公司的商业信用情况；

（g）查询中华人民共和国应急管理部网站、中华人民共和国生态环境部网站、国家市场监督管理总局网站、国家发展和改革委员会网站、中华人民共和国财政部网站、信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、重大税收违法事件信息公布网站等，调查项目公司在工商、税务等方面是否存在重大不良记录；

(h) 根据项目公司的主营业务，确定项目公司所属行业。通过收集行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件，了解行业监管体制和政策趋势，了解项目公司所属行业的发展情况；通过查阅市场调研报告了解基础设施项目所在区域的市场情况以及行业技术特点和经营模式；

(i) 了解项目公司的主营业务概况、业务开展的时间、盈利模式、盈利和现金流的稳定性及持续性；了解基础设施资产现金流的回收流程以及管理系统；获取已签署正在履行期内及拟签署的相关重大合同包括但不限于租赁合同、借款合同、运营管理协议等；

(j) 调查了潜在的同业竞争及关联交易情况。调查原始权益人及控股股东持有的其他同类资产情况，对基础设施项目和原始权益人及其控股股东持有的其他同类资产的区域分布、盈利能力等情况进行比较。调查项目公司与原始权益人及其控股股东之间是否涉及关联交易情况。调查项目公司关联交易是否符合相关法律法规的规定及公司内部管理控制要求，定价依据是否充分，定价是否公允，与市场交易价格或独立第三方价格是否有较大差异及其原因；基础设施资产现金流来源于关联方的比例，是否影响基础设施项目的市场化运营；

(k) 查阅毕马威审计出具的项目公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间的审计报告。对报告期内的重要会计科目、财务数据、财务指标的变动以及可能影响投资者理解公司财务状况、经营业绩和现金流量的情况进行调查并作出分析和说明。

(2) 基础设施资产

1) 资产安全性及投资价值

(a) 查阅目标物业评估报告等文件，调查基础设施资产账面价值和评估价值情况；

(b) 查阅基础设施资产的权属文件，调查基础设施资产的法律权属及抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制和应付未付义务情况，已经担保的债务总余额以及抵押、质押顺序，担保物的评估、登记、保管情况，并了解担保物的抵押、权利质押登记的可操作性等情况；

(c) 查阅基础设施资产履行立项、规划、环评、施工许可、竣工验收等必要固定资产投资管理手续情况，了解基础设施资产取得固定资产投资管理等其他依据法律法规应当办理的手续齐备情况，工程建设质量及安全标准是否符合相关要求的情况；竣工验收

收情况；安全生产、环境保护及是否符合城市规划要求；了解基础设施资产是否存在受自然灾害、汇率变化、外贸环境、担保、诉讼和仲裁等其他因素影响的情况；

(d) 查阅基础设施资产用地手续及市场调研报告，实地调查基础设施资产，了解基础设施资产的用地性质、所处区位和建设规划是否符合相关要求；了解基础设施资产使用状况；保险购买、承保范围和保险金额情况；基础设施资产各项设施设备现状；基础设施资产维修保养及定期、不定期改造需求或规划等；

(e) 查阅市场调研报告，分析基础设施资产所处的行业、区位情况以及宏观经济情况等对基础设施资产现金流稳定性的影响；基础设施资产所处区域宏观经济历史和趋势分析；基础设施资产运营相关的客群分析；区域经济发展对基础设施资产运营的影响分析；区域内现有在运营和未来三年已规划可比竞品分析等。

2) 现金流真实性

查阅基础设施资产的租赁合同台账和租赁合同、审阅经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表，核查项目公司收入构成情况，相关价格或者收费标准是否违反相关法律法规的规定，项目公司收入是否依赖第三方补贴等非经常性收入等。

3) 现金流稳定性、分散度

查阅目标物业评估报告、市场调研报告、审计报告等材料，调查基础设施资产的现金流构成以及至少最近三年的历史现金流情况（含资产收益、盈利、经营性净现金流情况）、波动情况及波动原因，分析现金流的独立性、稳定性，调查基础设施资产的现金流来源是否具备合理分散度，是否主要由市场化运营产生，且不依赖第三方补贴等非经常性收入。

4) 现金流预测情况

结合现金流预测报告及目标物业评估报告，预测和分析资产 2023 年 10-12 月及 2024 年净现金流分派率及增长潜力情况，并逐项说明各收入和成本支出项目预测参数设置依据及合理性。预测和分析基础设施资产未来资本性支出（建筑和设备维修保养支出、改造更新支出等），并说明各项预测参数设置依据及其合理性和充分性。

5) 重要现金流提供方

对基准日前的一个完整自然年度中,基础设施资产是否存在重要现金流提供方进行了调查。

三、尽职调查的主要结论

本报告基于如下假设:相关业务参与人所提供的资料、口头介绍及其他相关事实信息均是真实、准确和完整的,并且未隐瞒与此次尽职调查相关的其他重要文件和事实信息;相关业务参与人所提供的尽职调查文件上的签字和盖章均是真实的;且上述签字和盖章均系根据合法、有效的授权做出;相关业务参与人所提供的有关副本材料或复印件(包括但不限于电子扫描件)与正本材料和原件是一致的;相关业务参与人的所有审批、登记和注册文件及其它公开信息均是真实、准确、完整的;对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估、税务、技术等专业知识来识别的事实,主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位、个人出具的意见、说明及其他文件做出判断。

中金基金作为基金管理人、中金公司作为计划管理人对业务参与人与基础设施项目勤勉尽责地进行了充分的尽职调查,同时基于业务参与人在交易文件、主要业务参与人出具的《承诺函》及《确认函》中的陈述与保证、法律顾问出具的法律意见书、经会计师事务所审计的相关方审计报告和审核的基金可供分配金额测算报告、评估机构出具的目标物业评估报告和市场调研报告,基金管理人和计划管理人认为截至报告基准日:本项目业务参与人和基础设施项目等符合《证券法》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引(试行)》《证券公司及基金管理公司子公司证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第1号——审核关注事项(试行)(2023年修订)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第2号——发售业务指引(试行)》等法律法规的规定,满足公开发行基础设施证券投资基金的要求。

第二章 业务参与人

一、发起人：印力集團控股有限公司

本次交易的发起人为 SCPG Holdings Co., Ltd.(中文名称“印力集團控股有限公司”，简称“印力集团”)。

(一) 基本情况

发起人系于 2013 年 5 月 7 日在开曼群岛注册且有效存续的公司。

表 2-1-1: 印力集团概况

公司名称	SCPG Holdings Co., Ltd.
中文名称	印力集團控股有限公司
公司简称	印力集团
成立日期	2013年5月7日
注册地址	Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands
股本	5.47万港币
联系人	付凯
联系方式	0755-33380288
经营范围	主要于中国境内开展业务，主营业务为消费基础设施的投资及运营管理

(二) 公司设立与存续情况

1、设立及存续情况

印力集团原名为 SCP COMPANY LIMITED（深国投商用置業有限公司）（以下简称“深国投商置”），于 2013 年 5 月在开曼群岛注册设立，成立时初始注册资本为 3.80 万港元。

2013 年 11 月深国投商置完成重组后，股东方变更为瑞盈投资有限公司、安顺投资有限公司、永盛企业投资有限公司、迪欣投资有限公司、工银国际投资管理有限公司及黑石集团。

2015 年 1 月，深国投商置变更名称为“印力集团控股有限公司”。

2015 年 3 月，印力集团再次进行内部重组，黑石集团增持印力集团股份至 50.10%，其余三家股东分别为力领投资有限公司（BVI）、迪欣投资有限公司及工银国际投资管理有限公司。

2016 年 7 月，万科企业股份有限公司（代码：000002.SZ，以下简称“万科”）通过间接全资子公司 Vanke Rainbow Holding Limited（BVI）（以下简称“Vanke SPV”）联合合作方设立有限合伙基金 Vanke Rainbow Partnership, LP(Cayman)（以下简称“投资基金”），投资基金持有 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）93.66%股权，并由 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）收购印力集团 96.55%股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人第一大控股股东为 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI），持股比例为 96.55%

2、股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人股东方为 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）、Radiant Crystal Limited（BVI）和力领投资有限公司（BVI），持股比例分别为 96.55%、2%和 1.45%。

Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）系发起人的控股股东。

Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）是投资基金之附属公司。

投资基金系于 2016 年 7 月 15 日由（1）有限合伙人 I（Vanke Rainbow Investment Partner I Limited（BVI））及（2）有限合伙人 II（Vanke Rainbow Investment Partner II Limited（BVI））（3）普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited（Cayman）订立有限合伙协议成立的投资基金，截至 2023 年 9 月 30 日，三家合伙人在投资基金的持股比例分别为 27.91%、61.41%和 10.68%，其中：

（1）有限合伙人 I（Vanke Rainbow Investment Partner I Limited（BVI））为 Vanke SPV 的全资子公司。


（2）有限合伙人 II（Vanke Rainbow Investment Partner II Limited（BVI））为 Vanke SPV 及溢朗有限公司（为招银国际金融有限公司的全资子公司，简称“CMBI SPV”）各持有 50%的权益的合资公司。

(3) 普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 作为投资基金普通合伙人有专属的管理、营运投资基金业务和政策的权力, 由 Vanke SPV、普通合伙股东 1 及普通合伙股东 2 分别持股, 持股比例分别为 40%、40%和 20%, 其中普通合伙股东 1 为独立第三方, 普通合伙股东 2 为发起人管理层持股公司。

根据 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI)、投资基金、Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 的公司章程 (或合作协议) 及董事会席位安排, 投资基金的任一投资者都无法对投资基金进行控制。

因此, 发起人, Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 及投资基金均无实际控制人。

图 2-1-1: 截至 2023 年 9 月 30 日印力集团股权结构图



3、组织架构和治理结构

根据印力集团经 2019 年 8 月 20 日通过的公司章程, 印力集团设有股东会、董事会、总裁及其他高级管理人员等组成的公司治理结构。

印力集团股东会可按董事会决定举行, 股东会应在会议召开之前进行通告, 股东对提呈股东会的事项进行投票决定。印力集团董事会管理印力集团的业务, 由九名董事组成, 董事会主席现由丁力业先生担任。经由届时委任的多数董事同意, 董事可以不时选举、更换或以其他方式改变董事会主席。印力集团的总裁 (CEO) 为孙嘉先生, 董事会有权委任及更换总裁。总裁有权不时向董事会提名公司高级管理人员。

（三）业务情况

1、发起人主营业务概况

（1）发起人经营范围

发起人印力集团是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立之初即为专注发展消费基础设施的平台，成立二十年来，发起人以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，贯穿消费基础设施行业全价值链，自身的商业资源、业务平台和开发管理能力持续不断提升。发起人坚持“缔造欢购之城、开启乐享之旅、成为活力之源”的企业使命，始终践行“以客户为中心”的经营理念，致力为城市主流家庭的美好生活提供品质体验，为推动城乡建设与消费升级贡献力量。

发起人成立二十年来主要经历四个发展阶段：

1) 多元合作阶段（2003~2008）：发起人成立之初即专注于购物中心业务，基于广泛的外部合作，迅速打开发展空间；

2) 专注经营阶段（2009~2016）：发起人深耕购物中心领域，不断夯实系统化、可复制的运营管理能力，确立“印象城、印象汇、印象里”三大产品线并开始对外输出管理，同时建立大资管体系，推出商业地产《资产管理操作指引》“白皮书”；

3) 全面发展阶段（2017~2022）：发起人依托股东支持及重轻结合战略加速全国布局，期间首个印象城 MEGA 面世，同时积极尝试存量资产盘活，开展对不同城市/体量老项目的改造提升；

4) 拥抱行业发展全新阶段（2023~）：发起人计划通过消费基础设施公募 REITs 发行，进一步打通资本循环，借助 REITs 平台构建可持续发展商业模式，加大更多好产品、好服务的投入。

2016 年，为快速提升商业地产运营管理能力，万科成为印力集团重要股东之一，印力集团定位为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台。印力集团助力万科“城市建设与生活服务商”的战略，协同万科生态系统资源，万科对印力集团从项目获取、运营管理、资产运营等方面进行全方位的支持。万科是国内领先的城乡建设与生活服务商，深受监管、投资人/金融合作机构以及消费者认可，印力集团作为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台，将充分受益于万科广泛的市场影响力，提升整体竞争优势。

双方共享地方政府资源，联合获取优质项目，以灵活多样的模式开展合作投资。自 2017 年，万科开始将旗下部分商业项目委托至印力运营管理，截至 2023 年 9 月末，万科将超过 70 个项目委托印力集团管理，未来预计有更多商业项目将委托予印力集团管理。

发起人深耕长三角区域，聚焦核心一、二线城市。截至 2023 年 9 月 30 日，印力集团运营管理项目 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，在管项目估值规模超过 1,000 亿元。

表 2-1-2: 发起人管理项目个数及面积迅速增长

	2007 年	2011 年	2016 年	2021 年	2023 年 9 月末
管理项目（个）	11	17	34	115	165
管理面积（万平方米）	60	83	375	965	超过 1,200

发起人运营管理的消费基础设施以购物中心为主，采取重轻结合的业务模式，通过自持及受托管理运营消费基础设施项目实现业务布局和发展。

（2）发起人主要产品和服务

发起人产品以“印象”系列购物中心为主，建立多元产品矩阵，服务最广泛的消费群体。

发起人 2005 年创立印象系列品牌，筹备以定位为区域型购物中心的“印象城”品牌提供消费基础设施运营服务，并逐步发展出社区级生活中心“印象里”，区域级消费中心“印象汇”，以及城市级体验中心“印象城 MEGA”的多元化产品矩阵。主要产品线的特点及优势如下：

1) “印象城 MEGA”产品线：定位为城市级体验中心，通常为超大型微度假体验式商业，辐射客群范围广，品牌租户集聚，业态类型十分丰富。典型标杆项目如上海南翔印象城 MEGA 是上海单体量最大的纯商业购物中心，开业以后吸引了 400 余家品牌，该项目是上海首个纯购物中心体 LEED 铂金级认证项目，也是目前国内获得 LEED 铂金级认证的既有商业体中体量最大的单一购物中心项目。

2) “印象城”及“印象汇”产品线：定位为区域级消费中心，服务及覆盖客群以中产家庭为主，兼有商务及年轻客群。根据消费升级需求，将商业与场景深度融合，一站式满足区域消费者生活、社交、体验等多元需求。

3) “印象里”产品线：定位为社区级生活中心，主要覆盖项目周边 1 公里范围内居民日常生活所需的基本及高频的消费需求。

经过多年的演变发展,发起人的核心产品已成为覆盖全国的生活消费及文化娱乐平台,发起人已成为全国领先的消费基础设施投资与运营管理企业。

2、发起人的主营业务收入构成及总体业务经营情况

发起人主营业务为消费基础设施投资与运营管理,从收入构成来看,发起人主营业务收入主要来自于其持有及管理的消费基础设施项目物业出租、物业管理及相关服务、咨询服务、商品销售和其他业务,其中:

(1) 租金收入: 发起人通过对外租赁及运营消费基础设施项目获取的租金;

(2) 物业管理及相关服务: 发起人对其在管项目提供物业管理服务产生的收入,以及对非控股项目提供运营管理产生的管理费收入;

(3) 咨询服务: 发起人针对非控股的在管项目收取的前期建设阶段的管理费收入。

发起人经营情况稳健,近三年来发起人营业收入规模不断增长,其营业收入总额及构成情况如下表所示:

表 2-1-3: 发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位: 万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.10	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.86	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.69	91	0.04	3,753	1.50
其他	12,515	5.75	13,623	4.72	18,336	6.52	15,502	6.10
合计	217,721	100.00	288,119	100.00	280,503	100.00	253,953	100.00

备注: 存在四舍五入形成的尾差

3、发起人消费基础设施投资与运营管理业务情况

发起人成立二十年来始终专注于消费基础设施的持有及运营,发起人主营业务为以搭建线下消费平台为目的的消费基础设施投资及运营管理,业务贯穿消费基础设施领域

的全价值链，深耕全国经济发展水平较强的核心区域，始终坚持面向城市主流家庭提供美好生活体验，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求。

（1）经营模式

发起人主营业务突出，近年来租金收入和物业管理和有关服务占营业收入比重保持在 92%以上。

发起人商业物业运营主要分为自持物业运营及输出管理两种运营模式，均由原始权益人印力商置的子公司印力咨询运营管理。

一方面，发起人通过自持的方式运营优质消费基础设施项目，确认相应租金、管理费收入或根据持股比例确认投资收益，为重资产运营方式。

另一方面，发起人通过委托管理运营的模式对优质的商业物业资产进行输出管理，提供运营管理服务，为轻资产运营模式。发起人轻资产运作的独立第三方服务业主包括临港集团、浦房集团、黑石集团、新加坡政府投资公司等境内外知名企业。

（2）经营情况

截至 2023 年 9 月末，发起人共运营管理项目 165 个，绝大部分为消费基础设施项目，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，资产估值规模超过 1,000 亿元，管理规模位居行业前列。

业态方面，发起人专注消费基础设施运营管理，在管 165 个项目中，154 个项目为独立消费基础设施，仅 10 个项目为包含消费基础设施、写字楼及酒店等业态的综合体。

出租率方面，凭借着专业化的运营管理能力，采取主动管理策略，采用多种方式动态优化消费基础设施经营，力争与租户在业务上形成良好互动与协同发展，发起人自持及输出管理的消费基础设施整体运营均保持在较高水平，整体出租率超过 90%。

品牌影响力方面，截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

(3) 在管项目情况

1) 持股及潜在可扩募项目

截至 2023 年 9 月末，发起人持股项目共 59 个，其中已开业的项目 58 个，另持有 1 个在建项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求，均可作为潜在扩募资产。

从区域分布看，发起人持股的项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有项目中 51 个已经运营满三年。

从业态来看，发起人持有的项目中，50 个项目为已开业的独立消费基础设施项目；仅 8 个已开业项目及 1 个在建项目为综合体项目。

表 2-1-4: 截至 2023 年 9 月末发起人主要持股项目情况

资产名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积 (平方米)	发起人 直接或 间接持 股比例
已开业项目：独立购物中心						
上海南翔印象城MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020/8/25	336,880.00	50%
印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021/9/30	239,618.00	60%
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021/11/21	152,971.00	50%
苏州工业园区印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2009/9/28	137,116.00	100%
武汉江汉印象城	消费基础设施	武汉	运营中	2004/12/18	133,435.00	100%
沈阳和平印象城	消费基础设施	沈阳	运营中	2003/12/23	131,803.13	100%
南宁朝阳印象城	消费基础设施	南宁	运营中	2004/7/17	127,180.00	100%
哈尔滨道里印象城	消费基础设施	哈尔滨	运营中	2005/4/28	124,742.00	100%
惠州惠城印象城	消费基础设施	惠州	运营中	2021/4/28	123,544.00	66.67%
珠海香洲印象城	消费基础设施	珠海	运营中	2016/5/28	110,587.00	66.67%
天津和平印象城	消费基础设施	天津	运营中	2003/12/24	109,086.00	100%
西安太白印象城	消费基础设施	西安	运营中	2011/10/18	97,906.64	100%
南昌红谷滩印象城	消费基础设施	南昌	运营中	2017/11/28	96,971.85	66.67%

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

佛山禅城印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008/4/28	90,325.00	100%
苏州常熟印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2008/6/5	84,155.00	100%
南京江北印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2014/4/26	76,969.00	100%
顺德大良印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2010/1/29	74,455.34	100%
杭州古墩印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2010/1/28	72,999.00	100%
大连西岗印象城	消费基础设施	大连	运营中	2004/1/1	71,705.00	100%
长沙印象汇	消费基础设施	长沙	运营中	2003/6/19	46,535.00	100%
南京新街口印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2003/1/1	43,819.00	100%
马鞍山印象汇	消费基础设施	马鞍山	运营中	2010/11/19	42,551.00	100%
惠阳印象汇	消费基础设施	惠州	运营中	2007/12/28	39,809.00	100%
江阴印象汇	消费基础设施	无锡	运营中	2011/3/24	35,371.00	100%
小计					2,600,533.96	
已开业项目：综合体项目						
天津梅江印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	天津	运营中	2013/12/31	266,450.00	100%
深圳印力中心	综合体（消费基础设施、写字楼）	深圳	运营中	2005/12/28	203,673.00	100%
武汉青山印象城	综合体（消费基础设施、酒店、写字楼）	武汉	运营中	2017/11/25	228,617.00	100%
西安龙首印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	西安	运营中	2015/12/26	179,691.06	100%
南通崇川印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	南通	运营中	2017/9/28	162,352.00	100%
宁波鄞州印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	宁波	运营中	2012/12/28	125,956.00	100%
小计					1,166,739.06	
在建项目：综合体项目						
上海虹桥前湾印象城MEGA	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	在建	未开业	266,707.00	50.00%
小计					266,707.00	
合计					4,033,980.02	

2) 输出管理项目情况

发起人在积累了丰富的自持项目管理经验后,积极探索输出管理业务模式,近年来,主要通过轻资产模式拓展业务,轻资产管理规模持续增加,为发起人的盈利能力起到良好支撑。

作为万科旗下专业商业物业开发与运营能力平台,2017 年开始,万科将旗下部分商业项目委托至发起人运营管理,截至 2023 年 9 月末,发起人输出管理项目中,70 余个项目为万科委托管理项目。

4、所在行业相关情况

发起人主营业务所处行业为商务服务业,相关情况详见本尽调报告第五章“基础设施资产”之“五、基础设施项目所属行业及区域情况分析”。

5、行业地位及竞争优势

印力集团是行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业,已构建一体化的商业模式,在业务端建立了投资、建设、招商、运营等全链条专业能力,在资产端形成“投、融、管、退”的周期闭环。

图 2-1-2: 印力集团商业模式



(1) 二十年来专注消费基础设施的持有及运营,服务最广泛的大众消费群体,对消费趋势有深刻研判

发起人是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业,成立二十年来践行

“长期主义”，始终以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，业务贯穿消费基础设施领域全价值链。发起人打造的“印象系列”品牌面向城市主流家庭提供美好生活体验，为推动城市建设与消费升级贡献力量。从第一代沃尔玛单体店项目以满足人们的基本物质生活需求为主，到新一代产品打造消费中心、生活中心、情感中心，在满足消费需求之上融入更多生活功能。发起人坚持服务最广泛的大众消费群体，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求，助力“促消费、促生产、稳经济”的政策落地。

深耕消费基础设施领域二十年，印力集团已充分构建先发优势，积累了深厚的行业经验，形成了庞大的资产布局：

- **积累庞大的资产及管理规模，奠定行业领先地位。**发起人充分发挥业务的集聚性和专注性优势，不断积累商业资产规模、扩大商业品牌类型，奠定行业领先地位；
- **穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战，已积淀丰富的商业实操经验和深入的行业洞见。**发起人见证我国商业地产行业二十年沉浮，苦练核心能力、聚焦核心资产、凝聚核心团队，从而系统性增强业务的稳定性及韧性，在实践中整合行业创新实践和经验，引领行业思维与模式变革。通过对行业及消费发展趋势的准确研判，捕捉发展机遇，提前做好布局，推动业务的长期持续发展，使得公司能够穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战；
- **与众多境内外专业机构合作，吸取了丰富的行业前沿经验。**发展历程中，发起人与领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等众多专业机构合作，积累了国际化视野和经验；
- **深受同行、消费者及市场尊重。**发起人深受市场认可，连续多年荣获“中国商业地产 TOP100 前三名”、“中国商业地产领先品牌 TOP10 前三名”、“中国商业地产创新能力 TOP30 前三名”等奖项。

（2）庞大的管理资产规模，具有较强扩募潜力

发起人多年来借助运营能力和品牌优势，不断增加持有及管理规模，提升市场份额。自 2006 年以来，发起人的总资产规模不断提升，增长超过 10 倍。截至 2023 年 9 月末，发起人运营管理项目 165 个，对应在管面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过

1,000 亿元，位居行业前列。

从业务布局角度来看，发起人深耕全国经济发展水平较强的核心区域，业务覆盖全国 53 个城市，其中一、二线城市占比超过 90%，已构筑全国领先的商业版图。

发起人庞大的资产规模和业务布局使其充分受益于规模效应及联动效应，有实力完成品牌推广及科技投入，提升公司能力及投资回报，同时也帮助公司巩固市场份额，不断扩大发展，在所触达的市场、消费者乃至整个经济体里承担更重要的角色。

同时，庞大的消费基础设施组合带来联动效应，租户可利用发起人广泛分布于不同区域的消费基础设施进行扩张，并可一次洽谈多个租约，增强与发起人合作的吸引力，同时亦能增强发起人的议价能力。

发起人目前持有的已开业消费基础设施项目 58 个，另持有 1 个在建消费基础设施项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求。从区域分布看，发起人持有的消费基础设施项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有消费基础设施项目中 51 个已经运营满三年，且运营情况良好；从与房地产开发有效隔离方面看，发起人持有的消费基础设施项目主要为独立项目公司下的单一购物中心，资产权属清晰，具备无需进行资产重组可直接进行扩募的条件。综上，发起人持有的资产符合 REITs 对于扩募资产储备的要求条件，具备较强的扩募潜力。通过持续扩募，预计有望：1）提升 REITs 的市值规模，改善流动性；2）增加 REITs 管理规模及资产个数，分散经营风险，提升 REITs 抗风险能力；3）提升 REITs 现金流，持续增厚投资人收益。

（3）全链条、“端到端”的业务模式，并在各个环节建立领先能力

发起人在购物中心全链条建立了领先能力，业务模式覆盖前期投资、规划设计、工程建造、招商、开业后运营等全流程，构建了“端到端”的能力，使其在消费基础设施产业链的各个环节获取最大化价值：

- **完善且多元化的项目获取手段：**发起人凭借自身在商业地产行业的优异往绩和良好口碑，并与关联方、合作方形成联动，通过专业投资拓展团队，在选址、前期调研、与地方沟通、议价等方面均积累丰富经验，确保发起人能通过灵活、有效、多元化的投资获取项目资源；
- **专业定制化产品设计：**在投资阶段，发起人贯彻“一场一策”原则，联合多部门

对每个项目进行针对性的产品决策会议，确保在项目投资阶段即提前考虑项目开业后的运营需求，各项目均能根据当地的客户需求和消费特征，进行准确的市场定位，并可针对不同的市场条件，设计最能符合项目所在周边市场需求、创造最优回报的产品；

- **高效的建设流程：**发起人的建设管理涵盖了前期研测、成本采购、工程建造的全流程，实现设计、成本和建造三个细分领域的统一管理。发起人制定了规范、标准化的开发建设流程，由总部统筹，对流程进行执行节点管控，城市公司负责承接和实施，有效缩短建设周期；
- **强大的运营管理能力：**强大的运营管理能力是发起人作为领先的消费基础设施运营商的核心能力，也是发起人在同业之中脱颖而出的核心竞争力。发起人管理的全部 165 个项目均通过印力咨询进行运营管理。有关印力咨询领先运营管理能力的介绍详见本报告“第二章 业务参与人”之“三、运营管理机构”之“（一）运营管理统筹机构：印力咨询”之“2、运营管理资质和经验”。

凭借强大的全链条、“端到端”能力，印力集团的表现已得到市场认可和验证。旗下项目保持稳定且持续增长的运营业绩，近十年收入及 NOI 复合年增长率均超 20%，净运营现金流收益率（NOI Margin）保持在超过 60%的较高水平，运营项目的整体平均出租率高于 90%，2022 年在管项目总客流超过 8 亿人次。

同时，印力集团在消费基础设施产业链各环节的领先能力也将持续为 REITs 创造价值。未来印力集团投资建设的新项目可作为 REITs 扩募标的，并可通过主动升级改造实现 REITs 持有资产的价值提升；动态的招商策略和积极的品牌营销也将有助于底层资产保持优异的运营表现，为 REITs 投资人创造最大化收益。

（4）成熟的资产管理能力，持续为资产投资人创造价值

发起人建立了完善的资产管理体系，长周期、多维度进行资产管理及资本规划，具备从资本的规划、投资，到投后管理实现资产升值，并择机送入退出通道的“投、融、管、退”全链条管理能力，在各环节都已积累丰富经验。


- **“投”：**发起人具备丰富的项目识别经验，善于筛选优质投资机会，并在前期并购阶段就已制定好资产提升及退出方案；
- **“融”：**发起人为资产设计匹配的收购方式，打通开发基金、收益基金、境内外

贷款以及资产证券化等各种资本获取路径；

- “管”：发起人对资产开展积极管理，采取必要的改造提升手段；除管理自有项目外，印力还积极向第三方提供输出管理服务，截至 2023 年 9 月 30 日，发起人提供输出管理服务的项目中非发起人自身持股的项目个数超过 80 个，管理面积约 500 万平方米，已获得大量有价值业主及投资人的信任，为其提供具有“业主思维”的资产管理；
- “退”：发起人将资产退出予境内外多个知名投资机构并获得溢价，未来有望通过消费基础设施公募 REITs 发行进一步打通资本循环。

成立二十年来，发起人为不同时期的股东、关联方及第三方机构提供资产管理服务，有丰富对接多元化业主及投资人的经验，合作机构包括领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等。

（5）先进的自主科技能力赋能业务发展，提升客户体验



发起人已建立了行业领先的科技体系，包括大数据技术、AIoT、中台系统模块等底层技术支撑，并通过各类移动互联网终端实现服务及运营的线上和数字化。发起人已构建多个信息技术系统，包括自主研发服务 C 端消费者的“印享星”小程序，服务 B 端商户的“摩商通”小程序，以及针对员工端的移动互联网和数字化管理工具“摩商管”小程序，以科技手段实现消费者、商户和员工三大主体的交叉联动，全面覆盖投资、建造、筹备到运营全链条业务流程，促进商业运营业务端到端、全流程和多维度服务的标准化、数字化、线上化，同时也可赋能客户服务，最大程度提升消费者的便利度及体验。

- **大数据分析赋能运营管理，提升效率及服务质量：**发起人以数字化系统优化全

链条运营流程，实现服务与管理的线上化，降低运营成本，提升运营效率。发起人能够在多样化的商业场景中收集丰富的营运数据，并打通底层数据系统，积极进行实时、多维度的深入分析，指导其不断完善业务战略及计划。例如，实时收集和分析租户的营运数据，以识别业绩不佳的租户，从而可积极采取措施改进或调整计划。发起人亦能通过超过 200 种标签动态捕捉消费者画像及消费习惯变化，据此有针对性地调整营销策略，在结账页面、商场导航屏、停车场广告等消费者体验点开展智能化推荐，一方面提升消费者的便利度及体验，另一方面也可进行精准推广，提升营销效率；

- **科技手段增强会员体系，优化客户服务体验：**发起人突破物理局限，将客户所需的各种产品和服务通过友好的用户界面实现了线上化和数字化，极大地改善消费者获取多元化服务的体验，提高了响应会员需求的效率。发起人与 20 余家第三方品牌开展积分兑换合作，改善了会员获取权益的便利程度和多元化，进一步增强客户满意度和客户粘性，提升会员复购率。截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

目前，发起人已经具备行业领先的科技能力，并通过长期、持续的研发投入，开发各类新兴技术与系统。发起人拥有数字科技团队员工 116 人，报告期内对于科技研发的投入累计超过 4,000 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，发起人共拥有 2 项专利技术，26 项软件著作权。

（6）稳固且专业的核心团队，成熟的人才体系

发起人的董事和高层管理人员均在商业运营管理领域从业多年，拥有平均超过 20 年的行业经验，积累了丰富的专业知识及良好往绩。管理层深刻的行业洞见和丰富的管理经验，将有助于公司前瞻性地洞察行业趋势、把握市场机遇，不断调整优化公司的战略，推动企业商业模式的不断进步与发展。

发起人秉承“以人为本”的价值理念，建立了成熟的人才管理机制。发起人依托企业文化积极创建和谐的人性化管理环境，为所有员工提供良好的发展空间，有竞争力的薪酬方案以及公平的就业机会。发起人针对不同岗位、不同职业发展周期员工提供“海燕计划”、“深蓝计划”等多元化课程与完整的培训体系，助其实现职业发展的目标和理想。

（四）财务情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对发起人 2020-2022 年的合并财务报表进行了审计，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表；2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。发起人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并财务报表及发起人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日及 2022 年度的母公司报表均为未经审计或审阅的财务报表。

1、财务数据

（1）最近三年及一期合并财务报表

表 2-1-5: 合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
存货	35,431	35,645	34,984	44,071
预付税项	1,026	951	2,364	2,596
应收账款和其他应收款	93,954	60,309	57,592	90,840
预付款	3,775	2,646	3,176	2,279
衍生金融工具	-	943	-	-
受限制现金	9,115	44,422	31,984	53,909
其他流动资产	5,403	5,133	10,649	9,487
现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150
流动资产合计：	228,914	227,333	266,688	335,333
非流动资产：				
投资物业	3,897,539	3,873,543	3,874,330	3,806,602
物业、厂房和设备	34,955	36,783	38,641	38,159
无形资产	4,001	4,033	4,140	4,121
应收账款和其他应收款	4,370	2,616	2,727	1,093
预付款	-	-	791	-
于联营企业的权益	17,426	15,667	15,700	15,265
于合营企业的权益	466,167	459,495	458,199	409,037
递延税项资产	6,849	6,849	623	1,456
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (FVOCI) 的权益证券	142,932	138,504	135,650	-
指定以公允价值计量且其	27,000	12,000	7,000	7,000

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
变动计入损益 (FVPL) 的权益证券				
衍生金融工具	209	-	318	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	500	500
受限制现金	605	605	7,888	9,678
商誉	93,591	93,591	93,591	94,512
非流动资产合计	4,695,643	4,643,684	4,640,097	4,387,422
资产合计	4,924,556	4,871,017	4,906,785	4,722,756
流动负债:				
合同负债	1,942	2,201	4,541	4,572
应付账款和其他应付款	475,511	448,160	515,125	261,517
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	820,938	224,003	255,736
本期税项负债	14,266	8,152	8,730	9,784
租赁负债	3,345	3,345	2,612	3,161
其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
流动负债合计	1,578,056	1,962,879	957,231	555,569
非流动负债:				
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	361,478	846,940	1,033,983
衍生金融工具	2,423	1,151	-	-
其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
应付账款和其他应付款	45,111	40,543	36,219	68,118
租赁负债	7,730	9,181	25,412	40,290
递延税项负债	504,141	492,542	477,172	471,977
非流动负债合计	1,665,773	1,236,771	2,279,689	2,482,367
负债合计	3,243,829	3,199,651	3,236,920	3,037,936
所有者权益:				
股本	4.4	4.4	4.4	4.4
储备	1,597,333	1,590,896	1,598,259	1,606,782
本公司权益股东应占权益总额合计	1,597,338	1,590,900	1,598,264	1,606,786
非控股权益	83,390	80,466	71,600	78,033
所有者权益合计	1,680,728	1,671,366	1,669,864	1,684,820

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-1-6: 合并利润表

单位：万元

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
减：营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售和分销费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
加：其他收益	273	-18,266	10,819	7,629
投资物业估值收益/亏损	3,704	-4,925	-31,298	125,300
二、经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
处置子公司产生的收益/损失	-	-492	-5,412	-
处置联合营公司产生的收益/损失	-	-4,009	-	-
应占联营企业和合营企业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
财务收入	1,082	1,213	1,431	12,114
财务成本	-80,050	-106,641	-103,048	-125,743
三、利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853
减：所得税	-23,245	-20,043	-20,083	-70,581
四、净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
按所有权归属分类：				
1. 归属于本公司权益股东的净利润	16,815	675	5,612	109,433
2. 非控股权益	2,923	17,750	3,643	-4,161

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-1-7：合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动产生的现金	127,308	151,319	193,891	170,667
已付税项	-7,375	-11,548	-12,834	-12,030
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
二、投资活动产生的现金流量：				
出售物业、厂房和设备所得款项	10	101	52	125
处置子公司，已扣除所处置的现金	-	-331	1,578	106,089
出售投资物业所得款项	-	-	18,300	-
已收利息	2,081	1,213	1,431	12,238
投资物业建设付款	-25,849	-72,038	-86,730	-58,200
于合营企业的投资付款	-55,334	-3,990	-21,412	-55,252
于联营企业的投资付款	-	-	-375	-4,044

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
衍生金融工具付款	-	-	-	-11,452
购入物业、厂房和设备及无形资产	-39	-1,892	-7,444	-2,543
收购附属公司付款	-	-	-	-9,898
对合营企业的垫款	-5,622	-5,156	-4,614	-24,775
合营企业还款	6,249	4,117	19,301	22,859
购买按FVOCI计量的投资付款	-	-40,015	-96,032	-
来自合营企业的股息	-	584	12,301	17,088
来自合营企业的资本回报	-	3,227	-	-
购入其他金融资产付款	-	-5,000	-	-
债务投资到期所得款项	24	500	-	-
投资活动使用的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766
三、筹资活动产生的现金流量				
银行贷款和其他借款所得款项	960,375	659,717	680,568	2,362,170
偿还银行贷款和其他借款	-966,152	-699,416	-675,545	-2,462,264
已付利息及其他借贷成本	-81,768	-95,143	-103,740	-134,880
与融资活动相关的受限制现金(增加)/减少	35,307	-5,154	23,716	71,396
租赁负债的资本部分付款	-2,257	-3,009	-2,760	-3,437
租赁负债的利息部分付款	-837	-1,116	-2,142	-3,034
偿还关联方款项	-41,271	-	-7,516	-32,788
关联方垫款	54,669	78,954	96,104	32,681
非控股权益持有人(资本减少)/注资	-	-5,000	239	4,032
向非控股权益购买一间子公司的权益	-	-9	-32,397	-
已付非控股权益的股息	-	-	-239	-2,458
筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
四、现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
五、外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
六、年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

(2) 最近一年及一期母公司财务报表

表 2-1-8: 母公司资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末
流动资产:		

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年9月末	2022 年末
存货	-	-
在建开发产品	-	-
已完工开发产品	-	-
预缴税费	-	-
应收账款和其他应收款	812,929	319,584
预付账款	-	-
受限制现金	-	-
现金和现金等价物	1,228	654
衍生金融资产	-	943
其他流动资产	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
流动资产合计	814,157	321,181
非流动资产:		
投资物业	-	-
物业、厂房和设备	-	-
无形资产	-	-
商誉	-	-
应收账款和其他应收款	-	-
对子公司投资	622,631	604,567
递延税项资产	-	-
受限制现金	-	-
非流动金融资产	-	-
非流动资产合计	622,631	604,567
资产合计	1,436,788	925,748
流动负债:		
贸易及其他应付款项	485,922	680
合同负债	-	-
银行借款	179,977	183,017
应交税费	-	-
应付融资租赁款	-	-
一年内到期的其他借款	-	-
一年内到期的租赁负债	-	-
流动负债合计	665,899	183,697
非流动负债:		
银行借款	-	-
其他借款	-	-
其他应付款项	-	-
应付融资租赁款	-	-
递延税项负债	-	-

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年9月末	2022 年末
租赁负债	-	-
衍生金融负债	2,423	1,151
非流动负债合计	2,423	1,151
负债合计	668,322	184,848
所有者权益：		
股本	4	4
储备	768,462	740,895
所有者权益合计	768,466	740,900

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 2-1-9：母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度
一、营业收入	-	188.93
减：营业成本	-	1,713
投资物业的估值收益	-	-
销售及营销开支	-	-
管理费用	105	1,614
加：其他收益净额	9,244	16,283
二、经营利润	9,139	13,145
处置子公司产生的损失/收益	-	-
视同处置金融资产产生的收亏损	-	-
收购子公司产生的损益	-	-
合营企业股权转让损益	-	-
应占联营企业亏损	-	-
应占合营企业盈利	-	-
利息收入	13	5
财务费用	3,724	3,594
三、利润总额	5,428	9,555
减：所得税	-	-
四、净利润	5,428	9,555

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 2-1-10：母公司现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022 年度
经营活动产生的现金	-	-
已付税款	-	-
经营活动产生的现金净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量：		
出售物业、厂房和设备所得款项	-	-
处置子公司，已扣除所处置的现金	-	-
处置投资性物业所得款项	-	-
收到的利息	-	-
投资性物业建设付款	-	-
投资合资企业的付款	-	-15,083
投资联营企业的付款	-	-
购入物业、厂房和设备及无形资产得付款	-	-
对控股企业垫款	-721,900	-549,988
控股企业还款	742,751	583,799
购买按FVOCI计量的投资的付款	-	-
从合资企业收到的股息	-	-
购买金融工具的付款	-	-
购买其他金融资产的付款	-	-
收回债权投资	-	-
投资活动产生的现金净额	20,851	18,727
三、融资活动产生的现金流量：		
银行贷款和其他借款收入	188,886	-
偿还银行贷款和其他借款	- 188,493	-14,619
支付的利息和其他借款费用	-3,626	-3,512
受限现金增加	-	-
融资租赁债务偿还	-	-
支付租赁租金的利息要素	-	-
向控股企业还款	-36,778	127
从控股企业收到的款项	21,053	50
从其NCI购买子公司股份	-	-
非控股权益持有人（资本减少）/注资	-	-
向非控股权益宣布的股息	-	-
偿还融资租赁保证金	-	-
支付给子公司前任股东的款项	-	-
融资活动产生的现金净额	-18,958	-18,209
四、现金和现金等价物增加净额	1,893	518
期初现金等价物	654	543

科目	2023年1-9月	2022 年度
五、外币汇率变动的影响	-1,319	-407
六、期末现金和现金等价物	1,228	654

注：母公司报表数据未经审计或审阅

2、财务指标

表 2-1-11：发起人主要合并财务数据和指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
总资产（亿元）	492.46	487.10	490.68	472.28
总负债（亿元）	324.38	319.97	323.69	303.79
所有者权益（亿元）	168.07	167.14	166.99	168.48
营业总收入（亿元）	21.77	28.81	28.05	25.40
利润总额（亿元）	4.30	3.85	2.92	17.59
净利润（亿元）	1.97	1.84	0.91	10.53
归属于母公司所有者的 净利润（亿元）	1.68	0.07	0.56	10.94
经营活动产生现金流量 净额（亿元）	11.99	13.98	18.11	15.86
投资活动产生现金流量 净额（亿元）	-7.85	-11.87	-16.36	-0.78
筹资活动产生现金流量 净额（亿元）	-4.19	-7.02	-2.37	-16.86
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33
营业毛利率（%）	80.30	79.63	82.39	83.83
期间费用率（%）	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率（%）	-	2.97	2.75	6.39
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA 利息保障倍数 （倍）	-	1.41	1.31	2.38
应收账款周转率（次）	3.60	13.94	21.63	18.76

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

- 1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- 2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4) 营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入；
- 5) 期间费用率= 期间费用合计/营业收入
- 6) 总资产收益率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)÷2×100%；
- 7) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 8) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；
- 9) 应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]，经年化处理。

3、财务状况分析

(1) 资产结构分析

表 2-1-12: 发起人最近三年及一期合并报表资产结构情况

单位: 万元, %

资产项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
存货	35,431	0.72	35,645	0.73	34,984	0.71	44,071	0.93
预付税项	1,026	0.02	951	0.02	2,364	0.05	2,596	0.05
应收账款和其他应收款	93,954	1.91	60,309	1.24	57,592	1.17	90,840	1.92
预付款	3,775	0.08	2,646	0.05	3,176	0.06	2,279	0.05
衍生金融工具	-	-	943	0.02	-	-	-	-
受限制现金	9,115	0.19	44,422	0.91	31,984	0.65	53,909	1.14
其他流动资产	5,403	0.11	5,133	0.11	10,649	0.22	9,487	0.20
现金和现金等价物	80,210	1.63	77,284	1.59	125,939	2.57	132,150	2.80
流动资产合计	228,914	4.65	227,333	4.67	266,688	5.44	335,333	7.10
投资物业	3,897,539	79.14	3,873,543	79.52	3,874,330	78.96	3,806,602	80.60
物业、厂房和设备	34,955	0.71	36,783	0.76	38,641	0.79	38,159	0.81
无形资产	4,001	0.08	4,033	0.08	4,140	0.08	4,121	0.09
应收账款和其他应收款	4,370	0.09	2,616	0.05	2,727	0.06	1,093	0.02
预付款	-	-	-	-	791	0.02	-	-
于联营企业的权益	17,426	0.35	15,667	0.32	15,700	0.32	15,265	0.32
于合营企业的权益	466,167	9.47	459,495	9.43	458,199	9.34	409,037	8.66
递延税项资产	6,849	0.14	6,849	0.14	623	0.01	1,456	0.03
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (FVOCI) 的权益证券	142,932	2.90	138,504	2.84	135,650	2.76	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入损益 (FVPL) 的权益证券	27,000	0.55	12,000	0.25	7,000	0.14	7,000	0.15
衍生金融工具	209	0.00	-	-	318	0.01	-	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	-	-	500	0.01	500	0.01
受限制现金	605	0.01	605	0.01	7,888	0.16	9,678	0.20
商誉	93,591	1.90	93,591	1.92	93,591	1.91	94,512	2.00
非流动资产合计	4,695,643	95.35	4,643,684	95.33	4,640,097	94.56	4,387,422	92.90
资产合计	4,924,556	100.00	4,871,017	100.00	4,906,785	100.00	4,722,756	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的总资产分别为4,722,756万元、4,906,785万元、4,871,017万元和4,924,556万元。近年来发起人总资产规模波动幅度较小，基本保持稳定。

发起人的流动资产主要由存货、应收账款和其他应收款、现金及现金等价物以及受限现金构成。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动资产分别为335,333万元、266,688万元、227,333万元和228,914万元，占总资产规模的比例分别为7.10%、5.44%、4.67%和4.65%，占比略有下降。

发起人的非流动资产主要由投资物业、于合营企业的权益和物业、厂房与设备等构成，其中投资物业科目的占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动资产分别为4,387,422万元、4,640,097万元、4,643,684万元和4,695,643万元，占总资产规模的比例分别为92.90%、94.56%、95.33%和95.35%，基本保持稳定。

其中，主要资产科目情况如下：

1) 投资物业

投资物业包括已落成物业及开发中物业。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的投资物业账面价值分别为3,806,602万元、3,874,330万元、3,873,543万元和3,897,539万元，占发起人总资产的比重基本约为80%，是发起人最主要的资产类型。发起人的投资物业均位于中国，主要位于一二线城市。

发起人投资物业以公允价值入账，近三年公允价值由独立测量师事务所仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下简称“仲量联行”）和戴德梁行进行估值。

近三年，发起人投资物业重估收益计入当期损益，且2020年度收益规模较大，主要由于当期西安龙首印象城和宁波鄞州印象城两个项目分别实现公允价值变动收益4.29亿元和2.64亿元。

2) 于合营企业的权益

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人于合营企业的权益余额在保持稳定的基础上略有提升，分别为409,037万元、458,199万元、459,495万元和466,167万元，占发起人总资产的比重分别为8.66%、9.34%、9.43%和9.47%。

发起人的合营企业主要包括西藏钜力商务服务有限公司、深圳市印合信投资中心

（印合信基金）、深圳印象壹号商业投资合伙企业（印象壹号基金）、上海星信曼置业有限公司、上海力狮置业有限公司、Sunshine Fund等，发起人于这些合营公司的权益主要是其与其他开发商或基金合资开发的项目公司股权。

表2-1-14: 2022年末发起人主要合营企业基本情况

单位：万元，%

企业名称	主要经营地	业务性质	发起人持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
Sunshine Fund	开曼	商业物业和基金投资	33.33	126,998
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钜力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	399,681.29

（2）负债结构分析

表 2-1-15: 发起人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位：万元，%

负债项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
合同负债	1,942	0.06	2,201	0.07	4,541	0.14	4,572	0.15
应付账款和其他应付款	475,511	14.66	448,160	14.01	515,125	15.91	261,517	8.61
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	17.62	820,938	25.66	224,003	6.92	255,736	8.42
本期税项负债	14,266	0.44	8,152	0.25	8,730	0.27	9,784	0.32
租赁负债	3,345	0.10	3,345	0.10	2,612	0.08	3,161	0.10
其他借款	511,306	15.76	680,084	21.25	202,221	6.25	20,800	0.68
流动负债合计	1,578,056	48.65	1,962,879	61.35	957,231	29.57	555,569	18.29
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	28.41	361,478	11.30	846,940	26.16	1,033,983	34.04
衍生金融工具	2,423	0.07	1,151	0.04	-	-	-	-
其他借款	184,768	5.70	331,878	10.37	893,947	27.62	868,000	28.57
应付账款和其他应付款	45,111	1.39	40,543	1.27	36,219	1.12	68,118	2.24
租赁负债	7,730	0.24	9,181	0.29	25,412	0.79	40,290	1.33
递延税项负债	504,141	15.54	492,542	15.39	477,172	14.74	471,977	15.54

负债项目	2023年9月末		2022 年末		2021 年末		2020 年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
非流动负债合计	1,665,773	51.35	1,236,771	38.65	2,279,689	70.43	2,482,367	81.71
负债合计	3,243,829	100.00	3,199,651	100.00	3,236,920	100.00	3,037,936	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的总负债分别为3,037,936万元、3,236,920万元、3,199,651万元和3,243,829万元，负债规模基本稳定。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动负债分别为555,569万元、957,231万元、1,962,879万元和1,578,056万元，占总负债的比例分别为18.29%、29.57%、61.35%和48.65%，呈增长趋势。

从构成来看，发起人的流动负债主要由应付账款和其他应付款、银行贷款和其他金融机构贷款、税项负债、租赁负债和其他借款构成。2021年末，发起人的流动负债规模同比增长401,662万元，增幅为72.30%，主要系当期公司应付账款和其他应付款大幅增加所致；2022年末，发起人的流动负债规模同比增长1,005,648万元，主要系有息债务的重分类所致；2023年9月末，发起人的流动负债规模较2022年末下降384,823万元，降幅为19.61%，主要系当期公司短期银行贷款及金融机构贷款规模有所下降所致。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动负债分别为2,482,367万元、2,279,689万元、1,236,771万元及1,665,773万元，占总负债的比例分别为81.71%、70.43%、38.65%和51.35%，规模及占比整体呈下降趋势。

从构成来看，发起人的非流动负债主要由递延税项负债、其他借款、银行贷款和其他金融机构贷款、衍生金融工具、应付账款和其他应付款以及租赁负债构成。其中，2022年末，发起人的非流动负债规模同比下降1,042,918万元，降幅为45.75%，主要系当年银行借款和金融机构贷款重分类所致；2023年9月末，发起人的非流动负债规模较2022年末增长429,002万元，增幅为34.69%，主要系长期银行贷款和其他金融机构贷款增幅较大所致。

发起人主要负债科目情况如下：

1) 应付账款和其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的应付账款及其他应付款

分别为329,634万元、551,344万元、488,702万元和520,622万元。其中流动负债部分占总负债的比例分别为8.61%、15.91%、14.01%和17.62%，非流动负债部分占总负债的比例分别为2.24%、1.12%、1.27%和1.39%。具体情况如下表所示：

表 2-1-16：发起人近三年应付账款和其他应付款结构情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动负债：			
应付账款	76,952	134,936	92,684
预收款项	12,684	16,887	12,323
其他应付款和应计费用	358,524	314,634	156,389
非控股权益认沽负债	-	48,669	-
认沽期权	-	-	121
小计	448,160	515,125	261,517
非流动负债：			
应付第三方其他款项	40,543	36,219	21,914
非控股权益认沽负债	-	-	46,204
小计	40,543	36,219	68,118
合计	488,702	551,344	329,634

发起人应付账款和其他应付款主要是应付其他关联公司款项，近年来主要的应付款债务人有万科及其子公司及印象壹号基金等。

2）银行贷款和其他金融机构贷款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额分别为1,289,719万元、1,070,942万元、1,182,416万元和1,493,287.60 万元。其中，流动负债部分余额占发起人总负债规模的比例分别为8.42%、6.92%、25.66%和17.62%；非流动性负债余额占发起人总负债规模的比例分别为34.04%、26.16%、11.30%和28.41%。2023年9月末，发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额较大，主要由于发起人管理的消费基础设施项目个数和面积持续增加，为满足日常经营必要支出，发起人银行贷款和其他金融机构贷款规模有所增加。

表2-1-17：发起人银行贷款和其他金融机构贷款余额情况

单位：万元

项目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动负债部分	511,306	820,938	224,003	255,736
非流动负债部分	184,768	361,478	846,940	1,033,983
银行贷款和其他金融机构贷款合计	696,073	1,182,416	1,070,943	1,289,719

3) 其他借款

发起人的其他借款主要是通过发行若干商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），包括印力深圳印力中心第二期CMBS、印象2号CMBS、印象3号CMBS、印象4号CMBS及印象5号CMBS等进行融资，上述产品均在深交所固定证券综合电子平台上市。

近三年及一期，发起人其他借款规模分别为888,800万元、1,096,168万元、1,011,962万元和696,073万元。其中2021年较2020年度增加23.33%，主要由于2021年度公司发行了印象4号CMBS所致；2022年末与2021年末基本持平；2023年9月末较2022年末下降幅度为31.22%，主要系印象2号于2023年上半年到期，置换为了银行借款所致。

表2-1-18：发起人近三年及一期其他借款明细表

单位：万元

负债项目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
其他借款：				
流动负债中其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
非流动负债中其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
合计	696,073	1,011,962	1,096,168	888,800

（3）现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人现金流量情况如下：

表 2-1-19：发起人近三年及一期现金流量结构

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
投资活动产生的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766
筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

1) 经营活动产生的现金流量

由于发起人的核心产品为商业物业投资及运营管理，经营活动的现金流入主要来自

于租金收入、物业管理收入、开发管理费收入、酒店管理收入和其他业务收入等，而经营活动的现金流出则主要来自于为开展物业管理、商场运营等经营活动所需要支付的运营成本、人工成本及税项等。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人经营活动产生的现金流量净额分别为158,637万元、181,057万元、139,771万元和119,933万元，呈现一定波动，主要是因为部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

发起人投资活动的现金流入主要来自合营企业还款、收取利息以及处置子公司等途径，而发起人投资活动的现金流出则主要来自为投资物业建设付款、为联合营企业的投资付款以及购买按FVOCI计量的投资付款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人投资活动产生的现金流量净额分别为-7,766万元、-163,644万元、-118,681万元和-78,480万元，主要是由于发起人报告期内进行消费基础设施项目的投资，支付建设成本，使得投资活动产生的现金流量流出的金额较大。

3) 筹资活动产生的现金流量

发起人筹资活动的现金流入主要来自银行贷款和其他借款所得款项，而筹资活动的现金流出主要是偿还银行贷款和其他借款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人筹资活动产生的现金流量净额分别为-168,581万元、-23,712万元、-70,177万元和-41,934万元。筹资活动现金流持续为净流出的主要原因是发起人根据业务发展需要控制有息债务规模，债务融资净额未增加，同时正常支付了现金股利和利息，系正常兑付到期债务所致。

(4) 偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人主要偿债指标如下：

表 2-1-20: 发起人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022 年末 /2022 年度	2021 年末 /2021 年度	2020 年末 /2020 年度
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	1.41	1.31	2.38

2020-2022年末及2023年9月末，发起人资产负债率分别为64.33%、65.97%、65.69%和65.87%，近年来基本保持稳定，整体负债水平处于合理区间内。

2020-2022年末，发起人EBITDA利息保障倍数分别为2.38、1.31和1.41，总体来看对利息支出的保障能力仍具备较高水平。

（5）盈利能力分析

表 2-1-21：发起人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020 年末/ 2020年度
营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
财务费用	78,967	105,428	101,617	113,629
毛利润	174,828	229,430	231,096	212,884
投资物业估值收益/（亏损）	3,704	-4,925	-31,298	125,300
应占联营企业和合营企业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853
净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
营业毛利率（%）	80.30	79.63	82.39	83.83
净利率（%）	9.07	6.39	3.24	41.45
期间费用率（%）	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率（%）	-	2.97	2.75	6.39

1）营业收入分析

发起人经营情况稳健，近三年及一期发起人营业收入规模不断增长，分别为253,951万元、280,503万元、288,119万元和217,721万元。发起人营业收入的结构保持稳定，其

中租金收入占比最高，租金及物业管理和有关服务收入占比合计均超过90%。发起人营业收入总额及构成情况如下表所示：

表 2-1-22：发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.1	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.86	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.69	91	0.04	3,753	1.5
其他	12,515	5.75	13,623	4.72	18,336	6.52	15,502	6.1
合计	217,721	100	288,119	100	280,503	100	253,953	100

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所实现毛利润分别为212,884万元、231,096万元、229,430万元和174,828万元，对应毛利润率分别为83.83%、82.39%、79.63%和80.30%，毛利率始终处于较高水平。

3) 期间费用分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所产生的期间费用合计分别为168,075万元、178,869万元、174,428万元和140,304万元，占当期营业收入的比例分别为66.18%、63.05%、60.54%和64.44%，占比基本保持稳定。

4) 投资物业估值收益/（亏损）

近三年及一期，发起人投资物业估值收益/亏损分别为125,300万元、-31,298万元、-4,925万元和3,704万元。

2020年度，杭州西溪印象城、西安龙首印象城和宁波鄞州印象城等项目公允价值变动收益规模较大。2021年度，天津和平印象城、苏州印象城公允价值有所下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。2022年度，主要由于苏州印象城公允价值下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

发起人的营业收入及盈利主要来自消费基础设施投资及运营管理的相关收入，发起人

深耕全国一二线城市，城市经济环境及居民消费水平可对消费基础设施经营及公司收入形成有效支撑。

受到投资收益及公允价值变动损益等因素影响，发起人净利润呈现一定波动，但从经营利润来看，2020-2022年度，发起人EBITDA分别为30.68亿元、13.71亿元和15.09亿元，规模整体较大，且较为稳定。

此外，近年来发起人处于快速扩张阶段，在管的物业项目个数及面积持续增加，未来可持续产生收益，同时随着发起人运营管理能力的进一步加强，发起人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。。

（五）资信状况

1、公开市场融资情况

截至2023年9月30日，发起人及下属合并范围子公司存续的证券化产品规模合计69.61亿元。

截至2023年9月30日，发起人未发行过公司债券及债务融资工具。

2、银行授信情况

发起人资信情况良好，与香港主要银行及境内主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，发起人财务状况和资信情况良好，与工行、建行、交行、平安、招行、兴业、民生、大华、星展等银行保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。

截至2023年9月30日，发起人印力集团获得多家银行授信额度433亿元，尚未使用额度折合等值142亿元。

3、对外担保的情况

截至2022年12月31日，发起人期末累计对外担保余额21.23亿元，主要为合营企业及其子公司的银行贷款所提供的比例担保和临时担保。

4、历史信用及评级情况

（1）经营合法合规性情况

发起人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不

存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力集团被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现发起人在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（2）商业信用情况

发起人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

（3）评级情况

发起人最新主体长期信用等级为AA+评级展望“稳定”（中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2022年12月29日）。

（六）发起人是否涉及商品住宅开发业务的核查情况

经基金管理人及计划管理人核查，包括但不限于核查发起人及合并财务报表范围内

的境内子公司的名称及经营范围、登录境内主体注册所在地住房和城乡建设等政府主管部门网站查询是否持有房地产开发企业资质、登录境内主体注册所在地商品住宅销售公示网站查询是否存在开发及/或销售中商品住宅、登录百度网站查询是否持有商品住宅开发项目及/或商品住宅开发用地，并根据发起人的说明，截至尽调基准日，发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为。故符合《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）有关要求。

（七）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，发起人系在开曼群岛注册且有效存续的公司；发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务；发起人信用稳健，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

二、原始权益人：印力商用置业有限公司

（一）基本情况

基础设施项目原始权益人为印力商用置业有限公司，于 2003 年 4 月 11 日正式成立，主要从事消费基础设施开发及运营管理等。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人基本情况如下：

表 2-2-1：原始权益人概况

公司名称	印力商用置业有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300748870399Q
成立日期	2003 年 4 月 11 日
法定代表人	丁力业
注册资本	105,000.0000 万人民币

实缴资本	105,000.0000 万人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1201 室
经营范围	一般经营项目是:自有物业出租;商业信息咨询;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);非融资性担保业务(诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务.不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务.);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售;保健用品、初级农产品的销售.(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:深国投广场机动车辆停放业务;增值电信业务;保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售;预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售

(二) 公司设立与存续情况

1、设立情况

原始权益人印力商置，成立于 2003 年 4 月 11 日，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，成立时注册资本为 3,000 万元人民币。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人注册资本为 105,000 万元，实收资本为 105,000 万元，由常熟印力企业管理有限公司全额缴足，该注册资本由北京永拓会计师事务所深圳分所出具的京永深所验字【2011】第 010 号验资报告审验。

公司股东及出资情况如下：

表 2-2-2：公司股东出资概况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常熟印力企业管理有限公司	105,000	100.00

2、主要历史沿革情况

表 2-2-3：原始权益人历史沿革主要情况

序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2003 年 4 月	设立	原始权益人于 2003 年 4 月 11 日成立，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，注册资本为 3,000 万元人民币。

序号	发生时间	事件类型	基本情况
2	2003 年 5 月	增资	原始权益人 2003 年第一次临时股东会决议同意公司增加注册资本人民币 7,000 万元。增资后公司的注册资本为人民币 10,000 万元整。
3	2008 年 12 月	增资	原始权益人股东会决议同意公司增加注册资本人民币 30,000 万元,增资后公司注册资本为人民币 40,000 万元。
4	2009 年 1 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司未分配利润 49,432 万元中的人民币 40,000 万元转增为公司注册资本,公司注册资本增加至人民币 80,000 万元整。
5	2011 年 5 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司截止至 2010 年 12 月 31 日止的未分配利润(公司 2010 年财务报表经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计并出具了 KPMG-D(2011)ARNo.0007 无保留意见的《审计报告》中的人民币 25,000 万元转增为公司注册资本,公司注册资本增加至人民币 105,000 万元整。
6	2014 年 12 月	改名	原始权益人股东决定将公司名称由“深国投商用置业(集团)有限公司”变更为“印力商用置业有限公司”。
7	2019 年 5 月	其他	原始权益人股东常熟深国投商用置业有限公司派生分立,新设常熟印力企业管理有限公司,根据常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月 5 日作出的股东决定,分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

经基金管理人、计划管理人核查,印力商置系依法设立且有效存续的有限责任公司。

3、股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至 2023 年 9 月 30 日,常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100%的股权,为原始权益人的控股股东,发起人间接持有原始权益人 100%股权,为原始权益人的间接控股股东。

截至 2023 年 9 月 30 日,印力商置股权结构如下图所示:

图 2-2-1：原始权益人股权结构图



(1) 直接控股股东

常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100%的股权，为原始权益人的直接控股股东，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

成立时间：2019 年 9 月 27 日

注册资本：2,785.4679 万美元

实收资本：2,785.4679 万美元

法定代表人：丁力业

注册地：常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路 2 号 1 幢

营业范围：企业管理服务,物业管理服务,停车场服务,市场营销策划,日用百货、服装服饰的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

常熟印力企业管理有限公司由印力商置前股东常熟深国投商用置业有限公司于2019年5月分立新设成立，根据常熟深国投商用置业有限公司于2019年5月5日作出的股东决定，分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

报告期内原始权益人控股股东不涉及重大违法违规、债务违约情况。

截至本报告出具日，控股股东持有的原始权益人股权不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

（2）间接控股股东

原始权益人的间接控股股东为发起人，发起人的详情请见本章节“一、发起人：印力集团控股有限公司”。

（3）实际控制人

原始权益人、原始权益人控股股东及间接控股股东即发起人均无实际控制人。详情请见本章节“一、发起人：印力集团控股有限公司之（二）发起人设立与存续情况”。

4、组织架构

截至2023年9月末，原始权益人本部内设七大职能中心，分别为投资资管中心、产品中心、招商中心、商业运营中心、财务资金中心、管理支持中心和印嘉科技。各中心主要职责情况如下：

（1）投资资管中心负责投资管理、资产管理、境外资本职能。

（2）产品中心负责产品研发与设计、成本采购和工程管理职能。

（3）招商中心负责项目企划、战略招商和招商管理职能。

（4）商业运营中心负责业务研究、市场推广、营运管理、工程物业和会员运营职能。

（5）财务资金中心负责财务税务、资金管理职能。

(6) 管理支持中心负责人力资源、行政管理、内控审计、法务、品牌与公共事务、董事会事务职能。

(7) 印嘉科技负责信息及科技系统研发运维职能。

5、治理结构及内控制度

(1) 治理结构

原始权益人经营决策体系由股东、董事会、监事和经理组成。原始权益人股东为常熟印力企业管理有限公司；原始权益人董事会设三名成员，其中董事长一人；原始权益人不设监事会，设监事一名，由股东委任；原始权益人设立经营管理机构，设经理一人。

1) 股东

印力商置不设股东会，常熟印力企业管理有限公司是公司唯一股东，以货币出资，占注册资本的 100%，享有以下权利：有选举和被选举为原始权益人董事、监事的权利；对公司的经营活动和日常管理进行监督；有权查阅原始权益人章程、股东决定记录和公司财务会计报告，对原始权益人的经营提出建议和质询；原始权益人侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。股东行使下列职权：

- a) 决定原始权益人的经营方针和投资计划；
- b) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- c) 审议批准董事会的报告；
- d) 审议批准监事的报告；
- e) 审议批准原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；
- f) 审议批准原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案；
- g) 对原始权益人增加或者减少认缴注册资本作出决定；
- h) 对发行公司债券作出决定；
- i) 对原始权益人合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式作出决定；
- j) 修改原始权益人章程；

股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于原始权益人。

2) 董事会

印力商置设董事会，董事会成员 3 名，其中董事长一人。董事由股东任命产生，董事任期 3 年。董事长由董事会选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- a) 负责召集股东，并向股东报告工作；
- b) 执行股东的决定；
- c) 决定原始权益人的经营计划和投资方案；
- d) 制订原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；
- e) 制订原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案；
- f) 制订原始权益人增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- g) 制订原始权益人合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- h) 决定原始权益人内部管理机构设置；
- i) 决定聘任或者解聘原始权益人经理，及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- j) 制定原始权益人的基本管理制度；
- k) 原始权益人章程规定的其他职权。

3) 监事

印力商置不设监事会，设监事 1 名，监事由股东委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：

- a) 检查公司财务；
- b) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- c) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

- d) 向股东提出提案;
- e) 依照公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
- f) 原始权益人章程规定的其他职权。

4) 经理

印力商置设立经营管理机构,经营管理机构设经理一人,并根据公司情况设若干管理部门。公司经营管理机构经理由董事会选任或解聘,任期3年。经理对董事会负责,行使下列职权:

- a) 主持原始权益人的生产经营管理工作、组织实施执行董事决定;
- b) 组织实施原始权益人年度经营计划和投资方案;
- c) 拟定原始权益人内部管理机构设置方案;
- d) 拟定原始权益人的基本管理制度;
- e) 制定原始权益人的具体规章;
- f) 提请聘任或者解聘原始权益人副经理、财务负责人;
- g) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- h) 按时向原始权益人登记机关提交公司年度报告。

经理列席董事会会议。

(2) 内控制度

原始权益人建立了完整且运行有效的管理制度,内部控制制度健全,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了保障。

1) 招商制度

招商方面,原始权益人制定了《招商人员行为内部控制条例》,招商人员在招商环节应遵守公司各项招商管理制度,严禁发生不正当利益行为,恪守职业道德,招入符合项目定位的商家,提高商场项目的价值。

2) 资金管理制度

资金管理方面，原始权益人制定了《资金管理制度》。原始权益人资金管理实行集中管理，以公司总部资金池为核心进行统一头寸、统一调拨等集权管理。公司财务部负责项目及开业商场的具体资金收支审核，汇总项目及商场资金余缺信息汇报至资金部共同管理。

3) 融资管理制度

融资管理方面，原始权益人制定了《融资管理制度》，规定了融资工作的主管部门，主要职责，对融资业务的审批权限做出规定，各下属公司的融资业务按其内部有关程序进行审批。原始权益人及各下属成员单项超过人民币 1 亿元或会导致原始权益人合计资产负债率超过 70% 的借款或其他融资性安排需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。若各下属成员企业资产负债比例超过 60%，则新增融资需上报原始权益人资金部审核，经原始权益人分管领导、总经理审批同意后方可予以操作。

4) 对外担保制度

对外担保方面，原始权益人及各下属成员对外设定超过原始权益人净资产 1% 的担保责任（为发起人内其他公司担保除外），以及放弃或免除发起人外第三方对发起人任何公司超过人民币 3,000 万元的债务或责任，需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。

5) 关联交易制度

关联交易方面，原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、关联交易的信息披露等方面进行了严格规定，保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

6) 运营管理制度

运营方面，原始权益人制定了《营运部管理办法》，通过全面统筹营运体系建设、购物中心现场管理、销售管理，客户关系、数据分析、租户培训等营运工作，开展总部和商场团队建设，为发起人商业运营发展提供分析支持，建立良性互动的客户关系，保障发起人商场销售任务的达成。

7) 财务管理制度

原始权益人高度重视原始权益人内部财务管理及财务内控制度的建立。制定了《货币资金管理规定》《应收款项管理制度》《预算管理制度》《成本费用管理制度》《利润分配管理制度》等制度，以加强公司内部资金管理，防范资金风险。原始权益人制订了《会计核算制度》《财务会计报告制度》等制度，统一、规范集团及所属单位会计核算，提供真实、准确地财务数据。同时，原始权益人还制订了《防范股东及关联方资金占用管理办法》，对原始权益人内部及股东的日常资金占用进行了全方面的规范。

8) 信息披露制度

为规范原始权益人及相关信息披露义务人的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，原始权益人制定和完善了《公司债券信息披露事务管理制度》等内控制度，促进公司依法运行，保护投资者的合法权益。信息披露制度明确了信息披露的内容及其标准，规定了信息披露事务的管理与实施。

总体而言，原始权益人内部控制制度完善，有效降低了内部控制风险，确保各项日常工作的正常开展。

（三）业务情况

1、主营业务

（1）原始权益人经营范围

原始权益人经营范围如下：

一般经营项目是：自有物业出租；商业信息咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料采购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽

车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售；保健用品、初级农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：深国投广场机动车辆停放业务；增值电信业务；保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售；预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售。

（2）原始权益人主营业务概况

原始权益人定位为发起人在境内独立且最大的消费基础设施持有及管理服务平台，主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。

截至 2023 年 9 月末，原始权益人持股且运营管理的消费基础设施项目共 19 个，建筑面积合计约为 332.37 万平方米。此外，原始权益人通过旗下印力咨询运营管理项目共 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过 1,000 亿元。

2、所在行业相关情况

原始权益人主营业务所处行业为商务服务业，相关情况详见本报告第五部分“基础设施资产”之“五、基础设施项目所属行业、市场、地区概况”。

3、行业地位及竞争优势

原始权益人依托发起人的行业地位及竞争优势，具体请参见本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

4、主营业务收入构成情况

从收入构成来看，原始权益人的收入主要包括物业出租收入及物业管理收入、运营管理费收入、开发管理费收入等。报告期内，原始权益人营业收入规模不断增长，具体情况如下表所示：

表 2-2-4：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

5、主营业务经营模式及经营情况

（1）经营模式

原始权益人定位为发起人在境内独立且核心的消费基础设施持有及管理服务平台，主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。原始权益人的经营模式可参考本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

（2）经营情况

截至 2023 年 9 月末，原始权益人作为发起人境内商业管理平台公司，全资持有印力咨询，通过印力咨询参与管理 165 个项目，其中 19 个项目为原始权益人参股的项目。

1) 自持项目

截至 2023 年 9 月末，原始权益人管理的参股的自持项目共 19 个，具体如下：

表 2-2-5：原始权益人项目情况

名称	业态	区位	资产状态	运营开始时间	原始权益人持股比例	总建筑面积（平方米）
已开业项目：消费基础设施						
印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021 年 9 月	60.00%	239,618
上海南翔印象城 MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020 年 8 月	50.00%	336,880
天津梅江印象	消费基础设施	天津	运营中	2013 年 12 月	100.00%	266,450

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

城						
温州印象城 MEGA	消费基础设施	温州	运营中	2021 年 11 月	23.98%	235,807
宁波海曙印象城	消费基础设施	宁波	运营中	2020 年 12 月	23.98%	164,124
济南历城印象城	消费基础设施	济南	运营中	2019 年 6 月	16.18%	156,630
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021 年 12 月	50.00%	152,971
北京房山印象城	消费基础设施	北京	运营中	2015 年 4 月	16.18%	127,739
成都成华印象城	消费基础设施	成都	运营中	2021 年 6 月	16.18%	122,660
长沙中心印象城	消费基础设施	长沙	运营中	2012 年 4 月	4.85%	108,000
佛山禅城印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008 年 4 月	100.00%	90,325
顺德大良印象城	消费基础设施	顺德	运营中	2010 年 1 月	100.00%	74,455
小计						2,075,659
已开业项目：综合体						
深圳印力中心	综合体（消费基础设施、写字楼）	深圳	运营中	2005 年 12 月	100.00%	203,673
南通崇川印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	南通	运营中	2017 年 9 月	100.00%	196,352
杭州金沙印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	杭州	运营中	2019 年 6 月	23.98%	186,098
西安龙首印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	西安	运营中	2015 年 12 月	100.00%	179,691
宁波鄞州印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	宁波	运营中	2012 年 12 月	100.00%	125,956
上海龙华会	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	运营中	2023 年 9 月	4.98%	148,239
小计						1,040,009
在建项目：综合体						
上海虹桥前湾印象城 MEGA	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	在建	2025 年 8 月	50.00%	266,707
小计						266,707
合计						3,382,375

2) 输出管理项目

关于原始权益人管理的输出项目，请见本章“一、发起人基本情况”之“（三）业务情况”。

（四）财务情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对印力商置 2020-2022 年的财务报表进行了审计，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表；2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告（2307595 号）。

原始权益人 2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日的财务报表为未经审计或审阅的财务报表。

1、财务数据

（1）近三年及一期末合并财务报表

表 2-2-6：近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	56,168.11	87,016.01	128,472.70	143,784.37
应收账款	28,765.18	21,765.31	18,073.73	16,422.48
预付款项	1,106.42	796.96	1,303.72	796.56
其他应收款	498,246.27	490,109.12	474,818.57	657,103.68
存货	3,570.09	3,783.52	3,120.38	13,458.94
其他流动资产	2,341.50	2,732.85	5,463.06	3,331.19
流动资产合计	590,197.58	606,203.77	631,252.15	834,897.22
非流动资产：				
债权投资	-	-	500.00	-
其他非流动金融资产	12,000.00	12,000.00	7,000.00	-
可供出售金融资产		-	-	7,000.00
持有至到期投资		-	-	500.00
预付款项		-	790.87	-
长期应收款	58,800.30	270,955.10	270,955.14	215,849.09
长期股权投资	359,674.86	337,683.64	328,039.95	274,313.05
投资性房地产	1,757,294.12	1,757,294.12	1,800,070.14	1,750,872.00
固定资产	26,189.62	27,832.62	30,534.86	28,780.31
在建工程	371.29	37,311.98	16,938.69	628.91

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
使用权资产	43,712.56	46,377.32	67,112.34	-
无形资产	8,477.24	8,081.56	8,639.41	8,722.82
长期待摊费用	57,873.45	735.58	5,609.83	8,098.88
递延所得税资产	8,534.34	8,534.34	1,104.26	1,409.81
其他非流动资产	604.50	604.50	604.50	604.50
非流动资产合计	2,333,532.29	2,507,410.76	2,537,899.99	2,296,779.37
资产总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59
流动负债:				
短期借款	70,300.00	26,761.60	34,850.81	106,304.10
应付账款	45,782.57	47,373.72	100,575.88	39,618.87
预收款项	7,907.83	5,869.61	7,355.79	8,050.67
合同负债	662.43	662.43	2,267.82	-
应付职工薪酬	9,448.75	8,166.21	10,189.48	8,497.58
应交税费	6,084.57	4,477.87	5,513.70	8,472.11
其他应付款	585,989.95	618,007.09	564,102.02	694,452.63
一年内到期的非流动负债	522,621.87	717,232.75	290,814.90	47,872.40
流动负债合计	1,248,797.96	1,428,551.26	1,015,670.39	913,268.35
非流动负债				
长期借款	235,713.87	114,345.45	100,244.67	267,635.81
租赁负债	47,756.48	48,439.30	69,063.40	-
长期应付款	16,882.45	15,731.17	13,751.92	61,233.51
预计负债	-	-	-	192.97
递延收益	4,869.73	4,869.73	5,043.65	5,217.57
递延所得税负债	312,497.15	304,743.08	299,737.31	300,076.91
其他非流动负债	184,767.21	331,878.15	893,947.00	868,000.00
非流动负债合计	802,486.90	820,006.88	1,381,787.95	1,502,356.78
负债合计	2,051,284.86	2,248,558.14	2,397,458.34	2,415,625.12
所有者权益:				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	-2,852.70	-3,300.06	-48,499.22	-46,184.94
盈余公积	46,680.18	46,680.19	46,680.19	45,029.95
未分配利润	657,493.16	654,129.17	623,857.91	572,669.42
归属于母公司所有者权益合计	806,320.65	802,509.29	727,038.87	676,514.43
少数股东权益	66,124.37	62,547.10	44,654.93	39,537.04
所有者权益合计	872,445.02	865,056.39	771,693.80	716,051.46
负债和所有者权益总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-2-7: 近三年及一期合并利润表

单位: 万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
减: 营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03
税金及附加	7,002.80	9,449.77	9,252.78	8,421.07
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
其中: 利息费用	32,715.61	56,752.36	62,931.01	69,014.53
利息收入	833.73	10,429.43	16,931.68	24,264.91
信用减值损失	237.10	1,363.45	2,878.84	-
资产减值损失	-	1,777.83	-	24.59
资产处置损失	-1.71	-14.04	10.66	24.03
加: 其他收益	150.79	639.39	1,123.29	3,027.35
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
其中: 对联营企业和合营企业对投资收益	6,685.73	9,464.10	8,908.87	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
二、营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58
加: 营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
三、利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
减: 所得税	10,209.32	15,423.71	20,188.57	31,429.59
四、净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
归属于母公司所有者的净利润	3,364.00	30,271.26	50,043.18	58,364.31
少数股东损益	3,644.61	17,901.30	5,118.16	612.60
五、其他综合收益的税后净额	-	-3,469.70	151.00	-639.23
六、综合收益总额	-	44,702.85	55,312.34	58,337.68

注: 2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-2-8: 近三年及一期合并现金流量表

单位: 万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务和物业租赁收到的现金	119,952.41	167,373.82	164,563.25	160,376.50
收到其他与经营活动有关的现金	35,278.77	5,261.04	5,432.52	90,746.08
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
购买商品、接受劳务支付的现金	-36,394.68	-44,087.68	-42,741.04	-41,701.04
支付给职工以及为职工支付的现金	-35,036.06	-39,488.02	-29,857.74	-22,832.64
支付的各项税费	-12,155.96	-11,959.27	-15,657.04	-14,757.93
支付其他与经营活动有关的现金	-18,164.48	-3,712.68	-5,364.68	-48,936.65
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	18,415.11	5,764.41	4,753.89	-
取得投资收益收到的现金	91.90	4,410.34	12,324.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.49	806.83	13.88	843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	29,662.98	1,948.33	693.00
收到其他与投资活动有关的现金	487,987.77	270,102.10	138,045.63	187,029.34
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-22,786.25	-62,941.46	-57,265.11	-27,173.91
投资支付的现金	-80,020.27	-8,611.37	-81,186.80	-257,787.05
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
支付其他与投资活动有关的现金	-527,610.24	-274,783.35	-330,008.56	-343,853.21
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
取得借款收到的现金	190,690.23	397,719.99	322,835.89	1,661,082.87
收到其他与筹资活动有关的现金	324,403.73	299,670.74	472,665.29	1,196,295.47
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
偿还债务支付的现金	-159,721.97	-530,637.15	-290,178.09	-1,460,971.94
购买子公司少数股东权益支付的现金	-	-9.13	-	-
分配利润支付的现金	-	-	-239.46	-2,458.44
其中：子公司支付给少数股东的利润	-	-	-239.46	-2,458.44
偿付利息支付的现金	-35,403.88	-58,301.95	-67,141.00	-60,945.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-250,964.69	-188,657.26	-164,593.96	-920,063.70
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	-273,587.88	416,971.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.70	4.93	-2.59	-5.48

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09
加：年初现金及现金等价物余额	56,575.57	98,987.72	92,903.18	130,302.27
六、年末现金及现金等价物余额	55,131.80	56,575.57	98,987.72	92,903.18

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）近三年及一期母公司财务报表

表 2-2-9：近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	28,832.07	68,381.64	108,386.68	104,651.97
应收账款	1,421.43	5,721.16	2,520.02	1,413.38
预付款项	125.02	104.93	76.93	16.86
其他应收款	993,773.91	928,891.45	765,814.46	645,203.12
流动资产合计	1,024,152.43	1,003,099.18	876,798.08	751,285.33
非流动资产：				
长期股权投资	323,345.05	340,345.05	344,863.91	312,421.61
投资性房地产	589,320.00	589,320.00	592,164.00	596,425.00
固定资产	9,837.46	10,230.30	10,677.76	10,968.46
在建工程	332.39	-	-	-
无形资产	1,221.13	528.54	854.37	1,210.79
长期待摊费用	-	19.04	25.33	114.40
其他非流动资产	104.50	104.50	104.50	104.50
非流动资产合计	924,160.53	940,547.43	948,689.87	921,244.76
资产合计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08
流动负债：				
短期借款	64,900.00	26,761.60	34,550.45	93,523.74
应付账款	372.89	363.36	421.28	1,004.12
应付职工薪酬	2,508.75	2,399.52	2,727.47	1,636.40
应交税费	1,852.82	1,142.20	1,329.01	1,284.31
其他应付款	870,662.60	877,053.12	648,978.44	459,739.37
一年内到期的非流动负债	381,990.50	409,841.46	91,633.51	19,867.50
流动负债合计	1,322,287.55	1,317,561.26	779,640.15	577,055.44
非流动负债：				
长期借款	-	-	17,000.00	78,000.00
长期应付款	1.19	3,600.54	4,173.46	3,385.04

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
递延所得税负债	136,059.00	135,513.70	135,120.28	135,673.93
其他非流动负债	-	-	388,068.00	395,200.00
非流动负债合计	136,060.19	139,114.24	544,361.75	612,258.97
负债合计	1,458,347.74	1,456,675.50	1,324,001.89	1,189,314.40
所有者权益：				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	3,670.39	3,625.37	3,625.37	3,625.37
盈余公积	45,568.51	47,073.40	47,073.40	45,423.17
未分配利润	335,726.31	331,272.34	345,787.29	329,167.14
所有者权益合计	489,965.21	486,971.11	501,486.06	483,215.68
负债和所有者权益总计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-2-10：近三年及一期母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、营业收入	24,334.54	29,281.99	31,610.84	28,058.84
减：营业成本		-	-	-
税金及附加	845.36	1,120.23	1,184.73	1,403.47
管理费用	10,958.95	14,564.84	13,362.53	10,019.72
财务费用	9,099.62	12,418.51	10,512.97	14,422.93
其中：利息费用	4,646.09	30,985.55	30,843.79	40,200.48
利息收入	730.53	25,574.16	30,631.73	35,439.72
信用减值损失	237.10	-	1,245.69	-
资产减值损失	-	-	-	7.33
资产处置损失	-	-11.58	6.36	-0.92
加：其他收益	30.15	80.00	60.06	630.06
投资收益	-	-12,901.53	16,986.30	-524.91
其中：对联营企业和合营企业对投资收益	-	535.06	-3,013.70	-524.91
公允价值变动收益	-	-2,728.91	-4,261.00	3,264.42
二、营业利润	3,223.66	-14,360.45	18,083.91	5,575.88
加：营业外收入	315.75	254.17	97.28	9.24
减：营业外支出	-	15.25	474.70	5,476.49
三、利润总额	3,539.41	-14,121.53	17,706.49	108.63
减：所得税	545.31	393.41	-563.89	1,876.69
四、净利润	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
六、综合收益总额	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-2-11：近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、经营活动产生的现金流量：				
提供劳务收到的现金	29,119.82	27,964.21	32,267.54	26,995.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,926.79	1,968.36	1,959.55	2,555.93
经营活动现金流入小计	31,046.61	29,932.56	34,227.09	29,551.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-5,781.31	-6,656.37	-6,389.20	-6,768.08
支付的各项税费	-1,216.27	-3,117.88	-1,063.01	-957.12
支付其他与经营活动有关的现金	-5,804.30	-10,256.37	-9,584.94	-46,813.12
经营活动现金流出小计	-12,801.88	-20,030.62	-17,037.15	-54,538.32
经营活动产生的现金流量净额	18,244.73	9,901.94	17,189.94	-24,986.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23.62	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,500.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	462,648.53	454,847.09	389,880.07	811,228.63
投资活动现金流入小计	479,648.53	471,370.71	389,880.07	811,228.63
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-990.27	-253.87	-1,044.95	-1,874.22
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
投资联合营企业支付的现金	43,271.00	-2,750.00	-1,750.00	-550.00
支付其他与投资活动有关的现金	534,722.01	-482,579.65	-618,714.46	-762,906.03
投资活动现金流出小计	-578,983.28	-485,583.52	-654,011.48	-902,341.48
投资活动产生的现金流量净额	-99,334.75	-14,212.81	-264,131.41	-91,112.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	58,100.00	228,900.00	53,000.00	482,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	570,639.09	676,194.42	643,184.53	3,121,309.83
筹资活动现金流入小计	628,739.09	905,094.42	696,184.53	3,603,909.83
偿还债务支付的现金	-42,980.00	-322,306.00	-110,426.00	505,620.00
偿付利息支付的现金	-16,972.89	-27,947.38	-28,268.30	-34,787.16

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
支付其他与筹资活动有关的现金	-497,401.29	-593,637.54	-285,754.01	-2,987,882.49
筹资活动现金流出小计	-557,354.18	-943,890.92	-424,448.31	-3,528,289.65
筹资活动产生的现金流量净额	71,384.91	-38,796.50	271,736.22	75,620.18
四、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-9,704.99	-43,107.36	24,794.74	-40,479.64
加：年初现金及现金等价物余额	38,124.32	81,231.68	56,436.94	96,916.58
五、年末现金及现金等价物余额	28,419.33	38,124.32	81,231.68	56,436.94

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

2、财务指标

表 2-2-12：原始权益人主要财务数据和财务指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
总资产（亿元）	292.37	311.36	316.92	313.17
总负债（亿元）	205.13	224.86	239.75	241.56
所有者权益（亿元）	87.24	86.51	77.17	71.61
营业总收入（亿元）	13.24	17.34	16.7	15.35
利润总额（亿元）	1.72	6.36	7.53	9.04
净利润（亿元）	0.70	4.82	5.52	5.90
归母净利润（亿元）	0.34	3.03	5.00	5.84
经营活动产生现金流量净额（亿元）	5.35	7.34	7.64	12.29
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-12.39	-3.56	-34.39	-57.73
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	6.90	-8.02	27.36	41.70
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
营业毛利率（%）	79.45	79.75	82.86	85.02
加权平均净资产收益率（%）	-	6.30	7.88	7.80
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	2.38	2.27	2.36
应收账款周转率（次）	5.24	8.70	9.68	7.81

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

- 4、营业毛利率=（营业总收入-营业成本）/营业总收入；
- 5、总资产收益率=EBIT/总资产平均余额
- 6、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 8、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]；
- 9、加权平均净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]

3、财务状况分析

（1）资产结构分析

表 2-2-13：原始权益人最近三年及一期资产结构情况

单位：万元，%

资产项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	56,168.11	1.92	87,016.01	2.79	128,472.70	4.05	143,784.37	4.59
应收账款	28,765.18	0.98	21,765.31	0.70	18,073.73	0.57	16,422.48	0.52
预付款项	1,106.42	0.04	796.96	0.03	1,303.72	0.04	796.56	0.03
其他应收款	498,246.27	17.04	490,109.12	15.74	474,818.57	14.98	657,103.68	20.98
存货	3,570.09	0.12	3,783.52	0.12	3,120.38	0.10	13,458.94	0.43
其他流动资产	2,341.50	0.08	2,732.85	0.09	5,463.06	0.17	3,331.19	0.11
流动资产合计	590,197.58	20.19	606,203.77	19.47	631,252.15	19.92	834,897.22	26.66
债权投资	-	-	-	-	500.00	0.02	-	-
其他非流动金融资产	12,000.00	0.41	12,000.00	0.39	7,000.00	0.22	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	7,000.00	0.22
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	500.00	0.02
预付款项	-	-	-	-	790.87	0.02	-	-
长期应收款	58,800.30	2.01	270,955.10	8.70	270,955.14	8.55	215,849.09	6.89
长期股权投资	359,674.86	12.30	337,683.64	10.85	328,039.95	10.35	274,313.05	8.76
投资性房地产	1,757,294.12	60.10	1,757,294.12	56.44	1,800,070.14	56.80	1,750,872.00	55.91
固定资产	26,189.62	0.90	27,832.62	0.89	30,534.86	0.96	28,780.31	0.92
在建工程	371.29	0.01	37,311.98	1.20	16,938.69	0.53	628.91	0.02
使用权资产	43,712.56	1.50	46,377.32	1.49	67,112.34	2.12	-	-
无形资产	8,477.24	0.29	8,081.56	0.26	8,639.41	0.27	8,722.82	0.28
长期待摊费用	57,873.45	1.98	735.58	0.02	5,609.83	0.18	8,098.88	0.26
递延所得税资产	8,534.34	0.29	8,534.34	0.27	1,104.26	0.03	1,409.81	0.05
其他非流动资产	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02
非流动资产合计	2,333,532.29	79.81	2,507,410.76	80.53	2,537,899.99	80.08	2,296,779.37	73.34
资产总计	2,923,729.88	100.00	3,113,614.53	100.00	3,169,152.14	100.00	3,131,676.59	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的总资产分别为3,131,676.59万元、3,169,152.14万元、3,113,614.53万元和2,923,729.88万元，资产规模较为稳定。

原始权益人的流动资产主要由其他应收款、货币资金、应收账款和存货构成，其中以其他应收款和货币资金为主。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人流动资产分别为834,897.22万元、631,252.15万元、606,203.77万元和590,197.58万元，占总资产的比例分别为26.66%、19.92%、19.47%和21.19%，呈波动下降态势。其中，2021年末，原始权益人流动资产下降24.39%，主要由于原始权益人通过与关联方签订协议，约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销所致。

原始权益人的非流动资产主要为投资性房地产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、使用权资产、递延所得税资产、无形资产和其他非流动金融资产等，其中长期股权投资和投资性房地产占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人非流动资产分别为2,296,779.37万元、2,537,899.99万元、2,507,410.76万元和2,333,532.29万元，占总资产的比例分别为73.34%、80.08%、80.53%和79.81%，整体规模较为稳定。

原始权益人主要资产科目情况如下：

1) 货币资金

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的货币资金余额分别为143,784.37万元、128,472.70万元、87,016.01万元和56,168.11万元，占总资产的比例分别为4.59%、4.05%、2.79%和1.92%。近三年，原始权益人货币资金构成情况具体如下：

表 2-2-14：原始权益人货币资金构成情况

单位：万元，%

项目	2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
现金	3.04	0.00	8.94	0.01	5.16	0.00
银行存款	56,572.53	65.01	98,978.78	77.04	92,898.03	64.61
其他货币资金	30,440.44	34.98	29,484.99	22.95	50,881.19	35.39
合计	87,016.01	100.00	128,472.70	100.00	143,784.37	100.00

原始权益人的货币资金总体上由现金、银行存款和其他货币资金组成，其中其他货

币资金为其为银行借款而质押的保证金。近三年原始权益人货币资金余额有所下降，主要系原始权益人投资支出增加及偿还到期债务所致。

2) 长期股权投资

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期股权投资余额分别为274,313.05万元、328,039.95万元、337,683.65万元和359,674.86万元，占总资产的比例分别为8.76%、10.35%、10.85%和12.30%，主要由原始权益人与其他合作方合资开发的项目公司股权组成。

表 2-2-15: 原始权益人近三年长期股权投资情况

单位: 万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
对联营企业的投资	5,186.67	5,219.40	4,784.84
对合营企业的投资	332,496.97	322,820.55	269,528.21
其中: 重要合营企业	272,683.28	265,890.87	263,616.13
其他合营企业	59,813.69	56,929.69	5,912.08
合计	337,683.65	328,039.95	274,313.05

2022年末，原始权益人的重要合营企业基本情况如下：

表 2-2-16: 2022 年末原始权益人重要合营企业基本情况

单位: 万元, %

企业名称	主要经营地	业务性质	公司持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钜力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	272,683.28

其中，西藏钜力商务服务有限公司是深圳市印合信投资中心的普通合伙人，二者共同称为印合信基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。深圳万海恒耀投资合伙企业是深圳印象壹号商业投资合伙企业的普通合伙人，二者共同称为印象壹号基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。

3) 投资性房地产

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人投资性房地产规模分

别为1,750,872.00万元、1,800,070.14万元、1,757,294.12万元和1,757,294.12万元，占总资产的比例分别为55.91%、56.80%、56.44%和60.10%。原始权益人投资性房地产主要为消费基础设施。

为客观、公允地反映投资性房地产的价值，原始权益人委托外部专业评估师戴德梁行和仲量联行对投资性房地产进行评估。评估机构在评估过程中，对于已完工的投资性房地产，采用收益法、或收益法、市场比较法及重置成本法等综合评估物业的公允价值，即以租金收益采用资本化率进行还原得出其公允价值；在建的投资性房地产的公允价值是由土地市场价值、已发生的可资本化的各项成本和合理的开发边际利润综合确定。

2021年末，原始权益人投资性房地产账面余额较2020年末提升，主要由于原始权益人持有的印力汇德隆杭州奥体印象城项目2021年完工面积增加，推动该项目评估值提升。2022年末投资性房地产账面余额有所下降，主要因为原始权益人向与其受同一最终控制方控制的关联方分别处置了南京江北印象汇及惠阳印象汇所在项目公司的全部股权。

截至2022年末，原始权益人主要投资性房地产项目账面价值情况如下表所示：

表 2-2-17：原始权益人投资性房地产明细

单位：亿元

项目公司名称	物业名称	2022年
印力商用置业有限公司	深圳印力中心	62.29
	（2号写字楼11、12层）	(1.94)
	（地下车库）	(1.42)
佛山市深国投商用置业有限公司	佛山禅城印象城	6.75
佛山市顺德区深国投商用置业有限公司	顺德大良印象城	11.74
西安君邦置业有限公司	西安龙首印象城	17.93
天津鼎德置业有限公司	天津梅江印象城	23.45
南通映尚置业有限公司	南通崇川印象城	9.54
宁波深国投商用置业有限公司	宁波鄞州印象城-商场	18.55
	宁波优宿酒店	0.89
杭州汇泽置业有限公司	印力汇德隆杭州奥体印象城	27.95
合计		175.73

4）其他应收款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应收款余额分别为657,103.68万元、474,818.57万元、490,109.12万元及498,246.27万元，占总资产的比例分别为20.98%、14.98%、15.74%和17.04%，主要为应收其他关联公司（印力集团合并范

围内、印力商置合并范围外的关联公司)款项,全部为经营性应收款项,其向关联方拆借的款项均为商业物业开发及运营中正常产生的,主要用于印力集团内关联方工程款支付、运营资金补充。

2020年及以前,原始权益人向同一关联方拆出资金形成的其他应收款与归集资金形成的其他应付款未作抵销处理,因此2020年末原始权益人其他应收款规模较大。自2021年起,原始权益人通过与关联方签订协议,约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销,因此2021年末其他应收款余额较2020年末降幅较大。

(2) 负债结构分析

表 2-2-18: 原始权益人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位: 万元, %

负债项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	70,300.00	3.43	26,761.60	1.19	34,850.81	1.45	106,304.10	4.40
应付账款	45,782.57	2.23	47,373.72	2.11	100,575.88	4.20	39,618.87	1.64
预收款项	7,907.83	0.39	5,869.61	0.26	7,355.79	0.31	8,050.67	0.33
合同负债	662.43	0.03	662.43	0.03	2,267.82	0.09	-	-
应付职工薪酬	9,448.75	0.46	8,166.21	0.36	10,189.48	0.43	8,497.58	0.35
应交税费	6,084.57	0.30	4,477.87	0.20	5,513.70	0.23	8,472.11	0.35
其他应付款	585,989.95	28.57	618,007.09	27.48	564,102.02	23.53	694,452.63	28.75
一年内到期的非流动负债	522,621.87	25.48	717,232.75	31.90	290,814.90	12.13	47,872.40	1.98
流动负债合计	1,248,797.96	60.88	1,428,551.26	63.53	1,015,670.39	42.36	913,268.35	37.81
长期借款	235,713.87	11.49	114,345.45	5.09	100,244.67	4.18	267,635.81	11.08
租赁负债	47,756.48	2.33	48,439.30	2.15	69,063.40	2.88	-	-
长期应付款	16,882.45	0.82	15,731.17	0.70	13,751.92	0.57	61,233.51	2.53
预计负债	-	-	-	-	-	-	192.97	0.01
递延收益	4,869.73	0.24	4,869.73	0.22	5,043.65	0.21	5,217.57	0.22
递延所得税负债	312,497.15	15.23	304,743.08	13.55	299,737.31	12.50	300,076.91	12.42
其他非流动负债	184,767.21	9.01	331,878.15	14.76	893,947.00	37.29	868,000.00	35.93
非流动负债合计	802,486.90	39.12	820,006.88	36.47	1,381,787.95	57.64	1,502,356.78	62.19
负债总计	2,051,284.86	100.00	2,248,558.14	100.00	2,397,458.34	100.00	2,415,625.12	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末,原始权益人的总负债分别为2,415,625.12万元、2,397,458.34万元、2,248,558.14万元和2,051,284.86万元,整体呈下降趋势。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的流动负债分别为913,268.35万元、1,015,670.39万元、1,428,551.26万元和1,248,797.96万元，占总负债的比例分别为37.81%、42.36%、63.53%和60.88%，规模整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人前期发行的CMBS融资产品陆续到期所致。原始权益人的流动负债中其他应付款和一年内到期的非流动负债占比较高。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的非流动负债分别为1,502,356.78万元、1,381,787.95万元、820,006.88万元和802,486.90万元，占总负债的比例分别为62.19%、57.64%、36.47%和39.12%。原始权益人的非流动负债主要由递延所得税负债、其他非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款和递延收益等科目组成，其中其他非流动负债、递延所得税负债和长期借款的占比较高。

原始权益人主要负债科目情况如下：

1) 其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应付款余额分别为694,452.63万元、564,102.02万元、618,007.08万元和585,989.95万元，占总负债的比例分别为28.75%、23.53%、27.48%和28.57%。其中2021年末，原始权益人其他应付款余额较2020年末下降130,350.61万元，降幅为18.77%，主要系当期其他应收款及其他应付款抵消所致。

原始权益人的其他应付款科目主要是应付其他关联公司款项，近年来主要的应付款债务人有万科、杭州润衡置业有限公司、常熟深国投商用置业有限公司、恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司和深圳市印力物业服务有限公司哈尔滨分公司等，均为原始权益人的关联方。

2) 一年内到期的非流动负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额分别为47,872.40万元、290,814.90万元、717,232.75万元和522,621.87万元，占总负债的比例分别为1.98%、12.13%、31.90%和25.48%，占比提升较大。2021年末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长242,942.50万元，涨幅507.48%，主要系长期借款重分类所致；2022年末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长426,417.85万元，涨幅146.63%，主要系印象2号CMBS产品于2023年到期进行的

重分类调整；2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较2022年末下降194,610.88万元，降幅27.13%，主要系印象2号CMBS产品到期赎回。

表 2-2-19：原始权益人近三年末一年内到期的非流动负债构成情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
一年内到期的其他非流动负债	684,374.36	203,452.15	23,633.11
一年内到期的租赁负债	4,678.56	2,465.99	-
合计	717,232.75	290,814.90	47,872.40

3) 长期借款

原始权益人的长期借款主要包括信用借款、抵押借款和质押借款。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期借款余额分别为267,635.81万元、100,244.67万元、114,345.45万元和235,713.87万元，占总负债的比例分别为11.08%、4.18%、5.09%和11.49%，近年来规模和占比波动幅度均较大。

2021年末，原始权益人长期借款余额较去年末减少167,391.14万元，降幅为62.54%，主要由于当年提前偿还部分长期借款，且部分长期借款将于2022年到期因此重分类为“一年内到期的非流动负债”；

2022年末，原始权益人长期借款余额较去年末增长14,100.78万元，增幅为14.07%，主要由于原始权益人当年因正常经营活动需要而增加了长期借款规模。

2023年9月末，原始权益人长期借款余额较2022年末增长121,368.42万元，增幅为106.14%，主要由于原始权益人“一年内到期的非流动负债”银行借款到期偿还后，置换新的银行借款后入账至长期借款所致。

表 2-2-20：原始权益人近三年末长期借款类型情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
信用借款	17,195.52	19,804.10	8,851.50
抵押借款	36,524.00	40,020.00	72,391.00
质押借款	88,805.75	125,317.33	210,632.60
减：一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
合计	114,345.45	100,244.67	267,635.81

4) 递延所得税负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人递延所得税负债余额分别为300,076.91万元、299,737.31万元、304,743.08万元和312,497.15万元，占总负债的比例分别为12.42%、12.50%、13.55%和15.23%，近年来规模和占比整体呈现小幅波动的趋势。

2020年末、2021年末及2022年末，原始权益人投资性房地产相关的递延所得税负债余额分别为278,368.07万元、277,986.41万元和281,768.93万元，占原始权益人递延所得税负债的比重较大，主要是由于原始权益人的投资性房地产资产在报告期内的公允价值变动未计如当期应纳税所得额，持有期间的公允价值变动损益为应纳税暂时性差异，需要进行纳税调整，只有在原始权益人实际处置或结算该类资产时，处置取得的价款扣除其可抵扣成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。

表 2-2-21：原始权益人近三年末递延所得税负债明细

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
投资性房地产	281,768.93	277,986.41	278,368.07
固定资产中由投资性房地产转入的部分	1,604.60	1,678.40	1,752.20
长期股权投资	21,369.55	20,072.51	19,956.63
合计	304,743.08	299,737.31	300,076.91

5) 其他非流动负债

原始权益人的其他非流动负债主要由CMBS构成。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债规模分别为868,000.00万元、893,947.00万元、331,878.15万元和184,767.21万元，占总负债的比例分别为35.93%、37.29%、14.76%和9.01%，近三年来规模和占比波动幅度均较大。

2022年末，原始权益人的其他非流动负债较2021年末下降562,068.85万元，降幅为62.87%，主要由于由于当年印象1号、印象2号CMBS进入回售窗口期，计入一年内到期的其他非流动负债。

2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债较2022年末下降147,110.94万元，降幅为44.33%，主要系印象3号将于2023年进入开放期，其对应负债以及其余项目将于2023年摊余的本息计入一年内到期的非流动负债。

(3) 现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人现金流量情况如下：

表 2-2-22: 原始权益人近三年及一期现金流量结构

单位: 万元

科目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	273,587.88	416,971.33
现金及现金等价物净增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09

4) 经营活动产生的现金流量

由于原始权益人的核心业务为消费基础设施投资及运营管理,经营活动的现金流入主要来自于消费基础设施物业出租收入及物业管理收入、消费基础设施运营管理收入等,而经营活动的现金流出则主要来自于与其相匹配的出租物业日常支出及职工薪酬和税费等。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月,原始权益人经营活动产生的现金流量净额分别为122,894.33万元、76,375.28万元、73,387.21万元和53,480.00万元,整体有所下降,但仍始终保持为正,主要系 2020 年及之前公司将结算中心的归集金额计入“收到其他与经营活动有关的现金”科目,导致 2020年度经营活动现金流入规模较大,及部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

2020-2022年度,原始权益人投资活动产生的现金流量净额分别为-577,259.26万元、-343,876.03万元和-35,589.51万元,近年来净流出额持续下降,主要系报告期内原始权益人处置了部分子公司导致收回投资的现金流入增加所致。

2020-2022年度,原始权益人支付其他与投资活动有关的现金流出分别为343,853.21万元、330,008.56 万元和 274,783.35 万元,占原始权益人投资活动现金流出总额的比例较大,该部分现金流出主要为原始权益人结算中心向印力集团内各关联项目公司的日常经营和建设发放的借款。

3) 筹资活动产生的现金流量

2020-2022 年度，原始权益人筹资活动产生的现金流量净额分别为416,971.33万元、273,587.88万元及-80,214.78万元，2022年原始权益人筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系原始权益人较多前期债务于本年度到期，同时新增债务较少所致。

2020-2022 年度，原始权益人收到其他与筹资活动有关的现金流入分别为1,196,295.47万元、472,665.29万元和299,670.74万元，占原始权益人筹资活动现金流入总额的比例较大，该部分现金流入主要为印力集团内各个关联公司将盈余资金向原始权益人结算中心统一归集管理。

(4) 偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人主要偿债指标如下：

表 2-2-23: 原始权益人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	2.38	2.27	2.36

从短期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人流动比率分别为0.91、0.62、0.42和0.47，速动比率分别为0.90、0.62、0.42和0.47，近年来呈下降趋势，这主要与原始权益人前期的长期借款及CMBS项目等融资逐步转入一年内到期的非流动负债所致。2023年上半年，原始权益人的流动比率和速动比率指标均有所回升。

从长期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人资产负债率分别为77.14%、75.65%、72.22%和70.16%，报告期内虽呈下降趋势但整体相对稳定，且始终保持在70%以上，整体负债水平合理。

从对于利息支出的保障能力指标来看，2020-2022年末，原始权益人EBITDA利息保障倍数分别为2.36、2.27和2.38，足够覆盖其利息支出，原始权益人对于利息支出的保障能力始终具备一定的水平。

(5) 盈利能力分析

表 2-2-24：原始权益人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2022年度	2020年末/ 2020年度
营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58
营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
毛利率（%）	79.45	79.75	82.86	85.02
净利率（%）	5.29	27.79	33.03	38.41
加权平均净资产收益率 （%）	-	6.30	7.88	7.80

1）营业收入分析

报告期内，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现营业收入153,543.71万元、166,994.63万元、173,371.12万元以及132,397.09万元。

近年来，原始权益人营业收入及主营业务收入均呈现增长态势，主营业务收入在整体收入结构中的占比较高且基本稳定。具体情况如下表所示：

表 2-2-25：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元

业务	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

原始权益人主营业务收入主要由物业出租收入及物业管理收入、商场运营管理费收入、酒店经营收入和开发管理费收入构成，收入结构基本保持稳定。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现物业出租收入及物业管理收入104,634.02万元、114,216.97万元、109,862.59万元和80,579.76万元，占总营业收入的比重分别为68.15%、68.40%、63.37%和60.86%，规模和占比都较大且近年来基本保持稳定，与原始权益人自持物业在管规模稳定保持一致。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现商场运营管理费收入37,981.82万元、41,794.36万元、52,065.72万元和40,683.81万元，占总营业收入的比重分别为24.74%、25.03%、30.03%和30.73%，近年来原始权益人商场运营管理费收入稳步增长，主要原因是近年来原始权益人采取重轻结合的战略拓展业务版图，轻资产管理的商业物业规模快速增长，基于原始权益人较强的管理能力，在管物业出租率较高，整体经营情况较好，从而带来了商场运营管理费收入的快速提升。

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所实现的毛利润分别为130,537.68万元、138,379.35万元、138,266.58万元和105,186.70万元，毛利润率分别为85.02%、82.86%、79.75%和79.45%。近年来，原始权益人的毛利润水平呈现小幅波动趋势，毛利率水平虽有所下滑但仍处于较高的水平。

原始权益人近三年的毛利率水平呈下降趋势，主要原因是原始权益人于2020年购入了宁波鄞州印象城项目及2021年印力汇德隆杭州奥体印象城建设完工并正式开业，导致职工薪酬、维护维保费、公用事业费等业务成本增幅较大，同时受整体经济环境影响，原始权益人所管理的单个商业物业经营收入的增长受限，业务成本增速超过业务收入增速，从而导致原始权益人毛利率下降。

3) 期间费用分析

表 2-2-26：原始权益人最近三年及一期期间费用情况

单位：万元，%

项目	2023年1-9月		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,763.68	6.27	7,098.77	6.43	5,970.55	5.15	4,397.02	4.59
管理费用	51,300.19	55.82	49,368.82	44.73	52,843.24	45.56	36,737.52	38.33

项目	2023年1-9月		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财务费用	34,841.77	37.91	53,912.17	48.84	57,174.06	49.29	54,703.22	57.08
合计	91,905.63	100.00	110,379.76	100.00	115,987.85	100.00	95,837.76	100.00

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人的期间费用合计分别为95,837.76万元、115,987.85万元、110,379.76万元和91,905.63万元，占当期营业收入的比重分别为62.42%、69.46%、63.67%和69.42%，占营业收入的比重相对比较稳定。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的财务费用分别为54,703.22万元、57,174.06万元、53,912.17万元和34,841.77万元，占期间费用的比例分别为57.08%、49.29%、48.84%和37.91%，基本保持稳定，主要是由于原始权益人自持性物业对应较大规模的有息负债，导致财务费用较高。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的管理费用分别为36,737.52万元、52,843.24万元、49,368.82万元和51,300.19万元，占期间费用的比例分别为38.33%、45.56%、44.73%和55.82%，整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人在业务拓展的过程中需要较高的职工薪酬、办公费、审计咨询费等费用开销。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的销售费用分别为4397.02万元、5970.55万元、7,098.77万元和5,763.68万元，占当期期间费用的比例分别为4.59%、5.15%、6.43%和6.27%，近年来虽规模呈上升趋势，但占整体期间费用的比重仍较低。

4) 净利润分析

最近三年及一期，原始权益人净利润分别为58,976.91万元、55,161.33万元、48,172.56万元及7,008.61万元，整体规模略有下降，主要原因为原始权益人新开业了自持的商业物业，并持续扩大输出管理的业务规模，导致职工薪酬、维护维保费等营业成本增幅较大，原始权益人营业毛利率下降。

另一方面，受整体经济环境影响，尽管原始权益人总体投资性房地产公允价值整体上升，但变动收益近三年来呈下降趋势，近三年的公允价值变动收益分别为58,009.76万元、43,646.46万元和36,860.01万元，占营业利润的比例分别为65.19%、59.03%和59.75%，其对净利润的贡献逐年减少，进而影响了净利润规模。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

原始权益人收入及盈利主要来自自持物业的租赁收入及在管物业的管理费收入,原始权益人自持及在管物业遍布全国,收入来源较为分散,且物业项目多数位于一二线城市,城市经济环境及居民消费水平可对物业经营及原始权益人收入形成有效支撑。近年来发起人处于快速扩张阶段,作为股东给予原始权益人多维度支持,原始权益人作为发起人的主要境内主体,在管的物业项目个数及面积持续增加,未来可持续产生收益,同时随着原始权益人运营管理能力的进一步加强,原始权益人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。

(五) 资信状况

1、公开市场融资情况

截至2023年9月30日,原始权益人参与且尚存续的资产证券化产品规模合计69.61亿元。

截至2023年9月30日,原始权益人未发行过公司债券及债务融资工具。

2、银行授信情况

截至2022年末,原始权益人在各家银行授信总额度为28.10亿元,未使用授信额度9.30亿元。

3、对外担保的情况

截至2022年末,原始权益人对外担保余额共为596,062.24万元,占净资产比例为68.90%,均为原始权益人对发起人合并范围内子公司及重要合营企业之子公司提供的借款连带责任担保及借款保证金质押担保。

4、历史信用及评级情况

(1) 经营合法合规性情况

原始权益人信用稳健,内部控制制度健全,不存在影响持续经营的法律障碍;原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录,不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力商置被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力商置在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（2）商业信用情况

原始权益人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

（3）评级情况

原始权益人最新主体长期信用等级为 AA，评级展望“稳定”（中诚信国际评定，2023 年 6 月 6 日）。

（六）原始权益人是否涉及商品住宅开发业务的核查情况及独立性情况

1、原始权益人未从事商品住宅开发业务

经基金管理人和专项计划管理人核查，截至尽调基准日，原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资的行为，同时发起人、原始权益人承诺本次基础设施 REIT 募集资金拟投资的固定资产投资项目真实存在且符合相关政策、法律规定，严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，故符合《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236 号）有关不得从事商品住宅开发业务、不得为商品住宅开发项目变相融资的要求。

2、原始权益人的独立性

原始权益人的资产、人员、机构、财务、业务独立，在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。

（1）资产独立

原始权益人持有消费基础设施不动产及其他与经营相关的资产，资产权属清晰，原始权益人合法拥有与其经营所需资产的所有权或者使用权，与万科之间相互不存在无偿或不公允价格持有、使用或占用对方资产的情形。

（2）业务独立

原始权益人持有消费基础设施并独立开展消费基础设施投资、建设与运营业务，主要客户及主要供应商均不依赖万科，业务中涉及与万科及其关联方之间的交易，均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易。

（3）财务独立

原始权益人建立了必要的财务管理制度，并设置独立的财务部门，执行独立的财务管理流程，开立和使用独立的银行账户，不存在与万科共用银行账户的情况。

（4）人员独立

原始权益人聘用的公司经理、财务负责人等高级管理人员均与印力商置签订劳动合同，且未在万科任职。

（5）机构独立

原始权益人由单一股东常熟印力企业管理有限公司持有其 100% 股权，已设置董事会、监事及经理，公司章程规定了股东、董事会、监事和经理各自的职责权限；根据不同职能设置了内部经营管理架构，并制定了人事、行政、财务、投资、审计、内控、关联交易等公司内部管理制度，独立行使经营管理权，与万科之间不存在机构混同的情形。

（七）关于符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的核查情况

经基金管理人和专项计划管理人核查，万科作为原始权益人间接控股股东印力集团的关联方，涉及商品住宅开发业务，根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条，项目回收资金管理等相关要求均参照《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十至十四条执行，具体如下：

1、原始权益人及控股股东对回收资金用途作出的承诺

（1）原始权益人对回收资金用途作出的承诺

原始权益人印力商置已于 2024 年 1 月 10 日出具承诺，拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元¹的资金用于消费基础设施的投资，拟依法投资于以下新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）：

表 2-2-27：募集资金拟新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）

类别	募集资金拟新投资项目情况				
项目名称	上海虹桥前湾印象城MEGA	天津和平印象城	杭州奥体印象城	杭州市余杭区BY项目	嘉兴市秀洲区XH项目
项目总投资（亿元）	34.3	6.16	20	23	25
项目资本金（亿元）	20.6	6.16	9	13.8	15
项目资本金缺口（亿元）	11.6	3	1	13.8	15
建设内容和规模	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施
项目类型	在建	改扩建	改扩建	拟新建	拟新建
前期工作进展	2022年5月已开工建设，预计2025年5月竣工验收	2003年开始运营，2021年9月改造开工建设	项目目前已竣工，拟使用净回收资金支付项目前期建设	目前印力集团与当地政府正在就该项目沟通协商具体方	目前该项目已在按印力集团要求调整规划

¹ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准。

类别		募集资金拟新投资项目情况				
			设，预计2023年内再营业	时期的项目开发工程尾款和质保金	案及合作条件，土地拟于近期挂牌	指标，土地拟于近期挂牌
(拟)开工时间		2022年5月	2021年9月	已竣工	2024年9月	2024年9月
拟使用募集资金规模(亿元)	印力商用置业有限公司	3.6	1.25	0.1	2.7	0.9
募集资金投入项目的具体方式	印力商用置业有限公司	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股权投资	全部以股权投资

注：原始权益人拟适时更新募集资金拟新投资项目情况，若原始权益人因客观原因导致需新增投资项目，则并根据要求履行备案或说明手续。

本次募集资金拟新投资项目包括上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目，上述项目均满足国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）等相关法律法规对回收资金投资项目的相关要求。

原始权益人将根据上述 5 个项目的投资建设进度及资金使用需求，调整净回收资金在项目间的分配情况。若因客观原因，导致需新增回收资金拟投资项目，则原始权益人将按要求履行相应备案程序。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在，且前期工作相对成熟，项目符合国家政策和原始权益人主营业务，符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。原始权益人承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

（2）原始权益人控股股东对回收资金用途作出的承诺

原始权益人间接控股股东印力集团已于 2024 年 1 月 10 日出具承诺,拟以不低于原始权益人获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90% (含),即以不低于 8.55 亿元²的资金用于消费基础设施的投资。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求,不得为商品住宅开发项目直接或变相融资,本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在,且前期工作相对成熟,项目符合国家政策和印力集团主营业务,符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。印力集团承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

印力集团承诺不以任何方式挪用回收资金,并监督原始权益人遵照规定使用回收资金。

2、原始权益人净回收资金管理使用制度

经基金管理人及专项计划管理人核查,为规范印力商置净回收资金的使用与管理,印力商置根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(中国证券监督管理委员会公告【2020】54号)、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITS)试点工作的通知》(发改投资【2021】958号)、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(发改投资【2023】236号)、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房(试行)》(深证上【2022】675号)第十三条及第十七条,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位出具的有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合印力商置实际情况,制定了《印力商用置业有限公司净回收资金管理使用制度》,具体如下:

印力商置的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用净回收资金,自觉维护公司净回收资金安全不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变净回收资金用途。印力商置的直接或间接控股股东不得以任何方式挪用净回收资金,并监督印力商置按照规定使用净回收资金。

² 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准。

印力商置应接受中国证监会各派出机构、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位按照相关法律法规的规定对印力商置净回收资金管理或使用事项进行持续督导工作，基金管理人有权根据相关规定，将印力商置净回收资金使用等有关情况按相关信息披露要求向社会公开。

（1）净回收资金存储

净回收资金指基金最终募集资金规模扣除用于偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有）、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售等资金（以印力商置出具的关于净回收资金计算结果说明函载明的金额为准）后的净回收资金。

净回收资金=基金最终募集资金规模 - 偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有） - （拟）缴纳税费 - 原始权益人及相关方参与本基金战略配售的资金

印力商置净回收资金需设立专项管理账户进行管理。净回收资金专户不得存放非净回收资金或用作其他用途。印力商置、基金管理人、资产支持证券管理人、净回收资金的存放银行等应当共同签订资金监管协议明确各自监督职责，不得违规变更净回收资金用途。

（2）净回收资金使用

印力商置使用净回收资金应当遵循如下要求：

1) 应当按照发行申请文件中承诺的净回收资金使用计划使用净回收资金。

2) 净回收资金应当以资本金注入等方式用于消费基础设施项目建设。

3) 在净回收资金使用专户内的资金未全部用于拟投项目或其他基础设施补短板重点领域项目之前，为了提高资金使用效率，在坚持稳健、审慎并遵守有关法律、法规、规范性文件的前提下，对暂时闲置的净回收资金印力商置仅可在依法合规范围内于监管银行进行低风险且高流动性的现金管理性质投资，包括监管银行的结构性存款、大额存单（不得质押）等产品。在使用专户内资金进行现金管理性质投资领域的，应当经印力商置内部审议通过。

4) 净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施参照印力商置财务管理制度相关规定执行。

5) 印力商置应当于每季度末向深圳证券交易所及国家发展和改革委员会投资司报告净回收资金使用情况,并抄送再投资项目涉及的省级发展和改革委员会及其他监管机构(应其要求)。同时,印力商置应向基金管理人及时提供真实、准确、完整的净回收资金使用情况说明,以确保基金管理人依法将净回收资金使用等有关情况在定期报告和临时报告中披露。

(3) 净回收资金投向变更

印力商置净回收资金应当按照招募说明书所列用途使用。募投项目发生变更的,必须经印力商置董事会审议通过,向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告,并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况,并及时通知基金管理人及计划管理人。

变更后的净回收资金使用应不违反《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(中国证券监督管理委员会公告【2020】54号)、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITS)试点工作的通知》(发改投资【2021】958号)、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(发改投资【2023】236号)、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房(试行)》(深证上【2022】675号)第十三条及第十七条,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位出具的有关法律、法规、规范性文件的规定。

(4) 净回收资金使用管理与监督

印力商置应当按有关法律、法规及规范性文件的规定,真实、准确、完整地披露净回收资金的实际使用情况。

基金管理人应当至少每年检查净回收资金的使用情况是否与招募说明书约定一致。

3、净回收资金监管协议

经基金管理人及专项计划管理人核查,为保证印力商置净回收资金的使用符合相关法律法规相关规定,印力商置拟在招商银行深圳分行开立净回收资金使用专户,由招商银行深圳分行作为监管银行开展净回收资金监管,印力商置、招商银行深圳分行、基金管理人及计划管理人共同签署了《净回收资金监管协议》,协议主要约定如下:

(1) 印力商置有自主经营权，并有权且有义务按照基础设施基金法律文件、相关法律法规及《净回收资金监管协议》规定的用途使用净回收资金。确需变更净回收资金用途的，印力商置应：

1) 由具备专业资质的律师事务所出具法律意见，确认变更后净回收资金投向符合相关要求，该等律师费用由印力商置承担；

2) 按基金管理人要求提供变更后净回收资金投向项目列表、相关项目符合法律法规要求的证明文件、说明材料等，向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告，并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况。基金管理人根据印力商置提供的变更报告及证明材料等，按照相关法律法规要求应当披露临时报告的，印力商置应给予及时必要的协助和配合；

3) 在变更净回收资金用途的事项依法履行完毕确认后，应及时更新拟投项目情况表，并于加盖公章当日邮件告知基金管理人和计划管理人。基金管理人和计划管理人邮件回复招商银行深圳分行同意变更后，招商银行深圳分行将更新《净回收资金监管协议》所附拟投项目情况表。

(2) 印力商置应根据相关法律法规的要求，建立并落实净回收资金管理制度（即印力商置已制定的《印力商用置业有限公司净回收资金管理使用制度》），实行严格闭环管理，切实防范净回收资金流入商品住宅开发领域。净回收资金管理制度应当明确设立专项管理账户，对净回收资金进行存储、使用、变更、监管，并明确规定净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施，以及净回收资金使用的信息披露程序等。净回收资金投资的新项目通过印力商置子公司或者其他关联方实施的，印力商置应确保该子公司或者其他关联方也遵守适用法规、基金法律文件、专项计划法律文件及印力商置相关净回收资金管理制度。

(3) 印力商置每年应进行净回收资金使用的专项审计，并将审计结果、审计报告等文件及时发送基金管理人和计划管理人。

(4) 招商银行深圳分行应按约定履行监管职责。若招商银行深圳分行发现印力商置的划款指令不符合《净回收资金监管协议》约定时，招商银行深圳分行应予以拒绝，并于2个工作日内通知基金管理人及计划管理人。

(5) 基金管理人及计划管理人有权知悉净回收资金使用专户的设立、资金存储及支付情况,有权调阅印力商置净回收资金使用专户中资金进出情况,有权要求印力商置提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单、提供电子材料或复印件,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。印力商置应配合基金管理人及计划管理人监督权的行使。

4、核查结论

综上所述,根据基金管理人及专项计划管理人核查,原始权益人拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90%(含)用于消费基础设施的投资,原始权益人及间接控股股东印力集团已就净回收资金用途作出承诺,符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房(试行)》第十至十一条的要求;原始权益人已对回收资金用途作出承诺,且已制定《印力商用置业有限公司净回收资金管理使用制度》,对回收资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定,对回收资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序也作出明确规定,并且每季度结束末向深圳证券交易所及国家发展和改革委员会投资司报告净回收资金使用情况,符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房(试行)》第十二至十三条的要求;原始权益人拟在招商银行开立净回收资金使用专户,由招商银行作为监管银行开展净回收资金监管,印力商置、招商银行、基金管理人及计划管理人共同签署了《净回收资金监管协议》,符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房(试行)》第十四条的要求。

(八) 原始权益人对基础设施项目所有权情况

1、原始权益人享有基础设施项目所有权情况

经基金管理人和专项计划管理人核查,基金通过专项计划受让项目公司股权前,原始权益人直接持有项目公司 100%的股权,并通过项目公司穿透享有基础设施资产权益,且不存在重大经济、法律、权属纠纷或争议,不存在查封、扣押、冻结等其他权利限制。

2、原始权益人内部授权情况

根据持有原始权益人 100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司于 2023 年 5 月 25 日出具的《印力商用置业有限公司股东决定》，原始权益人已就开展基础设施 REITs 相关事项履行了内部程序，取得了作为原始权益人的合法有效的内部授权。

3、外部审批情况

（1）法律和相关协议对基础设施项目转让的规定和限制

1) 根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。基础设施资产中的南侧公共停车楼属于前述办法所规制的公共停车场，据此，基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

2) 项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中，根据《项目融资借款合同》，项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前，应至少提前 30 个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意；除贷款人融资外，本项目不得新增其他融资及对外担保，项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物（含收益权）均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

3) 项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（下称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在本协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

（2）就转让限制取得的批准及出具的文件

1) 根据项目公司于 2023 年 6 月 16 日向杭州市余杭区人民政府（以下简称“余杭区政府”）提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的请示》以及余杭区政府于 2023 年 6 月 19 日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪

印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的函》，余杭区政府已书面确认对基础设施资产以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议。

2) 兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3. 项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

3) 杭州印力商业管理有限公司于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力商业管理有限公司放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

4、基础设施基金合法取得基础设施项目所有权情况

（1）基础设施项目转让

根据专项计划的《专项计划标准条款》及《股权转让协议 1》《股权转让协议 2》的约定，SPV 公司拟向原始权益人受让项目公司 100%股权，中金公司（代表专项计划）拟向原始权益人受让 SPV 公司 100%股权，专项计划从而间接持有项目公司 100%股权。

根据专项计划的《专项计划标准条款》及《吸收合并协议》的约定，在 SPV 公司受让项目公司 100%股权、专项计划受让 SPV 公司 100%股权完成后，项目公司将适时对 SPV 公司进行吸收合并，具体方式为：解散并注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务；吸收合并完成后，作为存续公司的项目公司的名称、住所不变，中金公司（代表专项计划）将直接持有项目公司 100%股权。

（2）基金认购专项计划基础设施资产支持证券

根据《基金合同》及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的《专项计划认购协议》的约定，基础设施基金拟以募集资金认购专项计划的全部基础设施资产支持证券，并成为专项计划的单一基础设施资产支持证券持有人。

经基金管理人、计划管理人核查，中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的《专项计划认购协议》的内容不违反中国法律的强制性规定，经相关当事人签署后，即对签署双方具有法律约束力，合法有效；待《专项计划认购协议》适当履行完毕后，中金基金（代表基础设施基金的利益）将持有专项计划全部基础设施资产支持证券。

（九）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，原始权益人系依法设立且有效存续的有限责任公司；原始权益人直接持有 SPV 公司 100%的股权以及润衡置业 100%的股权，并通过润衡置业穿透享有基础设施资产权益；原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，原始权益人在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。原始权益人关于净回收资金用途的承诺、回收资金管理使用制度，以及签署的净回收资金监管协议符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的参照适用要求。原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形，符合《管理规定》《基础设施基金指引》的规定。

三、运营管理机构

根据《运营管理服务协议》的约定，基础设施基金聘任深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“印力咨询”）为基础设施基金和拟购入基础设施项目的运营管理统筹机构，杭州印力商业管理有限公司（以下简称“杭州印力”）为基础设施基金和拟购入基础设施项目的运营管理实施机构。

（一）运营管理统筹机构：印力咨询

1、基本情况

（1）基本概况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询基本情况如下：

表 2-3-1：印力咨询概况

公司名称	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300785291716T
成立日期	2006 年 3 月 7 日
法定代表人	丁力业
注册资本	200 万元人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1102 室
经营范围	一般经营项目是：商业管理、物业管理、投资咨询及零售商业咨询；其他经济信息咨询。（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）

（2）设立、存续和历史沿革情况

印力咨询成立于 2006 年 3 月 7 日。公司成立时注册资本为 200 万元人民币，实收资本为 200 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表 2-3-2：印力咨询设立时股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深国投商用置业有限公司	180	90
2	深圳市量宏实业有限公司	20	10

2010 年 7 月，股东深圳市量宏实业有限公司退出，公司成为深国投商用置业有限公司（后更名为“印力商用置业有限公司”）的全资子公司。

2013 年 9 月，公司由“深圳商置商业咨询管理有限公司”更名为“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”。

2015 年 4 月，公司由“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”更名为“深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司”。

(3) 股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询股权结构如下图：

图 2-3-1：印力咨询股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询的控股股东为印力商用置业有限公司，无实际控制人。

(4) 治理结构

印力咨询根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

印力咨询主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力商用置业有限公司是印力咨询唯一股东，行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；
- 选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项；

- 批准董事会的工作报告；
- 批准监事的工作报告；
- 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
- 对发行公司债券作出决定；
- 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
- 修改公司章程；
- 对股权转让事项作出决定。

2) 董事会

公司设董事会，成员三人，由股东任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由股东任命，任期三年。任期届满，可以连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- 执行股东的决定，并向股东报告工作；
- 决定公司的经营计划和投资方案；
- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 制订公司的增加或减少注册资本的方案；
- 拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案；
- 决定公司内部管理机构的设置；
- 聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；
- 制定公司的基本管理制度；
- 编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。

3) 经理

公司设经理一人，由股东任命。经理对董事会负责，行使下列职权：

- 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；
- 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- 拟订公司内部管理机构设置方案；
- 拟订公司的基本管理制度；
- 制定公司的具体规章。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，可以连任。董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。监事可以列席董事会会议。监事行使下列职权：

- 检查公司财务；
- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 向股东提出提案；
- 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(5) 持续经营能力

印力咨询成立于 2006 年，在印力集团的定位为购物中心资产运营管理平台。印力咨询目前管理了发起人管理的全部 165 个项目，合计管理面积超过 1,200 万平方米。印力咨询提供的管理和咨询服务包括但不限于：1) 资产咨询服务；2) 项目开发咨询服务；3) 物业管理咨询服务；4) 租赁管理咨询服务等。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询资产总额分别为 81,246.79 万元、163,512.12 万元、175,781.58 万元和 210,095.81 万元，负债总额分别为 69,747.92 万元、147,126.10 万元、146,873.14 万元和 193,575.31 万元；2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询实现营业收入分别为 47,632.58 万元、

47,642.90 万元、47,931.17 万元和 40,015.69 万元，实现净利润分别为 7,826.49 万元、534.00 万元、12,459.42 万元和-12,324.94 万元。其中 2021 年净利润下降主要系利息费用、管理费用增长，新增信用减值损失及波动的投资收益所致，2022 年上述财务指标表现均有所改善，净利润回升。

综上，印力咨询具备独立开展业务的能力，定位明确，公司财务指标相对稳定，符合《REITs 审核关注事项》第九条关于具备持续经营能力的要求。

2、运营管理资质和经验

印力咨询定位为印力集团旗下的购物中心资产运营管理平台，依托印力集团深耕商业管理领域二十年的经验，不断增加在管规模、扩大市场份额，运营管理的项目数量由 2006 年的 11 个增长至目前的 165 个，遍布全国 53 个城市，合计管理面积超过 1,200 万平方米，在管资产总规模超过 1,000 亿元，已发展成为行业领先的消费基础设施运营商。

印力咨询领先的运营管理能力主要体现在以下方面：

（1）强大的招商能力及行业领先的招商管理体系

- **丰富的品牌资源及广泛的租户关系网络：**印力系全国最早引入山姆会员店的消费基础设施运营商之一，亦是沃尔玛长期战略合作商，目前印力旗下有 26 个项目引入沃尔玛超市，6 个项目引入山姆会员店。多年来，印力与多家国内外知名品牌建立了稳定的合作关系，截至 2023 年 9 月末合作品牌超过 10,000 个，其中 80 个为集团层面战略合作品牌。印力咨询凭借稳定且广泛的租户关系网络以及对各地市场的深入理解，能够以最快的速度为各项目定制最为合适的租户结构，从而实现开业时即取得较高的出租率、保持良好的租金收入及稳定的增长；租户资源也是后续调整租户结构的基础，保持项目的抗风险能力和增长潜力；
- **多层招商体系协同合作，持续保持项目竞争力：**印力集团总部、城市公司（简称区域）和项目层面建立了多级招商体系，秉持“总部做专、区域做强、项目做精”的原则分工协作，总部负责宏观趋势研判及重点战略品牌对接，区域利用本土能力实现强有力的资源协同，项目因地制宜开展个性化调整升级，三个层级发挥各自优势并统筹合作。为特定商场筛选租户时，公司通常会基于项目定位与业态组合规划，考虑租户的品牌影响力、运营能力、承租能力和

财务实力等多维度因素筛选优质的租户，以保证高出租率及高租金增长。已开业项目每年会制定详细的租赁计划，具体到各铺位的业态和租金水平，对于与租赁计划有明显差异的问题租户将开展业绩帮扶，并及时进行主动调整汰换。

(2) 通过精细化运营，推动商户业绩提升，优化客户体验

- **积极进行租户管理及帮扶：**持续观测并实时反馈商户的销售业绩、进店客流、客单价等经营状况，对租户进行持续观测及评估，以便及时动态调整租户结构及进行租约管理。此外，在经营、融资等方面持续对租户进行帮扶，与商户共同发展，如与“滴灌通”合作拓展小微商户融资渠道，帮助解决租户经营和资金困难；组织各项目租户间经验交流及经营指导，帮助新兴租户转型及业绩提升；
- **联合租户合作进行有针对性的营销推广：**与商户合作，为客户提供优惠券精准、广告推送等营销扶持，吸引客流、提升营业额。同时，充分利用广泛的资产布局，联合全国 130 余个项目开展“印力花花节”及新春主题活动等大规模推广引流活动，并与租户紧密合作制定促销战略、成本优化及预算等，助力商户提升经营业绩；
- **空间服务向内容创新转变，提升消费者满意度及客户粘性：**积极响应消费趋势变化，推出服务年轻消费群体的“印唰厂”公众号，以“城市文化据点”为口号，通过线上平台发布年轻人喜欢和愿意分享的内容，并与 bilibili 展开合作，将国风、动漫等具有年轻属性的资源落地线下场所，获取到区别于常规市场推广活动的年轻客群，达到更具针对性的效果。抛弃“粗放式”的热门 IP 合作模式，而是基于不同项目的定位和禀赋，以招商的思路对 IP 进行精细化筛选。发起人原创形象大使 INNY 已正式推出，将品牌具象化，可进一步促进“印力”品牌与消费者建立深度的情感链接；
- **采取积极必要的价值提升举措：**对部分项目采取积极的资产价值提升举措，例如项目的重新定位或局部改造、基础设施的改进等，从而持续维持项目对消费者的吸引力及产品竞争力。

印力的运营管理能力屡获殊荣：

表 2-3-3: 印力运营管理奖项

年度	荣誉	颁发机构
2017 年	中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
2018 年	2018 年中国商业地产公司品牌价值 TOP10 第三名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2018 年度中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
	2018 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
2019 年	2019 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2019 年中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
	2019 金智奖—杰出商业地产实践奖	金融界
2020 年	2020 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	商业地产企业美誉度 TOP50, 排名第一 商业地产企业运营能力 TOP50, 排名第二	2020 年全球商业合作伙伴大会
	中国商业地产社会责任奖	中国商业地产行业发展论坛
	2020 年度中国商业地产 TOP100 第 3 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国购物中心运营商 TOP20 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产管理能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
2021 年	年度最佳发起机构	第五届中国不动产资产证券化与 REITS 高峰论坛
	2021 年卓越商业品牌企业	乐居财经研究院
2022 年	中国商业运管综合实力 top10	克而瑞
	2022 年度商业地产企业表现 TOP10	观点指数研究院
	2022 年度商业地产创新能力表现 TOP3	观点指数研究院
2023 年	“星耀奖”2022 年度购物中心优秀运营管理企业	中国商业地产行业发展论坛
	2022 年购物中心百强榜第三名	中国连锁经营协会 (CCFA)
	2023 年商业地产数智力卓越表现奖	观点指数研究院

截至本报告出具日,印力咨询尚无正在管理的已发行基础设施 REITs 的底层资产。

截至 2023 年 9 月 30 日,由印力咨询运营管理的部分标杆项目如下:

表 2-3-4：印力咨询运营管理的部分同类基础设施项目情况

序号	项目名称	城市	2022 年出租率	建筑面积（平方米）	2022 年营业收入（万元）
1	上海七宝万科广场	上海	93.44%	237,193	40,832.07
2	深圳印力中心	深圳	96.96%	203,673	33,294.28
3	上海南翔印象城 MEGA	上海	97.75%	336,880	32,930.31
4	印力汇德隆杭州奥体印象城	杭州	97.15%	239,618	21,252.08

3、业务制度和流程、组织结构和内部控制情况

印力咨询在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资拓展部、工程管理部、招商部、业务经营部、财务管理部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资拓展部负责投资拓展和研发职能
- 2) 工程管理部负责工程建设职能
- 3) 招商部负责招商管理职能
- 4) 业务经营部负责推广、营运和工程物业职能
- 5) 财务管理部负责财务职能
- 6) 管理支持部负责人力、行政、法务、IT、计划管理、采购和审计职能

印力咨询为规范企业管理，贯彻执行相关法律法规，提高经营活动的效率和经济性，保证资金安全及财务报告的真实性、可靠性和决策有效性，以《公司章程》和生产经营活动实际为基础，制定并执行了各项管理制度，包括财务管理制度、预算管理制度、关联交易制度等。具体如下：

1) 财务管理制度

印力咨询遵照执行印力商置制定的相关财务管理制度，包括《会计制度》《税务管理制度》《财产清查制度》《资产减值准备计提管理制度》《成本费用管理制度》《应收账款管理制度》《财务考核制度》等。印力商置的会计核算体系制度健全，从制度上保障了公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为提供真实、完整、公允的财务报表提供了有效保证。

2) 预算管理制度

印力咨询根据印力商置的全面预算管理制度的要求编制公司年度预算。年度预算编制围绕公司发展战略和经营计划展开，以经营预算、资本预算为基础，以财务报表形式反映公司未来发展计划，为企业合理使用资金，提升经济效益而服务。印力咨询根据印力商置相关要求对年度预算进行动态管理和评估。

3) 关联交易制度

印力咨询根据印力商置内部制度，遵循公平交易的原则，依照会计准则相关规定，对关联交易进行恰当的计量和评估，确保关联交易公平公正。履行必要的关联交易决策程序，确保按照规定做好信息披露工作。

4、管理人员和员工情况

印力咨询为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 20 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询（含下属子公司）一共配备 602 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 86.38%。

印力咨询主要管理人员简历如下：

表 2-3-5：印力咨询董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	丁力业	董事长、总经理	2012 年 2 月 7 日至今
2	王海武	董事	2022 年 5 月 27 日至今
3	付凯	董事	2017 年 7 月 7 日至今
4	李晋丽	监事	2022 年 5 月 27 日至今

(1) 丁力业

男，1964 年出生。1986 年毕业于湖南大学土木工程系，获学士学位；1989 年获同济大学市政工程专业硕士学位，后于 2012 年毕业于长江商学院 EMBA。自 2015 年以来，担任清华大学苏世民书院荣誉院董。曾供职于深圳市建筑设计二院、深圳信托

房地产开发公司、深圳国际信托投资公司。2003 年，创立深圳国投商用置业发展有限公司，2015 年更名为“印力集团”。作为公司创始人，先后在深国投商置及印力集团任总经理、总裁、董事长，现任印力集团董事长。

(2) 王海武

男，1978 年出生。2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学学士学位；2007 年获吉林大学管理学硕士学位。曾就职于深圳同人会计师事务所有限公司。2003 年加入万科，初始就职于深圳市万科房地产有限公司，之后历任东莞市万科房地产有限公司总经理、万科集团高级副总裁、万科中西部区域事业集团(BG)总经理、首席执行官（CEO）兼万科(成都)企业有限公司总经理、万科集团董事、执行副总裁兼首席运营官、集团合伙人。

2021 年 6 月加入印力，现任印力集团总裁。

(3) 付凯

男，1972 年出生，1995 年本科毕业于北京大学心理学系，2021 年获香港科技大学 EMBA 学位。1998 年加入万科企业股份有限公司，历任沈阳万科助理总经理、广州万科 / 北京万科副总经理、集团人力资源总监、南京万科总经理、万科深圳区域 / 北京区域副总经理等职。

2017 年 3 月加入印力，现任印力集团投资资管中心总经理。

(4) 李晋丽

女，1981 年出生，2006 年入职毕马威华振会计师事务所，任审计部高级经理。2018 年入职福晟国际控股集团有限公司，任助理财务总监。

2020 年 3 月加入印力，现任印力集团财务税务总经理。

5、财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对印力咨询 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表进行了审计，并对 2019 至 2021 年度合并财务报表、2022 年度合并财务报表分别出具了审计报告号为毕马威华振深审字第 2200803 号、毕马威华振深审字第 2300598 号的无保留意见的审计报告。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

(1) 财务数据

表 2-3-6: 印力咨询近三年及一期合并资产负债表

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	116,876,686	56,675,649	43,628,597	109,536,288
应收账款	155,688,100	148,794,809	172,358,611	183,809,257
预付款项	6,460,969	1,212,497	3,256,013	2,004,719
其他应收款	636,693,747	531,440,837	422,756,695	294,902,618
存货	2,507,691	3,196,567	172,210	58,707
其他流动资产	11,756,744	15,115,449	14,877,763	6,610,715
流动资产合计	929,983,937	756,435,808	657,049,889	596,922,304
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	70,000,000
其他非流动金融资产	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-
预付款项	-	-	5,982,185	-
长期股权投资	55,735,392	54,065,928	51,539,735	48,648,444
固定资产	22,487,109	29,273,211	29,562,253	5,508,825
在建工程	-	373,119,825	169,386,916	6,289,093
使用权资产	438,389,203	462,582,546	609,069,779	-
无形资产	975,888	1,029,655	767,987	761,991
长期待摊费用	574,943,987	2,236,241	33,708,063	64,080,422
递延所得税资产	3,442,546	3,442,546	3,054,395	15,256,771
其他非流动资产	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
非流动资产合计	1,170,974,125	1,000,749,952	978,071,313	215,545,546
资产总计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850
流动负债:				
短期借款	54,009,444	-	3,003,625	6,976,558
应付账款	357,509,904	244,399,974	168,246,733	120,906,969
预收款项	7,289,098	5,549,432	7,171,214	28,414,062
合同负债	8,603,131	9,199,845	12,865,517	-
应付职工薪酬	47,911,257	36,531,397	47,047,517	51,586,746
应交税费	22,516,388	18,920,180	17,559,068	28,888,800
其他应付款	893,698,315	609,970,665	476,359,228	368,623,299
一年内到期的非流动负债	46,555,529	46,555,529	41,323,462	4,024,954
流动负债合计	1,438,093,066	971,127,022	773,576,364	609,421,388
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	14,000,000
租赁负债	475,603,301	482,447,347	678,602,889	-
长期应付款	16,819,900	9,937,276	12,713,474	13,132,974
预计负债	-	-	-	52,538,210
递延所得税负债	5,236,842	5,219,743	6,368,291	8,386,626
非流动负债合计	497,660,043	497,604,366	697,684,654	88,057,810
负债合计	1,935,753,109	1,468,731,388	1,471,261,018	697,479,198
所有者权益:				
实收资本	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
盈余公积	369,230	369,230	369,230	369,230
未分配利润	159,827,880	283,414,559	159,257,963	110,894,767
少数股东权益	3,007,843	2,670,583	2,232,991	1,724,655
所有者权益合计	165,204,953	288,454,372	163,860,184	114,988,652
负债和所有者权益合计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-3-7：印力咨询近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	400,156,943	479,311,650	476,429,014	476,325,803
减：营业成本	217,397,121	282,894,536	238,809,445	240,644,433
税金及附加	1,823,931	2,342,460	2,648,151	2,891,817
销售费用	5,848,193	7,301,148	12,539,594	12,244,875
管理费用	273,183,398	132,815,956	134,849,136	108,770,922
财务费用	18,597,444	41,044,293	49,158,103	15,331,077
其中：利息费用	14,590,467	41,594,493	50,082,755	15,982,492
利息收入	-255,086	761,420	1,112,475	857,530
信用减值损失	-	5,194,209	25,214,386	-
资产减值损失	-	-	15,216,290	11,630,416
资产处置损失	-17,065	-47,475	2,703	214,401
加：其他收益	599,219	4,807,681	3,836,829	5,489,595
投资收益	2,369,463	132,352,480	19,056,455	37,720,399
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	2,369,463	-11,480,914	5,910,693	37,720,399
二、营业利润	-113,707,397	144,926,684	20,884,490	127,807,856
加：营业外收入	2,939,204	3,208,460	7,336,745	2,438,281
减：营业外支出	398,777	234,204	2,347,927	738,500
三、利润总额	-111,166,970	147,900,940	25,873,308	129,507,637
减：所得税费用	12,082,449	23,306,752	20,533,295	51,242,734
四、净利润	-123,249,419	124,594,188	5,340,013	78,264,903
按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-123,586,679	124,156,596	4,831,677	78,466,103
2. 少数股东损益	337,260	437,592	508,336	-201,200

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-3-8：印力咨询近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量				

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	477,914,644	497,365,123	474,715,541	476,903,929
收到其他与经营活动有关的现金	231,610,990	14,324,894	7,517,797	13,726,476
经营活动现金流入小计	709,525,634	511,690,017	482,233,338	490,630,405
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-89,160,406	-124,757,716	-77,980,701	-171,253,419
支付给职工以及为职工支付的现金	-232,099,732	-210,277,263	-205,040,922	-139,873,567
支付的各项税费	-20,700,676	-28,361,576	-44,703,905	-44,599,316
支付其他与经营活动有关的现金	-266,566,310	-14,523,207	-17,126,728	-13,565,636
经营活动现金流出小计	-608,527,124	-377,919,762	-344,852,256	-369,291,938
经营活动产生的现金流量净额	100,998,510	133,770,255	137,381,082	121,338,467
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	700,000	1,500,000	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,892	105,665	31,497	73,033
处置子公司收到的现金净额	-	-	10,778,064	-
处置联营企业收到的现金净额	-	-	5,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	854,687,144	777,646,863	531,602,690	530,961,082
投资活动现金流入小计	855,465,036	779,252,528	547,412,251	531,034,115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-90,624,232	-157,875,086	-113,038,826	-14,979,460
处置子公司流出的现金净额	-	-1,343,880	-	-
投资支付的现金	-8,200,000	-2,400,000	-1,000,000	-36,920,000
支付其他与投资活动有关的现金	-1,024,134,655	-899,943,277	-669,238,479	-593,387,422
投资活动现金流出小计	-1,122,958,887	-1,061,562,243	-783,277,305	-645,286,882
投资活动产生的现金流量净额	-267,493,851	-282,309,715	-235,865,054	-114,252,767
三、筹资活动使用的现金流量				

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	1,000,000
取得借款收到的现金	-	-	-	32,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	568,223,889	262,716,050	140,208,935	65,550,765
筹资活动现金流入小计	568,223,889	262,716,050	140,208,935	99,050,765
偿还债务支付的现金	-	-10,000,000	-15,000,000	-52,000,000
偿付利息支付的现金	-427,311	-4,378,438	-663,111	-4,499,671
支付其他与筹资活动有关的现金	-341,100,200	-84,867,900	-91,969,543	-75,766,490
筹资活动现金流出小计	-341,527,511	-99,246,338	-107,632,654	-132,266,161
筹资活动产生的现金流量净额	226,696,378	163,469,712	32,576,281	-33,215,396
四、现金及现金等价物净变动额	60,201,037	14,930,252	-65,907,691	-26,129,696
加：年初现金及现金等价物余额	56,675,649	41,745,397	107,653,088	133,782,784
五、年末现金及现金等价物余额	116,876,686	56,675,649	41,745,397	107,653,088

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）财务状况及主要财务指标分析

1）资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询资产总额分别为 812,467,850 元、1,635,121,202 元、1,757,185,760 元和 2,100,958,062 元，负债总额分别为 697,479,198 元、1,471,261,018 元、1,468,731,388 元和 1,935,753,109 元，资产呈大幅增长趋势，负债规模与资产规模同步增长，资产负债率维持稳定。

2）收入及盈利水平

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询实现营业收入分别为 476,325,803 元、476,429,014 元、479,311,650 元和 400,156,943 元，营业收入稳中有升；实现净利润 78,264,903 元、5,340,013 元、124,594,188 元和-123,249,419 元，2021 年净利润下降主要系利息费用、管理费用增长，新增信用减值损失及波动的投资收益所致，2022 年上述财务指标表现均有所改善，净利润回升。

3）资产流动性

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询流动资产分别为 596,922,304 元、657,049,889 元、756,435,808 元和 929,983,937 元，流动资产占总资产的比例分别为 73.47%、40.18%、43.05%和 44.26%。2021 年后流动资产占比相比 2020 年呈下降趋势，主要由于自 2021 年度起执行《企业会计准则第 21 号-租赁（修订）》（“新租赁准则”）的规定，对租入的商场作为其经营再出租的商业物业、及租用房屋建筑物作为办公场所确认为使用权资产。

4) 现金流量情况

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询经营活动产生的现金流量净额分别为 121,338,467 元、137,381,082 元、133,770,255 元和 100,998,510 元，经营活动现金流净额基本稳定。

6、资信状况

（1）公开市场融资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询未进行公开市场融资。报告期内，印力咨询未发生延迟支付债券本息的情况。

（2）对外担保的情况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询无对外担保。

（3）资信情况

经核查，印力咨询财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于 2023 年 12 月 20 日出具的印力咨询的《企业信用报告》，印力咨询不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网

址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（二）运营管理实施机构：杭州印力

1、基本情况

（1）基本概况

截至2023年9月30日，杭州印力基本情况如下：

表 2-3-9：杭州印力概况

公司名称	杭州印力商业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91330106MA28RX1D83
成立日期	2017年5月16日
法定代表人	张雪东
注册资本	100万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区古墩路588号第一层1088号商铺
经营范围	服务：商业品牌管理、物业管理、经济信息咨询、商务信息咨询（除中介），投资咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 设立、存续和历史沿革情况

杭州印力成立于 2017 年 5 月 16 日。公司成立时注册资本为 100 万元人民币，实收资本为 100 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表 2-3-10：杭州印力股东及出资情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司	100	100

(3) 股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力股权结构如下图：

图 2-3-2：杭州印力股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力的控股股东为印力咨询，无实际控制人。

(4) 治理结构

杭州印力根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

杭州印力主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力咨询是杭州印力的唯一股东。公司不设股东会，公司股东可对《公司法》第三十七条第1项至第10项职权作出决定，也可对下列职权作出决定：对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定；对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。

2) 董事会

公司设董事会，其成员为三人，由非职工代表担任，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

董事会对股东负责，依法行使《公司法》第四十六条规定的第1至第10项职权，还有职权为：选举和更换董事长。

董事每届任期3年，董事任期届满，连派可以连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

3) 经理

公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

监事任期每届三年，监事任期届满，连派可以连任。监事任期届满未及时更换或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事对股东负责，依法行使《公司法》第五十三条规定的第1至第6项职权。监事

可以列席董事会会议，监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

（5）持续经营能力

杭州印力作为印力集团 9 大城市公司之一，目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市，管理项目 20 个，管理面积近 200 万平方米。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力资产总额分别为 11,216.31 万元、12,613.20 万元、12,927.44 万元和 12,158.45 万元，负债总额分别为 1,466.52 万元、1,569.08 万元、1,457.37 万元和 731.02 万元；2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，杭州印力实现营业收入分别为 6,139.97 万元、6,782.08 万元、6,135.97 万元和 4,778.89 万元，实现净利润分别为 2,085.91 万元、1,294.33 万元、425.96 万元和 -42.64 万元。净利润呈下降趋势主要系营业成本及管理费用增长所致。

综上，杭州印力具备独立开展业务的能力，定位明确，公司财务指标相对稳定，符合《REITs 审核关注事项》第九条关于具备持续经营能力的要求。

2、运营管理资质和经验

（1）深耕杭州区域十余年，对当地市场有深入理解

杭州印力成立于 2017 年 5 月（前身是印力集团浙江区域公司），作为印力集团 9 大城市公司之一，目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市，管理项目 20 个，管理面积近 200 万平方米。

杭州印力深入了解本土区位优势、消费者偏好，定期进行市场调研与行业交流，捕捉新的消费热点及趋势，对当地市场形成专业研判。公司多年深耕杭州市场，与 JNBY、外婆家、山葵家、红袖等起源于浙江及杭州的品牌形成长期战略合作关系。公司团队员工平均有近 11 年在浙江/杭州区域从事消费基础设施运营管理工作的经验。

（2）主动进行定制化、精细化运营管理

杭州印力作为三级招商运营体系中的重要衔接，具备充分的自主权和主观能动性。杭州印力向上承接印力咨询制定的目标和任务，在印力咨询授权下根据当地消费偏好引入符合项目定位的租户，制定多元化及定制化的招商运营策略，并结合当地市场特点开展运营管理工作；向下监督项目公司执行方案，为商户营造良好的经营环境，提供优良

的设备设施，保证资产持续处于良好的运行状态，最终实现资产保值增值与商户利益共赢。

(3) 卓越及稳定的运管团队

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。运营管理人员情况详见本节“4、管理人员和员工情况”。

3、业务制度和流程、组织结构和内部控制情况

杭州印力在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资发展部、开发管理部、招商租赁部、业务经营部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资发展部主要负责投资拓展、资产管理职能
- 2) 开发管理部主要负责工程开发及管理职能
- 3) 招商租赁部主要负责招商租赁职能
- 4) 业务经营部主要负责市场推广、营运管理及工程物业职能
- 5) 管理支持部主要负责财务税务、融资及资金管理、法律事务、审计内控、人力资源、IT 与流程及行政后勤职能

杭州印力与印力咨询均遵照执行印力商置制定的内部控制相关制度，详见本节“(一) 运营管理统筹机构：印力咨询”之“3、业务制度和流程、组织结构和内部控制情况”。

4、管理人员和员工情况

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力（城市公司平台本部）一共配备 97 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年以上，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 91.8%。

杭州印力主要管理人员简历如下：

表 2-3-11：杭州印力董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张雪东	董事长、总经理	2017 年 5 月 16 日至今
2	齐果	董事	2017 年 5 月 16 日至今
3	吴杰	董事	2017 年 5 月 16 日至今
4	陈峰	监事	2018 年 12 月 27 日至今

（1）张雪东

男，1976 年出生。1999 年至 2005 年期间任职杭州伟业公司，担任项目经理；2005 年至 2007 年期间任职深圳莱蒙公司，担任招商经理。

2007 年 6 月加入印力集团，先后担任杭州古墩印象城总经理、杭州西溪印象城总经理、印力杭州区域/浙江公司总经理，现任杭州印力董事长、总经理。

（2）齐果

男，1982 年出生。2005 年毕业于复旦大学行政管理专业，获法学学士学位；2005 年至 2006 年期间任职上海中山公园龙之梦购物中心，担任招商业务经理；2006 年至 2012 年期间任职万达集团商管总部招商中心，担任餐饮招商负责人；2012 年 3 月加入万科，先后担任万科集团战略投资营销运营管理部资深专业经理、万科集团商业地产管理部资深专业经理、合肥万科商管公司负责人、杭州万科产城公司助理总经理兼黄龙万科中心总经理。

2017 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部总经理，现任杭州金沙印象城总经理。

（3）吴杰

男，1973 年出生，1994 年本科毕业于北京体育大学体育管理专业，获管理学学士学位。1994 年至 1997 年期间，任职杭州植物园高尔夫俱乐部，担任球道部经理；1997 年至 2005 年期间，任职浙江红帆文化传播有限公司，担任副总经理；2005 年至 2007 年期间，任职郑州海月房地产公司，担任销售部经理。

2007 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部副总经理。

(4) 陈峰

男，1980 年出生，2004 年毕业于东北农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2004 年至 2009 年期间任职苏宁电器浙江区域公司，担任财务部部长；2010 年至 2012 年期间任职第六空间家居集团总部，担任预算审计经理；2012 年至 2013 年期间任职盘石信息技术有限公司总部，担任财务经理。

2013 年 4 月加入印力集团，担任杭州西溪印象城财务部经理，现任杭州印力管理支持部总经理。

5、财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对杭州印力 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振深审字第 2300956 号）。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

(1) 财务数据

表 2-3-12: 杭州印力近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	36,199	212,584	440,771	15,171,104
应收账款	19,580,794	27,428,698	25,794,018	18,993,397
预付款项	-	50,000	104,259	69,699
其他应收款	86,089,300	88,330,830	96,553,895	75,839,240
存货	55,699	89,388	172,210	58,707
其他流动资产	14,472,075	11,420,180	858,475	-
流动资产合计	120,234,067	127,531,681	123,923,628	110,132,147
非流动资产：				
长期股权投资	-	-	-	116,804
固定资产	894,878	1,336,806	1,801,567	1,435,074
无形资产	156,469	96,069	113,805	131,541
长期待摊费用	25,594	75,292	139,701	204,109
递延所得税资产	273,516	234,586	153,268	143,403
非流动资产合计	1,350,457	1,742,753	2,208,341	2,030,931
资产总计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077
流动负债：				
应付账款	1,017,076	316,113	415,789	568,064
预收款项	-	-	-	237,833

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
合同负债	31,688	367,210	283,410	-
应付职工薪酬	4,937,058	12,072,125	9,706,522	5,368,124
应交税费	131,318	153,499	3,279,116	7,159,407
其他应付款	1,193,011	1,664,724	2,005,923	1,331,778
流动负债及负债合计	7,310,150	14,573,670	15,690,759	14,665,206
所有者权益：				
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈余公积	500,000	500,000	500,000	500,000
未分配利润	112,774,374	113,200,764	108,941,209	95,997,871
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	114,274,374	114,700,764	110,441,209	97,497,871
负债和所有者权益合计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-3-13：杭州印力近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	47,788,949	61,359,748	67,820,811	61,399,687
减：营业成本	24,640,787	33,121,339	26,336,275	15,172,536
税金及附加	174,009	461,376	605,665	524,957
销售费用	962,324	2,655,332	2,799,087	2,859,846
管理费用	21,870,901	19,614,497	21,762,360	14,555,936
财务净（收益）/费用	9,092	-10,704	-163,038	658,561
其中：利息费用	-	-	-	696,854
利息收入	194	25,152	177,031	47,209
资产处置收益	-	-	2,407	-
加：其他收益	11,501	1,216,532	1,872,048	1,440,503
投资损失	-	-	-116,804	-
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	-	-	-116,804	-
信用减值损失	-155,719	-325,272	-39,463	-573,611
二、营业利润	-12,381	6,409,169	18,193,837	28,494,744
加：营业外收入	53,816	32,108	27,129	38,913
减：营业外支出	37,249	50,300	146,616	-
三、利润总额	4,186	6,390,977	18,074,350	28,533,657
减：所得税费用	430,575	2,131,422	5,131,012	7,674,566
四、净利润	-426,390	4,259,555	12,943,338	20,859,090

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-3-14：杭州印力近三年及一期合并现金流量表

单位：元

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	58,012,949	68,165,182	65,095,552	97,285,588
收到其他与经营活动有关的现金	8,120	1,849,600	2,039,990	1,628,207
经营活动现金流入小计	58,021,070	70,014,782	67,135,543	98,913,794
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-30,933,424	-14,056,979	-16,203,537	-11,313,766
支付给职工以及为职工支付的现金	-22,658,453	-38,582,851	-30,980,148	-24,276,801
支付的各项税费	-6,584,926	-20,043,023	-14,555,179	-21,835,767
支付其他与经营活动有关的现金	-46,341	-64,378	-158,951	-7,249
经营活动现金流出小计	-60,223,144	-72,747,232	-61,897,815	-57,433,583
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,074	-2,732,450	5,237,728	41,480,212
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517	-	5,089	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,247,191	2,701,146	10,633,826	-
投资活动现金流入小计	2,248,708	2,701,146	10,638,915	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-223,019	-196,883	-1,023,747	-408,613
投资支付的现金	-	-	-29,583,229	-12,633,586
投资活动现金流出小计	-223,019	-196,883	-30,606,976	-13,042,199
投资活动产生的现金流量净额	2,025,689	2,504,263	-19,968,061	-13,042,199
三、筹资活动使用的现金流量				
偿还债务支付的现金	-	-	-	-12,708,588
偿付利息支付的现金	-	-	-	-762,515
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-13,471,103
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-13,471,103
四、现金及现金等价物净变动额	-176,385	-228,186	-14,730,333	14,966,910
加：年初现金及现金等价物余额	212,584	440,771	15,171,104	204,194
五、年末现金及现金等价物余额	36,199	212,584	440,771	15,171,104

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）财务状况及主要财务指标分析

1) 资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力资产总额分别为 112,163,077 元、126,131,969 元、129,274,434 元和 121,584,524 元，负债总额分别为 14,665,206 元、15,690,759 元、14,573,670 元和 7,310,150 元，资产维持稳定，资产负债率呈下降趋势。

2) 收入及盈利水平

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，杭州印力实现营业收入分别为61,399,687元、67,820,811元、61,359,748元和47,788,949元，营业收入维持稳定；实现净利润20,859,090元、12,943,338元、4,259,555元和-426,390元，净利润呈下降趋势及2023年1-9月净利润转负主要系营业成本及管理费用增长所致。

3) 资产流动性

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，杭州印力流动资产分别为110,132,147元、123,923,628元、127,531,681元和120,234,067元，流动资产占总资产的比例分别为98.19%、98.25%、98.65%和98.89%，维持较高水平，资产流动性良好。

4) 现金流量情况

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，杭州印力经营活动产生的现金流量净额分别为41,480,212元、5,237,728元、-2,732,450元和-2,202,074元，2022年经营活动产生的现金流量净额转负主要系2020-2021年政府给予企业社保及公积金减免及缓交以及2022年职工薪酬增加，导致2022年员工成本的支付增加。

6、资信状况

(1) 公开市场融资情况

截至2023年9月30日，杭州印力未进行公开市场融资。报告期内，杭州印力未发生延迟支付债券本息的情况。

(2) 对外担保的情况

截至2023年9月30日，杭州印力无对外担保。

(3) 资信情况

经核查，杭州印力财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于2023年12月19日出具的杭州印力的《企业信用报告》，杭州印力不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024

年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现杭州印力被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现杭州印力在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（三）利益冲突防范措施

根据运营管理机构说明，在作为运营管理机构期间，其可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

运营管理机构已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突，对于上述可能造成利益冲突的主要防范机制详见“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“三、利益冲突及关联交易”之“（三）相关利益冲突的防范机制”。

（四）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，印力咨询和杭州印力均为合法存续的有限责任公司，印力咨询和杭州印力为目标基础设施项目提供运营管理服务无需取得不动产运营管理资质，印力咨询和杭州印力具有丰富的消费基础设施项目运营管理经验，并已配备充足的具有基础设施项目运营经验的专业人员，其中具有5年以上基础设施项目运营

经验的专业人员不少于 2 名；印力咨询和杭州印力建立了运营相关业务流程、运营管理、风险管理制度，公司治理结构健全，财务状况良好，具有持续经营能力；印力咨询和杭州印力不存在影响持续经营的重大法律障碍，印力咨询和杭州印力最近 3 年在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录。

四、基金托管人及计划托管人

基金托管人为招商银行，计划托管人为招商银行深圳分行，基金托管人与计划托管人为同一法人。

（一）基本情况

1、基金托管人基本情况

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

成立时间：1987 年 4 月 8 日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：252.20 亿元

存续期间：1987 年 4 月 8 日至无固定期限

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

联系人：张姗

联系电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

经营范围：许可经营项目是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服

务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务

2、计划托管人基本情况

名称：招商银行股份有限公司深圳分行

组织形式：股份有限公司分公司（上市）

注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦

负责人：王小青

成立日期：2005-11-30

营业期限：长期

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理发行金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准且总行授权的其他业务。

（二）财务状况和风险控制指标

招商银行近三年及一期主要财务指标和风险控制指标如下：

表 2-4-1：招商银行近三年及一期财务指标和风险控制表

单位：亿元

项目	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022 年度	2021年末 /2021 年度	2020年末 /2020 年度
总资产	106,680.09	101,389.12	92,490.21	83,614.48
归属于股东的所有者权益	10,213.39	9,455.03	8,587.45	7,237.50
营业收入	2,602.79	3,447.83	3,312.53	2,904.82
营业利润	1,352.33	1,651.56	1,480.19	1,226.43
利润总额	1,351.85	1,651.13	1,481.73	1,224.40
归属于股东的净利润	1,138.90	1,380.12	1,199.22	973.42
不良贷款率	0.96%	0.96%	0.91%	1.07%

拨备覆盖率	445.86%	450.79%	483.87%	437.68%

（三）资信水平

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至 2024 年 3 月 1 日，未在前述网站公布的信息中发现招商银行被纳入被执行人或失信被执行人员名单的情况。

经查询国家发展和改革委员会网站（网址：<https://www.ndrc.gov.cn/>）、应急管理部网站（网址：<https://www.mem.gov.cn/>）、生态环境部网站（网址：<https://www.mee.gov.cn/>）、自然资源部网站（网址：www.mnr.gov.cn/）、住房和城乡建设部网站（网址：www.mohurd.gov.cn/）、国家卫生健康委员会网站（网址：www.nhc.gov.cn/）、财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）网站（网址：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html>）、国家外汇管理局网站（网址：<http://www.safe.gov.cn/>）、中国人民银行网站（网址：<http://www.pbc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<https://www.samr.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（网址：<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、国家税务总局网站（网址：<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）、“信用中国”平台（网址：<https://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（网址：<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、行政处罚文书网站（网址：www.cfws.samr.gov.cn/），以及广东省发改委网站（网址：www.drc.gd.gov.cn/）、深圳市发改委网站（网址：www.fgw.sz.gov.cn/）、广东省自然资源厅网站（网址：www.nr.gd.gov.cn/）、深圳市规划和自然资源局网站（网址：www.pnr.sz.gov.cn/）、广东省住建厅网站（网址：www.zfcxjst.gd.gov.cn/）、深圳市住房和建设局网站（网址：www.zjj.sz.gov.cn/）、广东省生态环境厅网站（网址：www.gdee.gd.gov.cn/）、深圳市生态环境局网站（网址：www.meeb.sz.gov.cn/）、国家金融监督管理总局广东监管局网站（网址：<https://www.cbirc.gov.cn/branch/guangdong/view/pages/index/index.html>）、国家金融监督管理总局深圳监管局网站（网址：<https://www.cbirc.gov.cn/branch/shenzhen/view/pages/index/index.html>）、中国证监会广东

局网站（网址：www.csrc.gov.cn/pub/guangdong/）、中国证监会深圳局网站（网址：www.csrc.gov.cn/pub/shenzhen/）、广东省市监局网站（网址：www.amr.gd.gov.cn/）、深圳市市监局网站（网址：www.amr.sz.gov.cn/）、广东省税务局网站（网址：www.guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/index.shtml）和深圳市税务局网站（网址：www.shenzhen.chinatax.gov.cn/），截至 2024 年 3 月 1 日，招商银行最近 1 年不存在经上述网络渠道公示的重大违法违规或重大不良情况记录。

（四）托管业务资质

根据中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 4 月 9 日核发的《金融许可证》（机构编码：B0011H144030001），招商银行已依法获得许可经营如下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖金融政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银保监会批准的其他业务。

根据中国证监会和中国人民银行于 2002 年 11 月 6 日出具的《关于招商银行证券投资基金托管人资格的批复》（证监基金字[2002]83 号），招商银行取得证券投资基金托管人资格。

（五）托管业务管理制度、业务流程、风险控制措施

1、托管业务管理制度

招商银行为托管业务制定了健全的管理制度，包括《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》《招商银行资产托管业务内控管理办法》《招商银行基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

2、托管业务流程

招商银行托管服务流程简洁，服务响应速度快，灵活高效、方便快捷。此外，招商银行可以提供全流程服务方案，包括投资者推荐、专项托管交易、资产保管、配套金融服务等。

在托管方面，无论项目分布于何地，均可利用覆盖全国的托管网络，提供全面、全程托管服务。甚至于投资国外的项目，可以利用跨境托管网络，通过主托管和次托管人提供境内外联动的领先托管服务。对于涉及境外投资项目的托管服务，招商银行采用国际上通用的全球托管架构，以招商银行作为主托管人，通过在境外选择次托管人，形成覆盖跨境投资的动态托管服务体系。

3、风险控制措施

（1）内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

（2）内部控制组织结构

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

（3）内部控制原则

①全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

②审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

③独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

④有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

⑤适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

⑥防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

⑦重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

⑧制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）内部控制措施

①完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

②业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

③客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

④信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

⑤人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（六）托管经验

招商银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验，配备了为开展基础设施基金托管业务配备了充足的专业人员。

截止 2023 年 9 月，合计 29 单基础设施公募 REITs 项目经交易所审核通过并向中国证监会申请注册后，正式获得中国证监会准予注册的批复，其中 11 单的基金托管人为招商银行，具体如下：

表 2-4-2：招商银行托管基础设施公募 REITs 项目表

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）
1	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	13.38	0
2	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	34.92	0
3	华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	14.95	15.53
4	博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	20.79	12.44

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）
5	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.5	0
6	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	43.6	0
7	红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.4	4.15
8	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	35.38	0
9	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	47.93	0
10	红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 8 月	基金托管人	12.42	0
11	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 10 月	基金托管人	108.8	0
合计				369.07	32.12

招商银行托管项目涵盖高速公路、产业园、碳中和、污水处理、清洁能源、保障型租赁住房等主流基础设施类型，覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域，聚焦优质资产，创新规范并举，为基金托管人履职、规范公募 REITs 资金监管实操流程提供了示范效应。

（七）专业人员

招商银行为开展基础设施基金托管业务配备了充足的专业人员，招商银行资产托管部门服务团队包括 7 名具备基础设施项目投资托管经验的专业人员，为符合中国证监会规定的、与托管基础设施 REITs 相适应的基金经理等业务人员；招商银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验。

（八）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，基金托管人为招商银行股份有限公司，计划托管人为招商银行股份有限公司深圳分行，基金托管人与计划托管人为同一法人，招商银行具有证券投资基金托管资格，符合《运作办法》第六条、《基础设施基金指引》第六条及《业务办法》第六条规定的担任基金托管人/计划托管人的资质及权限。

第三章 SPV 公司、项目公司的法律情况

一、SPV公司：杭州润汇商业管理有限公司

（一）基本情况

2023 年 8 月 29 日，印力商置出资 100 万元设立 SPV 公司杭州润汇商业管理有限公司。根据本次交易安排，SPV 公司将向印力商置收购项目公司 100% 股权，印力商置将 SPV 公司股权转让予专项计划，之后项目公司吸收合并 SPV 公司。前述交易完成后，项目公司（即吸收方）作为存续公司将承继 SPV 公司（即被吸收方）的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，SPV 公司注销。

SPV 公司概况列示见下表：

表 3-1-1：SPV 公司基本情况

事项	内容
公司名称	杭州润汇商业管理有限公司
成立时间	2023 年 8 月 29 日
注册资本	100 万元
公司形式	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
法定代表人	张雪东
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号商场 P3-04-K02 号（自主申报）
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；金银制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；文具用品零售；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2023-08-29 至无固定期限
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	91330110MACWJ8X03H

（二）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，SPV 公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形。

二、项目公司：杭州润衡置业有限公司

（一）基本情况

经基金管理人、计划管理人核查，项目公司为依法设立并合法存续的有限责任公司，已完成工商注册登记，项目公司基本信息如下表所示：

表 3-1-2：项目公司基本信息

事项	内容
公司名称	杭州润衡置业有限公司
法定代表人	张雪东
成立时间	2008 年 1 月 3 日
注册资本	829,193,900.00 元人民币
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 01-88
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；洗车服务；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；金银制品销售；钟表销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴生活护理（不含医疗服务）；文具用品零售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	913301006680492346

（二）项目公司历史沿革

1、项目公司的设立

根据通过杭州市余杭区市场监督管理局查询的企业工商档案资料，2008 年 1 月 2 日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具编号为“余外经贸资[2008]1 号”的《关于杭州润衡投资管理有限公司章程的批复》，同意杭州润衡投资管理有限公司章程，批准设

立外资经营杭州润衡投资管理有限公司。

2008 年 1 月 3 日，杭州市工商行政管理局（现为杭州市市场监督管理局）向项目公司核发《营业执照》（统一社会信用代码：330100400016096），项目公司设立。

项目公司设立时的股权情况如下：

表 3-1-3：项目公司设立时股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
润衡投资有限公司	2,000 万美元	100%

2008 年 4 月 9 日、2009 年 12 月 28 日，浙江天惠会计师事务所有限公司分别出具浙天惠验字[2008]第 74 号、浙天惠验字[2009]第 259 号《验资报告》，载明：截至 2008 年 4 月 3 日止，项目公司股东本次出资为第 1 期，累计实缴注册资本为 300 万美元，项目公司的实收资本为 300 万美元，占已登记注册资本总额 15%。

2009 年 12 月 28 日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字[2009]第 259 号《验资报告》，根据前述《验资报告》，截至 2009 年 12 月 25 日止，项目公司注册资本 2,000 万美元，实收资本 2,000 万美元。

2、项目公司的重大股权变更

（1）第一次增资

2010 年 5 月 30 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：投资总额由 2,900 万美元增加至 15,600 万美元，注册资本由 2,000 万美元增加至 7,800 万美元。

2010 年 7 月 7 日，杭州市对外贸易经济合作局出具杭外经贸外服许[2010]190 号《准予变更杭州润衡置业有限公司行政许可决定书》，决定：同意项目公司投资总额由原 2,900 万美元增加到 15,600 万美元，注册资本由原 2,000 万美元增加到 7,800 万美元。其中新增注册资本 5,800 万美元，由公司股东润衡投资有限公司以美元现汇认购。

2010 年 9 月 30 日、2011 年 1 月 30 日以及 2011 年 5 月 25 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司、苏州俊成会计师事务所有限公司分别出具苏万隆验字（2010）第 2-053 号《验资报告》、苏俊成会验字（2011）第 009 号《验资报告》与苏俊成会验字（2011）第 040 号《验资报告》，根据前述验资报告，截至 2011 年 5 月 24 日止，项目公司变更

后的累计注册资本 7,800 万美元，实收资本 7,800 万美元。

2010 年 11 月 26 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

（2）第二次增资

2013 年 7 月 1 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：因公司经营需要，同意将公司注册资本由 7,800 万美元增加至 11,095.5 万美元，投资总额由 15,600 万美元增加至 22,191 万美元。

2013 年 7 月 25 日，杭州市余杭区商务局出具余商务资管[2013]41 号《杭州市余杭区外商投资企业变更批复》，载明：投资总额和注册资本变更为投资总额 22,191 万美元，注册资本 11,095.5 万美元。

2013 年 12 月 12 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

2014 年 8 月 4 日，浙江敬业会计师事务所有限公司出具浙敬会验字（2014）第 201 号《验资报告》，载明：截至 2014 年 7 月 31 日止，变更后的累计注册资本 11,095.5 万美元，实收资本 11,095.5 万美元。

（3）第三次增资³

2016 年 12 月 13 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：将项目公司的投资总额由原来的 22,191 万美元增至 25,491 万美元；将项目公司的注册资本由原来的 11,095.5 万美元增至 12,745.5 万美元。

2016 年 12 月 23 日，项目公司取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》。

2019 年 11 月 29 日，杭州永信会计师事务所有限公司出具杭永会验（2019）014 号《验资报告》，载明：截至 2018 年 3 月 7 日止，变更后的累计注册资本 12,745.5 万美元，实收资本 11,295.50 万美元。

³ 根据《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》（中华人民共和国主席令第 51 号，2016 年 09 月 03 日发布，2016 年 10 月 01 日实施）第十条：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”以及第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”自 2016 年 10 月 1 日后，项目公司增资无需报审查批准机关批准。

(4) 股权转让

2023 年 5 月 25 日，润衡投资有限公司已作出有效内部决议，同意将项目公司 100% 股权转让予原始权益人印力商置并为此与印力商置签署相关股权转让协议。

2023 年 9 月 13 日，润衡投资有限公司与印力商置签署《股权转让协议》，内约定润衡投资有限公司向印力商置转让项目公司 100% 股权。

2023 年 9 月 13 日，项目公司已完成上述股权转让涉及的工商变更登记，项目公司单一股东变更为印力商置，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》。


3、注册资本实缴情况

根据上述项目公司设立及历次增资情况所及验资报告、经审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表以及注册资本实缴相关银行回单等资料，截至本报告出具日，项目公司累计实收注册资本为 829,193,900.00 元人民币，占认缴注册资本总额的 100%。

(三) 项目公司股权结构

截至本报告出具日，项目公司由印力商置全资持有，具体持股情况如下图所示：

图 3-1-1：项目公司股权结构图



根据润衡置业的公司章程以及印力商置和润衡置业的书面确认，并经登陆国家企业信用信息公示系统页面查询，截至 2024 年 3 月 1 日，印力商置系润衡置业股东，持有润衡置业 100%的股权，项目公司的股权不存在被质押的情形，亦未发现项目公司的股权存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。

经以项目公司全称“杭州润衡置业有限公司”作为关键词于中国裁判文书网进行检索，截至 2024 年 3 月 1 日，未发现润衡置业的股权存在权属纠纷相关诉讼记录。

（四）项目公司治理结构与组织架构

根据项目公司提供的公司章程等资料，项目公司为一个股东的有限责任公司，不设股东会。公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东委派，可以连任。公司不设监事会，设监事一名，任期三年。监事由股东委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。项目公司设经理，由执行董事兼任。公司法定代表人由执行董事担任。

经基金管理人、计划管理人核查，项目公司章程规定的治理结构符合《公司法》的

规定。

（五）项目公司独立性情况

1、资产独立性

根据余杭区市场监督管理局于 2023 年 9 月 13 日核发、统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》，润衡置业现行有效的公司章程及国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公示信息，润衡置业为有效存续的企业法人，具备独立法人资格。

经基金管理人、计划管理人核查，截至 2024 年 3 月 4 日，润衡置业已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外部分的房屋所有权，以及地下人防车库部分的使用权和收益权，润衡置业为基础设施资产的合法使用权人和/或所有权人，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司金额较大、期限较长的应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款明细请见本报告“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“四、项目公司的财务状况分析”。

经基金管理人和专项计划管理人核查项目公司审计报告，项目公司应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款产生的原因和交易记录真实，资金流向清晰。根据印力商置出具的说明，上述应收关联方的应收账款及其他应收关联方款项，将在交割日前予以清偿，应付关联方的应付账款及其他应付关联方的款项，项目公司将在交割日前支付。即交割日前，项目公司将结清关联方应收应付款项，交割后将不存在未结清关联方应收应付款项。

经基金管理人和专项计划管理人核查项目公司审计报告，并经查询国家知识产权局-专利检索及分析系统（网址：<https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/Disclaimer>）、国家知识产权局-中国专利审查信息查询（网址：<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/chineseipatent/index>）、国家知识产权局商标局/中国商标网（网址：<https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbcx/>）、ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（网址：<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/recordQuery>），截至 2024 年 3 月 1 日，润衡置业不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

综上所述，润衡置业为有效存续的企业法人，具备独立法人资格，为基础设施资产

的合法使用权人和/或所有权人，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。项目公司交割日前，项目公司将结清关联方应收应付款项，交割后将不存在未结清关联方应收应付款项，润衡置业不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。项目公司符合资产独立性要求。

2、财务独立性

根据项目公司章程，润衡置业依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系。

项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为提供真实、完整、公允的财务报表提供了有效保证。

项目公司已独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

综上所述，项目公司符合财务独立性要求。

（六）项目公司经营合法合规性及商业信用情况

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现项目公司被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：

<http://zxgk.court.gov.cn/>)和中国裁判文书网(网址: <https://wenshu.court.gov.cn/>),截至2024年3月1日,未在前述网站公布的信息中发现项目公司在最近三年(2020年1月1日至前述截止日期)存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

(七) 项目公司股权转让行为的合法性

1、项目公司股权转让行为的内部授权

截至本报告出具日,就项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项,印力商置已履行相应内部决议流程,具体如下:

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司,不设立股东会”,第十八条规定“股东行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划……(十一)公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。”

2023年5月25日,持有原始权益人100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》,同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施REITs,并同意印力商置新设SPV公司,将项目公司100%股权转让予SPV公司,以及将SPV公司100%股权转让予专项计划。

综上,原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或SPV公司100%股权转让方式发行基础设施基金,履行完毕内部决策流程。

2、项目公司股权转让限制及解除安排

根据项目公司提供的资料,截至本报告出具日,项目公司(作为借款人)与兴业银行深圳分行(作为贷款人)签署的《项目融资借款合同》(编号:兴银深八卦岭项借字(2023)第B0418号)仍在履行中。根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排,原始权益人后续拟将项目公司100%股权质押予兴业银行深圳分行。就此,兴业银行深圳分行已于2023年5月12日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目发行基础设施公募REITs的函》,载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后,兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司100%股权设立的质押担保登记。

鉴上，计划管理人（代表专项计划）、SPV 公司、印力商置与项目公司拟通过签署《股权转让协议 2》转让项目公司 100%股权的行为合法、有效。

（八）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形；项目公司治理机构和组织架构健全、清晰，无对外股权投资，具备作为基础设施基金的项目公司的主体资格和条件；项目公司股东出资情况符合《公司法》的规定。

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司不存在被公布为失信被执行人的情况，项目公司未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行、不诚信行为，在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等各方面不存在重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位并被暂停或者限制进行融资的情形；公司经营符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司合法持有基础设施资产，拥有相应目标基础设施资产的不动产权证书等权属证明文件，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。本次项目交割日（即专项计划设立日）前，项目公司将结清关联方应收及应付款项。截至本报告出具日，项目公司不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司依法建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系，项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，项目公司已独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务，符合财务独立性要求。

经基金管理人和专项计划管理人核查，截至本报告出具日，项目公司的股权不存在被质押的情形，不存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。根据项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），原始权益人后续拟将项目公司 100%股权质押予兴业银行深圳分行。就此，项目公司已取得兴业银行深圳分行出具的《关于支持

以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记。项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，项目公司股权转让行为合法有效。

第四章 项目公司的业务及财务情况

一、项目公司的行业情况及竞争状况

（一）行业的发展规划和政策法规

1、项目公司的所属行业

中国证监会及国家发展改革委于 2023 年 3 月分别发布的常态化发行通知及 236 号文中明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施 REITs，以支持消费基础设施建设。

2、消费基础设施相关行业的监管体制和政策趋势

（1）消费基础设施相关行业的监管体制

目前，我国对消费基础设施尚未设置全国性统一的专属行业分类。从证监会行业划分的商务服务业宏观管理角度上，商务部主要负责推进消费基础设施相关行业流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业及社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。国家市场监督管理总局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

国家在商务服务业管理方面涉及的职能部门主要包括住房和城乡建设部、自然资源部、国家发改委、商务部等部门。

（2）消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件

表 4-1-1：消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览表

消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
1	《服务业发展“十二五规划”》	2013 年 2 月	提出鼓励商务服务业专业化、规模化、网络化发展，加大品牌培育力度，积极开拓国内外市场。培育一批著名商务服务企业 and 机构。
2	《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划（2016-2020 年）的通知（国办发	2015 年 12 月	提出要加强批发零售、住宿餐饮、居民服务、重要商品交易、移动商务以及物流设施设备、物流信息和管理等相关标准的研制，强化售后服务重要标准制定，加快建立健全现代国内贸

消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
	[2015]89号)		易体系。
3	《居民生活服务业发展“十三五”规划》	2017年1月	促进居民生活服务业的发展,提高服务质量和水平,满足人民日益增长的美好生活需要。提出了一系列政策措施,包括加强行业管理、推动服务升级、促进消费扩大等方面。其中,加强行业管理包括完善法律法规、加强监管和服务标准化建设等;推动服务升级包括提高服务质量、拓展服务领域和推广新技术等;促进消费扩大包括增加消费供给、优化消费环境和提高消费者信心等。
4	《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》	2018年9月	明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制”。包括数字基础设施建设、交通基础设施水平提升、商贸流通基础设施建设、生活服务业基础设施建设以及文化旅游基础设施建设等方面。
5	《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》	2018年10月	旨在通过提高消费品质、拓展消费领域、加强消费者权益保护、推动数字经济发展和加强国际消费合作等措施,促进中国消费升级和经济转型升级。
6	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》	2019年1月	为贯彻落实中央经济工作会议精神,顺应居民消费升级大趋势,进一步优化供给,更好满足人民群众对美好生活的需要,促进形成强大国内市场,提出了6个方面24项政策措施,要促进消费及服务行业共同发展,致力于优化经济结构,实现从过去依赖投资及出口转向消费及服务拉动的增长模式。
7	《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》	2019年2月	指出平台经济是利用互联网、物联网、大数据等现代信息技术,围绕集聚资源、便利交易、提升效率,构建平台产业生态,推动商品生产、流通及配套服务高效融合、创新发展的新型经济形态。
8	《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》	2019年8月	鼓励平台进一步拓展服务范围,加强品牌建设,提升服务品质,发展便民服务新业态,延伸产业链和带动扩大就业;鼓励商品交易市场顺应平台经济发展新趋势、新要求,提升流通创新能力,促进产销更好衔接。
9	《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》	2020年2月	为顺应居民消费升级趋势,加快完善促进消费体制机制,进一步改善消费环境,发挥消费基础性作用,助力形成强大国内市场,旨在从六个方面促进消费扩容提质,包括市场供给、消费升级、消费网络、消费生态体系、消费能力及消费环境。
10	《商务部办公厅关于完善商品交易市场重点联系机制的通知》	2020年4月	指出商品市场是现代市场体系的重要组成部分,应完善重点市场联系机制,对现有百家百亿元市场联系制度进行优化和完善,应建立部

消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
			级、省级、市级商务主管部门和商品市场四级联系机制，聚焦重点领域，分级管理样本，共建共享大数据。
11	《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》	2020 年 7 月	指出近年来，我国营商环境明显改善，但仍存在一些短板和薄弱环节，亟需进一步聚焦市场主体关切，对标国际先进水平，既立足当前又着眼长远，更多采取改革的办法破解企业生产经营中的堵点痛点，强化为市场主体服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境，这是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。
12	《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》	2020 年 09 月	旨在推动新业态新模式的发展，促进新型消费的加快发展。该文件的核心意义在于指导和推动中国经济转型升级，培育新的经济增长点，提升消费能力和消费质量，推动经济持续健康发展。
13	《建设高标准市场体系行动方案》	2021 年 1 月	牢牢把握扩大内需这个战略基点，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，畅通市场循环，疏通政策堵点，打通流通大动脉，推进市场提质增效，通过 5 年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为推动经济高质量发展、加快构建新发展格局、推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。
14	《“十四五”商务发展规划》	2021 年 6 月	提出了一系列措施，以促进消费升级和消费结构优化。规划强调要加快数字化转型，推动线上线下融合发展。通过数字化手段，提高消费者的购物体验和便利性。其次，提出要加强品牌建设和质量提升，可以增强企业的市场竞争力，吸引更多消费者选择优质产品和服务。
15	《“十四五”市场监管现代化规划》	2021 年 12 月	指出要推进服务业标准化、品牌化建设，完善商贸旅游、家政服务、现代物流、医疗卫生、养老服务、休闲娱乐、教育培训、体育健身等服务业标准体系，加快电子商务、知识产权、检验检测认证、婴幼儿托育、信息技术等新兴服务领域标准研制。健全服务质量认证体系，开展服务认证示范活动，建立生活性服务业质量认证制度。
16	《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》	2022 年 3 月	加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
17	《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	2022 年 4 月	提出鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。
18	《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》	2023 年 8 月	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，把恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

表 4-1-2: 杭州市提振消费举措

行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
1	《杭州市贯彻落实国务院、浙江省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》	2022 年 6 月	包含财政支持、金融支持、扩投资、促销费、稳外贸稳外资、保产业链供应链稳定、保粮食能源安全、保基本民生的若干项措施。其中包含 16 项促销费措施：支持开展各类活动、大力营造消费氛围、鼓励发放消费券、推动汽车消费、鼓励电动自行车更新、优化通行管理、促进文旅体消费、加大重点工业品扶持、发展首店经济、加大批零餐饮业支持力度、繁荣夜间经济、加快推进商贸项目建设、加大头部企业招引力度、支持制造业企业成立销售公司、优化消费金融服务、促进平台经济规范健康发展
2	《关于发展“首店经济”推动杭州消费转型升级政策的实施细则》	2022 年 7 月	对每引进 1 家国际顶级品牌首店（旗舰店）、国际一线品牌首店（旗舰店），且纳入限额以上统计的，分别给予其运营主体 100 万、60 万元奖励，分三年兑现：其中纳入统计第一年兑现奖励的 50%，第二年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 30%，第三年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 20%
3	《关于“抢先机、拼经济”实现开门红的实施意见》	2022 年 12 月	《意见》主要围绕统筹发展和安全、深化经济稳进提质，推出了暖心关爱用工、消费增长、产业链稳增长、“双百双千拓市场”、扩投资攻坚五大行动，并细化为 30 条政策措施，分别由 13 家市直部门牵头或负责。其中“暖心关爱用工行动”政策措施 5 条，主要通过发放电子消费券、给予企业各类补贴等形式，鼓励和倡导省外员工留杭稳岗；“消费增长行动”政策措施 8 条，主要针对元旦、春节假期，在展会活动、文化旅游领域，推出一系列拉动消费活动，对符合条件企业给予补贴补助；“产业链稳增长行动”政策措施 9 条，主要对符合条件的制造业、信息软件业予以奖补，强

行业发展规划及相关法律法规文件概览			
序号	政策名称	发布时间	核心内容
			化科技创新、金融杠杆对产业的支撑保障；“‘双百双千拓市场’行动”政策措施 3 条，主要围绕抢抓外贸订单、保障外贸产品供应链稳定,推出针对性举措；“扩投资攻坚行动”政策措施 5 条，重点在要素保障、审批流程上予以政策支持
4	《杭州市 2023 年提振消费行动计划	2023 年 3 月	杭州开展提振消费六大行动，力争社零指标保持全国、全省前列。计划聚焦“全年乐享，全民盛惠”，为浙江省激活和扩大消费注入新的活力。行动包括“活力提升”、“热点培育”、“主体招引”、“增量提速”、“数字赋能”和“精准服务”六大行动。旨在通过丰富供给、提升场景、营造氛围、壮大主体、构建机制等，培育一批热点消费新业态，打造一批品质消费新地标，打响一批“浙里来消费”金名片，优选一批消费市场新口碑、搭建一批 26 县促销新平台，助力贸易强省建设
5	《关于进一步提振消费阶段性举措的通知》	2023 年 3 月	推动优质企业达限纳统 对 2023 年新注册成立、月度达限纳统的零售和餐饮企业，给予最高不超过 10 万元的一次性分档奖励。全年零售额（餐饮收入）5,000 万元以上的企业给予 10 万元一次性奖励，全年零售额（餐饮收入）5,000 万元以下的企业给予 8 万元一次性奖励 支持零售和餐饮业发展 对在库零售和餐饮企业，2023 年全年零售额（餐饮收入）增速高于 8%、增量每达到 3,000 万元，奖励 15 万元。单个企业奖励最高不超过 1,500 万元 支持引进商贸头部企业 对 2023 年在杭新注册成立（非本地社零入统企业拆分）并达限纳统的零售和餐饮企业（汽车销售除外），全年零售额达到 20 亿元以上，给予最高不超过其零售额 0.5%的一次性奖励。单个企业奖励最高不超过 1,500 万元 开展平台消费激励活动 针对汽车、餐饮、家电、家居等热点领域开展为期 4 个月的平台消费激励活动。采取“限额补助”的方式，由各区、县（市）上报平台消费激励方案，市择优补助

（二）消费基础设施相关行业的市场环境

我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段，未来居民消费能力的提高，城镇化的发展，以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展，将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。

总体来看，消费基础设施项目通过优质的市场化运营管理机构进行管理，可以获得稳定、多元化的现金流，具备较强的周期抗性和一定成长性，是公募基础设施证券投资基金理想的投资标的。

1、消费基础设施相关行业发展的机遇和有利因素

1) 消费的需求增长

中国中产阶级的日益壮大和消费品零售市场的蓬勃发展推动了消费基础设施项目的高速增长。根据国家统计局数据显示，在 2010 年-2022 年期间，中国总社会消费品零售总额为 410.44 万亿元，年均 31.57 万亿元，复合增长率达到 10.12%。国家“十四五”规划的目标为到 2035 年实现综合国力大幅跃升，经济总量和人均收入迈上新的大台阶，居民人均可支配收入的增长将持续带动消费规模稳步扩大。

2) 城镇化和城市群的发展，创造热点市场区域

城镇化和城市群一体化的趋势将加速零售热点地区需求的增长。国家“十四五”规划再次将以中心城市和城市群等经济发展优势区域为重点，增强经济和人口承载能力，带动全国经济效率整体提升。以中心城市为引领，提升城市群功能，形成高质量发展的重要区域，提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力。根据“十四五”规划的指导，城市群的辐射带动作用将在一线城市土地资源稀缺的情况下，继续促进我国消费基础设施相关行业的蓬勃发展。

3) 政策支持、产业联动，助力消费基础设施项目快速发展

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

早在 2018 年国务院发布的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中就明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制。”2022 年 4 月国务院发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中，提出“鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。”。近年来一系列政策措施，以促进消费基础设施项目的发展。包括提供财政支持、加大投资力度等，积极推动产业联动，鼓励不同行业之间的合作与协同发展。通过政策引导和企业的积极参与，消费基础设施得到了快速发展，为人们的生活提供了更加便利和舒适的条件。

4) 科技赋能，提高运营效率

随着科技的不断进步和创新，消费基础设施项目的发展和运营效率得到了显著提高。互联网技术的广泛应用使得消费基础设施项目的建设和运营更加便捷和高效。通过互联网进行在线购物、支付和预订等操作，大大提升了线上及线下的消费体验和效率。其次，物联网技术的普及使得消费基础设施项目的运营更加智能化和自动化。通过物联网技术，各种设备和系统可以实现互联互通，实时监测和管理，从而提高了设施的运行效率和可靠性。未来人工智能技术的应用也将使得消费基础设施项目的服务更加个性化和智能化，可以根据用户的需求和偏好进行个性化推荐和定制化服务，提供更好的消费体验。

2、消费基础设施相关行业发展面临的主要挑战

消费基础设施相关行业也面临行业竞争加剧，如消费基础设施项目存量巨大、消费基础设施项目区域集中度高、发达地区新增土地供应有限、需持续保持较高出租率并同时达到租金目标等众多因素，将面临激烈的市场竞争。消费基础设施项目经营期间，需要面对招商策略、成本控制、对外融资、安全环保、合规经营等方面的挑战，优质的市场化运营管理机构对消费基础设施的稳健运营至关重要。

3、竞争格局

消费基础设施项目的经营管理是一个高度市场化的行业，参与企业和机构众多，竞争格局复杂，消费基础设施相关行业的主要壁垒包括以下几个方面：

1) 土地资源形成的壁垒

消费基础设施项目在选址上需要综合考虑诸多因素，包括交通运输条件、用地规划指标、主要客户分布情况、当地政策法规、周边附属配套设施等。土地资源具有稀缺性，在京津冀、长三角、大湾区等经济发达地区，商服用地的市场供应相对有限。

2) 品牌效应的壁垒

消费基础设施相关行业的头部企业通过长期积累和持续投入，成功地建立了强大的品牌。这些企业通常具有较高的市场份额和知名度，并且消费者对其产品或服务有较高的认可度和忠诚度。

3) 综合能力的壁垒

消费基础设施相关行业涉及专业多，地域性强，运营周期长，资金需求量大，需要企业具备项目选址、土地拓展、设计开发、招商租赁、持续运营、资本运作等综合能力。

头部企业通过为客户提供持续服务，积累了大量经验，提供优质出租位置及招商引流等综合服务，提高客户粘性。依托良好的客户资源，可以获得较为稳定和理想的租金收益，同时通过精细化的运营管理，合理控制运营成本，获得较为理想的经营收益。

4) 技术的壁垒

传统消费基础设施相关行业的自动化、信息化水平不高，技术壁垒比较低。随着大数据、云计算、物联网、人工智能等先进信息技术与行业的深度融合，相关先进技术已在行业中投入实际使用。随着智能技术的逐渐完善，有望进一步降低消费基础设施项目的运营成本，提高经营效率，形成新的行业壁垒。

（三）行业技术特点、经营模式及行业风险情况

1、行业特点

运营管理消费基础设施项目的特点是在资产存续的周期内，消费基础设施项目需根据消费者的喜好、潮流的变化以及城市区位特色等因素定制化的持续提供可更新迭代的服务，目的为持续优化租户及品牌组合、协助提升租户的销售及经营表现、以及为消费者打造独特的生活体验等。

2、行业的经营模式

对于成熟的消费基础设施项目，主要的收入来源为租金和管理费收入，需要承担包括物业管理费、市场营销费、保险费、房产税、增值税、土地使用税、印花税等在内的运营支出，以及设施维护所需的资本性支出、资产折旧成本、外部借款利息、所得税等。

3、消费基础设施相关行业的相关风险

行业风险相关的内容，请参考本报告“第七章 基础设施项目的风险揭示”部分。

（四）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，消费基础设施项目是实体经济的有机组成部分，推动消费基础设施相关行业的高质量发展，可以促进居民消费，增强实体经济活力。我国消费基础设施相关行业的监管体制、发展规划和政策法规逐步完善，为行业的发展奠定了政策基础，有利于行业持续发展。

我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段,未来居民消费能力的提高,城镇化的发展,以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展,将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。

目标基础设施项目所在的长三角经济区是立足“十四五”发展城市群战略规划的核心地区,长三角经济区具备万亿级城市经济社会发展的先发优势和产业资源、资本和劳动要素的地理集聚优势,商业氛围浓厚,可有效推动基础设施项目高质量发展及改善居民的消费条件。

总体来看,消费基础设施项目通过优质的市场化运营管理机构进行管理,可以获得稳定、多元化的现金流,具备较强的周期抗性和一定成长性,是公募基础设施证券投资基金理想的投资标的。

二、项目公司的主营业务及经营模式

(一) 项目公司：杭州润衡置业有限公司

1、项目公司的主营业务及经营情况

杭州润衡置业有限公司于2008年1月3日设立,主要从事杭州西溪印象城的经营管理业务。近三年及一期,实现营业收入分别为23,738.04万元、28,057.84万元、29,532.21万元和24,357.98万元,净利润分别为59,285.62万元、21,515.76万元、36,978.87万元和9,368.90万元。

项目公司运营目标基础设施项目取得的运营收入主要为其基于与目标基础设施项目租户签署的租赁合同取得的固定租金、提成租金及物业管理费、固定推广费、多经及广告收入、停车场收入等经营性收入。

目标基础设施项目的详细经营管理情况详见“第五章 基础设施资产”之“一、基础设施资产概览”及“六、租约及历史现金流情况”。

近三年及一期,目标基础设施项目运营情况如下表所示:

表 4-2-1: 基础设施资产历史运营情况

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
加权平均出租率 ¹	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%

客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06	32.59
营业收入（万元） ²	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ²	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51
调整后运营净收益（万元） ³	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum$ 每个月已出租面积/ $\sum$ 每个月可出租面积。

注 2：成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总，已剔除折旧费用，营业收入及成本税金总计相关数据均摘自毕马威会计师事务所出具的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》

注 3：调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计

2、项目公司的重要合同情况

经基金管理人和专项计划管理人核查及原始权益人与项目公司书面确认，截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司已签署正在履行期内的重大合同包括基础设施资产租赁合同、各关联交易合同（具体见本报告“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“三、利益冲突及关联交易”）以及《项目融资借款合同》与相应抵质押合同，前述合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，未损害社会公共利益及国家、集体或者第三人利益，均系合法有效。

根据本次交易安排及原始权益人与项目公司书面确认，截至本报告出具日，项目公司签署的重大合同包括：《运营管理服务协议》《项目公司监管协议》《借款合同》与相应的抵押合同，以及《股权转让协议 2》⁴《股东借款协议 2》⁵与《吸收合并协议》⁶，前述合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，未损害社会公共利益及国家、集体或者第三人利益，经各方适当签署且满足生效条件后，即对签署各方产生法律约束力。

⁴ 《股权转让协议 2》将由计划管理人、原始权益人（作为转让方）、SPV 公司（作为受让方）及项目公司共同签署。《股权转让协议 2》明确约定了将项目公司股权转让给 SPV 公司的具体事项，包括：转让标的、股权转让、股权转让价款的确定、股权转让价款的支付、交接、转让方的陈述与保证、交割安排、税金和费用、各方的陈述与保证、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用及争议解决、其他等事项。

⁵ 《股东借款协议 2》将由 SPV 公司（作为出借人）与项目公司（作为借款人）共同签署。《股东借款协议 2》约定的事项主要包括：借款的提供、借款用途、还本付息、税费、款项支付相关事项、违约责任、法律适用和争议解决、通知、其他事项。

⁶ 《吸收合并协议》将由项目公司（作为吸收方）与 SPV 公司（作为被吸收方）共同签署。《吸收合并协议》约定的事项主要包括：定义及解释规则、借款债权的确认、借款期限、借款利率、借款的偿还、各方的权利和义务、陈述、保证与承诺、违约责任、合同的生效、变更与合同权利义务转让、法律适用和争议解决、税费承担、其他等事项。

（二）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司主要运营及盈利模式为收取固定租金、营业额提成租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费以及停车费等，不依赖第三方补贴等非经常性收入，项目公司的持续经营不存在实质法律障碍。

报告期内，项目公司持有消费基础设施，由运营管理实施机构杭州印力进行运营管理工作，运营收入由项目公司开立的银行账户直接收取。

经基金管理人和专项计划管理人核查，项目公司已签署且正在履行或将要履行与基础设施资产运营或本次发行相关的重大合同项下的内容不违反中国法律的强制性规定，在经合同当事方适当签署满足合同约定的生效条件（如有）后，即对签署各方具有法律约束力，合法有效。

三、利益冲突及关联交易

（一）利益冲突的情况

1、利益冲突的认定情况

原始权益人及其同一控制下的关联方拟参与基础设施基金份额战略配售的比例为20%；此外，原始权益人间接控制的印力咨询作为运营管理统筹机构，杭州印力作为运营管理实施机构，根据《运营管理服务协议》的约定为本基金及目标基础设施项目提供运营管理服务。

（1）与发起人的利益冲突

根据发起人印力集团的说明，除基础设施项目外，发起人和/或其同一控制的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目，与基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争。

（2）与原始权益人的利益冲突

根据原始权益人印力商置的说明，除基础设施项目外，原始权益人和/或其同一控制的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与本

基金所投资的基础设施项目产生同业竞争。

（3）与运营管理机构利益冲突

原始权益人全资子公司印力咨询作为运营管理统筹机构、印力咨询全资子公司杭州印力作为运营管理实施机构，共同作为本基金和基础设施项目的运营管理机构，根据运营管理服务协议约定为本基金及基础设施项目提供运营管理服务。根据运营管理机构的说明，在作为运营管理机构期间，其可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

2、发起人及原始权益人同类资产情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人在中国境内持有的已开业消费基础设施项目 58 个，另持有 1 个在建消费基础设施项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米。其中，截至 2023 年 9 月 30 日，发起人及原始权益人在杭州市持有并运营管理的消费基础设施项目建筑面积约 725,232 平方米。

就发起人及原始权益人持有同类项目的盈利情况比较而言，本基金通过发售基金份额拟收购的基础设施项目在同一城市的盈利水平如下表所示：

表 4-3-1：基础设施项目在同一城市的盈利水平

项目区位		杭州市
本基金入池项目数量（个）		1
本基金入池项目建筑面积（平方米）		249,701.38
发起人及原始权益人同一城市内持有的项目	发起人及原始权益人持有消费基础设施项目数量（个）	4
	发起人及原始权益人持有消费基础设施项目建筑面积（平方米）	725,232
入池资产的平均盈利水平排名		1/4

其中：1）关于盈利水平，以 2022 年营业总收入、NOI、NOI Margin 作为盈利水平的指标；2）盈利水平排名为该区域盈利水平指标排名，由高到低排序后的入池项目指标的排名，以入池资产排名/区域项目数量表示；3）平均盈利水平为原始权益人在该区域所有在管项目（含入池项目）的平均盈利指标。

（二）关联交易的情况

1、关联交易的内容

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司与原始权益人及其关联方之间仍在履行中的关联交易情况如下：

表 4-3-2: 项目公司与原始权益人及其关联方之间关联交易情况

关联方类型	关联方名称	关联交易内容	合同期限	基础设施基金发行上市后是否仍构成持续关联交易
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	杭州印力商业管理有限公司向项目公司承租目标基础设施资产场地作管理用途, 租赁面积为 1,023.87 平方米, 占总可租赁面积约 1%; 2020 年-2022 年, 关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 0.21%、0.49%、0.50%, 关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	是。在基础设施基金存续期内, 运营管理实施机构为便于管理、监察场地及对突发事件可以随时作出响应等多种原因, 将根据与项目公司签署的租赁合同继续承租目标基础设施资产的该部分场地用作管理用途
原始权益人下属企业	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司(“杭州印力西溪分公司”)	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司向项目公司承租目标基础设施资产停车场; 2020 年-2022 年, 关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 1.93%、2.88%、2.92%, 关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日	是。在基础设施基金存续期内, 杭州印力西溪分公司将根据与项目公司签署的《停车场租赁协议》, 继续承租并经营管理目标基础设施资产的停车场
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	项目公司委托杭州印力商业管理有限公司就目标基础设施资产提供管理服务	2023 年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 1 日	是。在基础设施基金存续期内, 项目公司将根据与基金管理人、项目公司签署的《运营管理服务协议》, 继续向拟作为运营管理机构的印力咨询与杭州印力采购基础设施项目的运营管理服务
原始权益人下属企业	印嘉商用科技(深圳)有限公司(“印嘉科技”)	印嘉商用科技(深圳)有限公司就目标基础设施资产向项目公司提供智慧商业系统服务和相关技术服务	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后, 根据协议之约定, 相关服务合同将自动终止; 根据《运营管理服务协议》, 在基础设施基金存续期内, 由运营管理机构负责采购印嘉科技的智慧商业系统, 并将前述系统服务作为此后运营管理机构的 REITs 运营管理服务内容(之一)
原始权益人	印力商用置业有限公司	项目公司委托印力商用置业有限公司就目标基础设施资产提供招商管理服务	2021 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后, 根据协议之约定, 相关服务合同将自动终止

原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、

关联交易的信息披露等方面进行了严格规定,保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据原始权益人与项目公司书面确认以及上述关联交易合同文件与对应的合同签署相关内部审批文件等资料,上述关联交易涉及的合同文件已履行公司内部审批程序,符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定,于合同各方依约履行期间有效。

2、关联交易的合法合规性

经基金管理人和专项计划管理人核查,截至 2023 年 9 月 30 日仍在履行的关联交易涉及的合同文件已履行公司内部审批程序,符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定,于合同各方依约履行期间有效。

3、关联交易的定价公允性

原始权益人的资产、人员、机构、财务、业务独立,在资产、业务、财务、人员和机构方面均保持相对独立。原始权益人业务中涉及关联方之间的交易,均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易。

相关关联交易均系基于目标基础设施资产正常经营活动需要而开展,具有合理性与必要性。经核查,该等关联交易符合法律法规的规定及公司内部管理控制要求,并已履行公司内部审批程序,以确保定价依据充分、定价公允,交易定价与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。该等关联交易定价公允且占比较小,不影响目标基础设施资产的市场化运营,不存在利用关联交易损害项目公司合法权益的情形,不影响目标基础设施资产市场化运营的独立性和稳定性。

关联交易开展应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,按照市场公平合理价格执行。为防范关联交易中的潜在利益冲突,有效管理关联交易风险,关联交易应根据基金管理人的章程、关联交易管理制度履行基础设施基金投资决策委员会审议等内部审批程序。对于本基金成立后发生的金额(连续 12 个月内累计发生金额)超过基金净资产 5%的关联交易,还需依据《基础设施基金指引》及基金合同的约定,提交基金份额持有人大会审议。

必要时,基金管理人可就关联交易的公允性等征求会计师等中介机构的独立意见。

（三）相关利益冲突的防范机制

就上述业务竞争可能引发的利益冲突风险，发起人、原始权益人、运营管理机构拟采取如下风险缓释措施：

（1）防范与发起人的同业竞争

根据发起人出具的《承诺函》，发起人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，发起人承诺：

发起人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，发起人不会，且将敦促关联方不得，利用发起人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

（2）防范与原始权益人的同业竞争

根据原始权益人出具的《承诺函》，在原始权益人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，原始权益人承诺：

原始权益人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，原始权益人不会，且将敦促关联方不得，利用原始权益人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

（3）防范与运营管理机构同业竞争

根据运营管理机构出具的《承诺函》，在担任本基金的运营管理机构期间内，对于竞争性项目，运营管理机构承诺：

作为行业领先的消费基础设施运营企业，运营管理机构将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将目标项目公司已取得的或本应由

项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，就运营管理机构已知悉或获得的任何关于招商的商业机会，将秉承公平、平等和合理的原则处理，满足目标基础设施项目的招商需求，此外运营管理机构不会，且将敦促关联方不得，利用作为运营管理机构的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他运营管理机构或运营管理机构关联方所投资或管理的竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。

运营管理机构为目标基础设施项目服务的现场运营团队独立于运营管理机构内部其他团队，运营管理机构将确保目标基础设施项目的账务与其在管理的其他消费基础设施项目相互独立。

（四）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，本基金的发起人和/或其同一控制的关联方、原始权益人和/或其同一控制的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争；运营管理机构在作为其任职期间，可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。发起人、原始权益人、运营管理机构已分别出具《承诺函》，承诺避免可能出现的由同业竞争引发的利益冲突。

四、项目公司的财务状况分析

项目公司财务报表为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的而编制。

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。项目公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“毕马威华振审字第 2400422 号”的无保留意见的审计报告。

（一）财务报表情况

项目公司财务报表情况如下：

表 4-4-1：项目公司资产负债表

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				

单位：元

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
应收账款	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81
预付款项	742,709.55	679,635.52	206,636.74	168,847.47
其他应收款	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
其他流动资产	-	2,626,991.43	9,563,521.97	16,094,210.61
流动资产合计	1,022,272,598.10	1,329,885,844.84	26,282,343.52	275,292,995.31
非流动资产:				
长期应收款	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
投资性房地产	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00
固定资产	632,585.84	1,008,591.03	1,634,640.08	1,568,257.44
非流动资产合计	3,959,632,585.84	3,971,608,591.03	4,836,422,253.54	4,360,224,630.27
资产总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58
流动负债:				
应付账款	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99
预收款项	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	21,221,289.60
应付职工薪酬	2,151,265.90	2,484,083.85	3,043,781.85	1,774,582.06
应交税费	79,557,972.06	61,400,312.03	72,547,510.72	64,930,450.23
合同负债	7,532,202.61	5,324,105.51	5,428,743.49	-
其他应付款	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
流动负债合计	256,594,947.46	2,347,737,253.52	272,993,773.25	257,775,291.53
非流动负债:				
预计负债	-	700,000.00	-	-
长期应付款	38,868,448.10	39,372,255.40	29,612,809.04	28,063,027.75
递延所得税负债	627,125,985.54	628,058,082.64	531,711,478.97	488,977,373.02
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98
非流动负债合计	2,645,994,433.64	668,130,338.04	2,673,872,655.94	2,677,061,765.75
负债合计	2,902,589,381.10	3,015,867,591.56	2,946,866,429.19	2,934,837,057.28
所有者权益:				
实收资本	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23
资本公积	42,592.61	42,592.61	42,592.61	42,592.61
盈余公积	180,490,505.76	180,490,505.76	143,511,638.12	121,995,878.16
未分配利润	1,163,922,564.24	1,370,233,605.71	1,037,423,796.91	843,781,957.30
所有者权益合计	2,079,315,802.84	2,285,626,844.31	1,915,838,167.87	1,700,680,568.30
负债和所有者权益总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58

表 4-4-2: 项目公司利润表

单位: 元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
减: 营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
税金及附加	24,060,282.28	29,478,061.40	26,760,709.76	23,699,077.80
销售费用	9,999,882.04	13,265,287.47	13,542,301.33	9,951,410.81
管理费用	3,924,876.19	4,874,467.44	4,690,854.94	3,348,682.90

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
财务费用	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09
其中：利息费用	54,422,153.27	84,592,480.23	84,941,114.14	100,680,189.32
利息收入	35,016,765.80	47,047,870.83	52,797,861.13	56,971,174.32
信用减值损失	-12,428.66	185,095.45	179,614.49	-
资产减值损失	-	-	-	54,512.85
加：其他收益	3,015,576.66	5,425,565.58	14,360,000.00	1,010,840.78
公允价值变动收益	-3,531,918.78	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
二、营业利润	138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
加：营业外收入	127,907.30	1,600,394.88	1,431,554.00	3,312,624.42
减：营业外支出	12,242,726.03	389,697.54	1,211,788.29	653,953.75
三、利润总额	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
减：所得税费用	32,780,317.78	123,341,879.61	72,268,963.36	197,954,879.65
四、净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

表 4-4-3：项目公司现金流量表

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
出租物业和提供劳务收到的现金	273,103,819.44	312,569,909.63	305,334,676.26	254,935,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,931,877.11	51,772,307.72	49,129,515.56	27,685,558.06
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
购买商品和接受劳务支付的现金	56,204,711.75	58,229,858.81	63,090,182.90	45,218,577.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,219,044.40	13,001,898.82	10,830,624.49	8,709,772.29
支付的各项税费	50,677,816.73	77,757,429.86	58,575,983.10	29,163,707.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,213,942.88	42,791,408.75	25,344,928.40	32,672,323.64
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	47,206.22	92,731.25	96,923.05	25,824.51
收到的其它与投资活动有关的现金	376,264,711.29	328,570.25	134,202,905.77	234,289,075.17

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	46,964,841.57	14,351,550.44	16,796,976.47	8,120,375.01
支付的其它与投资活动有关的现金	-	35,476,468.32	314,041,829.92	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动使用/产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	2,044,000,000.00	-	-	4,224,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,129,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	2,575,439,762.61
分配股利和偿付利息支付的现金	371,659,155.90	82,702,947.47	84,988,419.64	427,574,282.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	542,571,197.06
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动 (使用)/产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19
四、现金及现金等价物净增加/减少额	25,859,732.90	-7,021,040.67	-116,443,796.69	84,465,591.10
加：年初现金及现金等价物余额	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63	39,211,698.53
五、年末现金及现金等价物余额	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63

（二）主要财务指标分析

1、资产情况

表 4-4-4：项目公司财务报表资产情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	26,072,185.17	0.52%	212,452.27	0.00%	9,518,820.60	0.20%	125,962,617.29	2.72%
应收账款	7,214,222.69	0.14%	7,886,849.31	0.15%	5,778,733.51	0.12%	8,299,176.81	0.18%
预付款项	742,709.55	0.01%	679,635.52	0.01%	206,636.74	0.00%	168,847.47	0.00%
其他应收款	988,243,480.69	19.84%	1,318,479,916.31	24.87%	1,214,630.70	0.02%	124,768,143.13	2.69%
其他流动资产	-	-	2,626,991.43	0.05%	9,563,521.97	0.20%	16,094,210.61	0.35%
流动资产合计	1,022,272,598.10	20.52%	1,329,885,844.84	25.09%	26,282,343.52	0.54%	275,292,995.31	5.94%
非流动资产:								
长期应收款	-	-	-	-	1,233,787,613.46	25.37%	891,656,372.83	19.24%
投资性房地产	3,959,000,000.00	79.47%	3,970,600,000.00	74.90%	3,601,000,000.00	74.05%	3,467,000,000.00	74.79%
固定资产	632,585.84	0.01%	1,008,591.03	0.02%	1,634,640.08	0.03%	1,568,257.44	0.03%
非流动资产合计	3,959,632,585.84	79.48%	3,971,608,591.03	74.91%	4,836,422,253.54	99.46%	4,360,224,630.27	94.06%
资产总计	4,981,905,183.94	100.00%	5,301,494,435.87	100.00%	4,862,704,597.06	100.00%	4,635,517,625.58	100.00%

近三年及一期末，项目公司资产总额分别为 463,551.76 万元、486,270.46 万元、530,149.44 万元和 498,190.52 万元，项目公司资产总额总体呈小幅增长趋势。

从资产结构分析，项目公司的投资性房地产为其重要资产，资产中呈现出投资性房地产占比较高的特点。近三年及一期末，项目公司流动资产占比分别为 5.94%、0.54%、25.09%和 20.52%；非流动资产占比分别为 94.06%、99.46%、74.91%和 79.48%；其中投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，报告期内规模分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900.00 万元，占资产总额的比重分别为 74.79%、74.05%、74.90%和 79.47%。

（1）应收账款

表 4-4-5: 项目公司应收账款客户类别

单位: 元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
关联公司	3,441,900.00	3,055,315.53	3,298,715.53	5,223,165.53
第三方	3,773,240.63	5,016,629.23	2,480,017.98	3,130,524.13
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减: 坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

表 4-4-6: 项目公司应收账款账龄

单位: 元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
1 年以内 (含 1 年)	7,215,140.63	8,051,138.48	5,778,733.51	7,932,474.13
1-2 年 (含 2 年)	-	20,806.28	-	421,215.53
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减: 坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

近三年及一期末, 项目公司应收账款分别为 829.92 万元、577.87 万元、788.68 万元和 721.42 万元, 占当期资产总额比例分别为 0.18%、0.12%、0.15%和 0.14%。2020 年末至 2023 年 9 月末, 项目公司应收账款规模小幅波动。从应收账款账龄分析, 截至 2023 年 9 月末, 应收账款账龄均为 1 年以内款项 (含 1 年), 项目公司应收账款的管理情况良好。

(2) 其他应收款及长期应收款

表 4-4-7: 项目公司其他应收款及长期应收款情况

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款:				
应收关联公司	987,304,797.83	1,318,084,666.45	479,813.12	124,481,374.57
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13

长期应收款:				
应收关联公司	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
小计	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

近三年及一期末，项目公司其他应收款及长期应收款分别为 101,642.45 万元、123,500.22 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，当期资产总额占比分别为 21.93%、25.40%、24.87%和 19.84%。其中，其他应收款分别为 12,476.81 万元、121.46 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，占当期资产总额分别为 2.69%、0.02%、24.87%和 19.84%；长期应收款分别为 89,165.64 万元、123,378.76 万元、0 万元和 0 万元，占当期资产总额分别为 19.24%、25.37%、0.00%及 0.00%。其他应收款及长期应收款规模在报告期内变动幅度较大的主要原因系，项目公司于报告期末，依据预期回收期对关联方的应收款项进行划分与重分类。对预期在 1 年以内收回的关联方应收款划分至流动资产，列示为其他应收款；预期回收期在 1 年以上的关联方应收款项划分为非流动资产，列示为长期应收款。

表 4-4-8: 项目公司其他应收款及长期应收款客户类别

单位：元				
项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收关联方	987,304,797.83	1,318,084,666.45	1,234,267,426.58	1,016,137,747.40
应收资金集中管理款	7,834,760.15	362,917,004.39	327,440,536.07	13,398,706.15
其他应收关联方款项	979,470,037.68	955,167,662.06	906,826,890.51	1,002,739,041.25
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

按客户类别分析，项目公司其他应收款及长期应收款可分为应收关联方款项及应收第三方款项。近三年及一期末，项目公司应收关联方款项分别为 101,613.77 万元、123,426.74 万元、131,808.47 万元和 98,730.48 万元，占其他应收款及长期应收款总额比例分别为 99.97%、99.94%、99.97%及 99.91%，包括应收资金集中管理款及其他应收关联方款项。应收资金集中管理款系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户，并按照银行同期活期存款利率收取利息，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。近三年及一期末，其他应收关联方款项主要包括项目公司向印力商置提供的本金分别为人民币 82,400.00 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 78,216.86 万元的借款及应收的利息，上述借款无抵押和担保，无固定还款期限，年利率为 6%；近三年及一期末，项目公司应收第三方款项分别为 28.68 万元、

73.48 万元、39.52 万元及 93.87 万元，应收第三方款项占其他应收款及长期应收款总额比例较低。

从应收款账龄分析，截至 2023 年 9 月末，其他应收款及长期应收款大部分为 3 年以上，主要系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户及向印力商置提供借款所致，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。

表 4-4-9：项目公司其他应收款及长期应收款账龄

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	58,619,440.70	85,039,306.60	364,890,525.39	884,246,685.47
1 年至 2 年 (含 2 年)	49,575,815.02	363,964,883.25	856,508,012.62	131,972,830.49
2 年至 3 年 (含 3 年)	57,106,728.87	855,872,020.31	13,398,706.15	-
3 年以上	822,941,496.10	13,603,706.15	205,000.00	205,000.00
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96
减：坏账准备	-	-	-	-
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

(3) 投资性房地产

表 4-4-10：项目公司投资性房地产情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产初始成本	1,724,591,294.33	1,731,114,331.72	1,698,441,220.96	1,686,887,442.92
公允价值变动调整	2,234,408,705.67	2,239,485,668.28	1,902,558,779.04	1,780,112,557.08
合计	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00

近三年及一期末，项目公司投资性房地产分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900 万元，当期资产总额占比分别为 74.79%、74.05%、74.90%和 79.47%，为项目公司的主要资产。2020-2022 年末，项目公司投资性房地产规模持续上

升，主要原因系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，2020-2022 年内项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升。

2020-2022 年内项目公司投资性房地产公允价值持续上升，主要系项目体量增加、项目业态调整及物业周边交通状况改善等，具体原因包括：（1）杭州西溪印象城面积的增加：杭州西溪印象城 B 馆于 2019 年 5 月正式营业后，项目规模进一步扩大，面积增加约 3.02 万平方米，从而推动整体租金收入和估值水平的提升；（2）项目扩充新业态租户，承租能力强：项目于 2021 年增加新能源汽车业态租户，其固定租金单价较高、承租能力较强，推动租金收入的提升；（3）交通条件改善吸引更多客流，提升营业额，进而推动项目收入增长：2022 年 6 月，随着地铁洪园站的开通，地铁 B 口直达项目 BM 层，C 口直达下沉式广场，项目进入 TOD 时代极大地提高了项目的可达性，覆盖人群范围扩大至百万级，客流量及营业额不断提升，从而推动项目多元化收入的增加。

2、负债情况

表 4-4-11：项目公司财务报表负债情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
应付账款	24,976,771.67	0.86%	67,498,440.33	2.24%	40,675,657.84	1.38%	53,521,401.99	1.82%
预收款项	27,965,434.21	0.96%	20,297,769.02	0.67%	20,598,279.60	0.70%	21,221,289.60	0.72%
应付职工薪酬	2,151,265.90	0.07%	2,484,083.85	0.08%	3,043,781.85	0.10%	1,774,582.06	0.06%
应交税费	79,557,972.06	2.74%	61,400,312.03	2.04%	72,547,510.72	2.46%	64,930,450.23	2.21%
合同负债	7,532,202.61	0.26%	5,324,105.51	0.18%	5,428,743.49	0.18%	-	-
其他应付款	65,541,393.51	2.26%	58,494,066.50	1.94%	64,532,261.62	2.19%	55,734,643.76	1.90%
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	1.68%	2,132,238,476.28	70.70%	66,167,538.13	2.25%	60,592,923.89	2.06%
流动负债合计	256,594,947.46	8.84%	2,347,737,253.52	77.85%	272,993,773.25	9.26%	257,775,291.53	8.78%
非流动负债：								
预计负债	-	-	700,000.00	0.02%	-	-	-	-
长期应付款	38,868,448.10	1.34%	39,372,255.40	1.31%	29,612,809.04	1.00%	28,063,027.75	0.96%
递延所得税负债	627,125,985.54	21.61%	628,058,082.64	20.83%	531,711,478.97	18.04%	488,977,373.02	16.66%
长期借款	1,980,000,000.00	68.21%	-	-	2,112,548,367.93	71.69%	2,160,021,364.98	73.60%
非流动负债合计	2,645,994,433.64	91.16%	668,130,338.04	22.15%	2,673,872,655.94	90.74%	2,677,061,765.75	91.22%
负债合计	2,902,589,381.10	100.00%	3,015,867,591.56	100.00%	2,946,866,429.19	100.00%	2,934,837,057.28	100.00%

近三年及一期末,项目公司总体负债规模分别为 293,483.71 万元、294,686.64 万元、301,586.76 万元和 290,258.94 万元,整体处于较稳定水平。

从负债结构看,近三年及一期末,流动负债占总负债的比重分别为 8.78%、9.26%、77.85%、8.84%;非流动负债占总负债的比重分别为 91.22%、90.74%、22.15%和 91.16%;流动负债规模于 2022 年底大幅上升,而非流动负债规模于 2022 年底大幅下降的主要原因系,2022 年 12 月 31 日临近中信证券印力-印象 2 号资产支持专项计划(以下简称“印象 2 号 CMBS”)回售窗口期,依据会计准则,项目公司将印象 2 号 CMBS 贷款余额由长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

报告期内,项目公司的流动负债以应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债为主;非流动负债以长期借款与递延所得税负债为主。

(1) 应付账款

表 4-4-12: 项目公司应付账款

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付经营性支出	13,156,683.82	16,511,078.40	8,141,520.57	16,583,586.05
应付资本性支出	11,820,087.85	25,159,002.10	6,705,777.44	11,109,456.11
应付政府地价款	-	25,828,359.83	25,828,359.83	25,828,359.83
合计	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99

近三年及一期末,项目公司应付账款分别为 5,352.14 万元、4,067.57 万元、6,749.84 万元和 2,497.68 万元,占总负债的比重分别为 1.82%、1.38%、2.24%和 0.86%,整体处于较稳定水平。从应付账款构成来看,包括应付经营性支出、应付资本性支出及应付政府地价款,应付政府地价款系项目公司预计办理杭州西溪印象城地下商业部分产权证需补缴的地价款,截至 2023 年 9 月 30 日,该款项已补缴完毕。

(2) 其他应付款

表 4-4-13: 项目公司其他应付款

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付关联公司	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	14,577,070.26

租赁保证金	40,001,218.86	34,868,402.31	40,134,489.63	35,129,755.72
其他	13,040,174.65	11,125,664.19	11,897,771.99	6,027,817.78
合计	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76

近三年及一期末，项目公司其他应付款分别为 5,573.46 万元、6,453.23 万元、5,849.41 万元和 6,554.14 万元，占总负债的比重分别为 1.90%、2.19%、1.94%与 2.26%。从其他应付款构成来看，包括应付关联公司、应付股利、租赁保证金及其他，其中，应付租赁保证金系项目公司因物业出租而向租户收取的押金。一般情况下，项目公司收取 3 个月的租金、物管费等作为保证金，租赁到期后向租户退回。近三年及一期末，应付租赁保证金分别为 3,512.98 万元、4,013.45 万元、3,486.84 万元和 4,000.12 万元。

（3）一年内到期的非流动负债及长期借款

表 4-4-14：项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款	2,028,869,907.50	-	-	-
其他长期借款	-	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
小计	2,028,869,907.50	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
减：一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98

近三年及一期末，项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款分别为 222,061.43 万元、217,871.59 万元、213,223.85 万元和 202,886.99 万元，占总负债的比重分别为 75.66%、73.93%、70.70%和 69.90%。2020 年末至 2022 年末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系商业房地产抵押贷款的本金及利息，即印象 2 号 CMBS 贷款的本金及利息。2023 年 6 月末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系兴业银行股份有限公司深圳分行向项目公司提供的银行借款。

于 2020 年 4 月，项目公司与受同一最终控制方控制的公司宁波深国投商用置业有限公司（“宁波深国投”）共同向印力商置借入人民币 3,370,000,000.00 元，其中项目公司贷款金额为人民币 2,222,000,000.00 元，借款期限为 18 年，分期还款。随后印力商置向

独立投资者发行印象 2 号 CMBS 优先级份额，由印力商置认购劣后级份额。印象 2 号 CMBS 以项目公司持有的杭州西溪印象城及宁波深国投持有的宁波鄞州印象城为抵押资产，杭州西溪印象城及宁波鄞州印象城租户的租赁应收账款为质押，项目公司与宁波深国投作为共同借款人对上述借款承担连带还款责任，同时由项目公司的间接控股公司印力集团对全额本息提供担保。报告期内该借款的利率为 3.9%-4.8%。

印象 2 号 CMBS 的期限为十八年，其中第三年，第六年，第九年，第十二及第十五年年末为该贷款的窗口期，在每个窗口期印力商置有权要求调整印象 2 号 CMBS 的利率或回购未偿余额，而印象 2 号 CMBS 的持有人亦有权要求印力商置赎回未偿余款；如果发生售回和购回事项目时，项目公司需要立刻偿还印力商置的上述借款。印象 2 号 CMBS 的第一个利率调整和回售窗口期为 2023 年 4 月，印力商置计划不再对其进行续发，因此于 2022 年 12 月 31 日，项目公司将上述借款余额从长期借款调整至一年内到期的其他非流动负债。截至 2023 年 6 月 30 日，项目公司已清偿上述借款。

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司银行借款规模较 2022 年末增加 202,886.99 万元⁷，主要系项目公司于 2023 年 4 月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 204,400.00 万元，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的 100% 股权为该银行借款提供质押⁸。

（4）递延所得税负债

表 4-4-15: 项目公司递延所得税负债

单位：元

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增减计入损益	2022 年 12 月 31 日	本期增减计入损益	2023 年 9 月 30 日
投资性房地产	531,711,478.97	97,361,751.47	629,073,230.44	-961,553.21	628,111,677.23
坏账准备	-	-46,273.86	-46,273.86	46,044.38	-229.48
预提费用及其他	-	-968,873.94	-968,873.94	-16,588.27	-985,462.21
合计	531,711,478.97	96,346,603.67	628,058,082.64	-932,097.10	627,125,985.54
项目	2020 年 1 月 1 日	本年增减计入损益	2020 年 12 月 31 日	本期增减计入损益	2021 年 12 月 31 日
投资性房地产	312,924,974.95	177,436,898.31	490,361,873.26	41,349,605.71	531,711,478.97

⁷ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

⁸ 截至本报告出具日，项目公司股权已不存在质押权利限制情形，根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司 100% 股权质押予兴业银行深圳分行。

坏账准备	-	-13,628.21	-13,628.21	13,628.21	-
预提费用及其他	-	-1,370,872.03	-1,370,872.03	1,370,872.03	-
合计	312,924,974.95	176,052,398.07	488,977,373.02	42,734,105.95	531,711,478.97

近三年及一期末,项目公司递延所得税负债分别为 48,897.74 万元、53,171.15 万元、62,805.81 万元和 62,712.60 万元, 占总负债的比重分别为 16.66%、18.04%、20.83%和 21.61%。2020-2022 年末,项目公司递延所得税负债持续增加主要系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,报告期内项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升,导致公允价值变动增加形成的递延所得税负债持续增长。

3、收入及盈利水平

表 4-4-16: 项目公司财务报表收入及盈利情况

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
营业利润	138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
利润总额	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

(1) 营业收入情况分析

近三年及一期,项目公司营业收入构成情况如下表所示:

表 4-4-17: 项目公司营业收入情况

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
物业出租收入	195,171,850.26	234,442,430.69	225,029,369.10	191,117,218.56
物业管理收入	42,158,514.34	53,798,139.60	50,740,342.17	43,764,009.33
商业营运收入	5,870,678.87	6,724,736.44	4,700,629.49	2,432,781.27
其他	378,741.42	356,842.80	108,042.47	66,368.48
合计	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64

近三年及一期,项目公司营业收入分别为 23,738.04 万元、28,057.84 万元、29,532.21 万元和 24,357.98 万元, 营业收入总体呈稳步上涨趋势。营业收入主要构成为物业出租收入、物业管理收入、商业营运收入及其他。

(2) 营业成本情况分析

近三年及一期,项目公司营业成本情况如下表所示:

表 4-4-18: 项目公司营业成本情况

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90

近三年及一期,项目公司营业成本分别为 4,240.75 万元、5,154.56 万元、6,098.28 万元、4,708.23 万元,占营业收入合计的 17.86%、18.37%、20.65%和 19.33%。营业成本包括与项目出租运营相关的职工薪酬费用、物业管理费等。

(3) 主要费用占营业收入比例分析

近三年及一期,项目公司主要费用及其占营业收入的比重情况如下:

表 4-4-19: 项目公司财务报表各主要费用情况

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
税金及附加	24,060,282.28	9.88%	29,478,061.40	9.98%	26,760,709.76	9.54%	23,699,077.80	9.98%
销售费用	9,999,882.04	4.11%	13,265,287.47	4.49%	13,542,301.33	4.83%	9,951,410.81	4.19%
管理费用	3,924,876.19	1.61%	4,874,467.44	1.65%	4,690,854.94	1.67%	3,348,682.90	1.41%
财务费用	19,424,481.11	7.97%	37,565,776.29	12.72%	32,164,651.73	11.46%	46,136,884.09	19.44%

从近三年及一期项目公司各项成本占主营业务收入比例来看,各项成本支出占比总体保持稳定。

(4) 盈利情况分析

表 4-4-20: 项目公司财务报表盈利情况分析

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
毛利润	196,497,530.12	234,339,305.26	229,032,774.54	194,972,868.74
毛利率	80.67%	79.35%	81.63%	82.14%

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
公允价值变动收益	-3,531,918.78	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

近三年及一期，项目公司毛利率分别为 82.14%、81.63%、79.35%和 80.67%。整体毛利率较为稳定，2022 年毛利率较 2021 年略有下降。

近三年及一期，项目公司净利润分别为 59,285.62 万元、21,515.76 万元、36,978.87 万元和 9,368.90 万元，项目公司净利润规模波动幅度较大，主要原因系投资性房地产按公允价值模式计量，公允价值变动收益波动较大所致。近三年及一期，项目公司公允价值变动收益分别为 67,535.93 万元、12,115.22 万元、33,752.37 万元和-353.19 万元。

4、现金流量分析

表 4-4-21：项目公司财务报表现金流量分析

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19

最近三年及一期，项目公司经营活动现金流入总额分别为 28,262.07 万元、35,446.42 万元、36,434.22 万元和 30,203.57 万元。经营活动产生的现金流量净额分别为 16,685.63 万元、19,662.25 万元、17,256.16 万元和 15,372.02 万元。报告期内，经营活动现金流入总额与营业收入变动趋势基本保持一致，均呈小幅上升趋势。

最近三年及一期，项目公司投资活动产生的现金流量净额分别为-77,380.55 万元、-19,653.90 万元、-4,940.67 万元和 32,934.71 万元，投资活动现金流量净额持续增加的

主要原因系投资活动产生的现金流出减少，近三年及一期投资活动现金流出主要系改造支出等资本性支出及支付给关联公司的借款。

最近三年及一期，项目公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 69,141.48 万元、-11,652.73 万元、-13,017.59 万元和-45,720.75 万元。2020 年，项目公司筹资活动现金流量净额较大，主要系项目公司于当年度向印力商置借入大规模贷款所致。

5、对外借款

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司存在金额为 2,028,869,907.50 元⁹的银行借款，主要系项目公司于 2023 年 4 月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 2,044,000,000.00 元，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的 100%股权为该银行借款提供质押。

（三）基础设施项目模拟资产负债表情况

1、模拟资产负债编制的原因和目的

中金基金拟作为基金管理人设立基础设施基金，认购由中金公司作为计划管理人设立的基础设施资产支持专项计划的全部份额，印力商置作为原始权益人，向 SPV 公司转让其持有的项目公司 100%股权，并向计划管理人（代表资产支持专项计划）转让其持有的 SPV 公司 100%股权，最终实现基础设施基金于深圳证券交易所挂牌上市交易。

鉴于项目公司于报告期后、交割日前，部分账务处理与项目公司截至 2023 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表的编制基础存在一定差异，为模拟项目公司交割前的资产负债表情况，项目公司编制了基于若干假设的截至 2023 年 9 月 30 日的模拟财务报表（以下简称“模拟财务报表”），由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述模拟财务报表进行了审计，并出具了编号为毕马威华振审字第 2400328 号的审计报告。

2、模拟资产负债表的编制基础、方法和假设

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。于 2023 年 9 月 30 日，项目公司的流动负债已超过流动资产人民币 203,816,171.53 元。根据拟定的交易安排，基础设施基金设

⁹ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

立后,设立专项计划,专项计划取得 SPV 公司 100%股权后,将根据相关股东借款协议、增资协议的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后,将根据相关股东借款协议的约定向项目公司发放股东借款,以用于项目公司清偿既有债务,该股东借款到期日不早于 2024 年 9 月 30 日,能确保项目公司的持续经营能力,因此模拟财务报表仍然以持续经营为基础编制。

为编制模拟财务报表之目的,模拟财务报表的编制还进行了如下假设和模拟调整:

(1) 缴足项目公司注册资本

印力商置收购项目公司 100%股权后,项目公司于 2023 年 9 月 13 日进行工商变更,并将注册资本由原来的美元 127,455,000.00 元按照首次出资时的汇率 6.51 变更为人民币 829,193,900.00 元,项目公司于 2023 年 6 月 30 日已经缴纳的注册资本为美元 112,955,000.00,其按照历史汇率折算为人民币 734,860,140.23 元,针对尚未缴足的注册资本人民币 94,333,759.77 元,假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日全额收到股东的注资款并按照新增注资款的万分之二点五缴纳了印花税金额人民币 23,583.44 元,据此,模拟财务报表调增货币资金人民币 94,310,176.33 元,调增实收资本人民币 94,333,759.77 元并调减资本公积人民币 23,583.44 元。

(2) 收回项目公司的应收关联方款项

假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日收回全部应收关联方的应收账款及其他应收款。据此,模拟财务报表调减应收账款人民币 3,441,900.00 元和其他应收款人民币 987,304,797.83 元,合计调增货币资金人民币 990,746,697.83 元。

(3) 支付项目公司的应付关联方款项

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日全部偿还了对关联方的应付账款及其他应付款。据此,模拟财务报表调减应付账款人民币 1,601,609.76 元和其他应付款人民币 12,500,000.00 元,合计调减货币资金人民币 14,101,609.76 元。

(4) 支付项目公司应付职工薪酬的款项

假设于 2023 年 9 月 30 日,项目公司所有的员工和项目公司的劳动关系均已终止,相关员工劳动关系划转运营管理实施机构,项目公司结清了全部的应付职工薪酬款项。

据此，模拟财务报表调减应付职工薪酬人民币 2,151,265.90 元，相应调减货币资金人民币 2,151,265.90 元。

（5）进行利润分配

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日向股东宣告利润分配人民币 1,063,803,998.50 元，且所分配的现金利润在当天以货币资金全部支付完毕。

（6）模拟财务报表未考虑上述交易可能产生的流转税等其他交易费用的影响。

除上述事项和假设以外，模拟财务报表根据相关会计政策编制，这些会计政策符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的要求。

3、模拟资产负债表

表 4-4-22：模拟资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日
流动资产：	
货币资金	31,072,185.17
应收账款	3,772,322.69
预付账款	742,709.55
其他应收款	938,682.86
流动资产合计	36,525,900.27
非流动资产：	
投资性房地产	3,959,000,000.00
固定资产	632,585.84
非流动资产合计	3,959,632,585.84
资产总计	3,996,158,486.11
流动负债：	
应付账款	23,375,161.91
预收款项	27,965,434.21
应交税费	79,557,972.06
合同负债	7,532,202.61
其他应付款	53,041,393.51
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50
流动负债合计	240,342,071.80

项目	2023 年 9 月 30 日
非流动负债:	
长期应付款	38,868,448.10
递延所得税负债	627,125,985.54
长期借款	1,980,000,000.00
非流动负债合计	2,645,994,433.64
负债合计	2,886,336,505.44
实收资本	829,193,900.00
资本公积	19,009.17
盈余公积	180,490,505.76
未分配利润	100,118,565.74
所有者权益合计	1,109,821,980.67
负债和所有者权益合计	3,996,158,486.11

五、期后事项

（一）项目公司的运营管理安排

项目公司纳入本基金后，基金管理人（代表基金的利益）通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金发行前，项目公司现有人员拟剥离至运营管理实施机构杭州印力，项目公司将与已签署劳动合同的既有员工解除劳动关系。项目公司在满足业务实际需求的前提下，总体上应以精简、高效的原则配置人员，不设董事会，公司法定代表人由执行董事担任。项目公司法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均应由基金管理人指定人员担任。

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和《基金合同》约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托印力咨询、杭州印力共同作为运营管理机构负责基础设施项目的部分运营管理职责。基金管理人、运营管理机构与项目公司就本基金签订《运营管理服务协议》，并在协议中明确约定基金管理人委托运营管理机构为基础设施项目提供运营管理服务的具体安排。

本基金运作过程中，基金及专项计划的托管人将按照法律法规规定，并依据《基金合同》《基金托管协议》《专项计划托管协议》，以及与基金管理人、计划管理人、项目

公司签署的《监管协议》，为本基金涉及的各层级银行账户及其资金流向进行全程监督、闭环管理。

（二）项目公司在报告期后的分红情况

2023 年 6 月 1 日，项目公司宣告向截至该日的股东润衡投资有限公司分配现金利润人民币 3 亿元，截至本报告出具日，该现金股利已完成支付。

2023 年 10 月 25 日，项目公司出具《股东决定》及《执行董事决定》，同意向股东印力商用置业有限公司分配利润 10.66 亿元，截至本报告出具日，该利润分配已完成。

（三）项目交割安排

本项目中金公司作为计划管理人（代表专项计划的利益）签署股权转让协议，本项目资产交割的主要安排流程如下：

（1）印力商置补缴项目公司实收资本至与注册资本一致。

（2）SPV 公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司签署《股权转让协议 1》，项目公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司、项目公司签署《股权转让协议 2》，《股权转让协议 1》及《股权转让协议 2》均于专项计划设立日生效。

截至本报告出具日，原始权益人印力商置已设立 SPV 公司，名称为杭州润汇商业管理有限公司，SPV 公司注册资本 100 万元，已完成实缴。

（3）基金及专项计划正式设立，基金认购专项计划的全部基础设施资产支持证券。SPV 公司根据《股权转让协议 2》的约定向原始权益人购买项目公司 100% 股权，自专项计划设立之日起 SPV 公司即成为项目公司的唯一股东。计划管理人（代表专项计划的利益）根据《股权转让协议 1》的约定向原始权益人购买 SPV 公司 100% 股权，并自专项计划设立之日起成为 SPV 公司的唯一股东。

（4）办理 SPV 公司工商登记变更，由中金公司（代表专项计划份额持有人的利益）登记为 SPV 公司股东，专项计划根据《股东借款协议 1》向 SPV 公司发放股东借款并根据《增资协议》的约定向 SPV 公司履行增资义务。

(5) 在满足《股东借款协议 2》约定的首笔股东借款发放先决条件后, SPV 公司将向项目公司发放首笔不超过 17 亿元股东借款。同时, 项目公司向外部贷款行借入 5.98 亿元外部借款, 与收到的股东借款一并用于偿还项目公司存量银行贷款。

根据《借款合同》, 基金设立后, 润衡置业将向招商银行杭州分行取得 5.98 亿元借款, 借款用途为置换存量经营性物业抵押贷款。项目公司将以前述招商银行杭州分行对其发放的 5.98 亿元外部借款及 SPV 公司对其发放的股东借款一并用于偿还项目公司对兴业银行深圳分行的存量银行贷款。前述对外借款核心条款如下:

表 4-5-1: 项目公司对外借款核心条款

借款人	杭州润衡置业有限公司
贷款人	招商银行杭州分行
贷款期限	15 年
贷款利率	浮动利率, 以 12 个月为浮动周期, 其中以贷款实际发放日为起始日的第一个浮动周期贷款利率为 2.98%/年; 自第二个浮动周期开始, 贷款利率为每个浮动周期第一日 (以下简称“定价日”) 的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 加/减标的基本点 (BPs), 标的基本点 (BPs) 按 2.98% 与贷款实际发放日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR 的差额计算
贷款规模	获批额度 6 亿元, 预计提款金额 5.98 亿元
还款计划	前两年每年还本 50 万元, 后续每年还本 1% (598 万元), 剩余到期一次性结清 (5.25 亿元)
抵押安排	抵押人: 杭州润衡置业有限公司 抵押物: 目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权 抵押流程: 放款前签署抵押协议, 并在放款后 40 个工作日内办妥抵押登记
贷款相关限制情况	项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司开立的监管账户, 招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权

1) 对外借款安排的必要性分析

随着实体经济融资成本下降, 通过合理利用负债、降低资本成本, 将可能为基金份额持有人创造更高价值。

以本基金首次发行的对外借款为例, 借款期限为 15 年期, 第一个浮动周期贷款利率为 2.98%。该利率显著低于资产收益率, 正杠杆效果明显。对外借款规模为 5.98 亿元, 对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后, 基金总资产不超过基金净资产的 140%。

a) 通过对外借款提升本基金分派率

	有对外借款	无对外借款	分派率变动
2023 年 10-12 月分派率	4.25%	4.09%	0.16 个百分点
2024 年分派率	5.05%	4.76%	0.30 个百分点 ¹⁰

有对外借款情形下的 2023 年 10-12 月及 2024 年分派率较无对外借款情形下将分别提升 0.16 个百分点、0.30 个百分点，在控制融资风险的前提下，可优化本基金向基金份额持有人的分派水平，满足以基金份额持有人利益优先为原则的资本管理目标。

b) 保持本基金项下项目公司间接融资能力可提升本基金长期的抗风险能力

本基金现有的产品结构下，可通过项目公司实现低成本对外借款。适当保持项目公司的借款融资渠道，可在基础设施资产长期的运营中，提升本基金的抗风险能力。

2) 对外借款安排符合《基础设施基金指引》规定

根据金杜律所出具的《法律意见书》：

1) 对外借款系在基础设施基金成立后发放，不属于基础设施基金成立前已存在的对外借款，为该等借款设置目标基础设施资产抵押担保安排，不违反《基础设施基金指引》第二十八条的规定¹¹；

2) 对外借款未依赖外部增信，借款用途系用于偿还目标基础设施资产存量对外借款，穿透后系用于目标基础设施资产的日常运营、维修改造等，且对外借款发放后，基础设施基金总资产不超过基础设施基金净资产的 140%，故符合《基础设施基金指引》第二十八条对基础设施基金成立后新增对外借款的规定。

3) 对外借款风险分析

a) 根据评估机构出具的评估报告，基础设施资产的评估价值约为人民币 39.59 亿元，对外借款规模为人民币 5.98 亿元，对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后，基金总资产不超过基金净资产的 140%。

b) 本基金的对外借款类型为经营性物业抵押贷款，由外部贷款银行向项目公司发放，以项目公司拥有的经营性物业作为抵押物，并以该物业的经营收入作为主要还款来源。

¹⁰ 存在四舍五入导致的尾差。

¹¹ 《基础设施基金指引》第二十八条：基础设施基金成立前，基础设施项目已存在对外借款的，应当在基础设施基金成立后以募集资金予以偿还，满足本条第二款规定且不存在他项权利设定的对外借款除外。基础设施基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。……。基础设施基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况以及拟采取的措施等。

c) 利息覆盖倍数: 根据可供分配金额测算情况, 2023 年 10-12 月和 2024 年, 项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元, 占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41%, 占当期可供分配金额 (含利息) 的比例为 12.37%、10.49%, 项目公司 EBITDA、可供分配金额 (含利息) 对对外借款利息覆盖倍数较高。

d) 本金偿还对可供分配金额的影响: 根据《借款合同》载明的还本计划, 在可供分配金额预测期内, 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还, 2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元, 分别占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%, 对外借款还本计划对预测期内可供分配金额及分派率的影响较小; 自第三年开始, 每年还本 598 万元, 在贷款到期当年还本 5.25 亿元, 预计将对当期的可供分配金额造成一定不利影响。针对到期还本安排的缓释措施, 详见下文“对外借款的投资者保护安排”。

4) 对外借款的投资者保护安排

a) 对外借款规模及预测期内的还本付息安排预计对项目运营和基金可供分配金额的影响较小

如前文论述, 该笔对外借款的规模较小, 借款规模对应资产估值的抵押率较低, 2023 年 10-12 月和 2024 年的还本计划对可供分配金额的影响较小且 EBITDA 和可供分配金额对利息的覆盖倍数较高, 整体风险较为可控。

b) 针对到期还本安排设置缓释措施

根据还本付息安排, 预计于对外借款期间的第 15 年偿还 5.25 亿元本金, 可能会对基础设施基金当期的可供分配金额产生较大影响。为缓释前述风险, 可采取的融资安排包括: ①招商银行已出具《贷款意向函》, 同意在符合银行贷款条件并经其审核批准后, 在现有对外借款到期后, 在现有对外借款的额度内提供后续贷款安排, 参照贷款的具体情况, 在符合市场化的前提下为项目公司争取优惠的贷款利率; ②基金管理人将面向市场其他同类银行, 引进最优贷款续贷方案, 保障基金份额持有人的利益; ③基础设施基金可以依法通过扩募等方式来应对对外借款本金偿还问题; ④极端情形下, 基金管理人可召开基金份额持有人大会决议目标基础设施项目出售事宜, 以满足偿还借款要求。

c) 《借款合同》对还本付息计划设置了灵活性条款

根据已签署的《借款合同》, 项目公司作为借款方提前还款无需缴纳违约金。基金管理人可根据项目公司在基金存续期内的实际运营情况, 在保障基金份额持有人利益的

前提下，通过履行适当的决策程序后选择提前还款，以缓解最后一期到期还本的压力，为项目公司还本付息安排提供了一定的灵活性。

（6）前述存量银行贷款偿还完毕后，原始权益人完成项目公司股权工商变更登记至 SPV 公司，在满足《股权转让协议 2》约定的首笔股转款发放先决条件后，SPV 公司将向印力商置发放首笔股权转让价款，金额不超过 93,500 万元。

（7）交割审计完成且《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》约定的剩余股转款及股东借款发放先决条件均满足后，SPV 公司将向印力商置支付剩余股转价款并向项目公司支付剩余股东借款。

（8）根据计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV 公司（届时将根据工商部门要求办理项目公司吸收合并手续）。完成吸收合并后，SPV 公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为计划管理人（代表专项计划的利益）。SPV 公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。上述安排为根据相关监管规定拟定的步骤和流程，未来交割的实际操作过程中将根据有关机构的实际要求办理。

第五章 基础设施资产

一、基础设施资产概览

1、基础设施资产入池资产范围

基础设施资产入池范围为杭州西溪印象城，其产权归属情况详见本报告“第五章 基础设施资产”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“（一）产权归属情况”。

基础设施资产不存在剥离酒店、写字楼等非消费业态的情况。

2、基础设施资产基本情况

杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区，隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻西溪湿地，具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施，接驳杭州地铁3号线洪园站，是杭州城西单体总建筑面积最大的 TOD¹²购物中心。

杭州西溪印象城定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心。自2013年开业运营以来，伴随着杭州市消费市场的发展，杭州西溪印象城通过打造一站式购物体验的业态组合，持续提升品牌级次，不断服务于杭州市和余杭区居民消费条件改善，辐射人口达百万级，是杭州市具有重要影响力和区域代表性的标杆商业物业。

目标基础设施资产A馆共6层，其中地下2层，地上3层、局部有4层；B馆共7层，其中地下3层，地上3层、局部有4层；南侧公共停车楼为地上建筑，共4层。目标基础设施资产总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，可租赁面积为99,896.24平方米。截至2023年9月30日，基础设施资产出租率为99.6%，估值39.59亿元。

二、基础设施资产范围及权属情况

（一）产权归属情况

¹² TOD 是 Transit-Oriented Development 的缩写，TOD 项目开发模式是以公共交通为导向的发展模式。本项目为地铁上盖购物中心，是典型的 TOD 项目开发模式之一。

1、基础设施资产土地使用权

基础设施资产系由项目公司以参与挂牌出让方式取得国有建设用地使用权并自建的消费基础设施,涉及两宗建设用地(分别为余政挂(2007)68号地块以及余政挂(2009)03号地块)。其中:(1)余政挂(2007)68号地块系由项目公司作为土地受让主体于2008年2月10日与杭州市规划和自然资源局余杭分局(原杭州市国土资源局余杭分局,以下简称“余杭区规自局”)签署《国有建设用地使用权出让合同》(余土合(净)字[2008]58号),并于2009年2月18日签署《杭州市余杭区国有建设用地使用权出让补充合同》。(2)余政挂(2009)03号地块系由项目公司作为土地受让主体于2009年5月29日与余杭区规自局签署《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:3301102009A21056),并于2012年11月12日、2013年4月10日分别签署《关于3301102009A21056号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同》《关于3301102009A21056号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同1》。

截至不动产登记册查询日¹³,目标基础设施资产土地使用权的权属登记等信息请见以下表格所列:

表 5-2-1: 基础设施资产土地使用权情况

国有土地/集体土地	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	宗地号	土地用途	土地面积	使用年限	土地取得方式	土地出让(转让)方
国有土地	杭余出国用(2013)第120-864号	杭州润衡置业有限公司	余杭区五常街道五常大道1号	33010911800200025	商服用地	69,606.50平方米	2048年6月29日止	挂牌出让	出让方: 杭州市规划和自然资源局余杭分局(原杭州市国土资源局余杭分局)
国有土地	浙(2019)余杭区不动产权第0168742号	杭州润衡置业有限公司	杭州市余杭区五常街道五常大道3号1幢	330110120007GB00085	商服用地	18,517.00平方米	2048年6月29日止	挂牌出让	出让方: 杭州市规划和自然资源局余杭分局(原杭州市国土资源局余杭分局)

¹³ 指通过杭州市规划和自然资源局查册之日,具体为2024年3月4日。

国有土地/集体土地	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	宗地号	土地用途	土地面积	使用年限	土地取得方式	土地出让（转让）方
	14								

2、基础设施资产房屋所有权

项目公司已取得如下《房屋所有权证》/《不动产权证书》，登记信息如下：

表 5-2-2：基础设施资产房屋所有权情况

序号	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	建筑面积	使用年限	房屋用途
1	余房权证五字第 13260186 号	杭州润衡置业有限公司	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号	105,400.02 平方米	2048 年 6 月 29 日止	正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划用途为商业中心
2	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 1 幢	25,309.15 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为商业
3	浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 B1-01 至 B1-33、B2-01 至 B2-06 室、杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 B1-01 至 B1-18 室	35,030.85 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为地下商业

根据杭州西溪印象城的相关房产测绘成果报告书、人防工程竣工验收备案文件以及建设工程规划核实确认书¹⁵，杭州西溪印象城包含以下未办理不动产登记的部分：

¹⁴ 《不动产登记暂行条例》（2015 年 3 月 1 日施行，已于 2019 年修订）第一条规定“为整合不动产登记职责，规范登记行为，方便群众申请登记，保护权利人合法权益，根据《中华人民共和国物权法》等法律，制定本条例。”；另第五条规定“下列不动产权利，依照本条例的规定办理登记：...（二）房屋等建筑物、构筑物所有权；...（五）建设用地使用权...”据此，自 2015 年 3 月 1 日起，土地使用权证与房屋所有权证进行了两证合一，实操中全国全面启用了统一的不动产登记簿样式，即《不动产权证书》。三期项目于 2019 年办理产权证，故土地使用权及房屋所有权信息均体现在浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号的《不动产权证书》中。

¹⁵ 包括杭州市规划局 2013 年 4 月 28 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201301500115 号）、杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）2016 年 10 月 25 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201601500195 号）、杭州市规划和自然资源局 2019 年 4 月 16 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330115201900050 号）、杭州余杭宜居科创有限公司 2023 年 5 月 12 日出具的《房产测绘成果报告书》（2023-000428）及《房产测绘成果报告书》（2023-0004289）、杭州市余杭区人民防空办公室 2013 年 3 月 25

1) 建筑面积合计约为 42,058.94 平方米的地下人防车库部分。该等地下人防车库部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产(具体位于基础设施资产一期项目与三期项目[配套工程],二期项目不涉及),依法归国家所有,未办理不动产登记/取得不动产权证书。根据余杭区规自局于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》:杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记,故基础设施资产无法办理地下人防车库部分的不动产登记,但不影响项目公司对该地下人防车库部分享有依法使用及收益的权利。并且,项目公司已获核发杭州市余杭区人民防空办公室盖章的人防工程竣工验收文件¹⁶与人防工程维护管理责任书文件¹⁷,因此,根据《中华人民共和国人民防空法》《浙江省人民防空工程管理办法》与《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》等相关规定¹⁸,项目公司依法享有基础设施资产地下人防车库部分的使用权和收益权。

2) 建筑面积合计约为 25,676.39 平方米的地下其他部分(包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产,不含地下商业部分与地下人防车库部分)。该等地下其他部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产。因杭州市余杭区不动产登记实操原因,杭州市余杭区范围内除商业部分以外的地下空间无法办理不动产登记,故基础设施资产该等地下其他部分未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此,余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》,内载明:杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记,故基础设施资产无法办理该等地下其他部分的不动产登记,但不影响项目公司对该地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。鉴上,未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》《城市地下空间开发利用

日出具的《防空地下室专项竣工验收意见书》与 2019 年 3 月 26 日出具的《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》。

¹⁶ 指《防空地下室专项竣工验收意见书》(对应一期项目人防)与《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》(对应三期项目[配套工程]人防)。

¹⁷ 指《人防工程维护管理责任书》(对应一期项目人防)及《人民防空工程使用和维护管理责任书(适用防空地下室)》(对应三期项目[配套工程]人防)。

¹⁸ 《中华人民共和国人民防空法》第五条:“……人民防空工程平时由投资者使用管理,收益归投资者所有。此外,根据《浙江省人民防空工程管理办法》(浙江省人民政府令第 391 号,2022 年 1 月 15 日公布,2022 年 3 月 1 日实施)第二十七条:“维护管理责任单位应当在人民防空工程竣工验收备案之日起 15 个工作日内,将人民防空工程维护管理信息(以下简称维护管理信息)报送人民防空主管部门。”《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》(浙人防函〔2016〕65 号,2016 年 12 月 30 日发布,2016 年 12 月 30 日实施):“‘人防工程平时使用证制度’的实施依据已经修改,可以依法撤回尚在有效期内的《人防工程平时使用证》,改为办理平时使用和维护登记手续。”鉴上,目标基础设施资产人民防空工程平时使用相关手续应为报送人民防空工程维护管理信息。

管理规定》与《杭州市地下空间开发利用管理办法》等相关规定¹⁹对该等地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。

3) 建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼, 该公共停车楼为项目公司合法投资建设形成的构筑物。因杭州市余杭区不动产登记实操原因, 杭州市余杭区范围内构筑物工程无法办理不动产登记, 故该公共停车楼未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此, 余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》, 内载明: 余杭区目前尚未执行构筑物工程的不动产登记, 故基础设施资产无法办理该南侧公共停车楼的不动产登记, 但不影响项目公司对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。鉴上, 未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》与《鼓励和推进余杭区公共停车场(库)产业化发展的实施办法(试行)》等相关规定²⁰对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。

3、基础设施资产人防工程

基础设施项目地下人防车库建筑面积为 42,058.94 平方米, 约占总建筑面积的 16.84%, 地下人防车库车位合计 997 个, 占项目车位总数量的 40.48%。项目公司地下人防车库与其他车位统一管理, 2023 年 1-9 月, 项目公司停车费收入为 1,084.20 万元, 占项目营业收入比例为 4.45%, 按照地下人防车库的车位数量占比计算, 地下人防车库现金流占比约为 1.80%。

地下人防车库系项目公司合法投资建设形成, 人防空间依法归国家所有, 平时由资产投资者使用管理, 收益归资产投资者所有。项目公司已依法取得《人防工程维护管理责任书》。因此, 项目公司依法对地下人防车库享有使用权和收益权。同时, 项目公司已取得杭州市余杭区规自局出具的函件, 确认项目公司对地下人防车库享有使用权和收益权。地下人防车库为基础设施项目作为大型购物中心的运营和管理提供了重要且不可

¹⁹ 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条: 因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的, 自事实行为成就时发生效力。《城市地下空间开发利用管理规定》第二十五条: 地下工程应本着“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的原则, 允许建设单位对其投资开发建设的地下工程自营或者依法进行转让、租赁。《杭州市地下空间开发利用管理办法》第十条: 鼓励社会资本投资开发建设和运营地下空间。

²⁰ 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条: 因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的, 自事实行为成就时发生效力。《鼓励和推进余杭区公共停车场(库)产业化发展的实施办法(试行)》: 一、总体目标 按照统一规划、市场运作、政府支持和“谁投资、谁受益”的原则, 建立投资、建设、经营、管理为一体的公共停车场市场化运作机制, 鼓励和引导社会资本积极参与, 加快形成投资多元化、经营规模化, 可持续、可发展的公共停车场产业化格局。

分割的停车场功能，停车场是购物中心的重要基础设施之一，作为入池资产将由基金持有且由运营管理机构统一运营，是确保基础设施项目持续平稳运营的重要保障，具有合理性。

(4) 基础设施资产的共用资产情况

杭州西溪印象城项目整体作为入池资产，项目范围内不存在非入池资产，不存在与非入池资产共用空间和设备设施情形。

(二) 权利负担及解除安排

1、基础设施资产权利负担

根据项目公司提供的出具日期为 2024 年 3 月 4 日的《企业信用报告》等资料，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署了《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），约定兴业银行深圳分行向项目公司提供金额为人民币 2,044,000,000 元的借款，借款期限自 2023 年 4 月 19 日至 2041 年 3 月 21 日。

1) 基础设施资产运营收入及项目公司收入的权利限制

根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《应收账款质押合同》（编号：兴银深八卦岭应质字（2023）第 B0418 号）。经登录中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，以“杭州润衡置业有限公司”为资金融入方进行查询，项目公司截至 2024 年 3 月 1 日存在一项应收账款质押，质押财产是出质人项目公司因出租基础设施资产（包括基础设施资产一期、二期、三期项目不动产权证书项下登记的物业）产生的对全部承租人的现有的及未来的全部应收租金（含物业费、服务费等），质权人为兴业银行深圳分行，该质押财产禁止再转让给第三方。

2) 基础设施资产物业的权利限制

另根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《抵押合同》（编号：兴银深八卦岭抵押字（2023）第 B0418 号）。根据杭州市规划和自然资源局于 2024 年 3 月 4 日出具的基础设施资产《不动产登记信息查询记录》（编号：HZSQ20240304-0001075），杭州西溪印象城部分（对应产权证号余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》和浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证

书》)存在一项抵押登记,抵押权人为兴业银行深圳分行,担保主债权金额为人民币204,400万元,债务履行期限为2023年4月19日至2041年3月21日。另根据前述《不动产登记信息查询记录》,基础设施资产不存在查封的权利限制情况。

3) 项目公司股权的权利限制

详见本报告“第三章 SPV 公司、项目公司的法律情况”之“二、项目公司:杭州润衡置业有限公司”之“(七)项目公司股权转让行为的合法性”。

2、权利负担解除安排

兴业银行深圳分行已于2023年5月12日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目发行基础设施公募REITs的函》,载明:1.兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目作为底层资产并最终以项目公司100%股权转让的方式发行公募REITs;2.基于上述目的,兴业银行深圳分行同意项目公司在提前3个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款,届时无需另行征得银行同意;3.项目公司提前还款后,兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

(三) 经营资质

经基金管理人及计划管理人核查,并根据原始权益人与项目公司书面确认,项目公司(作为杭州西溪印象城业主)已经依法办理了杭州西溪印象城投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可,具体如下:

(1) 户外广告许可

杭州西溪印象城存在33个灯箱户外广告牌及1个LED户外广告牌。

1)就1个LED户外广告牌,余杭区综合行政执法局(区域管局)已于2023年3月16日向项目公司出具《准予行政许可决定书》,内载明该LED户外广告牌符合条件,准予备案。

2)就其余的33个灯箱户外广告牌,余杭区综合行政执法局(区域管局)已于2023年6月15日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目户外广告许可/备案手续办理的复函》,内确认“目前西溪项目已设33个灯箱户外广告牌及1

个LED户外广告牌”，以及“我局对西溪项目户外广告使用现状无异议”。²¹

据此，杭州西溪印象城现有户外广告已获核发行政许可或已经主管部门书面认可对其使用现状无异议。

（2）停车场信息接入

根据《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》等现行有效规定，杭州西溪印象城停车场信息需接入全市停车信息统一平台²²，不需办理停车场经营许可/备案手续²³。

根据杭州西溪印象城的《杭州市收费停车场变更全市停车信息统一平台信息登记表》以及杭州城市大脑停车系统的截图信息，杭州西溪印象城停车场相关信息已接入杭州市停车信息统一平台，符合杭州市停车场经营相关规定。

（3）公共场所卫生许可

根据《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》(2017)等现行有效规定²⁴，“柜台（摊位）独立经营的商场”系排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。“柜台（摊位）独立经营的商场”所指应是商场业主将固定柜台/摊位等出租予商户并收取租金/服务报酬，且柜台/摊位等由租户独立经营（商场业主不参与租户经营）的模式²⁵。

经基金管理人及计划管理人核查，并根据原始权益人与项目公司确认，杭州西溪印

²¹ 根据原始权益人与项目公司书面确认：按项目公司与余杭区综合行政执法局（区域管局）的沟通，杭州市实操中已暂停办理户外广告许可/备案手续、暂不受理相关申请，恢复时间待定。

²² 《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》第十七条：“建设单位建设公共停车场和公共建筑配建的专用停车场时，应当同步配建停车场信息管理系统，并接入全市停车信息统一平台。”

²³ 国家与浙江省层面法规并无关于停车场经营许可/备案的统一规定。就杭州市而言，原《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》（杭州市人民政府，2020.02.01 施行，2021.01.18 被修订）第二十三条与《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》（杭州市城市管理局，2020.08.24 施行，2021.7.8 被废止）曾包含有关于停车场备案的规定。但杭州市人民政府/杭州市城市管理局已于 2021 年删除上述《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》第二十三条，并废止《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》，具体可见《杭州市人民政府关于修订〈杭州市机动车停车场（库）建设和管理〉部分条款的决定》（市政府令 第 326 号）以及《杭州市城市管理局关于废止〈杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）〉规范性文件的决定》（杭城管局〔2021〕97 号）。

²⁴ 根据《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条规定，“公共场所卫生监督的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府卫生计生行政部门公布”。就浙江省而言，浙江省卫生和计划生育委员会于 2017 年 11 月 14 日发布《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》，该通知附件第一条“公共场所卫生监督具体范围”指出，“商场（店）”应当办理公共卫生许可证。同时在第二条“部分公共场所适用范围的界定”中，浙江省卫生和计划生育委员会具体解释了“商场（店）”的范围，将“专业市场、农贸市场、柜台（摊位）独立经营的商场”排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。

²⁵ 未见相关法规规则直接对“柜台（摊位）独立经营的商场”作进一步具体界定，但参考国家工商总局曾印发《柜台租赁合同（示范文本）》的通知，“柜台租赁经营”系指商业企业或者个体工商户（出租人）提供固定柜台（包括摊位、铺位、商位等）、相应设施以及物业服务，出租给其他商业企业或个体工商户（承租人）用于从事独立的商业经营，出租人收取租金和服务报酬的行为构成柜台租赁经营活动；以上定义与上述理解一致。

象城属于“柜台（摊位）独立经营的商场”，故项目公司（作为商场业主）不需办理公共场所卫生许可。

（4）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

项目公司已就杭州西溪印象城的全部公区部分取得开业前的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第 0055 号、余公消安检字[2018]第 0562 号），内已包含 A 馆全部公区面积 28,872.45 平方米及 B 馆全部公区面积 9,000 平方米。因此，项目公司已依法取得应由商场业主单位取得的必要的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》，符合相关消防规定。

（四）调查结论

1、基础设施资产范围明确、权属清晰，项目公司已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外的房屋所有权，以及地下人防车库部分的使用权和收益权。

2、除本报告“第五章 基础设施资产”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“（二）权利负担及解除安排”所述的应收账款质押登记及抵押登记且取得相关解除权利限制的同意函的事项之外，基础设施资产、SPV 及项目公司股权均不存在被抵押、质押或查封等权利限制情况。

3、项目公司已取得经营基础设施资产所需的必要经营资质或已取得有权政府主管部门的认可。

三、基础设施资产的合法合规性

（一）基础设施资产的固定资产投资管理相关手续情况

经基金管理人、计划管理人核查，基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

基础设施资产固定资产投资管理相关手续具体情况如下：

1、初始建设

表 5-3-1: 基础设施资产初始建设文件信息表

手续名称		签发机构	文件编号
企业投资项目核准		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2008]9 号
		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]1 号
		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]15 号
		浙江省发展和改革委员会 ²⁶	浙发改外资[2010]596 号
		浙江省发展和改革委员会	浙发改外资[2013]470 号
		杭州市余杭区发展和改革局 ²⁷	/ ²⁸
		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2016]3 号
规划	建设用地规划许可证	杭州市规划局	地字第 200901518002 号
		杭州市规划局	地字第 200901518037 号
	建设工程规划许可证	杭州市规划局	建字第 201001518062 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201201518075 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201501518003 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201601518005 号
土地	土地预审意见（2019 年 9 月以后为建设项目用地预审与选址意见书）	杭州市国土资源局余杭分局	余土预字 B050091 号
		杭州市国土资源局余杭分局	预审余土预字[2006]22 号
	建设项目土地使用权证（或不动产权证书）	杭州市人民政府	杭余出国用（2013）120-864 号
		杭州市规划和自然资源局	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号
环评	环境影响初步分析初审意见	杭州市余杭区环境保护局	环评初审[2008]007 号
	环境影响评价（报告书、报告表和登记表）批复/备案回执	杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2009]681 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2015]411 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2016]208 号
施工许可	施工许可证	杭州市余杭区建设局	330125201102160101

²⁶ 根据《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》（国发〔2010〕9 号，2010 年 4 月 6 日发布实施）第（十六）点以及《国家发展改革委关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知》（发改外资[2010]914 号，2010 年 5 月 4 日发布实施）第一点的规定，原由国家发改委核准的《外商投资产业指导目录》中总投资（包括增资）3 亿美元以下的鼓励类、允许类项目，除《政府核准的投资项目目录》规定需由国务院有关部门核准之外，由省级发展改革委员会核准。该次立项变更核准后的项目总投资由 2,900 万美元调整为 22,191 万美元，故根据前述规定由浙江省发展和改革委员会核准。

²⁷ 根据《浙江省人民政府办公厅关于公布全省行政许可事项目录的通知》（浙政办发〔2014〕34 号，2014 年 3 月 6 日公布实施），企业投资项目核准，由发展改革部门省级执行内容部分委托各设区市、县（市、区）。根据《杭州市人民政府关于发布杭州市企业投资项目核准清单(2014 年本)》（杭政函〔2014〕142 号，2014 年 9 月 24 日公布实施）第三点，按照“能放则放”、“下放是原则，不下放是例外”的要求，除以下三类项目外，市级权限内的其他核准清单按属地原则由各区、县（市）核准。（一）市属国有企业（含国有控股企业）投资建设的项目；（二）跨区、县（市）行政区域、流域的建设项目；（三）杭州西湖风景名胜等区块的建设项目。根据前述规定，在 2015 年 6 月 25 日的立项变更核准时，核准权限已由省级发展改革部门下放至各区、县（市）发展改革部门核准。

²⁸ 根据杭州市余杭区发展和改革局于 2015 年 6 月 25 日出具的《关于杭州润衡置业有限公司杭州西溪深国投商业中心项目立项情况的说明》，该项目南侧公共停车楼工程应属于西溪深国投商业中心项目原用地范围及建设内容之内，该停车楼工程总建筑面积约为 20,855 平方米（因其为构筑物，不计容），占地面积约为 4,100 平方米。

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

手续名称		签发机构	文件编号
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330125201301080201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201509230201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201611030101
竣工验收	综合验收（竣工验收备案）	杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508103
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020170118102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020190522101
	工程质量单项验收	杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	/
	消防单项验收	杭州市公安消防局	杭公消验[2013]第 0015 号
		杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消验字[2016]第 0099 号
		杭州市公安消防局	杭公消验字[2018]第 0152 号
	环保单项验收	杭州市余杭区环境保护局	余环验[2013]9 号
		杭州市余杭区环境保护局	余环验[2016]4-092 号
		杭州润衡置业有限公司	/
	规划单项验收	杭州市规划局	浙规核字第 201301500115 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	浙规核字第 201601500195 号
		杭州市规划和自然资源局	浙规核字第 330115201900050 号
外资	商务部门投资批复意见（如有） ²⁹	杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸资[2008]1 号
		杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸[2008]34 号
		杭州市对外贸易经济合作局	杭外经贸外服许[2010]190 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]3 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]41 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2014]55 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2015]28 号
其他重要手续	人民防空工程平时开发利用登记（报	杭州市余杭区人民防空办公室	人防维管【2023】号
		杭州市余杭区人民防空办公室	/

²⁹ 2016 年 10 月 1 日起实施的《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》(2016.09.03-2020.01.01) 第十条规定：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”2020 年 1 月 1 日起实施的《外商投资信息报告办法》第十一条规定：“初始报告的信息发生变更，涉及企业变更登记（备案）的，外商投资企业应于办理企业变更登记（备案）时通过企业登记系统提交变更报告。”因此，项目公司自 2016 年 10 月 1 日起的变更事项不再需要取得商务部门的外资相关批复。

手续名称	签发机构	文件编号
送人防工程维护管理信息) ³⁰		
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证	杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2013]第 0055 号
	杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2018]第 0562 号

杭州西溪印象城已依法履行必要消防验收手续，相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求。针对上表所列示的消防单项验收及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证，具体已办理的消防验收手续如下：

(1) 初始建设相关消防验收手续：

1) 一期和二期项目（即 A 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2013 年 1 月 15 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验[2013]第 0015 号）；

2) 南侧公共停车楼：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2016 年 6 月 24 日出具的《建设工程消防验收意见书》（余公消验字[2016]第 0099 号）；

3) 三期配套工程（即 B 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2018 年 9 月 21 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验字[2018]第 0152 号）。

(2) 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证：

1) A 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2013 年 5 月 3 日就 A 馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第 0055 号）；

2) B 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2018 年 12 月 6 日就 B 馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2018]第 0562 号）。

(3) 其他：

³⁰ 基础设施项目二期项目及南侧公共停车楼不涉及人防。根据《浙江省人民防空工程管理办法》（浙江省人民政府令第 391 号，2022 年 1 月 15 日公布，2022 年 3 月 1 日实施）第二十七条：“维护管理责任单位应当在人民防空工程竣工验收备案之日起 15 个工作日内，将人民防空工程维护管理信息（以下简称维护管理信息）报送人民防空主管部门。”《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》（浙人防函〔2016〕65 号，2016 年 12 月 30 日发布，2016 年 12 月 30 日实施）：“‘人防工程平时使用证制度’的实施依据已经修改，可以依法撤回尚在有效期内的《人防工程平时使用证》，改为办理平时使用和维护登记手续。”鉴上，基础设施项目人民防空工程平时开发利用登记应为报送人民防空工程维护管理信息。

根据基金管理人及计划管理人对基础设施资产进行现场走访、项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》与发起人及原始权益人书面确认，项目公司于 2017-2018 年期间在基础设施项目 A 馆一层进行了自行车库改建（以下简称“自行车库改建”）³¹。此外，因基础设施项目租户杭州欣悦游乐有限公司（即“木马王国”商铺，以下简称“欣悦游乐”）为儿童业态，应消防规范要求，目标基础设施项目 A 馆南侧 2019 年增设独立疏散的钢构楼梯（以下简称“消防钢梯加建”）。

就基础设施项目所涉及的自行车库改建、消防钢梯加建工程，均已依法办理消防验收手续，详见本节“2、加建空间”及“3、其他事项”。

2、加建空间

就消防钢梯加建，相关投资管理手续办理情况如下：

（1）项目公司已于 2023 年 7 月 12 日获发《建设工程规划许可证》（建字第 330110202300092 号），并已于 2023 年 7 月 31 日获发《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330110202300054 号）。

（2）根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定³²，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据上述消防钢梯加建的《浙江省建设工程规划核实确认书》，该消防钢梯建设规模系 237.05 平方米。因此，消防钢梯加建不需办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定³³以及杭州市余杭区住房和城乡建设局（以下简称“余杭区住建局”）向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，消防钢梯加建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就消防钢

³¹ 根据项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》，项目公司将原 A 馆一层自行车库外迁、引进儿童教育等社会配套服务。

³² 根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改）第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

³³ 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2009.10.19 实施）第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（2000.04.07 实施，2009.10.19 修订）第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（2013.12.02 实施）第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南 <https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4> 显示备案申请表需要填写施工许可证号。

梯加建办理竣工验收备案手续。

(3) 消防钢梯加建已办理建设工程消防验收手续，并已获发《建设工程消防验收意见书》(余建消验字[2019]第 0156 号)³⁴。

经基金管理人、计划管理人核查，基础设施资产不存在应办理但未办理固定资产投资管理手续的加建空间。

3、其他事项

就自行车库改建，相关投资管理手续办理情况如下：

(1) 根据余杭区规自局出具的《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目自行车库改建事项意见的函》，项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》已经余杭区规自局审查并原则同意。

(2) 根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定³⁵，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据中航工程集成设备有限公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)一楼自行车库改造工程建筑面积测算的说明》，项目公司实施的自行车库改建所涉施工/装修建筑面积为 147.2 平方米。因此，项目公司依法无须就自行车库改建工程办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定³⁶以及余杭区住建局向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心(杭州西溪印象城)项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，自行车库改建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就自行车库改建办理竣工验收备案手续。此外，项目公司于 2023 年 6 月 7 日向余杭区规自局提交《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目自行车库局部装修规划许可的请示》；

³⁴ 消防钢梯加建包含在租户欣悦游乐之装饰工程消防验收手续范围内。

³⁵ 根据《建筑工程施工许可管理办法》(2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改)第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

³⁶ 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》(2009.10.19 实施)第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(2000.04.07 实施，2009.10.19 修订)第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(2013.12.02 实施)第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南 <https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4> 显示备案申请表需要填写施工许可证号。

对此，余杭区规自局于 2023 年 6 月 12 日出具《复函》，确认由项目公司实施的自行车库改建工程无需规划审批，因此，项目公司依法无须就前述改建工程办理《建设工程规划许可证》。

(3) 该自行车库改建已办理建设工程消防验收手续³⁷，并已获发《建设工程竣工验收消防备案情况登记表》(备案号: 33001221NYS180927)。

综上，基础设施资产的必要固定资产投资管理手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，依法可投入运营。

(二) 基础设施资产的实际用途与其权证所载用途的一致性

经基金管理人和专项计划管理人核查基础设施资产的不动产权证书，杭州西溪印象城的不动产权证书中规定的土地/房屋用途为非住宅/商服用地。截至 2023 年 9 月 30 日，杭州西溪印象城为对外经营的购物中心项目。

经基金管理人和专项计划管理人核查，杭州西溪印象城的实际使用现状与前述证载规划土地用途及房屋用途一致。

(三) 基础设施项目转让的合法性

经基金管理人、计划管理人核查，就法律法规、政策文件、投资建设手续等相关规定或协议中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关资产处置，设定的所有相关限制条件、特殊规定、约定，基础设施项目符合相关要求或具备解除条件的情况如下：

1、基础设施项目的转让条件

(1) 适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制及解除

项目公司于基础设施资产范围内合法投资建设了建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定³⁸，投资单位在

³⁷ 含上述自行车库改建所涉施工/装修建筑面积 147.2 平方米。

³⁸ 《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》（杭州市余杭区人民政府办公室 2014 年

取得公共停车场的所有权,并报区政府批准同意后,可将其进行整体转让或整体抵押(不得分割转让或销售)。该等南侧公共停车楼属于前述办法所规制的公共停车场,据此,基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

基础设施基金设立前,根据项目公司于2023年6月16日向余杭区政府提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募REITs的请示》以及余杭区政府于2023年6月19日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募REITs的函》,余杭区政府已书面确认对基础设施资产³⁹以100%股权转让方式发行基础设施REITs无异议。

基础设施基金设立后,若发生基础设施项目的转让/处置,基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置,但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置,且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形,运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通余杭区政府,尽早取得余杭区政府的批准同意意见,或者按照届时有效的其他规定履行前置手续(如有)。

(2)《项目融资借款合同》及其担保合同的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料,截至本报告出具日,项目公司(作为借款人)与兴业银行深圳分行(作为贷款人)签署的《项目融资借款合同》(编号:兴银深八卦岭项借字(2023)第B0418号)仍在履行中,根据《项目融资借款合同》,项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前,应至少提前30个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意;除贷款人融资外,本项目不得新增其他融资及对外担保,项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物(含收益权)均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

兴业银行深圳分行已于2023年5月12日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目发行基础设施公募REITs的函》,载明:1.兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)项目作为底层资产并最终项目公司100%股权转让的方式发行公募REITs;2.基于上述目的,兴业银行深圳分行同意项目公司在提前3个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还

12月30日发布,2015年2月1日施行)第四条第(五)款:公共停车场的投资单位可依法向国土、住建部门申请办理土地登记和房屋登记手续,投资单位在取得公共停车场的所有权,并报区政府批准同意后,可将其进行整体转让或整体抵押(不得分割转让或销售)。……。

³⁹ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目(配套工程)与南侧公共停车楼。

款，届时无需另行征得银行同意；3.项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

（3）《管理服务协议》的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料，截至本报告出具日，项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人，以下简称“杭州印力”）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（以下简称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在该协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

杭州印力于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

2、项目公司及/或 SPV 公司股权及基础设施资产转让的内部决策

截至本报告出具日，就 SPV 公司及/或项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，具体如下：

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会”，第十八条规定“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（十一）公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”

2023 年 5 月 25 日，持有原始权益人 100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》，同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施 REITs，并同意印力商置新设 SPV 公司，将项目公司 100%股权转让予 SPV 公司，以及将 SPV 公司 100%股权转让予专项计划。

综上，原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或 SPV 公

司 100%股权转让方式发行基础设施基金，履行完毕内部决策流程。

3、原始权益人的可转让承诺

原始权益人印力商置已作出如下书面承诺：“本公司承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任”。

基于以上 1 至 3 点所述，在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件（以下简称“转让限制条件”）已符合相关要求或具备解除条件，具体包括：

（1）对于适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制，余杭区政府已书面确认对基础设施资产⁴⁰以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议，可满足适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的可转让性要求⁴¹。

（2）对项目公司已签署且尚未履行完毕的《项目融资借款合同》及其担保合同的约定，贷款人兴业银行深圳分行已同意以基础设施资产作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs，并同意项目公司在提前通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，同时同意在项目公司提前还款后解除相关担保登记。据此，经项目公司清偿贷款并办理相应担保解除登记手续后，前述转让限制即可解除，符合相关合同的要求。

（3）对项目公司已签署且尚未履行完毕的管理服务协议约定，杭州印力商业管理有限公司已同意放弃其对基础设施资产的优先购买权，并同意基础设施资产以发行基础设施 REITs 为目的进行必要的底层资产重组，并以 100%股权转让方式依法发行基础设施 REITs，已满足相关合同的约定。

（4）对于原始权益人公司章程关于资产处置须经履行内部决议程序的约定，原始权益人已取得其股东出具的有效书面决定，已满足公司章程的有关规定。

除上述约定或转让限制条件之外，本次基础设施基金设立涉及的基础设施项目相关

⁴⁰ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

⁴¹ 在基础设施基金设立后，若项目公司转让/处置目标基础设施资产且其中涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需另行按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，在事前取得余杭区政府的批准同意，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

（四）潜在外部影响因素分析

根据基金管理人及计划管理人现场踏勘的情况，未发现基础设施项目在报告期内存在受自然灾害显著影响的情况。基金运作期内，基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、项目的持续经营能力等造成不利影响，导致项目的经营现金流中断，资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。

在报告期内，基础设施项目不存在受到担保、诉讼和仲裁等因素显著影响的情况。

（五）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

经基金管理人和专项计划管理人核查，杭州西溪印象城的实际使用现状与基础设施资产不动产权证书中规定的规划土地用途及房屋用途一致。

经基金管理人和专项计划管理人核查，基于“第五章 基础设施资产”之“三、基础设施资产的合法合规性”之“（三）基础设施项目转让的合法性”1至3点所述，在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件已符合相关要求或具备解除条件，除上述约定或转让限制条件之外，基础设施项目涉及的相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

四、基础设施资产的使用现状及维护情况

（一）所处区位和建设规划

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区，余杭区地处于杭州市西、北部，位于杭嘉湖平

原南端，东临京杭大运河，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪，东面与临平区，中部与拱墅区毗连，西部与临安区、富阳区、西湖区、安吉县相接，总面积 942 平方千米。2022 年，余杭区实现地区生产总值 2,651.25 亿元，GDP 位列杭州市各县市区第一位。

图 5-4-1: 杭州西溪印象城所在城市宏观区位图



杭州西溪印象城坐落在杭州市西部西湖区和余杭区交界处，区域公路、轨道交通、公共交通体系健全，交通通达性较好，多条高速、城市主、次干道在本项目周边穿行而过，3 号线地铁洪园站接驳本项目 BM 层，使本项目的辐射半径相对较远。

图 5-4-2：杭州西溪印象城所在详细区位图



杭州西溪印象城地处西溪湿地南部，东、西侧为成熟住宅区，居住密度高；北侧为杭州西溪国家湿地公园，周末及节假日可吸引大量游客到访；项目临近有高巨大厦、汇峰国际、金屏大厦、蓝保大厦等写字楼及西溪花间堂、全季酒店、汉庭酒店等酒店，整体商务办公氛围较为优越；项目周边公共服务配套设施完善，区域内教育配套有杭州市西湖高级中学、杭州市留下小学、万向职业技术学院、浙江工业大学附属实验学校等；医疗配套有杭州怡宁医院、杭州西溪医院、浙江大学医学院附属第一医院（总部）等，自然环境及人文环境均优。

根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的目标物业评估报告，杭州西溪印象城区位状况详见下表：

表 5-4-1：杭州西溪印象城区位状况

项目名称	杭州西溪印象城
地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢
商圈繁华度	繁华度较高
距离区域中心	较近
交通便捷度	较便捷
基础设施完善度	完善

自然人文环境	良好
公共服务设施状况	完善
临路状况	两面以上临街

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，四至情况如下图所示：

图 5-4-3：杭州西溪印象城四至情况



北侧五常大道



西侧杭州怡宁医院



杭州西溪印象城



东侧沿山河河道



南侧沿山河河道

（二）建筑物状况

基础设施资产地处杭州市余杭区，隶属于大城西商圈，接驳杭州地铁3号线洪园站。共有土地使用权面积合计为88,123.50平方米，所在宗地由两宗土地构成，该地块东、南临沿山河河道，西邻杭州怡宁医院，北临五常大道。基础设施资产所占用地块成较规则四边形，地势平缓，地质条件良好，土地承载能力较强。

基础设施资产所在地地块宗地红线外基础设施已达到“六通”，包括通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气。

基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况如下：

表 5-4-2：基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况

用途	地上建筑面积 (平方米)	地下建筑面积 (平方米)	装修情况	配套设施
A 馆商业	83,785.83	30,125.20	外装修： 外墙面为玻璃幕墙、干挂陶板、真石漆组合 内装修： 公共区域： 地面局部人造大理石铺装，大部分为釉面地砖铺装；墙面为乳胶漆、干挂大理石及铝板结合；吊顶天花为石膏板及局部格栅吊顶结合 后勤区域： 地面地砖铺装，部分水泥砂浆抹光地面；墙面乳胶漆粉刷；顶部大部分裸顶粉刷乳胶漆，局部石膏板吊顶	电梯： A馆： 共配备72台电梯，品牌为西子奥迪斯。其中49台扶梯（室外5台扶梯、室内44台扶梯），客梯14台，货梯9台 B馆： 共配备29台电梯，品牌为日立。其中22台扶梯（室外7台扶梯、室内15台扶梯），货梯4台，客梯3台 设备设施： 配备有宽带光纤、智能照明、智能保安监控系统、停车管理系统、车位引导、室内外大屏、室内导视查询屏、自助停车缴费、门禁系统防盗报警系统、火灾自动报警系统和消防联动报警系统、泛光照明系统、楼宇自控系统、BA群控系统等设备设施
B 馆商业	25,309.15	4,905.65		
商业建筑面积合计	144,125.83			
A 馆停车楼	21,614.19	—		
南侧停车楼	16,226.03	—		
地下其他部分	—	25,676.39		
地下人防车库	—	42,058.94		
建筑面积合计	249,701.38			

根据实地查勘，截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产主体结构完好，外观无明显破损，楼宇设备设施齐全，总体运行正常，维护状况良好。

（三）保险情况

经适当核查，项目公司作为投保人和被保险人已就目标基础设施项目向中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司购买保险，投保范围包括财产一切险、营业中断险及公众责任险。具体信息如下：

1、财产一切险（保险单号：10550003902083334874，保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险单号：10550003902229608530，保险期间自 2023 年 11 月 1 日 00 时起至 2024 年 6 月 30 日 24 时止）：财产一切险的保险金额共计人民币 3,987,813,405.20 元，能够足额覆盖价值时点的物业评估价值。

2、营业中断险（保险单号：10550003902083334871）：保险期间自 2023 年 7 月 1

日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险金额为人民币 269,765,287.56 元。

3、公众责任险（保险单号：10550003902085547359）：保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；每次事故赔偿限额为人民币 100,000,000.00 元。

（四）未来维修改造计划

基础设施资产定期进行建筑物管理、设施设备管理等维修保养工作，具体如下：

1、建筑物管理

对基础设施资产区域内建筑物及配套设施进行日常修缮及管理服务，包含：屋顶、装饰墙面、消控室、垃圾房、泵房、道路、停车场、商场出入口玻璃门、移门、通道防火门、雨篷、广告灯箱、LED 显示屏等部位；按年度购买财产一切险、公众责任险、营业中断险等。

2、设施设备管理

对共用设施设备进行日常管理及相关维护维保事宜，共用设施设备保持正常运行和使用，预防安全事故的发生，包含：供配电设施、弱电设施、共用的上下水管道、雨水管、污水管、照明设施、防雷设施、消防设施、给排水设施等。

3、电扶梯维护维保

定期对商场电扶梯进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修；同时按年度进行电梯定检年检。

4、空调系统维护维保

定期对商场空调系统进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修，定期进行空调水处理、过滤网清洗、空调主机维保、燃气锅炉维保。

5、环境管理

每日对商场公区进行清洁作业，及时清运商场垃圾；对绿化进行定期养护，包含浇水、施肥、灭虫、除杂草、修剪、补种等工作；对商场公共区域进行消杀，控制鼠害、虫害；定期进行生化池维保、化粪池清掏、外墙清洗以及水箱清洗等工作。

6、防灾及防疫管理

每年在汛期、火灾易发期及冰雪天气之前，提前购置防灾物料，降低自然灾害对商场及环境的影响；常态化防疫保障工作列入日常管理体系。

基于运营管理机构审慎判断，结合基础设施资产及相关配套设施运营年限及全生命周期管理需要，为确保商场设备及物理环境始终处于较优的运行状态，运营管理机构拟根据项目运营情况及运营计划阶段性进行项目的品质提升及改造，主要涉及卫生间改造、公区地面更换大理石、电力增容、停车场改造升级、公区照明改造、外围地面石材翻新、货梯、扶梯、空调等设备更换，持续维持商场运营稳定性，提升租户租赁感受，增加租户粘性。

截至本报告出具日，基础设施项目年度计划内的资本性支出如下：

表 5-4-3：基础设施项目年度计划内资本性支出

序号	改造范围	改造时间	改造成本 ¹ (不含税, 万元)	对收入的影响	改造成本承担主体
1	常规资本性支出—安全类	2023 年内	293.32	所有改造均不影响项目正常运营，因此也不影响收入	部分已支付，在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担，项目公司股权交割后，由原始权益人在项目公司账户预留足额资金进行后续支付
2	常规资本性支出—经营类	2023 年内	115.16		
3	品质提升支出	2023 年及 2024 年内	1,626.22		
4	针对 REITs 申报进行的合规拆除支出	2023 年内	493.85		
合计			2,528.56		

注 1：为改造项目的实际金额或预计金额（不含税）

年度计划内的资本性支出可以分为 3 类：

（1）常规资本性支出，包括安全类运营项及经营类提升项：

1）安全运营项包括法律法规强制要求整改的事项支出、对项目整体安全造成重大影响，必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出。如消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项；

2）经营类提升项包括以提升经营能力或管理效率为目的，能够产生收益回报的支出。如配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等；

（2）品质提升支出，即以确保经营管理品质升级为目的的支出。包括外立面改造、公区地面更换大理石，以及卫生间、外幕墙、绿化、停车场环境等直接提升顾客体验的整改；

(3) 针对 REITs 申报进行的合规拆除支出，包括食堂拆除、物业办公室拆除等。

上述年度计划内的资本性支出部分已完成支付，根据目前的交易安排，上述年度计划内的资本性支出在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担。根据项目公司提供的经营预算，基础设施项目日常运营净利润预计可足额覆盖上述年度计划内的未支付的资本性支出。

项目公司股权交割后，未在交割日前计提或支付的资本性支出均由原始权益人在项目公司账上预留足额物业维修储备资金进行后续支付。目前《股权转让协议 2》中确定的项目公司预留资金已经考虑了上述物业维修储备资金。除此之外，《股权转让协议 2》亦约定原始权益人及项目公司保证在过渡期⁴²内，根据已提供的财务预算控制项目公司的成本及费用，未经计划管理人事先书面或邮件同意不得就其经营活动进行任何重大变更。

综上，前述年度计划内的资本性支出将通过项目公司股权交割前的日常运营利润及项目公司账面预留资金承担，不会对基金成立后的基础设施项目运营现金流产生不利影响。

(五) 调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，基础设施项目所处区位基础配套设施完善、交通便捷，建设规划成熟；基础设施项目各项设施设备均处于良好运作状态，装修改造需求及规划清晰；基础设施项目已购买财产一切险、营业中断险及公众责任险。

五、基础设施资产所处的行业及区域情况分析

基础设施资产所处的行业分析详见“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“一、项目公司的行业情况及竞争状况”。

(一) 基础设施项目所在地区宏观经济与市场概况

杭州市，简称杭，是浙江省省会城市，位于中国东南沿海、浙江省北部、钱塘江下游、京杭大运河南端。杭州市是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，长江三角洲中

⁴² 过渡期指 2023 年 9 月 30 日起至项目公司股权交割日的期间。

心城市之一、长三角宁杭生态经济带节点城市、中国重要的电子商务中心之一。

杭州市城市交通发展迅速，路网结构发达。截至目前，杭州市城市轨道交通一、二、三期线网规划总里程 516 公里，共有 12 条线路，包括 1~10 号线、16 号线和 19 号线，共开通车站 254 座，目前路网已全部贯通。

杭州是首批中国最佳旅游城市、中国历史文化名城和八大古都之一。杭州市 2022 年旅游业数据亮眼，据杭州市文化和旅游发展中心发布《2022 年度杭州文化和旅游大数据报告》显示：2022 年杭州全年旅游消费 2,668 亿元，趋势向好。另一方面，杭州文旅行业发展后劲十足，2023 年全年预计接待游客量 1.04 亿至 1.21 亿人次。

杭州市消费基础设施的发展轨迹，是从商场到商街，从商街到商圈，由点及线，由线及面的进程。杭州市人民消费意愿指数、人均支出常年位于长三角区域前列，2022 年更是位列长三角周边同类城市中人均支出、消费意愿度第一位。居民较高的消费意愿度对于杭州市商业市场的发展形成有力支撑。


1、宏观经济概况

（1）杭州地区生产总值

2022 年，杭州市经济发展整体呈现稳中向好，综合实力持续增强，全年生产总值为 18,753 亿元，按可比价格计算，比上年增长 1.5%。2023 年 1-9 月杭州市生产总值 14,438 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，高于全国 0.6 个百分点。

2022 年杭州市地区生产总值（GDP）位列全国第九位，2023 年上半年位列第八位。2023 年是杭州亚运会的举办之年，对拉动内需，促进杭州经济发展，将带来积极影响。

图 5-5-1：杭州市地区生产总值




数据来源：杭州市统计局

（2）固定资产投资及其增长

2022 年，杭州全市固定资产投资比上年增长 6.0%。2023 年上半年同比增长 8.3%，高于全国 4.5 个百分点。其中，产业投资保持较快增长，高新技术产业投资增长 42.3%，工业投资增长 42.3%，重点制造领域投资增势较强。

图 5-5-2：杭州市固定资产投资增速




数据来源：杭州市统计局

（3）产业结构

2022 年杭州市第一产业增加值 346 亿元，增长 1.8%；第二产业增加值 5,620 亿元，增长 0.4%；第三产业增加值 12,787 亿元，增长 2.0%；三次产业增加值结构为 1.8:30.0:68.2。

2023 年上半年，第一产业增加值 151 亿元，同比增长 3.3%；第二产业增加值 2,703 亿元，增长 1.3%；第三产业增加值 6,748 亿元，增长 9.3%。

图 5-5-3：杭州市产业结构



数据来源：杭州市统计局

（4）人口规模和结构及城镇化水平

2020 年（七普）杭州全市常住人口为 1,194 万人，与 2010 年（六普）相比增长率高达 37.19%，10 年平均增长率为 3.21%。2022 年末，全市常住人口为 1,237.6 万人，在 27 个主要城市人口增量排名中位列第二位。其中城镇人口 1,039.0 万人，乡村人口 198.6 万人，城镇化率 84.0%，与 2021 年相比，上升 0.4 个百分点。

在流动人口层面，第七次人口普查显示，杭州市流动人口达 497.4 万人，较 2010 年增长 34.3%。近年来，杭州密集发布招才引智政策，降低落户门槛，不断强化对年轻人才创业、就业的扶持力度，展现出了极强的人口吸引力。

图 5-5-4: 杭州市常驻人口及城镇化率




数据来源：杭州市统计局

（5）社会消费品零售总额与增长

2022 年，杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，比上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，总量仍在全国城市排名中位列第 9 位。

2023 年 1-9 月，杭州全市实现社会消费品零售总额 5,473 亿元，同比增长 4.7%。

图 5-5-5: 杭州市历年社会消费品零售总额及增速



数据来源：杭州市统计局


（6）人均可支配收入、消费支出水平及消费意愿度

杭州市城镇居民收入与支出总额发展呈现上升趋势，杭州市居民生活水平逐年提高，人均消费支出与消费意愿均在全国排名前列。

2022 年，全市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，在全国城市中排名第六位。全市居民人均消费支出 46,440 元，在全国城市中位列榜首。

2023 年 1-9 月，全市居民人均可支配收入 59,125 元，同比增长 5.4%。全市居民人均消费支出 37,545 元，同比增长 9.1%。


图 5-5-6：2016-2022 年杭州市全市居民可支配收入与消费支出



数据来源：杭州市统计局

消费意愿度为人均消费支出与可支配收入的比例，该比例越高，则该城市居民愿意将收入用于消费支出意愿越强。2022 年杭州与长三角周边城市相比，杭州市人均支出、消费意愿度皆位于第一位。

图 5-5-7：2022 年杭州及周边同类城市消费意愿度横向对比



数据来源：各城市统计局

（7）杭州市居民消费价格指数

2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格指数(CPI)为 102.4。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，维持在合理的上涨水平。

图 5-5-8: 杭州市居民消费价格指数



数据来源：杭州市统计局

2、地区消费市场情况

（1）杭州市商业市场概览及商圈分布

随着杭州的商业市场的不断发展，逐渐呈现出多元化、多商圈、百花齐放的竞争格局。随着“大杭州”规划概念的出台，实施“南拓、北调、东扩、西优”的城市空间发展战略，更多新城商圈崛起成为杭城新兴商圈，杭州消费基础设施格局不断汰换升级。其中，大城西商圈覆盖余杭区和西湖区两个行政区域，包括了城西、西溪、未来科技城、老余杭多个板块，背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件及优越的自然环境禀赋，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。

图 5-5-9: 杭州市主要商圈分布示意图




表 5-5-1: 杭州市主要商圈概览

编号	商圈名称	级别	总存量 (平方米)	出租率	消费群体	主要商业物业
1	武林	广域级	399,000	95 - 99%	本地市民和游客	杭州大厦、武林银泰、国大城市广场
2	湖滨	广域级	574,000	91 - 99%	游客、时尚潮流人士	湖滨银泰 in77、嘉里中心
3	吴山	广域级	176,000	85 - 95%	游客人群为主	西湖银泰、河坊街、吴山商城
4	钱江新城	市级	513,000	93 - 99%	高端白领为主	万象城、来福士、砂之船奥莱
5	庆春	市级	193,000	93 - 99%	本地居民、白领人士	庆春银泰、杭州大厦 501、天虹
6	大城西	市级	1,350,000	90 - 98%	本地居民、白领人士、游客	西溪印象城、城西银泰城、龙湖西溪天街
7	滨江	区域级	393,000	95 - 99%	年轻消费群体为主	滨江龙湖天街、宝龙城、星光大道
8	钱江世纪城	区域级	250,000	96 - 99%	本地居民、白领人士	奥体印象城
9	城北	区域级	605,000	90 - 98%	本地居民为主	拱墅万达、中大银泰、新天地
10	运河	区域级	400,000	89 - 99%	本地居民为主	远洋乐堤港、大悦城
11	其他	区域级	1,481,000	75 - 90%	年轻消费群体为主	金沙印象城、龙湖金沙天街

数据来源：戴德梁行


(2) 市场存量情况

2022 年，杭州优质零售市场共迎来十余个购物中心的正式开业，且全部位于非核心商圈，其中主要优质项目有滨江银泰百货、吾角天街、西嘉广场、铂悦城及科技城宝龙广场，新添优质商业体量近 46.1 万平方米。截至 2022 年四季度，全市优质零售物业的总存量在 602.9 万平方米。

2023 年一季度，杭州优质零售市场迎来港龙悠乐城首开区的正式开业，该购物中心位于城东新城板块，隶属于城东的其他商圈，新添体量近 23 万平方米，2023 年二季度，国芳天街正式开业，新添体量 7.5 万平方米，位于城东的其他商圈。截至 2023 年上半年，杭州优质零售的总体存量攀升至 633.4 万平方米。

图 5-5-10：2016 - 2023 年上半年杭州市优质商业物业存量

单位：万平方米



数据来源：戴德梁行

随着 2002 年浙大紫金港校区正式建成，杭州城西的消费基础设施发展迅速，迎来大城西板块的快速发展期。大城西板块商业氛围活跃，在西溪板块的三个项目中，目标基础设施项目与西溪国家湿地公园的距离在步行可达范围内，且与竞品的距离在 5 公里以上，具有一定的地理位置优势。

表 5-5-2：大城西板块消费基础设施存量

项目名称	次级板块	项目总规模(平方米)	开业年份
古墩印象城	城西	73,000	2010
西溪印象城	西溪	250,000	2013、2019
城西银泰城	城西	233,000	2013
西溪银泰城	西溪	206,000	2017
余杭万达广场	老余杭	120,000	2019
龙湖西溪天街	西溪	130,000	2019

项目名称	次级板块	项目总规模(平方米)	开业年份
龙湖紫荆天街	城西	83,000	2019
欧美金融城	未来科技城	80,000	2019
科技城宝龙广场	未来科技城	95,000	2022
杭州 C+西嘉广场	西溪	80,000	2022
合计	-	1,350,000	-

数据来源：戴德梁行

（3）固定租金水平分析

杭州各商圈根据其发展成熟度可划分为传统核心商圈和新兴商圈。杭州商业市场发展早期，项目主要集中在核心商圈，租金水平较高。随着消费需求的不断增长，2016 年后杭州连续多年有大量新项目入市，且新开业的商业项目多位于非核心商圈，租金水平相较于核心商圈起点较低。随着杭州市整体消费配套更加完善，商业氛围更加活跃，成熟运营项目平均租金一般呈逐年上涨的趋势。

杭州市各板块因其区位、定位及其发展历史的不同，租金水平存在一定差异。核心板块包括武林、湖滨、吴山、钱江新城与庆春板块。依托于区位优势和成熟的消费氛围，武林板块租金一直以来处于全市领先水平，根据 2023 年第二季度数据，首层基于使用面积的平均租金水平（不含税、物业费及推广费，下同）可达 1,010-1,310 元/平方米/月。湖滨板块次之，平均租金在 740-1,040 元/平方米/月。钱江新城板块与庆春板块租金水平相近，庆春板块平均租金在 580-880 元/平方米/月，钱江新城板块平均租金在 520-820 元/平方米/月。而吴山板块发展较早，无论是定位还是设施皆相对较为落后，租金较低，在 490-790 元/平方米/月。

新兴板块中的滨江及运河板块紧随其后，滨江板块平均租金在 390-690 元/平方米/月，运河板块平均租金略低，在 360-660 元/平方米/月。钱江世纪城作为新形成的板块，由于消费基础设施品质较好，平均租金水平也在 280-580 元/平方米/月。大城西商圈作为新兴商圈有较大的发展潜力，商圈内项目成熟度不一，覆盖区域较广，租金水平主要集中在 200 - 700 元/平方米/月，城北板块租金水平在 210-510 元/平方米/月，预计未来有一定提升空间。其他商圈平均租金在 110-450 元/平方米/月。


（4）租金增长率分析

消费基础设施的运营从开业起一般会经历培育期、发展期、成熟期等几个不同的阶段。不同阶段消费基础设施的收入表现有较明显的差异。从消费基础设施整体租金收益

角度来看，在开业初期，运营方往往会采取暂时牺牲租金收益的方式来换取人气，培育消费氛围，如前期提供租户 0.5-6 个月不等的装修免租期，针对主力店租户提供 6 个月-3 年的租金优惠期等。因此一般在培育期阶段，租金收益偏低，但年增长率普遍能达到 10%-20% 不等。在经过 3-5 年的培育后，消费基础设施整体进入发展期，已建立了一定的客户基础，租户结构也相对稳定，在发展期阶段租金增长率一般能达到 5%-10% 左右。一般消费基础设施开业 10 年后会基本达到相对成熟运营的阶段，此阶段的主要特点为租金价格已实现较高水平，出租率稳定，整体增长趋于平稳。

通过对杭州市不同板块内的运营表现较好的标杆消费基础设施进行分析发现，租金增长率表现与消费基础设施整体的运营情况密不可分。优质的消费基础设施项目，其总收入或租金收入的年均复合增长率可达 5%-20% 不等。

图 5-5-11：杭州各板块标杆消费基础设施收入年均复合增长率



数据来源：戴德梁行


（5）出租率分析

2022 年度，杭州市优质商业物业的出租率基本在 93%-95% 区间范围内波动，其中一季度最高，出租率为 94.9%，二季度降至 93.2% 后稳步攀升，至 2022 年四季度，出租率提升至 93.7%。2023 年第一季度，杭州市优质商业物业的出租率为 91.2%，2023 年第二季度出租率为 91.3%，较上季度环比微升 0.1 个百分点。

杭州市大部分运营满 3 年的优质消费基础设施出租率可以达到 90%-95% 以上，持续吸引着众多知名零售商，以及新进品牌入驻。分板块来看，得益于项目改造和新一轮

的品牌升级以及业态调整，武林、庆春、钱江新城、滨江及钱江世纪城板块平均出租率达 95%以上，大城西板块整体市场出租率约为 90-98%，其余商圈出租率也基本达 90%以上。

图 5-5-12：杭州市历年消费基础设施出租率情况



数据来源：戴德梁行

（6）市场未来供应及展望

得益于其城市消费活力、产业发展动力、居民收入潜力，未来杭州市依旧是消费基础设施开发商重点布局的城市，未来新增供应消费基础设施将为杭州消费市场注入新活力。根据评估机构戴德梁行的调研，未来三年，杭州优质消费基础设施市场预计将将迎来约 225 万平方米的供应，其中大部分位于非核心板块。

大城西板块作为杭州市最重要的新兴板块，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西消费环境不断提升。2023 年二季度，大城西消费基础设施存量已达到近 135.0 万平方米，占全市存量面积比率为 20%。2023-2025 年间，大城西板块有城西万象城和云城天街项目入市，预计将增加供应面积约 32 万平方米。两个新入市项目皆在目标基础设施项目辐射范围之内，其中城西万象城是 3 号线和 5 号线双地铁上盖项目。两个项目与目标基础设施项目相距 5 公里以上，开业后将会与目标基础设施项目竞争部分来自未来科技城的客群。未来目标基础设施项目周边商圈将呈点状分布，虽然会对目标基础设施项目产生一定的分流影响，但是竞品商业体之间的聚集效应不明显，且目标基础设施项目依旧保持着距离西溪国家湿地公园最近的优势。

展望未来，大城西新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨

道交通的进一步完善，将为大城西板块发展提供坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的消费基础设施出租率以及租金增长率预期将稳步增长。

表 5-5-3：大城西板块未来供应情况

项目名称	次级板块	与目标基础设施项目车程距离	项目总规(平方米)	预计竣工年份
城西万象城	未来科技城	7 公里	190,000	2025 年
云城天街	云城	11 公里	130,000	2025 年


数据来源：戴德梁行

（二）同行业可比项目的竞争优势与劣势

1、部分竞品情况

根据客群定位、区位条件等方面的相似程度，在目标基础设施项目临近的范围内选定了 2 个较有代表性的存量消费基础设施项目以及 1 个未来规划供应消费基础设施项目的作为竞争性项目进行对比分析，分别为 1、龙湖西溪天街；2、城西银泰城；3、云城天街，具体位置分布如下：

图 5-5-13：竞争性物业位置分布图



根据评估机构戴德梁行的调研，目标基础设施项目可比竞品的具体信息如下：

表 5-5-4：龙湖西溪天街具体信息

存量竞品一		
项目名称	龙湖西溪天街	
区域	西溪（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2019 年 12 月	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	周边有多条公交线路，地铁 5 号线蒋村站上盖	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁商务、家庭客群	
商业情况描述	龙湖西溪天街，主要吸引周边中高端商务、家庭客群消费。着重引进了电影院、KTV、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮等，是集购物、美食、娱乐、休闲于一体的地铁上盖综合性购物商场，客流表现较好，运营水准稳定。项目以盒马为基础，以餐饮业态为引擎和亮点	
品牌代表	主力租户涵盖盒马生鲜、卢米埃影院等； 快消品牌涵盖 UR、GAP、SPAO、鹿岛等； 餐饮品牌涵盖谭鸭血、柒园、东福酒家、凑凑火锅、捞王等； 零售品牌涵盖玩具反斗城、三叶草、阿迪达斯、NIKE、李宁等	
与目标基础设施项目的可比性	同为地铁上盖商业，并且同属西溪板块，与目标基础设施项目存在相似性。目标客群为 25-35 岁商务、家庭客群，目标基础设施项目的目标客群为 25-40 岁家庭客群，存在一定差异化竞争	

表 5-5-5：城西银泰城具体信息

存量竞品二		
项目名称	城西银泰城	
区域	城西（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2013 年 10 月	
开发商	银泰集团	
项目规模	23.3 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	距离地铁 2 号线三坝路站约 800 米，距离地铁 5 号线萍水街站约 300 米；附近多条公交线路	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁新中产家庭客群	
主要情况描述	城西银泰城主要吸引中高端新中产家庭客群消费。引进化妆品、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮、影院等多种业态。项目定位较为高端，体量大，共计 200 余家品牌入驻，业态齐全，客流表现较好。项目以银泰百货为基础，以餐饮业态为引擎	

品牌代表	主力租户主要有银泰百货、blt 超市、传奇影院、舒适堡健身中心等； 快消品牌涵盖 H&M、GAP、Cos、优衣库； 餐饮品牌涵盖点都德、叶马、哥老官、海底捞、山葵家； 零售品牌涵盖 chanel、lululemon、MAC、Givenchy、fresh、Michael Kors 等
与目标基础设施项目的可比性	与目标基础设施项目体量接近，同为区域内大体量的优质商业综合体项目。 目标基础设施项目为地铁上盖商业，交通可达性强，且主力店山姆具备较强引流作用，与城西银泰城存在一定差异化竞争

表 5-5-6: 云城天街具体信息

未来规划竞品一		
项目名称	云城天街	
区域	云城（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	预计 2025 年	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
商业楼层	B4-F6	
周边交通	周边有多条公交线路，毗邻地铁 3 号线龙舟北路站	
项目定位	预计为高端定位	
项目相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街综合体将营造“一内一外”两个充满“烟火气”的街区。在综合体的核心位置，将打造一个独立的室外商街——铂金岛：通过下沉广场和天空廊桥，联合绿植、水系，营造“24 小时无界慢生活街区”，或将有不少在杭州的网红首店。还会以科技文化为主题，打造一个室内主题街区——“宋都幻旅集市”。此外，还有裸眼 3D 大屏、无边泳池等“打卡点标配”	
业态相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街将以零售及娱乐业态为核心，包含零售、餐饮、教育、文化、展示等服务，将引入超 300 家的时尚跨界品牌、新兴生活体验、未来科技展示、无边界景观餐饮社交空间、亲子家庭聚场、云上食空等空间，吃喝玩乐一应俱全，重点填补周边 3 公里区域的消费空白，辐射整个城西	
与目标基础设施项目可比性	同为大城西商圈内，定位高端项目，客群存在重合性	

2、基础设施资产的优势与挑战

基础设施资产的竞争优势与挑战如下：

（1）基础设施资产有如下突出优势：

1）区域能级：深耕消费力领先的高能级城市杭州，具备长期高质量发展潜力

杭州市近年来发展动力强劲，居民可支配收入不断提升：2022 年全年及 2023 年上半年，杭州市生产总值（GDP）分别为 18,753 亿元及 9,602 亿元，同比增长 1.5%及 6.9%；

2022 年杭州市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，位居全国第六，位列浙江省第一，历史 10 年保持持续增长，复合增长率 8.10%。

消费复苏迅速，市场潜力巨大：杭州已成为消费力居前列的城市。2022 年及 2023 年上半年，杭州市社会消费品零售总额分别为 7,294 亿元及 3,725 亿元，同比增长 5.8% 及 8.7%，2022 年增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，呈持续增长态势，10 年复合增长率 9.15%。

城市人口保持长期净流入，奠定消费人群基础：截至 2022 年末，杭州市常住人口为 1,237.6 万人，与 2021 年末常住人口相比增加 17.2 万人，增加额位居全国第二。杭州市常驻人口保持长期持续增长，近十年累计人口净流入 357.4 万人，复合增长率 3.47%。

此外，杭州市商业氛围浓厚，根据第一财经连续 8 年发布的《城市商业魅力排行榜》，2023 年杭州的城市商业魅力在新一线城市中排名前三，在城市人活跃度⁴³一项，杭州排名全国前五，是新一线城市中最具消费活跃度、社交活跃度和夜间活跃度的城市。

随着 2023 年亚运会的承办，杭州的国际化品牌建设和高质量发展将更进一步，杭州的经济发展和商业发展将迎来更大机遇与潜力，对基础设施项目的可持续发展提供有力基础。

2) 区位与辐射范围：城市级高质量 TOD 项目，地理位置优越，交通可达性强

基础设施项目位于杭州最重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻天目山路和五常大道两大主要交通干道，所处区域商业发展势头强劲。基础设施项目紧邻西溪湿地南门，东、西侧为成熟住宅区，周边中高端住宅小区众多，客群来源丰富多样。杭州西溪国家湿地公园系 5A 级景区，项目作为景区附近重要的商业配套，是外省市甚至国际游客旅游消费的必至之地，吸引大量游客到访。随着地铁 3 号线洪园站于 2022 年正式开通，基础设施项目正式进入城市级 TOD 时代，由轨交人流直接导入消费客群，辐射范围进一步扩大，最远可达 40 公里，对于主城区及游客客流吸附能力进一步增强，目标辐射人口超过 200 万。

3) 体量规模：杭州城西单体体量最大的购物中心，规模优势突出

基础设施项目总建筑面积约为 25 万平方米，充足的经营面积为建立一站式购物中

⁴³ 定义：城市人活跃度是由第一财经编制的衡量城市居民在社会、经济和文化方面的参与程度和活力的指标，包括消费活跃度、社交活跃度、夜间活跃度三个衡量维度。

心提供有利支撑。基础设施项目承租租户超过 350 户，具备全面且多元化的租户组合，业态涵盖餐饮、零售、娱乐、服务、新能源车等多个领域，为消费者提供一站式购物体验。同时，基础设施项目合理搭配次主力店及专门店，能够满足不同消费者的需求和偏好，有力提升消费者的消费体验，实现项目稳定性与成长性的均衡配比。

4) 先发优势与区域影响力：深耕区域十年，杭州最具影响力的标杆商业之一

2013 年 5 月，杭州西溪印象城 A 馆开业，当年引入了近 200 家知名品牌门店；2019 年 5 月，杭州西溪印象城 B 馆开业⁴⁴，围绕客群年轻化的趋势，主打时尚、潮流、运动定位，引进了 81 家品牌。作为早期进入大城西区域的购物中心，杭州西溪印象城主动承接城市各项重要的服务设施配套责任，弥补了杭州大城西商业服务配套的空白，为周边多个区块的居民提供了日常消费娱乐的场所。十年来，基础设施项目合计税收贡献 4 亿元，提供就业岗位累计超过 14,000 个，荣获过众多奖项，并作为 2023 年杭州市数智消费嘉年华启动代表单位及承办方荣登央视新闻联播。凭借十年的运营和发展，基础设施项目在当地已树立了良好口碑和知名度，受到消费者、业内及政府的广泛认可，建立了先发优势。

5) 定位及客群：精准定位家庭及城市青年客群，是面向大众消费群体的代表型项目

基础设施项目定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心，覆盖最广泛的大众消费者群体。基础设施项目租户业态贴近居民日常生活需求，品牌以经济型和大众消费品牌为主，具有亲民、生活化特点，整体定位符合国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的政策鼓励方向。核心客群以中产阶层家庭客群为主，包括周边中高端社区家庭、以阿里为代表的高科技人才、企业白领、小和山高教园区师生等，消费群体人口基数较大，消费购买力较强，为基础设施项目持续贡献稳定客流；此外，随着地铁 3 号线开通，吸引了更多来自黄龙高教商务区、未来科技城、高校园区的年轻客群，年轻客群占比的不断提升，有助于基础设施项目长期高质量发展。

6) 招商及运营能力：强劲的招商与精细化运营能力，打造长期竞争力

基础设施项目配备了经验丰富的招商及运营团队，助力项目持续引入优质租户、实现运营调升，为长期的优异经营表现奠定坚实基础：

⁴⁴ 2018 年 12 月，杭州西溪印象城 B 馆试营业

引入优质主力店“山姆会员店”，具有极强稀缺性及引流作用：受益于印力集团与沃尔玛集团的良好合作关系及项目招商团队的丰厚品牌资源，项目引入了大城西板块唯一一家山姆会员店。山姆店在区域内的稀缺性较强，品牌效应显著，具备极强引流能力，山姆会员店引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。项目山姆会员店 2023 年 1-9 月营业额杭州市所有山姆会员店中排名第一，从开业以来一直都保持极强的品牌效益及引流能力。

精准引进优质租户及特色“首店品牌”：项目引入众多知名及国际品牌，且与多个优质品牌租户签订了长期租赁合同，与品牌主力店租赁期限最长可达 20 年。此外，项目持续打造首店品牌，如浙江省首个山姆会员店，杭州市首个 ZARA 店铺、首个南京大牌档、云海肴等特色餐饮品牌，为消费者提供独特的产品和全新的购物体验。

积极开展联合营销推广活动，推动客流量及商户营业额提升：项目运营团队协助多个租户进行开业筹备、举办线下营销活动、联合促销等，助力商户实现营业额新高。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过与商户联合促销，超过 5 个品牌成为全国销冠，超过 15 个品牌成为浙江销冠。

举办特色推广活动，提升项目人气与品牌影响力：通过精细化运营，不断推出印象音乐节、印象动漫节等印象系列原创 IP 活动，举办西溪国风盛典等创意活动，持续提升消费者体验，推动日均客流创新高，扩大项目城市级影响力。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过举办各类特色推广活动，期间客流同比增幅 83%达到近 50 万人次，整体营业额同比提升 68%；2023 年全年各项经营数据较 2019 年全年均有显著提升，加权平均出租率超过 98%，客流量同比提升 25%，营业额（不含主力店及新能源汽车营业额）同比提升 11%，运营收入同比提升 22%。

受益于积极主动运营管理，基础设施项目多年来始终保持优秀的运营表现，为基础设施项目未来现金流的稳定增长提供坚实保障。关于基础设施项目的运营表现请见本报告“第五章 基础设施资产”之“六、租约及历史现金流情况”。

综上，受益于杭州强劲的经济发展潜力、消费基础设施相关行业的蓬勃发展，及本项目在区位、规模、定位、招商及运营等方面的显著竞争优势，预计本项目具备良好发展前景。

（2）基础设施资产所面临的挑战

目标基础设施项目所处的大城西板块近年来高速发展，新商业将不断涌入，未来区域内的消费基础设施项目竞争将会更激烈，加上商圈各个项目呈点状分布的特殊性，之间的聚集效应不明显，将对目标基础设施项目产生一定的分流影响。

六、租约及历史现金流情况

（一）现金流稳定性

1、运营年限

基础设施项目运营成熟稳定，杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年 5 月正式开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业，截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产运营时间均已超过 3 年。

表 5-6-1: 基础设施资产运营时间（截至 2023 年 9 月 30 日）

项目名称	竣工时间	运营起始时间	已运营期限（年）
杭州西溪印象城 A 馆	2013 年 1 月	2013 年 5 月	10.42
杭州西溪印象城 B 馆	2019 年 5 月	2019 年 5 月	4.42

2、历史现金流

基础设施资产历史取得的运营收入主要为租金收入、物业管理收入和商业运营收入等，基于真实、合法的市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经常性收入。

项目多年来始终保持优秀的运营表现：

持续稳定的高出租率：2014-2022 年，杭州西溪印象城年加权平均出租率为 98.2%，过去 5 年加权平均出租率约为 98.1%，截至 2023 年 9 月 30 日出租率已达到 99.6%。

高增长的营业额：自 2013 年开业以来，营业额呈上升趋势，2022 年项目总营业额超过 35 亿元；2023 年 1-9 月，九个月营业额突破 32 亿元，再创历史新高。

持续提升的客流与车流：项目开业以来，客流量与车流量呈攀升趋势。2022 年客流达到约 1,500 万人；2023 年 1-9 月客流累计 1,579 万人、车流累计 252 万辆，较 2019 年 1-9 月同比分别提升 16%及 21%，均创历史新高。

近三年及一期，基础设施资产历史运营情况如下表所示：

表 5-6-2: 基础设施资产历史运营情况

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
加权平均出租率 ¹	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%
客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504 ⁵	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06 ⁶	32.59
月租金坪效（元/月/平方米） ²	146.9	164.1	174.0	191.2
营业收入（万元） ³	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ³	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51
调整后运营净收益（万元） ⁴	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1: 加权平均出租率为月度面积加权出租率, 即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$ 。

注 2: 月租金坪效=年度月均租金收入（包含固定租金收入及提成租金收入）/可租赁面积

注 3: 成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总, 已剔除折旧及摊销。营业收入及成本税金总计相关数据均摘自经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》

注 4: 调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计

注 5: 2022 年度客流量减少的原因系, 2022 年上半年由于地铁施工围挡及五常大道修路, 对项目客流造成一定影响, 2022 年上半年月均客流约 112 万人次, 随着 2022 年下半年交通因素消除, 月均客流已迅速回升, 达到 138 万人次, 恢复至 2021 年月均客流水平

注 6: 2022 年度客流量减少但营业额增加主要系: 1) 主力店山姆会员店贡献较大增量营业额: 2022 年山姆会员店运营业绩较好、客单价大幅提升, 从 2021 年的人均消费 301 元提升至 2022 年人均消费 428 元, 推动 2022 年营业额较 2021 年增加约 3 亿元; 2) 新能源车品牌贡献较大增量营业额: 2022 年较 2021 年新增新能源车品牌 5 家, 新能源车品牌整体营业额从 2021 年的 3.2 亿元增加至 8.3 亿元。山姆会员店及新能源车业态客单价高, 相较于其他业态对客流的依赖程度较小

项目运营收入构成多样, 包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入, 为现金流增长提供多元化增长潜力。其中固定租金收入占比最高, 为基础设施项目经营稳定性提供良好支撑。此外, 固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主, 对于不同租户又分为季度和月度预付; 营业额提成租金则主要为次月收取。具体如下表所示:

表 5-6-3: 目标基础设施资产 2023 年 1-9 月收入类型占比

收入类型	2023年1-9月占运营收入比重
固定租金收入	62.3%
提成租金收入	8.6%
物业管理费收入	17.3%
固定推广费收入	2.4%

多经及广告收入	4.9%
停车场收入	4.5%
合计	100.0%

（二）现金流真实性

经查目标基础设施资产的租赁合同清单及租赁合同样本、经审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表，并根据原始权益人与项目公司书面确认，项目公司运营目标基础设施资产取得的运营收入主要为目标基础设施资产的租金、合同推广费与管理费。目标基础设施资产现金流基于真实、合法的经营经营活动产生，价格或者收费标准符合相关规定，不依赖第三方补贴等非经常性收入，目标基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

（三）现金流分散度

1、租户数量

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州西溪印象城签约租户共计 371 个，除已披露的关联方租户外其余均为市场化租户，具有良好的分散度。

2、租户计租方式分布

从租户计租方式来看，基础设施项目存在固定租金、提成租金、固定租金与提成租金两者取高三种方式。截至 2023 年 9 月末，项目超过 92% 的已租赁面积采用固定租金或固定租金与提成租金两者取高的收取方式，确保了稳定的租金收入，避免受到商户营业额波动影响，具备较强的周期抗性。同时，项目租金中也保留了部分提成租金，在确保租金收入稳定性的基础上，尽量捕捉商户经营业绩的增长，获取超额分成。

近三年及一期，三类计租方式租金收入占比情况详见下表：

表 5-6-4：近三年及一期三类计租方式租金收入占比情况

经营模式	租赁模式		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
租赁	固定租金		14.8%	15.5%	19.2%	19.6%
	纯提成租金		5.2%	4.5%	4.0%	4.9%
	固定/提成租金取高 ¹	固定租金部分	73.6%	70.9%	71.5%	68.2%
		提成租金部分	6.4%	9.1%	5.3%	7.3%

合计	100%	100%	100%	100%

注 1: 固定租金与提成租金两者取高系指每期在收取固定租金的基础上, 同时收取当期提成租金高于固定租金的部分, 高出部分计入提成租金收入。

近三年及一期, 三类计租方式租赁面积占比情况详见下表:

表 5-6-5: 近三年及一期三类计租方式租赁面积占比

计租方式	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 9 月末
固定租金	32.3%	33.0%	33.8%	34.0%
纯提成租金	9.7%	7.6%	6.0%	7.5%
固定/提成租金取高	57.9%	59.4%	60.2%	58.5%
合计	100%	100%	100%	100%

3、租户业态分布

从租户业态来看, 涵盖零售、餐饮、娱乐、服务, 能够满足消费者一站式的各类消费体验。从不同租户业态的租赁面积及租金收入占比分析, 租户业态结构较为稳定, 各类业态租赁面积及租金收入占比较为分散, 能够有效缓解单一业态市场风险对本项目的潜在影响。

近三年及一期, 各类业态租金收入占比情况详见下表:

表 5-6-6: 近三年及一期各类业态租金收入占比情况

业态	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
零售	67.3%	64.4%	63.3%	61.8%
餐饮	21.9%	23.5%	24.5%	26.6%
娱乐	4.1%	4.4%	4.9%	4.8%
服务	6.7%	7.6%	7.3%	6.8%
合计	100%	100%	100%	100%

截至 2023 年 9 月 30 日, 各类业态租赁面积占比情况详见下表:

表 5-6-7: 2023 年 9 月末各类业态租赁面积及占比情况

业态	租赁面积 (平方米)	占已出租面积比例 ¹
零售	53,985.37	54.3%
餐饮	24,326.13	24.5%
娱乐	12,126.96	12.2%
服务	9,013.66	9.1%

业态	租赁面积（平方米）	占已出租面积比例 ¹
合计	99,452.12	100%

注 1：存在四舍五入尾差。

4、租赁合同期限分布与加权平均租期

截至 2023 年 9 月 30 日，在执行租赁合同的租期最长为 20.7 年，其中租期在 0 至 5（含）年的租赁面积占比为 48.00%，租期在 5（不含）至 10（含）年的租赁面积占比为 16.09%，租期在 10（不含）年以上的租赁面积占比为 35.91%。

加权平均租期是指对各租户签约租期进行加权平均计算的租赁期长度，通常以租户租赁面积作为权重，一定程度反映出项目在执行租约的稳定性。目标基础设施资产根据租赁面积加权平均租期为 8.3 年，其中根据不同租户类型、租赁面积，加权平均租期会呈现较明显的差异。

5、加权平均剩余租期

截至 2023 年 9 月末，目标基础设施资产根据租赁面积加权平均剩余租期为 3.6 年，其中主力店租赁面积加权平均剩余租期为 5.7 年，非主力店（包含次主力店与专门店）租赁面积加权平均剩余租期为 2.7 年；根据固定租金加权平均剩余租期为 2.0 年。

近三年及一期，目标基础设施资产加权平均剩余租期情况如下：

表 5-6-8：近三年及一期加权平均剩余租期情况

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 9 月末
加权平均剩余租期 ¹ （按租赁面积计算）	4.1 年	3.6 年	3.7 年	3.6 年
加权平均剩余租期 ² （按固定租金计算）	2.4 年	2.1 年	2.0 年	2.0 年

注 1：加权平均剩余租期（按租赁面积计算）= $\sum (\text{租约剩余天数} / 365 \times \text{租赁面积}) / \text{可租赁面积}$ ；

注 2：加权平均剩余租期（按固定租金计算）= $\sum (\text{租约剩余天数} / 365 \times \text{当期固定租金}) / \text{当期固定租金总收入}$ 。

目标基础设施资产当前的加权平均剩余租期水平有助于运营管理机构即时对场内租户进行调改，在改善目标基础设施资产的租户结构的同时释放更多的收入增长空间。

6、租赁合同到期分布

截至 2023 年 9 月 30 日，按照租赁面积口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约面积占已出租面积比例分别为 6.7%、19.2%和 14.1%，其余 60.0%的已租赁面积将于 2026 年及以后到期；按照固定租金收入口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约的固定租金收入占收入的比例分别为 9.6%、40.7%和 20.8%。

近三年及一期，未来到期租约情况详见下表：

表 5-6-9：截至 2020 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所占 百分比
2021 年	19,971.04	20.3%	34.3%
2022 年	28,944.19	29.5%	37.0%
2023 年	6,054.57	6.2%	8.2%
2024 年及以后	43,242.02	44.0%	20.5%
合计	98,211.82	100%	100%

表 5-6-10：截至 2021 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所占 百分比
2022 年	34,554.41	35.1%	46.4%
2023 年	11,086.34	11.2%	21.0%
2024 年	8,730.48	8.9%	13.0%
2025 年及以后	44,205.10	44.8%	19.6%
合计	98,576.33	100%	100%

表 5-6-11：截至 2022 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所占 百分比
2023 年	24,160.71	24.6%	44.1%
2024 年	14,111.67	14.4%	25.6%
2025 年	8,637.79	8.8%	9.5%
2026 年及以后	51,176.53	52.2%	20.8%
合计	98,086.70	100%	100%

表 5-6-12：截至 2023 年 9 月末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所占 百分比
2023 年	6,653.70	6.7%	9.6%

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所占 百分比
2024 年	19,095.74	19.2%	40.7%
2025 年	14,072.29	14.1%	20.8%
2026 年及以后	59,630.39	60.0%	28.9%
合计	99,452.12	100%	100%

如上表所示，项目租户按照租赁面积口径的租赁合同期限分布情况与按照固定租金收入口径的比例结构不尽相同。通常成熟运营的购物中心项目，按固定租金收入口径在未来 1 至 3 年单年约有 30%-50%的租约滚动到期，符合消费基础设施项目运营的收入特点。运营管理机构可通过控制店铺租期长度等方式调整专门店租赁情况，主动管理租户续租、换租并保持调租灵活性，以达到收入持续增长以及优化整体收入结构的目的。

对于即将到期续期的铺位，运营管理机构将会提前向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌。

综上所述，整体而言目标基础设施资产租约集中到期风险较低，租约稳定性较高，租约到期结构能够在保持一定程度的现金流稳定性的同时也保有未来一定的增长空间。

7、基础设施项目的收缴率

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 9 月 30 日，2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月收缴率⁴⁵分别为 100%、100%、100%及 99.98%。截至 2023 年 12 月 31 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史三年及一期的收缴率均为 100%。

8、前十大承租方情况

2023 年 1-9 月，目标基础设施项目按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）计算的前十大承租方相关收入合计占比为 15.51%。其中，除第一大承租方（山姆会员店）外，其余承租方租赁面积占比均不超过 5%，相关收入占比均不

⁴⁵ 收缴率=截至 2023 年 9 月末已收本期金额/应收本期金额，本期金额包含租户应缴纳的各项费用，但不含保证金和押金。

超过 2%。

本项目前十大承租方均为具有较强品牌影响力的商户，经营情况稳健。其中，按租赁面积计算的前五大租户在执行租约的租赁期限均在 8 年以上，平均租赁期限为 16.1 年。该等承租方作为基础设施项目的基石租户，可提供长期稳定的现金流，亦可为基础设施项目提供良好的引流作用。例如，基础设施项目租赁面积及相关收入排名第一的主要租户山姆会员店，为大城西板块唯一一家山姆会员店。该承租方在区域内较强的稀缺性和品牌效应具备显著的引流能力，其引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。

2023 年 1-9 月，按相关收入占比排名，前十大承租方情况详见下表：

表 5-6-13: 2023 年 1-9 月相关收入前十大承租方情况


序号	业态	相关收入 ¹ 占比
1	零售 ²	5.94%
2	零售	1.85%
3	零售	1.24%
4	零售	1.14%
5	零售	1.12%
6	零售	1.00%
7	娱乐	0.85%
8	娱乐	0.80%
9	零售	0.79%
10	娱乐	0.78%

注 1：相关收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入；

注 2：上表中排名第一的承租方为山姆会员店。

按相关收入占比排名，2023 年 1-9 月前十大承租方到期期限分布如下：

图 5-6-1: 2023 年 1-9 月收入占比前十大承租方到期期限分布



针对本项目潜在可能面临的集中换租风险，运营管理机构设置了如下缓释措施：

提前进行租约谈判：运营管理机构将依托印力集团强大的租户资源，持续维护租户资源库。同时，将会提前 3-6 个月向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌，新租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。

重点关注主力租户租赁情况：而对于主力租户，尤其如山姆会员店此类核心主力租户，运营管理机构将会在租约到期前更早的时间与之就未来续租安排进行沟通 and 磋商，尽早就续租或换租事宜达成一致意见。印力集团作为沃尔玛（中国）的战略合作伙伴，与沃尔玛之间已建立常态化的沟通机制，针对每年开店入驻及店铺调整等需求均会提前沟通。本项目运营管理机构将持续维持与山姆会员店良好的互信和长期合作关系。

对于本项目而言，即使在历史宏观经济波动期间，目标基础设施资产有一定比例租约到期的情况下，整体依然保持了较高的出租率水平，体现了本项目运营管理机构良好的运营管理能力。

9、租约、租户储备情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人已与超过 10,000 家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富，可以根据项目的实际运营情况和运营调升需求，适当引入优质品牌，使得项目保持长期竞争力。

（四）重要现金流提供方

经基金管理人和专项计划管理人核查，本基础设施项目不存在重要现金流提供方。

（五）调查结论

经基金管理人和专项计划管理人核查，基础设施项目近三年内运营情况良好，现金流持续、稳定；基础设施项目现金流基于真实、合法的经营活动产生；基础设施项目收入来源合理分散，且收入主要来自于市场化租户，符合市场化原则，不依赖第三方补贴等非经常性收入；基础设施项目不存在重要现金流提供方。

七、基础设施资产的估值情况

戴德梁行作为资产评估机构对基础设施资产进行了评估，就基础设施资产于价值时点 2023 年 9 月 30 日的市场价值出具了目标物业评估报告。

截至 2023 年 9 月末，基础设施资产估值为 39.59 亿元。基础设施资产评估结果具体如下表所示：

表 5-7-1：基础设施资产估值情况

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法 及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

（一）项目运营收入评估参数假设

杭州西溪印象城的运营收入包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入。

近三年及一期，目标基础设施各类运营收入及占比如下：

表 5-7-2：目标基础设施资产近三年及一期运营收入

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月

固定租金收入	17,283.41	17,485.61	19,111.94	15,164.07
占比	68%	63%	65%	62%
营业额提成租金收入	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92
占比	8%	10%	7%	9%
物业管理费收入	4,376.40	5,074.03	5,379.81	4,215.85
占比	17%	18%	18%	17%
固定推广费收入	243.28	468.70	672.30	586.12
占比	1%	2%	2%	2%
多经及广告收入	1,138.16	1,286.69	1,589.98	1,190.70
占比	4%	5%	5%	5%
停车场收入	457.33	809.89	862.14	1,084.20
占比	2%	3%	3%	4%
运营收入总计 ¹	25,590.42	27,897.89	29,567.25	24,337.86
减：减租金额 ²	1,226.14	75.57	0.71	58.11
加：其他调整项 ³	-626.24 ⁴	235.52	-34.32	78.23
项目营业收入合计	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98

注 1：本表格按照管理口径报表对运营收入进行拆分，并通过“减租金额”与“其他调整项”将管理口径报表运营收入调整回财务报表口径的营业收入；

注 2：由于宏观经济波动影响，项目在报告期内对部分租户进行了租金减免；

注 3：其他调整项主要包含按照权责发生制进行的财务报表口径的调整：1) 对部分跨期收入进行了调整，如管理口径报表提成租金一般次月收取时确认收入，管理层编制财务报表时会将提成租金收入还原回提成当月确认收入；2) 财务报表口径采用直线法确认租金收入，即存在财务报表口径租金收入金额与管理口径实收租金的差异；

注 4：由于 2020 年受宏观经济波动影响，提成租金等按权责发生制进行的财务报表口径调整的影响较大，因此 2020 年其他调整项金额较大。

1、固定租金收入及增长率假设

对于已出租物业固定租金部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的租金水平（即实际租金）；租赁期外按照市场租金水平计算固定租金收入。

（1）出租率假设

基础设施资产投入运营以来一直保持较高的出租率水平，过往五年加权平均出租率均值为 98.10%，2022 年加权平均出租率为 98.11%。截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产共签约租户 371 个，出租率约为 99.6%。根据本项目历史出租率分析，目标基础设施资产出租率已达到较高水平，且呈现平稳态势，进入运营稳定期。

根据市场调研，基础设施资产位于西溪商圈，隶属于杭州大城西商圈，所在区域商业氛围较好，商业需求稳定。依托着商业氛围良好、自然旅游资源丰富、位置优

越、交通便利，出租率处于稳定水平，商圈平均出租率约为 90%-98%，在全杭州市范围内处于高位。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人已与超过 10,000 家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富。

针对未来租约即将到期的租户，运营管理机构会提前 3-6 个月与该等租户就租约到期后是否续租进行沟通。对于租户明确表示到期不续租的情况，运营管理机构将提前开始储备备选商户，并就拟入驻的新租户就租赁条约进行洽谈，且新租约一般会在现有租约到期前订立。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，也会在获知租户到期不续租的情况下提前进行招租准备，因此除了运营管理机构出于经营规划主动保留的店铺，一般而言在上一租户退租后，基本可以做到无缝衔接，使得目标基础设施资产在未来保持较高的出租率水平。此外，运营管理机构会按照月度追踪租户的业绩，对于经营业绩较差、存在逃场风险的租户（由于租赁合同中一般约定 3 个月的租金作为租赁保证金，因此即使租户发生潜在经营风险，一般情况下不会对目标基础设施资产的现金流产生较大影响），运营管理机构会给予该等租户一定的经营辅导并提前开始储备备选商户。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，在面临现有租户提前退租时，能够尽快与储备租户进行沟通和招租，从而保证本项目的出租率维持较高水平。

综上所述，根据目标基础设施资产历史及评估基准日时点出租率情况，结合项目所在区位情况，目标基础设施资产已进入运营稳定期，出租率呈平稳趋势。本次估价按照预测期内前 2 年年度出租率 97.5%、预测期内后续年度出租率 **97.75%** 测算。

表 5-7-3：基础设施资产过往五年加权平均出租率数据及评估出租率假设

过往五年加权平均出租率情况		评估出租率假设
2018 年	99.14%	2023-2024 年：97.5% 评估预测期内后续年度： 97.75%
2019 年	98.83%	
2020 年	96.02%	
2021 年	98.42%	
2022 年	98.11%	

注：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$

（2）市场租金水平的确定

购物中心商铺根据租赁面积大小和租金水平被分为主力店及非主力店。本项目除主力店外，部分店铺由于其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与二者差异明显，因此本次评估将非主力店进一步区分为次主力店与专门店。

- 主力店：指可以为商业项目吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积大（租赁面积一般在 2,500 平方米及以上）、租期长（10 年以上）的特点，租金通常低于同楼层的专门店水平；
- 专门店：指面积相对较小、租期较短、租金单价较高的商铺；
- 次主力店：除主力店与专门店外，单独定义次主力店，其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与两者差异明显。

目标基础设施资产共计 3 个主力店租户，主力店租户的经营行业、承租面积占比、2023 年 1-9 月收入占比情况如下表所示：

表 5-7-4：目标基础设施资产主力店租户基本情况

主力店	经营行业	承租面积占比	2023 年 1-9 月收入*占比
主力店-1	零售	22.80%	5.94%
主力店-2	娱乐	3.74%	0.85%
主力店-3	零售	2.99%	1.14%

注：收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入

1) 可比实例选取依据

在确定商业物业市场租金时，评估机构采用比较法，首先按照区位条件、业态类型和客群定位等维度进行了比较和选择，确定可比实例；其次，经过充分考虑目标基础设施资产与可比实例在交易时间、交易情况、不动产状况等方面的差异，修正后得出估价对象的比准市场租金。可比实例选取依据的具体分析如下：

a) 区位条件

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈。大城西商圈商业氛围活跃，随着印力、龙湖、银泰等多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定。本次选取可比实例均位于大城西商圈，与目标基础设施资产均为商圈中的优质商业物业，区位条件相似，具备可比性。

b) 业态类型

目标基础设施资产商业建筑面积达 14.4 万平方米，整体由商业及配套设施构成。可比实例商业建筑体量在 10-20 万平方米之间，体量与目标基础设施资产接近，与目标基础设施资产同属于具有一定规模的商业物业，其可承租业态种类较为丰富，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务等多种业态组合，各项目均配有生活超市、影院、亲子儿童等店铺类型，业态类型具有可比性。

c) 客群定位

在客群定位层面，目标基础设施资产核心客群为本地居民、年轻人以及新中产家庭。同时，因目标基础设施资产紧邻西溪湿地国家公园，亦可对游客客群产生一定的吸引引流作用。可比实例与目标基础设施资产类似，客群均以本地居民、年轻人以及新中产家庭为主，客群定位相近，具有可比性。

综上，从区位条件、业态类型及客群定位等方面综合分析，本次估价选取的可比实例与目标基础设施资产具备可比性。

2) 专门店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个均位于 L1 层的类似商业物业作为基础设施资产 L1 层专门店的可比实例。专门店可比实例概览如下：

表 5-7-5: 专门店可比实例详情

因素		估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
项目名称		杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	西湖区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代		2013/2019 年	2013 年	2019 年	2018 年
地址		余杭区	拱墅区	西湖区	拱墅区
交易时间		——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)		——	600	558	638
交易情况		——	正常	正常	正常
不动产状况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高
	距离区域中心	较近	较近	较近	较近
	交通便捷度	较便捷	较便捷	便捷	便捷
	基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
	自然人文环境	良好	良好	良好	良好
	公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心

因素			估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
	实物状况	租赁面积	——	0-150 平方米	150-300 平方米	0-150 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养较好	保养好	保养好
	物业管理	较好	较好	较好	较好	
	权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
租赁占用情况		有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	
修正价格 ² （元/平方米/月）			——	560	516	572

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：对上述专门店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图 5-7-1：专门店可比实例与目标基础设施资产位置



由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 L1 层专门店的比准租金单价为 549 元/平方米/月。

表 5-7-6: 基础设施资产 L1 层专门店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
L1 层专门店	549

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，基础设施资产 A 馆专门店位于 B1-L4 层，各楼层专门店市场租金在首层市场租金的基础上考虑 30%~110%的楼层系数修正。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业内部区位差异市场调查，对基础设施资产专门店租赁状况进行分析。根据对基础设施资产动线设计、店铺进深及展示性、店铺位置及可达性、租赁面积以及其他特殊情况的铺位归类，对 B 馆 B1、L2-L4 层及 A 馆 L1、L2、L4 层部分商铺的市场租金在 A 馆专门店同楼层市场租金基础上进行适当区位修正求得，具体修正比例为 15%~55%。

综上所述，根据基础设施资产 A 馆、B 馆 L1 层商业专门店的市场比准租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，基础设施资产 B1-L4 层专门店市场租金修正结果范围为 25~604 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

3) 主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的可比实例。主力店可比实例概览如下：

表 5-7-7: 主力店可比实例详情

因素			估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
项目名称			杭州西溪印象城	余杭区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代			2013/2019 年	2019 年	2013 年	2014 年
地址			余杭区	余杭区	拱墅区	拱墅区
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	66 ²	72 ³	74
交易情况			——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	区	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度较高	繁华度高	繁华度高
	位	距离区域中心	较近	较近	较近	较近
	状	交通便捷度	较便捷	一般	较便捷	较便捷
	况	基础设施完善度	完善	完善	完善	完善

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

因素			估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
状况		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实物状况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
		物业管理	较好	较好	较好	较好
	权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ (元/平方米/月)			——	67	69	70

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L2 层，其租金单价为 59 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 90%，修正后租金单价为 66 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L6 层，其租金单价为 50.5 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 72 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图 5-7-2: 主力店可比实例与目标基础设施资产位置



由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的比准租金单价为 68 元/平方米/月。

表 5-7-8: 基础设施资产 A 馆 L1 层主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层主力店	68

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施资产主力店租赁状况进行分析：基础设施资产主力店主要分布于 A 馆 B1、L1、L3 层，各楼层间租金单价差异相较专门店不明显，楼层系数范围为 80%~100%，A 馆各楼层主力店市场固定租金单价范围为 54~68 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

4) 次主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的可比实例。次主力店可比实例概览如下：

表 5-7-9：次主力店可比实例详情

因素			估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
项目名称			杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代			2013/2019 年	2018 年	2013 年	2014 年
地址			余杭区	拱墅区	拱墅区	拱墅区
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	126	114 ²	122 ³
交易情况			——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	便捷	较便捷	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
	实 物 状 况	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
		物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	500－1,000 平方米	500－1,000 平方米	500－1,000 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
	物业管理	较好	较好	较好	较好	
	权 益 状 况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ (元/平方米/月)			——	116	110	117

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L4 层，其租金单价为 80 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L1-L3 层，其租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 93%，修正后租金单价为 122 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述次主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的比准租金单价为 114 元/平方米/月。

表 5-7-10: 基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层次主力店	114

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

图 5-7-3: 次主力店可比实例与目标基础设施资产位置



根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施资产次主力店租赁状况进行分析：基础设施资产次主力店主要分布于 A 馆 B1M、L1、L3、L4 层以及 B 馆 L1-L4 层，各部分楼层系数修正范围为 70%~110%，区位修正范围为 60%，次主力店市场租金单价范围为 68~125 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

5) 目标基础设施资产历史固定租金水平

目标基础设施资产 2018 年至 2023 年 9 月末，主力店平均固定租金水平为 55-61 元/平方米/月，非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金水平为 153-221 元/平方米/月。

表 5-7-11: 目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)	非主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)
2018 年	55	153
2019 年	57	177
2020 年	56	171
2021 年	59	183
2022 年	60	210
2023 年 1-9 月	61	221

注：平均固定租金水平=固定租金收入合计/各月末已租赁面积合计。

目标基础设施项目历史租金水平呈现出平稳上升态势，伴随租户换租和续签，在每年较高的新签租金水平拉动下，平均租金水平不断提升。

截至价值时点（2023 年 9 月 30 日），目标基础设施资产按照评估机构的租户分类，主力店、次主力店和专门店在执行租约与估值假设的固定租金单价情况如下表所示：

表 5-7-12: 三类租户在执行租约的租金单价与评估假设的市场租金单价情况

	截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价 (元/平方米/月)	评估假设使用的市场固定租金单价 (元/平方米/月)
主力店	53.37~66.31	54.00~68.00
次主力店	28.00~150.00	68.00~125.00
专门店	18.35~2,860.00	25.00~604.00

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的三类租户市场固定租金单价区间未显著超过截至价值时点（2023 年 9 月 30 日）目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价区间。其中，次主力店和专门店在执行租约的固定租金单价范围宽于估值假设的市场固定租金单价范围，主要原因为：1）部分在租的专门店动线相对不好到达或租赁面积较大，此类铺位的租金议价能力较低，导致固定租金单价相对更低；2）部分在租店铺为新能源汽车或小面积中岛店铺（不到 10 平米），此类租户的固定租金单价较高。由于预计预测期内上述特殊类型租户新租、换租概率较低，故在市场固定租金假设中未考虑上述极值。而评估机构预测的市场固定租金水平上限低于在执行租约的固定租金水平上限，亦为谨慎保守估计。

目标基础设施资产截至 2023 年 9 月末在执行租约平均租金、2023 年截至 9 月末新签租户平均租金与评估预测平均租金水平如下表所示：

表 5-7-13: 在执行租约平均租金、2023 年新签租户平均租金与评估预测平均租金水平

租户类型	截至价值时点（2023/09/30） 签约固定租金水平（均值） （元/平方米/月）	2023 年截至 9 月末新签租户 固定租金水平（均值） （元/平方米/月）	预测固定租金水平 （均值） （元/平方米/月）
主力店	62	—	64
非主力店（含次主力店和专门店）	247	315	287
次主力店	77	108	87
专门店	302	356	350

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的平均固定租金水平与价值时点已签约的平均固定租金水平相当，未超过 2023 年新签约的平均固定租金水平。

（3）固定租金增长率假设

评估机构预测时对于租约内租金增长率使用该等租约中约定的租金增长率。现有租约到期后，采用预测期内固定租金增长率进行测算。

杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业。在固定租金收入层面，目标基础设施资产自 2018 年起年复合增长率达 12.3%。在固定租金单价层面，2018 年至 2022 年，目标基础设施资产非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金单价的年复合增长率为 8.3%，主力店平均固定租金单价的年复合增长率 2.4%。在签约租金表现方面，目标基础设施资产当前已签约租户中，专门店租期内年均租金增长率约为 5.3%，次主力店租期内年均租金增长率为 5.1%，主力店租期内年均租金增长率约为 1.7%，其中本项目在评估预测期内内仅有山姆会员店面临到期续约，目前山姆会员店现有合同租金增长率为 2%，与测算假设的增长率一致。

表 5-7-14: 已签约租户年均租金增长率与预测期内租金增长率假设比较

租户类型	已签约租户租期内 年均租金增长率 ¹	评估预测期内到期续约 固定租金增长率假设
主力店（山姆会员店）	2%	评估预测期内：2%
专门店	5.3%	2024-2026 年：5% 2027-2029 年：4% 评估预测期内后续年度：3%
次主力店	5.1%	

注 1：已签约租金租期内年均增长率为各租赁合同租期内增长率算术平均值。

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。根据评估机构市场调研，区域内其他优质项目签约非主力店（包含次主力店与专门店）租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。

本项目估值模型中，租户在租赁期限内租金增长率为租户已签订的租赁合同约定的租金增长率，租赁期外的市场租金增长率预计为 2%-5%，系根据项目所在区域居民消费价格（CPI）长期增长情况、项目所在区域市场可比项目情况、项目历史租金增长情况、已签约租户租赁期限内租金增长率及项目稳定的经营情况综合分析得出，具体情况分析如下：

1）项目所在区域 CPI 增速为租金增长提供坚实支撑

根据评估机构调研，杭州市 CPI 长期增长率基本稳定在 2%。2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨，全年 CPI 为 102.4，同比增长 2.4%。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，稳定的 CPI 水平也为未来租金的增长提供坚实支撑。

2）预测期租金增长率与可比项目租金涨幅情况相符

根据评估机构调研，本项目区域内其他优质项目签约非主力店租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。对比项目所在区域其他可比项目的签约租户租金增长率，目前本项目预测期租金增长假设与区域内可比项目租金涨幅情况相符。

3）预测期租金增长率与已签约租户的租金增长率相当

针对专门店及次主力店，评估机构预计其在 2024 年-2026 年将达到每年 5%的固定租金增长，与历史租期内增长率基本一致。2027-2029 年，固定租金增速预计为 4%。预测期内后续年度，从谨慎估计的角度预计固定租金增速将逐步稳定维持在 3%。

针对主力店，评估机构预测时对于现有租赁协议内租金增长率使用该等租赁协议已约定的租金增长率。现有租约到期后，考虑到主力店面积大、租金相对稳定，评估机构预测的固定租金的增幅将稳定在每年 2%，与预测期内到期主力店现有合同增长率一致。

截至 2023 年 9 月 30 日,山姆会员店剩余租赁期内的签约租金复合租金增长率约为 2%,且合同约定租约到期后续约租金增长率为 2%,与评估机构预测的固定租金增长率相符。由于另外两家主力店现有租约的到期日均晚于十年的评估预测期,该两家主力店在评估预测期的租金依据合同测算,主力店租金增长率假设对于该两家主力店没有影响。

由于本项目主力店的租赁合同签署时间均较早,而随着杭州地铁 3 号线开通及周边交通环境、商业环境的完善,本项目于 2022 年正式进入 TOD 时代,成为城市级购物中心,对客流的吸附能力进一步增强,未来主力店租金也具备更高的增长空间。

综上所述,主力店预测期内的市场租金增长率参数假设属于较为合理的水平。

4) 预测期租金增长率以历史租金增长率为依据

2018 年至 2022 年,目标基础设施资产全场平均固定租金增长率均值为 9.12%,除 2020 年受宏观经济波动影响全场平均固定租金小幅下降外,其余年份的全场平均固定租金均保持了较好的增长。目标基础设施资产历史五年及一期全场平均固定租金增长率如下表所示:

表 5-7-15: 目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	全场平均固定租金增长率
2018 年	9.5%
2019 年	19.7%
2020 年	-2.9%
2021 年	6.6%
2022 年	12.7%
2023 年 1-9 月	5.3%

考虑到本项目已开业运营 10 年,项目业态与品牌分布、覆盖客群、所处区域商业格局基本稳定,交通环境亦较为完善,结合项目历史租金增长率与项目目前运营情况,故目前目标基础设施资产预测期内的租金增长率参数假设属于合理水平。

(4) 免租期假设

在考虑合理的租户续签率、租赁期限、免租期长度后,本次估价假设项目每次更新租期时有有效的年均免租期为 5 天。

在新品牌入驻时,根据不同业态及租赁面积,大部分专门店租户通常不享有免租期或装修优惠期,而部分租户在特定情形下会有一定的免租装修期天数。根据目标基础设施项目的租约面积明细及免租装修期标准,结合项目历史五年的平均续租率水平以及租户在租的平均租期年限,折合全部可出租面积口径计算的年均免租期天数约为 3-4 天。因此,本次估价设定每次更新租期时有效年均免租期为 5 天的参数假设具有合理性。

(5) 收缴率假设

本次估价的收缴率按照 100%进行测算。

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 9 月 30 日,2017 年至 2022 年的收缴率均为 100%,2023 年 1-9 月收缴率为 99.98%。截至 2023 年 12 月 31 日,前述欠款已经结清。至此,本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%。

针对可能发生的租金欠缴情况,基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施,包括严格执行租金预付及租赁保证金制度、租金催收制度,给予租户帮扶或主动调改租户,明确基金管理人对运营管理机构收缴工作的监督机制,以及运营管理机构对重点租户运营收入的监督管理,多维度促进运营管理机构加强日常催收管理等,具体如下:

1) 通过租金预付及租赁保证金制度防范欠缴损失

基础设施项目的营业收入中,固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主,对于不同租户又分为季度和月度预付,租户需在上一期租金等费用覆盖周期届满之日前一定时间内支付下一期租金等费用。同时根据招商实际情况,通常收取租户三个月的租赁保证金,以应对租户欠缴或者违约的风险,如租户欠缴租金或提前解约,项目公司可从中抵扣拖欠款项,覆盖租户违约造成的损失。

2) 严格执行租金催收制度,持续加强租金收缴管理

根据运营管理机构收款制度,若未在合同约定缴款期间足额缴纳租金等费用,在逾期当天发送催缴函一,两天内若仍未缴清,继续发送催缴函二,函二发送后仍未缴清的,按合同约定停止功能(水、电、气等)服务。针对个别在历史上由于宏观经济波动

影响导致产生租金延迟缴纳的租户，运营管理机构会持续跟踪该类型商户业绩，施加催缴措施，并做好风险预案、沟通备选商户。

3) 主动给予租户帮扶或主动调改租户，减缓租金欠缴风险

运营管理机构实时监控商户营业额情况，若租户出现经营业绩下滑情况会及时给予经营辅导，包括给予免费广告位、与租户联合营销促销等，帮助租户提升经营业绩。同时，为了保障项目收益稳定性，对于营业额持续下滑或不再适合本项目的商户，运营管理机构会提前储备更换品牌，进行主动调改，引进优质租户，降低出现租户长期租金欠缴的风险。

4) 明确基金管理人运营管理机构收缴工作的监督机制

基金管理人与运营管理机构已通过运营管理服务协议落实收缴工作的分工安排，并制定明确工作机制，加强租金收缴管理，保障基础设施项目的收缴率。在基金运作期内，基金管理人将定期与运营管理机构组织会议，跟踪项目公司租金等费用的收缴情况。

5) 运营管理费收费安排与收缴情况挂钩，有效激励运营管理机构加强日常催收管理

运营管理机构的基础管理费和浮动管理费均包含以净运营收入为基数的部分⁴⁶其中净运营收入的计算口径包括信用减值损失，如收缴不善导致坏账，运营管理费用则会相应减少。特别地，浮动管理费用设置了倒扣机制，若收缴情况不及预期，则浮动管理费将为负，即将扣减当年度基础管理费用。

前述运营管理费用的设置可有效激励运营管理机构加强日常催收管理，缓释租金欠缴风险。

综上所述，本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%，且针对可能发生的租金欠缴情况，基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施，因此本次估价的收缴率参数设置具有合理性。

2、营业额提成租金收入及增长率假设

⁴⁶ 项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销，其中管理费用不含运营管理费用

营业额提成租金收入包含租赁模式为纯提成租金部分租金收入及租赁模式为固定/提成租金取高部分超出固定租金的提成租金收入。商业物业营业额提成租金收入与商场营业额呈现较高相关性，目标基础设施过往五年营业额情况如下：

表 5-7-16：目标基础设施过往五年营业额情况

经营指标	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月	近五年年均 复合增长率
营业额 (万元)	185,352	202,734	177,127	283,104	350,561	319,383	17.3%

目标基础设施资产自开业以来，营业额逐年上升，近 5 年年均复合增长率达 17.3%，2022 年营业额达到 35.06 亿元，自此进入全新业绩赛道。2023 年 1-9 月已完成 2022 年全年业绩的 91%，今年预计将同比实现更高增长。

目标基础设施资产历史期营业额提成租金收入整体保持较高的增长速度，2014 年开业以来至 2021 年提成租金收入复合增长率约 7.6%，2014 年至 2022 年提成租金收入复合增长率约 2.0%。营业额提成租金收入在历史三年一期中存在一定波动，2020 年至 2022 年的复合增长率为-3.4%，主要因部分提成租金租户受历史公共卫生事件扰动影响从而营业额在 2022 年度发生波动，导致 2022 年度营业额提成租金收入出现下降。

目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况如下：

表 5-7-17：目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业额提成租金收入 (万元)	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92

随着 2023 年经济运行恢复，杭州各项宏观经济指标表现良好，租金收入方式逐渐稳定，提成租金收入随租户营业额恢复迅速。2023 年全年提成租金收入预测略高于 2021 年实际提成收入水平。2023 年 1-10 月实现提成租金收入 2,258 万元，相较于 2022 年度同期提成租金收入增幅达到 45.1%，已超过 2022 年全年营业额提成租金水平。本项目未来可持续受益于杭州市宏观经济发展、地铁开通等多个有利因素，有利于未来提成租金收入保持良好增长水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产预计 2023 年提成租金收入（不含增值税）约为 2,846 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价营业额提成收入 2023 年四季度按 749 万元（不含增值税）

测算，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 2,846 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.75% 测算。未来增长率综合考虑杭州市宏观经济增速、CPI 增速、消费增速等因素综合设定。故本次估价设定的营业额提成租金收入及增长率假设具有合理性。

3、物业管理费收入及增长率假设

基础设施资产物业管理费标准收费于 2021 年调整为 90 元/平方米/月（不含增值税），后续新签或换租物业管理费将按照上述标准执行。截至 2023 年 9 月 30 日，部分租户由于签约较早，尚未调整到当前收费标准。对于已出租物业的物业管理费，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平（即实际物业管理费）计算，租赁期外已达到或高于 90 元/平方米/月（不含增值税）的，按 90 元/平方米/月（不含增值税）计算；未达到 90 元/平方米/月（不含增值税）的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮 4%。对于目前空置的店铺，假设未来出租后将按照物业管理费标准进行收费。后续年份至预测期末的物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅 4% 测算。

由于目标基础设施资产历史物业管理费收入增速较快，2018 年至 2022 年，物业管理费收入年均复合增长率达 18.1%，目前本项目预测期租金增长假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，目标已出租部分中仅有约 35% 的租赁面积按照 90 元/平方米/月的物业管理费标准收费，未达到上述标准的租约预计未来在续约或换签时逐步调整至当前物业管理费收费标准，物业管理费收入规模仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的物业管理费收入及增长率假设具有合理性。

4、固定推广费收入及增长率假设

截至 2023 年 9 月 30 日，非主力店（包含次主力店与专门店）的平均固定推广费约为 10 元/平方米/月（不含增值税），主力店起租时尚未开始收取推广费，当前推广费为 0 元/平方米/月。根据运营管理机构介绍，固定推广费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年固定推广费收入（不含增值税）约为 788 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价固定推广费收入 2023 年第四季度按 202 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12

月预测收入之和 788 万元（不含增值税）测算，2024 年至 2027 年在 2023 年基础上按年增幅 4.0%测算，2028 年至预测期末按年增幅 3.5%测算。

由于目标基础设施资产自 2019 年起开始向租户收取固定推广费用，在新签租户中得到较快的推广，因此固定推广费收入在历史年度中增长较快。评估机构考虑后续经营及可实现性以及当前固定推广费增长表现，预计未来该项收入的增速基本稳定，因此采用较历史期更为谨慎的增长率假设。此外，固定推广费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整，随着与租约到期的租户进行续约或换签，固定推广费收入预计整体将呈现较快速的增长并仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的固定推广费收入及增长率假设具有合理性。

5、多经及广告收入及增长率假设

基础设施资产多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年多经及广告收入（不含增值税）约为 1,458 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价多经及广告收入 2023 年第四季度按 266 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 1,458 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 3.0%测算。

2020 年至 2022 年，目标基础设施资产的多经及广告收入增长较快，目前本项目预测期多经及广告收入增长率假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，考虑宏观经济整体的增速水平，随着社会经济活动恢复常态，未来多经及广告活动方式多样、可举办活动数量增加，广告点位和仓库点位租金单价未来存在一定增长空间，因此本次估价设定的多经及广告收入及增长率假设具有合理性。

6、停车场收入及增长率假设

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年停车场收入（不含增值税）预计约为 1,400 万元。根据运营管理机构提供的相关资料及说明，目标基础设施资产停车场收费单价自 2024 年年初由 6 元/小时调整至 8 元/小时，上述调价已经公示。同时，项目公司已签署《杭州西溪印象城停车场租赁协议》，合同约定目标基础设施资产 2024 年停车场租金收入为人民币 2,000 万元（不含增值税）。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况以及已签署之租赁协议，基于审慎考虑，

目标基础设施资产 2024 年停车场收入按 2,000 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度停车场收入在 2023 年停车场收入预测的基础上按每 3 年增幅 5.0%测算。

目标基础设施资产停车场收入受经济活动恢复、山姆会员店热潮等利好因素影响，近年来大幅度提升，2019-2022 年停车场收入增长较快。考虑到目前停车场的使用率较高，已达到稳定情形，未来收入增幅将有所放缓，因此 2024 年停车场收入按已签署的租赁协议中约定的金额进行测算、后续年度的停车场收入在 2023 年停车场收入预测基础上每 3 年 5%的增长幅度进行预测处于较为合理水平。此外，目标基础设施资产 2023 年 1-9 月车流量累计达到 252 万辆，较 2019 年同期增长 21%。随着车流量的逐步提高，2024 年项目公司上调了停车场停车单价，由 6 元/小时调整为 8 元/小时。预计随着本项目车流的持续增长，停车单价亦有进一步提升空间，因此本次估价设定的停车场收入及增长率假设具有合理性。

（二）运营期间成本费用评估参数假设

目标基础设施资产的运营成本费用主要包含一般行政管理费及人力薪酬、公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费以及营运费用等。

最近三年及一期目标基础设施资产的各项运营成本费用及占比如下：

表 5-7-18：目标基础设施资产近三年及一期运营成本费用

单位：万元

项目营业成本 ¹	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
一般行政管理费及人力薪酬	997.58	1,246.72	1,408.04	1,039.18
占比	13%	13%	13%	12%
公共能源	323.39	575.65	977.25	690.92
占比	4%	6%	9%	8%
物业管理及维修保养	1,554.24	1,728.70	1,739.00	1,407.30
占比	20%	18%	16%	17%
IT 维护	31.07	30.55	37.76	22.12
占比	0%	0%	0%	0%
市场推广费	810.14	980.56	822.46	575.38
占比	10%	10%	8%	7%
营运费	104.97	137.56	254.95	137.20
占比	1%	1%	2%	2%

保险	27.78	35.62	37.74	26.85
占比	0%	0%	0%	0%
各类税费	2,340.86	2,663.56	2,937.92	2,436.58
占比	29%	28%	27%	29%
运营管理费及折旧成本	1,698.00	1,887.03	2,457.83	2,023.84
占比	21%	20%	23%	24%
其他 ²	52.64	367.99	187.10	147.36
占比	1%	4%	2%	2%
合计¹	7,940.67	9,653.95	10,860.07	8,506.73

注 1: 本表格按照管理口径报表对成本支出项进行拆分, 合计成本与经审计的“营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用”总额保持一致;

注 2: 其他主要包含其他运营成本费用如运营杂费、审计、律师中介费用及其他按照权责发生制进行的财务报表口径的调整等。

最近三年及一期项目资本性支出如下:

表 5-7-19: 目标基础设施资产近三年及一期资本性支出

单位: 万元

项目资本性支出 (万元)	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
资本性支出	1,056	863	1,417	816

1、一般行政管理费及人力薪酬

基础设施资产一般行政管理费及人力薪酬包含项目办公费、差旅费等行政管理费用以及人员工资、社保等人力薪酬费用。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测, 目标基础设施资产 2023 年 10-12 月一般行政管理费及人力薪酬费用约为 584 万元。本次估价 2023 年一般行政管理费及人力薪酬费用根据运营管理机构经营预测金额测算, 预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.0%测算。

2017 年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 1,005 万元、1,005 万元及 1,187 万元。2017 年和 2018 年一般行政管理费及人力薪酬费用保持稳定, 2019 年由于基础设施资产 B 馆开业, 项目公司新增人员约 15 人, 导致 2019 年一般行政管理费及人力薪酬费用较前两年上涨幅度较大。剔除因项目人员规模变化带来的影响后, 2017

年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用波动较小。2020 年至 2022 年，项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 998 万元、1,247 万元和 1,408 万元。报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年递增且增长较快，主要原因系项目公司人员结构的调整以及 2020 年存在社保减免所致：1）在报告期内，为了适应变化的商业环境以及逐步升级的消费需求，项目不断提升精细化、专门化的运营管理目标和要求，对项目人员结构有序分批的进行了调整，如补充引入具有丰富运营经验的项目副总，分管经营提升工作；如强化项目运营、推广团队，提升运营推广能力。上述调整或补充提升了项目人员能级，因此报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长，同时由于项目公司团队运营能力的不断提升，项目的营业额和营业收入也持续增长。截至 2023 年 6 月末，相关人员架构调整已全部完成，未来公募基金设立后也将基本保持当前的人员规模，预计未来人力成本会保持稳定；2）此外，由于 2020 年宏观经济波动影响，政府为减轻企业负担，发布实施了社保减免政策，其中，除医疗保险外的其他保险，在 2020 年 2 月至 2020 年 12 月期间均予以减免；2020 年 2 月至 2020 年 6 月的医疗保险予以减半。上述社保减免政策使得项目 2020 年的社保费用较以往年份减少约百万元，因此 2020 年的一般行政管理费及人力薪酬费用相对较低，导致报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用增速较快。

如上所述，本项目报告期内一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长主要是受到运营管理人员结构调整以及社保减免政策的影响。2023 年作为人员架构稳定后的首个完整年度，已预测了相对充足的人员成本，预计在预测期内在岗人员数量不会显著变化，未来一般行政管理费及人力薪酬成本的增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，因此在预测期内使用每年 2% 的增速。

2、公共能源费

基础设施资产公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费。2020 年至 2022 年，基础设施资产公共能源费分别为 323 万元、576 万元及 977 万元。公共能源费主要受能源单价和用电用水量的影响，2021 年及 2022 年公共能源费增幅较高主要系：一方面，随着经济向常态化运行轨道回归，基础设施资产出租率及客流持续回升，基础设施资产用电用水量亦有所增长；另一方面，2022 年电价出现全国性的增长，因此基础设施资产 2022 年公共能源费用总体提升至 977 万元/年的较高水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月公共能源费用约为 284 万元、2024 年度公共能源费用约为 746 万元。本次估价公共能源费 2023 年 10-12 月按 284 万元、2024 年度按 746 万元测算，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0%测算。

3、物业管理及维修维护费

基础设施资产物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等。2020 年至 2022 年，基础设施资产物业管理及维修维护费分别为 1,554 万元、1,729 万元及 1,739 万元，其中保安保洁费用的历史 3 年平均占比在 70%以上，保安保洁费用的增长带动着物业管理及维修维护费的增长。2022 年年中签订新服务合同（服务期为 2 年）时，保安保洁相关费用有较大的一次性增长，因此 2022 年物业管理及维修维护费较高，此部分增长也充分体现于 2023 年的相关预算中，因此预计 2023 年后一定时间段内，保安保洁费用的增幅会较小。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月物业管理及维修维护费约为 637 万元、2024 年度物业管理及维修维护费约为 2,266 万元。预计在预测期内保安保洁人员需求不会显著变化，未来保安保洁相关费用增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，且预计基础设施资产绿化养护、设备设施维修维护情况较为稳定，因此本次估价 2023 年 10-12 月及 2024 年物业管理及维修维护费根据运营管理机构经营预测金额测算，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0%测算。

4、IT 维护费

基础设施资产 IT 维护费包含合同维保费、其他 IT 费等。2020 年至 2022 年，基础设施资产 IT 维护费分别为 31 万元、31 万元及 38 万元，报告期内 IT 维护费金额较小且波动程度较低。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月 IT 维护费约为 51 万元、2024 年度 IT 维护费约为 74 万元。本次估价 IT 维护费 2023 年 10-12 月按 51 万元、2024 年度按 74 万元测算。2023 年 IT 维护费较往年较高，主要系部分设备出维保期且办公地点搬迁导致维保费用提升。预计基础设施资产

IT 维护费在预测期内维持稳定增长,预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0% 测算。

5、市场推广费

基础设施资产市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等。2020 年至 2022 年,基础设施资产市场推广费分别为 810 万元、981 万元及 822 万元,占不含税运营收入的比例分别为 3.2%、3.5%及 2.8%。报告期内市场推广费未有显著波动,且历史 3 年占不含税运营收入的平均比例约为 3%,占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测,同时根据基础设施资产历史市场推广费支出分析,该费用约占不含税运营收入的 3.0%,故本次评估按照不含税运营收入的 3.0%测算市场推广费。

6、营运费用

基础设施资产营运费用包含客户促销等相关费用。2020 年至 2022 年,基础设施资产营运费用分别为 105 万元、138 万元及 255 万元,占不含税运营收入的比例分别为 0.4%、0.5%及 0.9%。历史 3 年营运费用占不含税运营收入的平均比例接近 1%,占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测,同时根据基础设施资产历史运营费支出分析,该费用约占不含税运营收入的 1.0%,故本次评估按照不含税运营收入的 1.0%测算营运费用。

7、保险费

基础设施资产已投险种包含营业中断险、财产一切险、公众责任险等,根据项目公司预计投保保额及保险费率,本次测算中基础设施资产财产一切险和公众责任险保费约为 53 万元/年,营业中断险按当前保费约定的比例测算。

8、资本性支出

资本性支出一般包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。在基础设施资产收益年期内,资本性支出主要包括主体工程及设备设施的大修、更换及改造。本次测算基础设施资产每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%孰高,其中 2023 年四季度按剩余天数占全年天数的比例折算。

杭州西溪印象城项目入池总面积 249,701.38 平方米，其中 A 馆于 2013 年竣工开业，B 馆于 2019 年竣工开业，截至目前基础设施资产 A 馆已投入运营十年。目前基础设施资产设施设备状态良好，结合基础设施资产十年运营年限及存续期可能存在的品质提升支出安排，本项目未来假设每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55% 孰高，包括了常规资本性支出及根据运营管理机构规划进行的品质提升支出。具体如下：

1) 常规资本性支出，包括安全类运营项及经营类提升项：

安全运营项：指对项目整体安全构成重大维修，必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出，包括消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项。此类支出发生频率较低，完善精细的设备使用维护可一定程度上延长设备的使用寿命。

经营类提升项：指项目以提升经营能力或管理效率为目的的支出，包括配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等。该类支出发生较为频繁，在整体资本性支出中的占比相对较高。

2) 品质提升支出：指以确保经营管理正常进行或品质升级为目的的支出，包括卫生间/外幕墙/绿化/停车场环境等直接提升顾客体验的整改。品质提升类资本性支出的发生频率相对较低且较为灵活。

本项目自开业以来的资本性支出如下：

表 5-7-20：基础设施项目历年资本性支出

单位：万元

2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
318	569	392	409	850	1,013	733	1,056	863	1,417

注：为了提高客户体验感，提升项目车流与停车单价，项目 2022 年对停车场进行专项升级改造，导致 2022 年整体资本性支出相对较高。

根据历史资本性支出数据，开业以来本项目年平均资本性支出为 762 万元。预测期每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55% 孰高的假设相对于历史资本性支出而言已做了充足的预留。

此外，项目开业以来，常规资本性支出年平均金额为 479 万元，预测期内考虑到随着项目的老化，专用设备改造更换等带来的影响，将为常规资本性支出预留金额为年平均 800 万元，预留相对充足；项目开业至今品质提升类资本性支出每年平均为 283 万元，预测期内品质提升类资本性支出金额为年平均 400 万元，预留相对充足。

根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预计每年常规资本性支出约 800-900 万元，剩余 300-400 万元为品质提升支出预算，具体根据项目运营情况及运营管理机构的计划阶段性用于项目的品质提升和改造。若资本性支出预算当年未使用完毕，将滚存至后续年份，用于项目的阶段性改造升级。因此，目前的资本性支出假设已经为存续期可能存在的大修安排，即品质提升改造支出做了充分的预留。

就具体资本性支出改造计划而言，根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预测期的资本性支出改造计划预计包括：2023 年至 2026 年，主要进行品质提升类改造，如地面大理石更换、场内灯光、卫生间、停车场改造等，常规资本性支出主要为配合商户进行商铺改造及玻璃门、感应门的改造升级等；2027 年至长期，考虑到项目运营时间较长，将主要对运行 14 年以上的设备设施陆续进行更换及部分改造工作，包括抄表系统、监控系统、扶梯/货梯、电力系统、空调系统及冷却塔等专业设备的维修或更换。整个预测期内资本性支出为 1,200 万元/年与当年不含税收入的 2.55%取孰高，目前的资本性支出改造计划已充分考虑存续期大修安排，资本性支出假设亦为存续期大修安排做了充分的预留。

本次估值测算对于项目资本性支出按每年 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高预留，各年份预留的资本性支出金额可以覆盖上述常规资本性支出及品质提升支出。同时，运营管理机构将合理安排资本性支出改造计划，以避免出现超过预留规模的资本性支出而影响到现金流的情形。

9、税金及附加

本次测算中的税金及附加包括企业经营活动应负担的相关税费，包括增值税、增值税附加、房产税、城镇土地使用税、印花税。

(1) 增值税

根据《增值税暂行条例》规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。进项税额是指纳税人购进货物、劳务及服

务等支付的增值税额，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，准予从销项税额中抵扣。当期销项税额小于进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。每期应纳增值税计算公式为：

$$\text{应纳税额} = \text{当期销项税额} - \text{当期进项税额}$$

基础设施资产预测期内发生应税销售为分期取得的租金、管理费收入等，其中基础设施资产 A 馆租金收入适用简易征收，B 馆租金收入适用一般征收，管理费等服务类收入适用一般征收。简易征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 5%，一般征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 9%，一般征收取得服务类收入的增值税税率为 6%，故按照上述税率计算每期租金收入销项税额。

预测期内发生购进货物、劳务及服务即购买服务如支付综合管理服务费等缴纳的增值税，分别按照相应适用税率计算每期进项税额。

（2）增值税附加

增值税附加税是对应于增值税的按照增值税税额的一定比例征收的税，是以增值税的存在和征收为前提和依据的，通常包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

基础设施资产所在地的附加税率为城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%，合计按照应纳税额的 12% 计算增值税附加。

（3）房产税

房产税的计税方式分为从价计征和从租计征两种形式，根据《房产税暂行条例》规定，房产税依照房产原值一次减除 10%~30% 后的余值计算，具体减除幅度由省、自治区、直辖市人民政府确定，税率为 1.2%；从租计征是按照房产租金为计税基数，税率为 12%。

基础设施资产所在地的房产税计征方式为从租和从价计征，即出租房屋按照从租计征、税率为 12%；未出租房屋按照从价计征，减除幅度为 30%，税率为 1.2%。

（4）城镇土地使用税

城镇土地使用税采用定额税率，以实际占有的土地面积为计税依据。

基础设施资产所在地的土地使用税为 5 元/平方米/年，基础设施资产所占用国有建设用地面积为 88,123.50 平方米。

(5) 印花税

《中华人民共和国印花税法》自 2022 年 7 月 1 日起施行，按照《印花税法税率表》列明税率，租赁合同按照合同约定租金金额的千分之一缴纳，计税依据不包括列明的增值税税款。

基础设施资产按照运营期内每期取得的租金金额（不含增值税）的 1%估算租赁合同印花税。

(三) 长期增长率

目标基础设施资产预测期后至收益期届满的长期增长率假设为 2.75%，是评估机构根据类似物业的发展经验及该区域的市场状况综合分析得出。具体分析如下：

1、城市宏观情况分析

从城市角度分析，杭州市作为头部新一线城市，不仅是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，更是全国经济、旅游、电子商务、消费中心城市之一，具有浓厚的城市商业氛围以及消费者活力。在宏观经济层面，2022 年杭州全市生产总值（GDP）18,753 亿元，位列全国第九位，自 2001 年起历史二十余年间年均复合增速超过 12%；2022 年杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，同期历史年均复合增速达 12.9%。在居民消费价格指数（CPI）层面，自 2001 年起杭州市居民消费者价格年均增幅约为 2%，整体维持在合理健康的上涨水平。

综合来看，杭州市宏观经济发展迅速，居民生活水平逐年提高，居民消费及意愿逐年活跃，城市 GDP 与社会消费品零售总额除特殊年份外年增速均高于 2.75%，未来发展态势积极乐观，稳定的 CPI 水平也为未来增长提供坚实支撑。

2、资产周边市场分析

目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件以及丰富秀丽的自然风光强势崛起，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。随着区域经济高速增长，大城西商圈居住氛围以及高等教育事业亦得到了十足的发展，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物

业整体租赁情况良好。目标基础设施资产位于商圈的核心区域，紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，使得项目客群充足多样。同时，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。

展望未来，区域内新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，为大城西商圈发展提供了坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的购物中心预计将实现稳步增长。

3、目标基础设施资产自身情况分析

从经营情况来看，目标基础设施资产分两期（A 馆、B 馆）完成建设，自 B 馆开业后出租率维持高位平稳水平，过往五年目标基础设施资产出租情况良好。同时，目标基础设施资产 2022 年客流量超 1,500 万人，2023 年前三季度，项目客流量已超 1,500 万人次。目标基础设施资产 2022 年全口径营业额达 35 亿元，近 5 年年均复合增长率达 17.3%，保持积极的增长态势。从项目运营收入来看，目标基础设施资产 2022 年运营收入近 3 亿元，2014-2022 年经营收入年复合增长率达 11.4%。

总体而言，目标基础设施资产通过不断优化调整，带动经营持续向好，并凭借杭州地铁 3 号线开通契机进一步扩大影响力，带动客流量及营业额不断提升，目标基础设施资产各项主要经营指标均表现优异，未来增长潜力充足。

因此，综合考虑城市宏观经济发展水平、区域经济发展水平、商圈活跃度以及目标基础设施资产自身增长情况，同时亦考虑到突发性宏观经济事件等不可抗力因素，目标基础设施资产长期增长率假设为 2.75%，属于合理水平。

（四）收益年期

在区域总体规划方面，当前杭州市在执行规划为自 2019 年开始编制的《杭州市国土空间总体规划(2021-2035 年)》，近期暂无调整。目标基础设施资产所在区域位于 2021 年公布的《杭州城西科创大走廊发展“十四五”规划》中，近期亦无调整。因此目标基础设施资产所在区域总体规划不存在重大调整。

在建筑设计功能方面，目标基础设施资产土地使用权终止日期为 2048 年 6 月 29 日，于价值时点 2023 年 9 月 30 日剩余使用年期为 24.7 年。目标基础设施资产于 2013 年与 2019 年分期建成，属于钢筋混凝土非生产用房建筑物，最高经济耐用年限为 60 年，

至价值时点 2023 年 9 月 30 日，按最早完工时间计算已使用约 10 年，目标基础设施资产剩余经济耐用年限约为 50 年；根据孰短原则，基础设施资产收益年期为 24.7 年。

（五）基础设施资产的报酬率（折现率）

1、目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设

本次估价测算采用 7.0%的报酬率。该报酬率是为资本成本或用以转换日后应付或应收货币金额的回报率，理论上反映资本之机会成本，评估机构在确定上述报酬时，采用累加法进行确定。累加法是以安全利率加风险调整值作为报酬率，即将报酬率视为包含无风险报酬率和风险报酬率两大部分。公式如下：

$$\text{报酬率} = \text{无风险报酬率} + \text{风险报酬率}$$

其中，无风险报酬率参照价值时点十年到期国家债券的收益率 2.68%进行确定；风险报酬率体现投资人对长期投资超出安全利率以外的回报要求，主要包含：（1）投资不动产的风险补偿；（2）缺乏流动性风险补偿；（3）区位风险补偿；（4）行业及管理负担风险补偿；（5）合规风险补偿；（6）增长风险补偿；（7）特殊经营风险补偿。投资不动产的风险补偿一般指投资不动产行业额外要求的回报，评估机构采用 3.5%作为投资不动产的风险补偿，代表了流动性、区位、行业、合规及增长均处于均值水平下的不动产风险回报要求。目标基础设施资产为消费类不动产中的购物中心业态，是位于头部新一线城市杭州市较核心区位的区域级购物中心。杭州市社会消费品零售总额及人均消费性支出均位于全国前列，城市消费活跃度高。目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，商业环境与消费活力不断提升，同时其居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。其次，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。同时，目标基础设施资产紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，客群多样。

综合考虑近期市场流动性、目标基础设施资产长期增长情况及经营情况，结合 REITs 项目合规优势，目标基础设施资产在上述投资不动产的风险补偿均值 3.5%的基础上，上调 0.875%，综合风险报酬率取值为 4.375%。

表 5-7-21: 目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设


风险因素	报酬率（折现率）
无风险报酬率	2.68%
风险报酬率 ——投资不动产风险补偿均值	3.50%
风险报酬率 ——估价对象流动性、区位、行业及管理负担、 合规、增长、特殊经营等方面风险补偿调整	0.875%
报酬率（折现率）	7.00%

注：上述报酬率（折现率）按照 0.25%归整。

2、本项目报酬率（折现率）与已发行公募 REITs 的对比分析

本次评估测算采用的报酬率（折现率）为 7%，该报酬率（折现率）反映了市场对于标的基础设施资产的预期回报率，也反映了资产区位、业态类型及租户组合等因素。本次目标基础设施资产与已发行公募 REITs 中位于非一线城市报酬率（折现率）对比分析如下：

图 5-7-4: 与已发行公募 REITs 中位于非一线部分城市的资产折现率对比



已发行的公募 REITs 中位于非一线城市的底层资产有保租房、产业园区、仓储物流及标准厂房，报酬率（折现率）水平为 6.5%-8.5%，不同项目由于资产类别差异带来的流动性风险、行业及管理负担风险有所不同，所在区位不同，折现率选取呈现梯度。主要差异如下：

表 5-7-22: 已发行公募 REITs 不同类别资产风险指标对比

风险指标	消费基础设施	产业类基础设施	保障性租赁住房	工业类基础设施
常见资产类型	百货商场、购物中心、奥特莱斯、农贸市场、家居卖场等	产业园区	保租房、公租房	仓储物流、工业厂房
流动性风险	大宗交易较活跃	存在大宗交易市场	大宗交易不活跃	存在大宗交易市场，资本化率定价
区域风险	一线城市、新一线城市、核心二线城市有所差异，对城市内商圈级次、城市轨道交通等影响敏感	一线城市优势明显，核心二线城市依托产业政策优于其它城市区位，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	一线城市及核心二线城市重点区位优势明显，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	主要依托城市集群发展，核心城市带动周边区域，部分资产类型对于机场等交通枢纽影响敏感
行业及管理负担风险	租户分散，有一定的经营管理难度	租户较分散，经营管理难度较低	租户分散，经营管理难度较低	租户较集中，经营管理难度较低，但行业较为集中，管理及运营层面有一定行业进入难度

对比类似区位的其它资产类别，本项目目标基础设施资产为位于新一线城市杭州的购物中心项目，该类资产交易活跃度高于其它资产类别；在行业及管理难度方面，购物中心有一定的经营管理难度，一般较为专业的运营团队能够带来更好的资产运营表现，但同时该类资产依托于民生消费，租户业态丰富、经营分散度高，其行业及管理负担风险高于产业园区及保租房类资产，低于仓储物流及工业厂房类资产。因此，对比已发行对公募 REITs 中位于非一线城市的资产，本项目目标基础设施资产估值报酬率（折现率）取值 7%，高于保租房及产业园的 6.5%，低于仓储物流及工业厂房的 8%-8.5%，属于合理水平。

（六）估值结果的合理性分析

1、国内大宗交易市场概览

根据评估机构提供的信息显示，全国不动产大宗交易市场 2019 年至 2022 年每年的交易金额在 2,000-3,000 亿元左右。2023 年上半年累计成交 109 宗，累计成交金额 898 亿元，成交金额为去年同期的 40%，成交数量已达去年同期的 70%。预计 2023 全年大宗交易总额在 2,000 亿元左右，虽与 2017 年至 2019 年三年平均年成交金额超过 2,800 亿元相比尚有一定差距，但成交数量的活跃程度已体现出一定的复苏。

2019 年至 2022 年，零售不动产的投资较大程度受宏观经济波动影响，交易流动性呈现波动趋势。中国内地零售不动产大宗成交额从 2019 年的 721 亿元（占总大宗交易总额比例 25%），回落至 2020 年的 224 亿元，2021 年有所回升至 537 亿元，然而 2022

年继续低迷，仅产生 111 亿元交易额（占总大宗交易总额比例 5%）。随着经济运行回归常态以及消费基础设施 REITs 试点推出，零售物业交易或将迎来利好，未来零售不动产成交量将有望提升。2023 年上半年，零售不动产大宗交易有所回暖，半年成交额近 90 亿元，占整体交易额比例回升至 10%。此外，零售不动产的交易主要发生在一线城市，以及零售市场较活跃的新一线城市。

2、可比估值水平及资本化率分析

根据戴德梁行统计，目前已有 137 处内地各类型资产由中国香港及新加坡 REITs 持有，并会定期公布资产估值及资本化率情况。根据公开信息整理的部分海外 REITs 持有的内地典型零售物业资产估值及资本化率情况如下表所示：

表 5-7-23：部分海外 REITs 持有的内地典型零售资产估值及资本化率

REIT 名称	城市级别	参考部分典型案例	建筑面积 ¹ (万平方米)	最新估值 ² (亿元)	估值单价 ³ (元/平方米)	资本化率 范围
凯德 CLCT	一线城市	北京凯德 Mall·大峡谷 北京凯德 Mall·双井 北京凯德 Mall·望京 北京凯德 Mall·西直门 广州乐峰广场	35.4	124.5	27,000- 44,000	4.3%- 5.3%
	新一线及其他城市	成都凯德广场·新南 哈尔滨凯德广场·埃德蒙顿 长沙凯德广场·雨花亭 哈尔滨凯德广场·学府 呼和浩特凯德广场·诺和木勒	34.0	55.8	10,000- 29,000	4.9%- 5.3%
领展 Link REIT	一线城市	领展购物广场·京通（北京） 领展购物广场·中关村（北京） 领展·七宝万科广场（上海） 领展购物广场·广州 领展·太阳新天地（广州） 领展·中心城（深圳）	53.5	253.2	34,000- 64,000	3.6%- 4.5%
华联 BHG REIT	一线城市	北京华联万柳购物中心	10.6	25.3	24,000	4.5%
	新一线及其他城市	华联成都空港购物中心 华联大连金三角店 华联合肥蒙城路购物中心 华联合肥长江路购物中心 华联西宁花园店	20.6	21.8	9,300- 13,000	4.3%- 6.5%

春泉 REIT	其他城市	惠州华贸天地	14.5	28.2	19,000	5.7% ⁴

注 1：上表统计的建筑面积多指购物中心建筑面积；

注 2：上表统计最新估值为各项目年报公开披露之估值水平；

注 3：估值单价及资本化率统计已剔除异常项目影响（如单一租户、资产改造等特殊原因）；

注 4：惠州华贸天地基于 2022 年收购价格 24.42 亿的资本化率是 6.9%。

根据上述分析，目前海外 REITs 持有内地零售资产的资本化率水平如下表所示：

表 5-7-24：海外 REITs 持有的内地零售资产的资本化率

城市级别	典型城市	资本化率范围
一线城市	北京、上海、广州、深圳	3.6%~5.3%
新一线城市	成都、长沙	4.3%~5.3%
其他城市	哈尔滨、大连、合肥、惠州、西宁	4.9%~6.5%

另根据戴德梁行提供的最新一期零售不动产资本化率调研报告结果，投资人普遍接受的一线城市核心区零售物业的资本化率水平约为 4.5%~5.6%，非核心区约为 5.0%~6.3%，新一线城市约为 5.1%~6.8%。

目标基础设施资产估值单价为 15,855 元/平方米，相较海外 REITs 于可比内地城市持有的同类资产估值水平对比，处于合理谨慎区间。

为与海外 REITs 等产品数据口径可比，采用扣除资本性支出前的资本化率进行横向比较。目标基础设施资产扣除资本性支出前的资本化率（Cap Rate）⁴⁷为 6.00%，相较海外 REITs 对同类可比城市资产估值的资本化率（4.3%-5.3%）更高，处于谨慎区间。此外，目标基础设施资产的资本化率与评估机构最新调研得出的投资人认可的新一线城市资本化率区间相比，处于合理水平。

表 5-7-25：目标基础设施资产与同类可比案例资本化率的对比分析

杭州西溪印象城 Cap Rate	可比海外 REITs 估值 Cap Rate	资本化率调研报告 （新一线城市 ¹ ）	资本化率调研报告 （杭州）
6.00%	4.3%~5.3% （新一线城市）	5.1%~6.8%	5.2%~6.6%

注 1：资本化率调研报告统计范围：新一线城市（包含成都、杭州、南京、武汉、重庆、西安）。

⁴⁷ 扣除资本性支出前的 Cap Rate = 2024 年扣减资本性支出前的运营净收益/总估值

综上所述，目标基础设施资产所处城市能级⁴⁸为头部新一线城市，于 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产总估值 39.59 亿元，估值单价 15,855 元/平方米，相比海外 REITs 持有的可比城市估值单价，处于合理谨慎区间。目标基础设施资产首个完整预测年度（即 2024 年度）的运营净收益率⁴⁹（NOI Margin）为 67.59%，属于市场合理水平。扣除资本性支出前的资本化率约为 6.00%，扣除资本性支出后的资本化率⁵⁰约为 5.70%，整体处于较为谨慎的合理水平区间。

（七）估值敏感性分析及压力测试

为了帮助评估报告使用者更好地评估关键性假设波动对目标基础设施资产估值产生的影响，评估机构主要针对运营净收益和长期增长率进行了 8 个情景下的估值敏感性分析，具体估值敏感性分析如下：

1、运营净收益变化对估值影响的敏感性分析

目标基础设施资产的运营净收益水平受到收入和成本的综合影响，亦可以体现多个不同方向的市场变化对项目的整体影响。“基准运营净收益”情景为本次估值 39.59 亿元对应的运营净收益水平。项目运营净收益变化比例对目标基础设施资产估值的影响如下表所示：

表 5-7-26：运营净收益变化比例对估值影响的敏感性分析

运营净收益变化比例	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 10%	35.63	-10%
下降 5%	37.61	-5%
基准	39.59	-
增长 5%	41.57	5%
增长 10%	43.55	10%

2、长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率会受到区域经济发展情况、利率和城市商业活力等宏观因素影响，不可预见的宏观环境变化会对估值产生影响。“基准长期增长率”情景为本次估值 39.59 亿元对应的长期增长率（2.75%）。长期增长率变化对目标基础设施资产估值的影响如下表所

⁴⁸ 城市能级标准：根据第一财经发布的 2023 年《城市商业魅力排行榜》，4 座一线城市及 15 座新一线城市，新一线城市中排名前 7 位的城市定义为头部新一线城市
⁴⁹ 运营净收益率（NOI Margin）=（运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出）/运营收入
⁵⁰ 扣除资本性支出后的 Cap Rate = 2024 年运营净收益/总估值

示：

表 5-7-27：长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率变化	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 0.5%	38.85	-2%
下降 0.25%	39.22	-1%
基准（2.75%）	39.59	-
增长 0.25%	39.97	1%
增长 0.5%	40.37	2%

八、基础设施资产的现金流预测

（一）基础设施资产现金流预测

根据戴德梁行提供的目标物业评估报告及上述相关假设，基础设施资产 2023 年 10-12 月、2024 年现金流预测情况详见下表。

表 5-8-1：基础设施资产现金流预测情况

单位：元

项目	2023 年 10-12 月	2024 年度
运营收入（不含税）	80,398,552	333,601,606
运营净收益	50,309,231	225,497,023

注 1：以上现金流预测为资产端现金流，非基础设施 REITs 产品端现金流。

注 2：运营净收益=运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出

（二）基础设施基金可供分配金额测算

根据毕马威出具的《可供分配金额测算报告》，基础设施基金 2023 年 10-12 月及 2024 年模拟预测可供分配金额分别为 36,010,553.95 元和 169,822,621.60 元。假设基础设施基金发行规模为 33.61 亿元，并按照预测可供分配金额 100%向投资者进行分配，则 2023 年 10-12 月及 2024 年模拟预测现金流年化分派率分别为 4.25%和 5.05%。

基础设施基金预测期模拟可供分配金额计算表如下：

表 5-8-2：基础设施基金预测期模拟可供分配金额计算表

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
净利润	1,646,899.27	21,883,348.84

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金、中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
联合尽职调查报告

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
税息折旧及摊销前利润调整项		
基础设施项目资产的折旧与摊销	38,276,492.05	155,378,297.97
外部借款利息支出	4,455,100.00	17,814,812.50
专项计划利息收入增值税	1,348,468.68	5,349,902.91
所得税费用	-654,692.85	2,496,629.25
税息折旧及摊销前利润	45,072,267.15	202,922,991.47
可供分配金额调整项		
1. 基础设施基金发行份额募集的资金	3,361,000,000.00	-
2. 取得外部借款收到的现金	598,000,000.00	-
3. 购买项目公司股权所支付的现金净额	-1,701,861,472.73	-
4. 偿还项目公司于预测期期初的借款	-2,028,869,907.50	-
5. 偿还外部借款本金支付的现金	-	-500,000.00
6. 支付外部借款利息支出	-4,455,100.00	-17,814,812.50
7. 支付专项计划利息收入增值税	-1,348,468.68	-5,349,902.91
8. 支付的所得税费用	-28,096,598.25	-2,496,629.25
9. 应收及应付款项的变动	4,989,342.70	8,903,707.72
10. 本期/本年支付项目公司于预测期期初的资本性支出应付款项余额	-3,229,431.90	-8,436,598.89
11. 本期/本年的资本性支出	-3,024,657.53	-12,000,000.00
12. 向基金份额持有人分配支付的现金	-	-36,010,553.95
13. 期初/年初现金余额	-	238,175,973.26
14. 未来合理的相关支出预留		
— 预留项目公司期初现金余额	-5,000,000.00	-
— 预留经营活动所需的现金	-116,120,547.57	-114,150,573.81
— 预留项目公司押金、保证金及代收款等	-81,044,871.74	-83,420,979.54
可供分配金额	36,010,553.95	169,822,621.60
预计分派率（年化）⁵¹	4.25%	5.05%

⁵¹ 不满一年的情况下，分派率（年化）=（本期可供分配金额/基金假设募集规模）×（365/本期实际天数）。其中，基金假设募集规模为 33.61 亿元。

第六章 基础设施项目的风险揭示

本风险揭示章节揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施项目的所有风险。投资和运营基础设施项目可能面临以下风险，包括但不限于：

一、与消费基础设施相关的行业风险

（一）宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的支持，为消费基础设施相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对基础设施项目或将造成重大不利影响。

（二）城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险

随着城市规模的日益扩大，基础设施项目所在地区可能发生城市用地规划、商业规划、消费基础设施政策等的调整，导致基础设施项目周边的商圈环境发生变化，影响租户和消费者需求，进而对基础设施项目的经营产生不利影响。

此外，基础设施项目所在区域的便利设施关闭，交通运输网络发生变化，交通基础设施停运、公交设施关闭、迁址，交通枢纽的地位改变，由于兴建项目而导致交通受阻等，可能导致基础设施项目交通条件或作为商业地标、客流枢纽的重要性地位发生改变，影响项目对租户和消费者的吸引力，对项目经营造成不利影响。

（三）相关政策法规发生变化的风险

消费基础设施的建设及运营管理受到大量法律和行政法规的约束和影响，相关法律及强制性规定要求的变化，包括国家宏观经济政策、地方政府对相关政策的调整，均可能对基础设施项目的运营产生影响。

（四）消费基础设施相关行业竞争加剧的风险

消费基础设施相关行业的竞争格局较为分散且日趋激烈，基础设施项目的竞争性项目包括全国性及其他知名品牌的消费基础设施项目，随着竞争性项目的增加，现有或未来的市场份额竞争将进一步加剧。基础设施项目需在物业运营管理、品牌知名度、融资渠道、租赁价格及服务质量等多方面进行竞争，但竞争性项目可能拥有更优良的经

营纪录、财务、运营管理、招商、营销及其他资源以支持其发展。

随着消费基础设施相关行业的持续发展及竞争加剧,将可能影响基础设施项目目前的市场地位,进而可能对经营产生不利影响。

(五) 电商发展对线下零售行业冲击的风险

随着互联网技术的发展,在线购物平台的便利性、灵活性使线下零售行业面临持续可替代性的挑战。电商平台通过数据收集分析和个性化推荐等技术手段,对不断升级的消费需求和变化的消费理念有更快的响应能力,并提供更个性化的消费体验。而线下零售行业往往需要较长时间来适应市场变化和调整经营策略,这使得具备一定优势的电商在市场竞争中对线下零售行业经营形成了多方面的冲击。

基础设施项目的经营模式、营销体系等核心竞争力迭代升级的响应速度将持续影响其竞争力,若基础设施项目的运营管理未与时俱进,将可能对经营产生不利影响。

(六) 消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险

消费基础设施存续期较长,运营情况受消费趋势、城市规划调整、运营管理能力等影响较大,尽管截至目前尚未发现基础设施项目由于上述因素而存在无法持续运营的显著风险,依然不排除基础设施项目在运作期内,由于上述因素而影响运营可持续性和稳定性,甚至无法作为购物中心持续经营的风险。

二、基础设施基金的投资管理风险

(一) 基金首次投资的交易风险

1、基金投资的交割风险

在本次交易中,基金设立并认购基础设施资产支持专项计划的全部份额后,SPV 公司将根据《股权转让协议 2》的约定受让原始权益人持有的项目公司 100%股权,计划管理人(代表资产支持专项计划)将根据《股权转让协议 1》的约定受让原始权益人持有的 SPV 公司 100%股权,并根据《股东借款协议 1》及《增资协议》的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后,将根据《股东借款协议 2》的约定向项目公司发放股东借款以便项目公司归还存量有息负债,并根据《股权转让协议 2》的约定支付项目公司股权转让价款。上述流程涉及的交易参与主体较多,同时股权交割涉及诸多前置条件,存在一方或多方因故不能按时履约的可能,亦存在基金

设立后因政策变动或操作风险导致基础设施项目无法按时完成交割的风险。

虽然基金管理人及计划管理人将采取一切合法有效的措施并尽一切合理必要的努力促使项目的交割按计划完成，但无法完全避免项目交割的相关风险。

2、吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购SPV公司等交易步骤后，项目公司将对SPV公司进行吸收合并，实现SPV公司对专项计划的债务下沉至项目公司，从而节约存续期间的企业所得税。如果前述交易安排未能及时完成，将影响前述节税效果，进而影响本基金的收益水平。

3、股权转让前SPV公司、项目公司可能存在的税务、或有事项等风险

本基础设施基金交易安排中，基础设施基金拟通过资产支持专项计划收购的SPV公司及间接收购的项目公司已存续且经营一定时间，在基础设施基金通过资产支持专项计划受让SPV公司及间接受让项目公司股权前，SPV公司和项目公司可能存在不可预见的税务风险、未决诉讼、因固定资产投资管理手续瑕疵导致的不良后果、或有负债以及其他或有事宜。如基础设施基金通过资产支持专项计划受让SPV公司及间接受让项目公司股权后发生上述事项，可能影响项目公司的正常运营，进而影响基金份额持有人的投资收益。

4、项目公司应收账款质押、项目公司股权质押及部分基础设施资产抵押未能及时解除的风险

项目公司与存量贷款银行兴业银行深圳分行签署的《项目融资借款合同》中，约定将项目公司因出租基础设施资产产生的全部应收租金质押予兴业银行深圳分行，并将项目公司全部股权质押予兴业银行深圳分行，同时将部分基础设施资产抵押予兴业银行深圳分行。兴业银行深圳分行已出具函件，同意在项目公司提前偿还《项目融资借款合同》项下债务后相应解除上述抵押与质押登记。根据本次交易安排，在专项计划设立后，项目公司将其获得的SPV公司股东借款及存续期外部贷款银行发放的对外借款用于偿还前述存量贷款。若届时因上述交易操作未及时完成或解除抵押及质押登记手续办理时间较长，从而导致上述他项权利负担未及时解除，则可能对基础设施基金的正常运行及基金份额持有人利益带来不利影响。

（二）基础设施项目运营风险

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，基金将通过持有基础设施资产支持证券全部份额，持有项目公司全部股权及对项目公司的债权，投资集中度高，收益水平很大程度依赖于基础设施资产运营情况。

在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。基础设施资产运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

1、运营收入的相关风险

本基金拟投资的基础设施资产历史出租率情况良好，租金收入较为稳定，但消费基础设施相关行业市场竞争激烈，基础设施项目在维持较高出租率并同时保持甚至提高租金水平方面，将持续面临市场竞争和挑战：

出租率降低或租金下调的风险：若全国或基础设施项目所在地宏观经济发展放缓，导致租户所属行业发展出现波动，当地政策和商业规划改变，以及电商对线下实体门店分流等影响，可能导致市场租赁需求降低。此外，区域新增土地供应以及竞争对手的加入可能增大基础设施项目周边可比购物中心供给，若基础设施项目周边出现新增项目供应，与之形成竞争关系，可能对基础设施项目的出租率及租金水平产生不利影响。与此同时，虽然本基金结合存续租约和市场情况在可供分配金额预测中对未来租金水平及租金增长率进行了预估，但无法保证该等预测可以最终实现。

租金收入受营业额影响的风险：基础设施资产的租金收入主要包括固定租金收入和提成租金收入两部分。2023年1-9月，固定租金收入占租金收入比例为87.8%，提成租金占租金收入比例为12.2%。其中，提成租金收入与相关租户营业额及各租户扣点⁵²比例呈现较高相关性，若基础设施资产当地消费市场衰退或低迷，或者项目租户的总体经营情况产生结构性变化，提成租金收入可能面临较大幅度波动，进而对基础设施资产的总体收入造成不利影响。

⁵² 指按照租户营业额一定比例抽取租金。

租约集中到期与招租的风险：截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产将在 2023 年末及 2024 年末前到期的租约面积占已出租面积的比例分别为 6.7%和 19.2%，到期的固定租金收入占全部固定租金收入的比例分别为 9.6%和 40.7%。上述租约到期后若未能及时找到可替代承租人，基础设施资产可能产生空置面积和一定空置期，项目空置率提高将对基金收益产生不利影响。未来替换租户或存续租户续租的租金水平可能低于原有租约的租金价格，进一步对基金收益造成不利影响。

新租约招商的风险：基础设施资产的招商服务由运营管理机构有关人员主导进行。当在执行租约面临到期时，存在无法续约或以有利商业条款完成续约的可能。倘若运营管理机构在招商活动中遇阻，基础设施项目的出租收入可能下降，其经营表现及财务状况可能会因此受到不利影响，导致基金的经营业绩受到不利影响。

提前退租的风险：根据部分租约的约定，部分提前退租的租户需要支付违约金或租赁方有权扣留租赁押金，但是上述违约金或押金可能无法覆盖基础设施项目空置导致的全部租金损失。

主力租户退出的风险：基础设施资产由数家在业内获广泛认可的大型租户作为主力店，倘若该类主力店或其他主要租户不履行合同义务或因故终止营运，项目的运营可能会受到不利影响。2023 年 1-9 月，按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）排名的前十大承租方相关收入占比为 15.51%。其中，山姆会员店为租赁面积排名第一的主力租户，其租赁面积占比为 22.80%，相关收入占比为 5.94%。山姆会员店或前述现金流贡献占比较高的承租人若提前退租、拒绝履行租约或拖欠租金，或上述租约到期后未能及时找到可替代承租人，可能将对基础设施资产的经营表现产生较大不利影响。

租约特殊条款的相关风险：项目部分主力店及国际知名品牌租约存在关于目标基础设施资产经营、处置的特殊限制条款，包括提前退租条款、根据项目经营表现触发的租金减免条款、竞争排他条款、开业率/开业品牌要求条款及针对租赁铺位的优先购买权条款等。若触发相关特殊条款，则可能对目标基础设施资产的运营产生一定不利影响，如租户可能提前退租或获得租金减免，进而对基础设施资产的短期运营现金流情况产生不利影响，或可能限制项目公司与其他同类租户签署租赁协议，进而影响基础设施资产的短期运营表现等。

2、运营支出及相关税费增长的风险

基金管理人及运营管理机构将尽力在满足租户使用需求的前提下，合理控制基础设施项目运营开支。尽管如此，依然可能出现运营开支的增长速度超过项目运营收入增长的情况，从而导致项目净现金流的减少，包括但不限于：

（1）直接或间接税务政策、法律法规的变化，基础设施项目税项及其他法定支出的增加；

（2）相关法律法规及政策变动，导致遵守相关法律法规及政策所需承担的成本增加；

（3）基础设施项目购买分包服务成本的增加；

（4）基础设施项目维修和保养成本及资本性支出的增加；随着基础设施资产使用期限的增长，不可预期的大额资本性支出将可能增加，或对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响；

（5）通胀率的上升，劳务成本的提高，以及平均工资上涨带来的员工成本提高；

（6）保险费用上涨，或不在承保范围内的开支增加；

（7）其他不可预见情况导致的支出增长。

3、维修和改造的相关风险

为提高消费者的购物体验，增加消费基础设施的吸引力和竞争力，本基金持有的消费基础设施资产未来可能需要主动或被动通过维修或重大改造升级，以适应新的市场需求。

基础设施项目维修和改造的过程可能受到如劳资纠纷或短缺、物资设备供应短缺、承包商未能履约、建设事故、自然灾害、环保要求提高等事项的影响，导致成本大幅增加，工程无法按时完成的情况。上述事项的发生，可能导致必要的基础设施项目维修和改造计划推迟，使基础设施项目无法在理想状态下运营，从而对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响。

基金运作期内，基金管理人和运营管理机构将根据基础设施项目经营情况和资金需求，合理规划维修、改造计划和资本性支出安排。尽管如此，仍可能出现不可预期

的大额资本性支出需求，或相关改造实施后经营业绩不及预期增长水平的情况，或对基础设施项目运营现金流及本基金的收益产生不利影响。

4、其他运营相关的风险

信息技术系统失灵的风险：为提高运营效率，基础设施项目利用信息技术系统监控及管理日常的业务运营。但信息技术系统容易受到非可控情况的损坏或干扰，该等情况包括但不限于火灾、电力中断、硬件故障、软件程序错误、通讯故障、电脑病毒、人为错误、黑客入侵及其他类似事件。该等系统如果失灵或出现故障，均可能干扰基础设施项目正常的业务运作并导致在失灵或故障期间营运及管理效率大幅降低。系统如长期失灵或发生故障，可能对基础设施项目物业及向客户提供服务的能力造成巨大影响，进而对业务及经营业绩造成重大不利影响。

法律及诉讼的风险：基础设施项目运营过程中，可能会与各方（包括供应商、施工方、客户等）产生纠纷。该等纠纷可能会产生相关法律及诉讼成本。此外还可能会与监管部门产生分歧，而可能涉及行政诉讼及不利判决，进而导致付款责任、或其他情形干扰项目运营。此外，项目的管理层人员或许会受到起诉或其他法律诉讼，即使项目公司并无直接卷入诉讼，该等诉讼也可能影响项目的声誉，进而对基础设施项目运营产生不利影响。

安全生产、环境保护和意外事件的风险：在开展基础设施项目运营、维修保养和改造过程中，需要开展电梯维修、操作车辆或重型机械、进行货物装卸等，存在若干意外风险，基础设施项目本身或周边可能发生火灾或环境污染事件，发生上述意外可能对物业造成损害、损毁、人员伤亡、声誉损失等，并可能导致项目公司承担法律责任。由于意外事件可能导致政府调查或实施安全生产整改措施，导致基础设施项目经营中断，进一步导致基金及项目公司在声誉、业务、财务方面承担损失。

基础设施资产保险可能无法充分涵盖基础设施资产可能遭受的所有损失的风险：基金管理人将根据法律法规要求，通过项目公司对其所持有的基础设施资产进行投保。虽然在基金运作期内，基金管理人与运营管理机构将根据基础设施资产于投保时点的评估价值购买保险，但可能因保险行业相关法律法规或保险公司内部管理要求变化等原因，保险公司对基础设施资产出险时的保险赔付金额设置上限，从而可能出现基金运作期内发生基础设施资产因自然灾害或意外事故而毁损、灭失，但其保险赔付金额低于物业评

估值；基础设施项目可能面临公众责任申索，而保险所得款项无法覆盖上述金额；保险赔付金额可能无法覆盖基础设施项目的租金损失；保险可能并不承诺若干情形下损失的赔付，例如战争、核污染、恐怖活动等。上述情形可能对基金份额持有人利益产生风险。

未进行租约备案的风险：截至报告期末，本基金拟持有的目标基础设施资产在履行的租赁合同中，未办理租赁合同备案的租赁合同数量占比约为 98.92%，存在被房屋租赁主管部门责令限期补办登记手续、处以罚款的风险。根据《中华人民共和国民法典》，租赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力，就未办理房屋租赁合同登记备案的情况，如经房屋租赁主管部门责令项目公司限期办理相关房屋租赁登记备案，项目公司逾期仍未完成相关房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，则可能会被处以一千元以上一万元以下罚款。

基金管理人与运营管理机构在运营管理服务协议中约定，运营管理机构应当确保基础设施项目持续合法合规经营，如因运营管理机构原因导致其委托管理项目未能合法合规经营、未能通过年审或出现其他违规情形，使得项目公司或基金管理人受到政府、监管部门等机构的经济处罚，经基金管理人与运营管理机构确认后，基金管理人将在次年，按运营管理服务协议的约定扣减其当年应支付给运营管理机构的运营管理费。原始权益人、运营管理机构将积极督促项目公司根据所在地房屋租赁主管部门要求办理房屋租赁登记备案，但仍可能因租约未备案受到处罚而影响运营情况，进而影响到基金投资人利益。

使用印象城商标的相关风险：基础设施项目纳入基金以后，拟委托印力咨询及杭州印力作为运营管理机构履行部分运营管理职责，项目公司将继续使用**印象城**商标开展业务。品牌是基础设施项目的重要资产，影响市场对项目的认知。与**印象城**相关的任何消极因素、任何对相关字样和商标的不当使用、不利的市场信息以及品牌形象的恶化均可能对项目业务产生不利影响，可能导致对基金及项目公司的负面认知。另外，若运营管理机构不再由有权使用**印象城**商标的机构担任，或**印象城**商标持有人拒绝项目公司继续使用**印象城**商标，项目公司可能无法继续使用**印象城**商标开展业务。项目公司的运营业绩和基金的市场表现可能因此受到不利影响。

关于基础设施资产地下非商业空间及构筑物未办理不动产登记的相关风险：项目公司在基础设施资产国有建设用地使用权下合法投资建设形成了地下商业、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产，与地下人防车库合

称为“地下非商业空间”)以及南侧公共停车楼(系构筑物),当前地下非商业空间及南侧公共停车楼尚未办理取得不动产权证书。根据杭州市规划和自然资源局余杭分局于2023年5月25日出具的函件,杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间以及构筑物的不动产登记,但不影响项目公司享有所有权(除人防区域依法归国家所有)及依法使用及收益的权利。具体详见本报告“第五章 基础设施资产”之“三、基础设施资产的合法合规性”。

根据相关法律法规,未能办理地下非商业空间及南侧公共停车楼的不动产登记存在无法作为房地产就其转让、抵押及其他处置行为办理不动产登记的风险及无法对抗善意第三人的风险。此外,基础设施项目地下人防车库建筑面积约为42,058.94平方米,占总建筑面积的16.84%,项目公司依法拥有地下人防车库的使用权和收益权,根据《中华人民共和国人民防空法》的相关规定,在战时等特定情形下,该等工程需用作防空地下室。未来若法律法规允许该等物业办理不动产登记,届时基金将按相关要求办理相关手续并可能产生相关费用,从而影响基金份额持有人的利益。

基础设施项目消防安全管理相关风险:基础设施项目已根据《消防法》等相关法律法规办理建设工程消防验收手续,并依法取得公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。由于基础设施项目属于公众聚集场所,在项目运营过程中需持续满足国家消防管理政策及地方消防主管部门对于公众聚集场所的消防技术标准以及消防安全要求,未来如发生相关消防管理政策变化、消防主管部门管理要求调整等情形,或发生不可预见的消防安全风险事项,可能对基础设施项目运营产生不利影响,进而可能对基金份额持有人的投资收益带来影响。

基础设施资产处置限制的相关风险:基础设施项目的转让,多以项目公司股权交易的方式进行,不涉及底层资产的直接交易。但若基础设施基金存续期内发生基础设施资产的直接转让/处置,且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的,则需按照《鼓励和推进余杭区公共停车场(库)产业化发展的实施办法(试行)》等有关规定,在事前取得杭州市余杭区人民政府的批准同意,或者按照届时有效的其他规定履行前置手续(如有)。该等南侧公共停车楼建筑面积约为16,226.03平方米,占本次基础设施项目总建筑面积的比例约6.50%,以2023年1-9月现金流占比估算,南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约0.87%。

基础设施基金设立后,若发生基础设施项目的转让/处置,基金管理人将优先采取

以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通杭州市余杭区人民政府，尽早取得杭州市余杭区人民政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

鉴于上述南侧公共停车楼所涉及的转让/处置限制，以及基础设施资产所在地的地方性法规、政策届时关于基础设施资产转让的相关交易流程要求及需满足的前置审批条件等要求，在未来收购或处置相关基础设施资产的过程中，可能存在因为无法按时完成或满足上述流程及前置条件导致无法顺利收购或处置该等基础设施资产的风险。

（三）估值与现金流预测的风险

1、估值及公允价值变动的相关风险

基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也不构成对未来可交易价格的保证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交价格低于估值的情形，对基金财务状况造成不利影响。

若基础设施项目的经营现金流下降，或遇有重大灾害等导致设施受损，可能导致资产估值及公允价值下跌。另外，基础设施的市场估值及公允价值受宏观经济环境、城市规划、资本市场环境、行业政策导向等外部因素综合影响，上述因素也会导致资产估值及公允价值波动。基础设施资产在重新估值的过程中，可能出现估值下跌甚至低于基金募集时的初始估值的情形。

特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，投资者应根据基金定期报告中披露的基础设施资产估值信息，特别是基金年度报告中载有的评估报告，了解基金运作期内基础设施资产价值的变动情况。

2、基金可供分配金额预测风险

本基金可供分配金额主要由项目公司所持基础设施资产所产生的租金收入等形成。在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流偏离测算现金流，存在基金向基金份额持有人实际分配金额低于预测的可供分配

金额的风险。同时,《可供分配金额测算报告》是在相关假设基础上编制的,相关假设存在一定不确定性,因此本基金的可供分配金额预测值不代表对基金运行期间实际分配金额的保证。

3、股东借款带来的现金流波动风险

本基金在专项计划层面设置了股东借款:专项计划向 SPV 公司发放股东借款,SPV 公司收购项目公司后,由项目公司吸收合并 SPV 公司并继承此项债务。其中股东借款利息可以根据企业所得税法规定实现税前扣除,有利于优化项目公司资本结构。如未来关于股东借款利息的税前抵扣政策发生变动,或资本市场利率下行使股东借款利息的税前抵扣额低于预期,可能存在项目公司应纳税所得额和所得税应纳税额的提高,使本基金可供分配现金流不达预期,导致现金流的波动风险。

(四) 基础设施项目直接或间接对外融资的风险

基金可对外借款用于基础设施项目的日常运营、维修改造、基础设施项目收购等,基金总资产不得超过基金净资产的 140%,其中用于基础设施项目收购的借款金额不得超过基金净资产的 20%。运作期内,受业绩水平及外部融资环境的影响,基金及基础设施项目可能无法取得充足的借款资金,对基础设施项目的正常维护改造及并购计划产生不利影响。特别地,基金运作期内,基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量,基金净资产将随着投资性房地产科目的折旧摊销而逐年递减,从而增加了基金对外借款的管理难度。本基金基金合同生效后,将通过项目公司借入招商银行杭州分行贷款 5.98 亿元,项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司的监管账户,招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权,对外借款具体安排详见本报告“第四章 项目公司的业务及财务情况”之“四、项目公司的财务状况分析”之“(二) 主要财务指标分析”。若目标基础设施项目对外借入款项后,基础设施项目的经营现金流入不达预期,可能导致财务风险的发生,包括:

(1) 本基金需支付利息和其他资金成本(如有),由此可能提高本基金的偿债压力、减少本基金可支配的资金、减少本基金直接或间接对外继续申请借款的机会,进而对本基金的财务状况造成不利影响,从而导致本基金运营在资金的灵活性方面可能受到不利影响。根据可供分配金额测算情况,2023 年 10-12 月和 2024 年,项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元,占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、

8.41%，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49%，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。但如未来基础设施项目运营的现金流不足，无法按时偿还已到期债务，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任。

（2）本基金需支付对外借款本金，贷款期内的前两年每年还本 50 万元，在可供预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对可供预测期内现金流及分派率的影响较小。从第三年开始，后续每年还本 598 万元，预计将对当期的可供分配金额造成一定的影响；最后一期到期还本 5.25 亿元，当期偿还金额提高较多，可能会对可供分配金额产生不利影响。

（3）本基金在存续期间申请续借或新增借款的，相关资金成本可能较本基金成立时的市场状况有所提升，基金只能接受更苛刻的贷款条件，或在存续债务到期时无法续期或再融资，从而对基金年度可供分配金额造成不利影响，进而影响投资者可能获得分配的收益。

（4）本基金无法按时偿还债务或发生其他违约行为的风险。

本基金存续期间，如基础设施项目运营的现金流不足或因其他原因而导致项目公司作为借款人无法按时偿还已到期债务的，或因任何原因而导致项目公司作为借款人存在其他违约行为的，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任，包括但不限于：外部贷款银行宣布尚未到期的债务全部或部分提前到期，宣布借款人支付罚息、违约金或损害赔偿金等。据此，项目公司财务状况、资信能力可能受到不利影响。

本基金设立后，项目公司将根据《借款合同》安排办理基础设施资产抵押，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的，外部贷款银行可能要求对基础设施资产或项目公司其他财产进行拍卖、变卖以偿还相关债务，拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格，从而可能对项目公司造成不利影响；外部贷款银行亦可能提起诉讼、仲裁或者依法采取相关保全措施，对项目公司的日常运营、资产买卖等行为造成一定程度的限制，从而可能对项目公司的经营造成不利影响。

特别地，如项目公司作为借款人无法按时偿还债务的情形对本基金造成极端不利影

响的,可能导致本基金需要提前终止基金合同并进入清算程序、对基金资产进行拍卖或变卖等,拍卖、变卖的价格可能低于市场公允价格,可能对本基金剩余非现金资产的变现造成不利影响。

上述事件的发生,对本基金及项目公司的财务状况、现金流、可供分配金额、二级市场交易价格等均可能造成重大不利影响,从而影响投资者的投资收益。

(五) 基础设施项目收购与出售的相关风险

区别于股票、债券等标准金融产品,基础设施项目的市场流动性和交易活跃程度受到基础设施项目区位、存续年限、资本市场环境、产业投资政策、城市规划调整等诸多因素影响,成交价格与交易的竞争情况,基础设施项目的经营现状,行业市场预期以及利率环境等因素相关。基金通过收购或处置基础设施项目调整投资组合时,受上述因素影响,可能存在交易价格偏离基础设施项目评估值,交易时间周期超出计划甚至无法顺利完成交易的风险,影响基金投资和资产出售策略的实施。若由于偿还外部借款,或支付大规模改造支出等特殊情况被动出售基础设施项目,基金可能由于资产流动性不足而承担额外的损失。

本基金存续期为 25 年,经基金份额持有人大会审议通过,本基金可延长存续期限。否则,本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期;进入清算期后,本基金面临基础设施项目的处置问题。由于基础设施项目流动性较差,其变现可行性、时效性等将受到多项因素的影响,本基金可能面临清算期内无法及时完成处置、或资产减值出售以寻求变现的风险,从而对本基金投资变现的及时性及投资收益带来不利影响。

(六) 土地使用权到期、被征用或收回的风险

根据《中华人民共和国民法典》(2021 年 1 月 1 日实施)、《中华人民共和国城市房地产管理法》(2019 年修正)、《中华人民共和国土地管理法》(2019 年修正)及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(2020 年修正)的规定,非住宅建设用地使用权年限届满,土地使用者需要继续使用土地的,应当至迟于届满前一年申请续期,除根据社会公共利益需要收回该幅土地的,应当予以批准;经批准予以续期的,应当重新签订土地使用权出让合同,依照规定支付土地使用权出让金。土地使用权出让合同约定的使用年限届满,土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获批准的,土地使用权由国家无偿收回。另外,根据相关法规的规定,在若干情况下,政府有权在符合

公共利益的情况下，强制在土地使用权期满前收回土地使用权，并向土地使用者支付补偿金，上述补偿金将根据相关法规规定的要求进行评估。此外，若土地使用者未能根据土地出让协议遵守或履行若干条款及条件，政府有权终止土地使用权并无需支付任何补偿。

基础设施资产的不动产权证书记载的土地使用权到期日为 2048 年 6 月 29 日，存在于基础设施基金到期前基础设施资产所在宗地的土地使用权到期的可能。目前基础设施资产所在地的土地主管部门并未就非住宅建设用地使用权续期事宜作出明确、具体的审批标准及操作指南，基础设施资产所在宗地土地使用权续期具有一定不确定性。若发生土地使用权到期后续期被要求支付高昂的土地出让金，或承担额外条件，或申请续期不被批准，或土地使用权在到期前被提前收回且获得的补偿金不足以覆盖基础设施项目估值或弥补经营损失的情况，基金及基础设施项目将受到重大不利影响。

（七）基础设施基金利益冲突与关联交易风险

1、关联交易风险

本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项构成本基金的关联交易。除基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券等事项外，关联交易还包括但不限于购买资产支持证券、借入款项、聘请运营管理机构、出售项目公司股权、基础设施项目购入与出售及基础设施项目运营及管理阶段存在的购买、销售等行为，存在关联交易风险。

2、利益冲突风险

本基金运作过程中将面临与基金管理人、发起人、原始权益人、运营管理机构之间的潜在同业竞争。本基金发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（“竞争性项目”），运营管理机构可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系，存在利益冲突风险。

三、其他与基础设施基金相关的特别风险

（一）集中投资风险

公开募集证券投资基金往往采用分散化投资的方式减少非系统性风险对基金投资的影响。而本基金存续期内主要投资于消费基础设施类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权。因此，相比其他分散化投资的公开募集证券投资基金，本基金将具有较高的集中投资风险。

（二）流动性风险

本基金的存续期为自基金合同生效之日起 25 年，本基金为封闭式运作，不设置申购赎回。本基金上市交易前，不可在二级市场进行交易。在上市交易后，只能在二级市场交易，投资者结构以机构投资者为主，存在流动性不足等风险。

（三）募集失败风险

本基金可能存在因基金份额总额未达到准予注册规模的 80%、募集资金规模不足 2 亿元或基金认购人数少于 1,000 人等原因，导致募集失败、基金未能成立的风险。如募集失败，基金管理人将在募集文件约定期限内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

（四）基金管理人的管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、消费基础设施相关行业、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资、运营工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

（五）运营管理机构尽职履约风险

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托符合条件的运营管理机构负责部分基础设施项目运营管理职责。在已建立相关机制防范运营管理机构履约风险的情况下（见本基金招募说明书第十八部分“基础设施项目运营管理安排”部分内容），如运营管理机构

构仍有未尽职履约的情况，可能导致基础设施项目运营情况不善、租金下降等风险。

（六）计划管理人、托管人尽职履约风险

基础设施基金的正常运行依赖于计划管理人、基金及计划托管人等参与主体的尽责服务，存在计划管理人和/或托管人违约违规风险。当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，可能会给基础设施基金造成损失，并可能进而影响基金份额持有人的利益。

（七）税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险

基础设施基金运作过程中可能涉及基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等多层面税负，如果国家税收政策发生调整，可能影响投资收益。本基金运作过程中，基础设施项目所产生的现金流在向上分配的过程中，基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等主体所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，如相关税收征管法律法规、适用税率发生变化，或者税务部门未来向基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司征收任何额外的税负，基金管理人和计划管理人均不承担任何补偿责任，基金份额持有人的收益可能因相关税收政策调整而受到影响。本基金是创新产品，如果有关法规或政策发生变化，可能对基金运作产生影响。

（八）专项计划等特殊目的载体提前终止风险

因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更换资产支持证券管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。

（九）不可抗力风险

本基础设施证券投资基金运行期间，直接或间接因基金管理人和计划管理人所不能控制的情况、环境导致基金管理人、计划管理人和/或相关方延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致基础设施证券投资基金损失的风险。该等情况、环境包括但不限于政府限制、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。此外，目标基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃、瘟疫等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、基础设施项目的持续经营能力等造成不利影响，导致基础设施项目的经营现金流中断，

资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。若发生上述不可抗力因素，可能会对基础设施项目，继而对基础设施证券投资基金和基金份额持有人收益产生不利影响。

（十）特定声誉风险

特定声誉风险是指由发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构的经营、管理及其他行为出现声誉风险事件导致对本基金的不利评价的风险。虽然基金财产独立于发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构，且基金管理人将通过舆情关注跟踪，持续完善声誉风险应对预案（包括外部管理机构服务能力受到实质不利影响时启动更换外部管理机构等），依法及时披露信息、加强投资者教育，但基金管理人无法保证在基金运作期内，本基金的运作与声誉情况不受到发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构之声誉风险事件的影响。

附件五 财务顾问报告

中信证券股份有限公司

关于

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

之

财务顾问报告



2024年3月

声明与承诺

中信证券股份有限公司受中金基金管理有限公司委托，担任本次中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之财务顾问，就本项目出具财务顾问报告。

本财务顾问报告是依据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《中华人民共和国证券投资基金法》《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 1 号——审核关注事项（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等法律、法规的有关规定，根据本项目各主要参与方提供的有关资料编制而成。本项目各主要参与方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。现就相关事项声明和承诺如下：

（一）财务顾问声明

- 1、本财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具财务顾问报告；
- 2、本财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担相应的法律责任。本财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的

各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；

3、本财务顾问就本项目相关事宜进行了审慎核查，本财务顾问报告仅对已核实的事项向基金份额持有人提供独立核查意见；

4、本财务顾问同意将本财务顾问报告作为基金管理人本次交易的法定文件，报送相关监管机构，随《招募说明书》上报深交所并上网公告；

5、对于本财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；

6、本财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明；

7、本财务顾问报告不构成对公募基金的任何投资建议，对投资者根据本财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。

（二）财务顾问承诺

1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务；

2、有关本项目的财务顾问专业意见已提交内核机构审查，内核机构同意出具本财务顾问报告；

3、本财务顾问在与基金管理人接触后至担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场、证券欺诈等问题。

财务顾问（盖章）



调查人员签字：

王燕 张瑞 胡伟光 莫清文
周思杰 屈建 彭秋迪 黄耀颖

报告日期： 2024.3.12

目 录

声明与承诺	- 1 -
释义	- 6 -
一、基金层面涉及的定义	- 6 -
二、资产支持专项计划层面涉及的定义	- 13 -
三、基础设施项目层面涉及的定义	- 18 -
四、其他定义	- 20 -
风险揭示	- 24 -
一、基础设施基金的特有风险	- 24 -
二、其他一般性风险因素	- 43 -
三、财务顾问提示	- 45 -
第一章 尽职调查情况描述	- 46 -
一、尽职调查基准日	- 46 -
二、尽职调查的人员	- 46 -
三、尽职调查的对象	- 46 -
四、尽职调查的方法	- 46 -
五、尽职调查的程序	- 47 -
六、尽职调查的内容	- 47 -
七、尽职调查主要结论	- 48 -
八、调查过程中发现的问题和解决情况	- 49 -
第二章 基础设施基金整体架构	- 50 -
一、交易结构图	- 50 -
二、交易安排	- 51 -
第三章 对项目公司的尽职调查	- 53 -
一、项目公司的基本情况	- 53 -
二、项目公司所在行业及竞争情况	- 65 -

三、项目公司的主营业务及经营模式	- 83 -
四、同业竞争与关联交易	- 86 -
五、财务与会计调查	- 93 -
第四章 对基础设施资产的尽职调查	- 118 -
一、基础设施资产概览	- 118 -
二、基础设施资产范围及权属情况	- 119 -
三、基础设施资产的合法合规性	- 127 -
四、基础设施资产的使用现状及维护情况	- 139 -
五、基础设施资产所处的行业及区域情况分析	- 146 -
六、租约及历史现金流情况	- 164 -
七、基础设施资产的估值情况	- 174 -
八、基础设施资产的现金流预测	- 213 -
第五章 对业务参与人的尽职调查	- 215 -
一、对发起人的尽职调查	- 215 -
二、对原始权益人的尽职调查	- 252 -
三、对基础设施运营管理机构尽职调查	- 301 -
四、对基金托管人及计划托管人的尽职调查	- 330 -
五、对 SPV 公司的尽职调查	- 339 -
第六章 财务顾问意见	- 341 -
一、项目公司	- 341 -
二、基础设施资产	- 342 -
三、基础设施资产现金流情况	- 343 -
四、原始权益人	- 344 -
五、发起人	- 344 -
六、基础设施项目运营方	- 345 -
七、基金托管人	- 346 -

八、资产支持证券托管人	- 346 -
九、SPV 公司	- 346 -
十、财务顾问有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查说明-	347 -
第七章 财务顾问内部审核程序及内核意见	- 348 -
一、内部审核程序	- 348 -
二、内核意见	- 349 -

释义

在本财务顾问报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基金层面涉及的定义

1. 基金/基础设施基金/本基金：指由基金管理人设立并管理的中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金。

2. 基金管理人：指中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），或按基金合同的约定另行选任作为基金管理人的继任者。

3. 基金托管人：指招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），或按《基金合同》及《基金托管协议》的约定另行选任作为基金托管人的继任者。

4. 本次交易：指本基金首次发售募集资金投资“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”的资产支持证券并作为上述资产支持证券的唯一持有人，通过专项计划和项目公司等特殊目的载体取得目标基础设施项目完全所有权或经营权利的行为。

5. 发起人：指本次交易的发起人，即 SCPG Holdings Co., Ltd.，中文名称为印力集團控股有限公司（以下简称“印力集团”）。

6. 原始权益人：指本基金拟通过资产支持专项计划收购的基础设施项目的原所有人。本基金初始设立时的原始权益人，指印力商用置业有限公司（以下简称“印力商置”）。

7. 运营管理机构：指根据运营管理服务协议为基金及基础设施项目提供运营管理服务的运营管理统筹机构及运营管理实施机构之统称。

8. 运营管理统筹机构：指负责统筹、协调和安排运营管理服务协议项下基础设施项目的运营管理工作，并负责与基金管理人进行基础设施项目运营管理工作对接的主体。本基金初始设立时的运营管理统筹机构为深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“印力咨询”）。

9. 运营管理实施机构：指负责运营管理服务协议项下基础设施项目的日常运营管理工作的主体。本基金初始设立时的运营管理实施机构为杭州印力商业管理有限公司（以下简称“杭州印力”）。

10. 监管银行：指接受基金管理人、计划管理人及 SPV 公司/项目公司委托，根据《SPV 公司资金监管协议》/《项目公司资金监管协议》对 SPV 公司/项目公司银行账户及其资金提供监管服务的招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”），或按《SPV 公司资金监管协议》/《项目公司资金监管协议》任命的作为监管银行的继任机构。

11. 其他参与机构：指为本基金提供专业服务的评估机构、会计师事务所、律师事务所等专业机构。

12. 基金合同生效日/基金设立日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期。

13. 基金合同终止日：指基金合同约定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

14. 基金募集期：指自基金份额发售开始之日起至发售结束之日止的期间，原则上不超过5个交易日，最长不得超过3个月，具体详见基金份额发售公告。

15. 基金存续期/基金封闭期/存续期/封闭期：指基金合同生效之日起25年，但基金合同另有约定的除外。

16. 《基金合同》/基金合同：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》，以及对该合同的任何有效修订及/或补充。

17. 《基金托管协议》/基金托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金托管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

18. 《运营管理服务协议》/运营管理服务协议：指基金管理人、项目公司

与运营管理机构就本基金签订之《基础设施项目运营管理服务协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

19. 《监管协议》/监管协议：指《SPV 公司资金监管协议》与《项目公司资金监管协议》的合称。

20. 《SPV 公司资金监管协议》：指基金管理人、计划管理人、SPV 公司与托管银行签署的《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之 SPV 公司资金监管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

21. 《项目公司资金监管协议》：指基金管理人、计划管理人、项目公司及托管银行就本基金签订之《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之项目公司资金监管协议》，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

22. 《招募说明书》/招募说明书：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

23. 《战略配售协议》/战略配售协议：指基金管理人与战略投资者签订的本基金战略投资者配售协议，以及对该协议的任何有效修订及/或补充。

24. 基金份额发售公告：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

25. 基金产品资料概要：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

26. 询价公告：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

27. 基金份额上市交易公告书：指《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》，以及对该文件的任何有效修订及/或补充。

28. 基金文件：指基金的发售、设立以及基金财产的管理、运用和处分相关的文件，包括但不限于《基金合同》《基金托管协议》《运营管理服务协议》《监管协议》《招募说明书》《战略配售协议》及基金产品资料概要。

29. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

30. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

31. 个人投资者：指依法可以投资于证券投资基金的自然人。

32. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

33. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其他适用法律法规规定（包括颁布机关对其不时做出的修订），经相关监管部门批准，可以使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的中国境外机构投资者。

34. 人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及其他适用法律法规规定（包括颁布机关对其不时做出的修订），经相关监管部门批准，可以使用来自境外的人民币资金进行境内证券期货投资的中国境外机构投资者。

35. 投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资人的合称。

36. 战略配售：指以锁定持有基金份额一定期限为代价获得优先认购基金份额的权利的配售方式。

37. 战略投资者：指符合适用法律法规规定和本基金战略投资者选择的特定标准、事先与基金管理人签署战略配售协议、认购的基金份额期限具有锁定期的投资人，战略投资者包括原始权益人或其同一控制下的关联方及其它专业机构投资者。战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与基础设施基金战略配售，但依法设立并符合特定投资目的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。

38. 网下投资者：指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及深圳证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与基础设施基金网下询价及配售。网下投资者应当按照规定向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律管理。

39. 公众投资者：指符合适用法律法规规定，依法可以投资于向社会公众发售的基础设施证券投资基金份额的个人投资者及/或机构投资者。

40. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的转托管等业务。

41. 销售机构：指中金基金以及符合《公募基金销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过深圳证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有证券投资基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

42. 场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额的认购、上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购也称为场内认购。

43. 场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购也称为场外认购。

44. 会员单位：指具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

45. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

46. 登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

47. 基金登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购的基金份额登记在本系统。

48. 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、买入的基金份额登记在本系统。

49. 深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳证券交易所办理基金交易、场内认购等业务时需持有深圳证券账户。

50. 基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

51. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、基金交易、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。

52. 上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价等方式买卖基金份额的行为。

53. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。

54. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。

55. 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在基金登记结算系

统内不同销售机构（网点）之间进行转托管的行为或在证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为。

56. 跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在基金登记结算系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

57. 基金资产总值/基金总资产：指基金拥有的基础设施资产支持证券（包含应纳入合并范围的各会计主体所拥有的资产）、其他各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和，即基金合并及个别财务报表层面计量的总资产。

58. 基金资产净值/基金净资产：指基金总资产减去基金负债后的价值，即基金合并及个别财务报表层面计量的净资产。

59. 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的价值。

60. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

61. 估值日：本基金的估值日为基金合同生效后每年 6 月 30 日及 12 月 31 日，以及法律法规规定的其他日期。

62. 基金可供分配金额：指在基金合并利润表中净利润基础上进行合理调整后的金额，相关计算调整项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动损益、折旧与摊销，同时应当综合考虑项目公司持续发展、偿债能力和经营现金流等因素，具体按中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引（试行）》（包括颁布机关对其不时做出的修订）和基金合同、招募说明书等执行。

63. 基金收益：指基金投资所得基础设施资产支持证券投资收益、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

64. 扩募：指在基金存续期间内，经履行变更注册程序、取得基金份额持有

人大会表决通过并报中国证监会备案后，基金启动新一轮基金份额募集及通过资产支持专项计划持有新的基础设施项目的交易；具体扩募安排根据前述基金份额持有人大会决议确定。

65. 权益登记日：指根据基金合同约定确定的某一日，以便明确在该日持有基金份额的基金份额持有人。

66. 《可供分配金额测算报告》：指基金管理人就基础设施基金编制的可供分配金额测算报告，该报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核（审核报告号为毕马威华振专字第 2301643 号）。

67. 《法律意见书》：指由北京市金杜律师事务所出具的《关于中金基金管理有限公司申请募集注册中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的法律意见书》。

二、资产支持专项计划层面涉及的定义

1. 基础设施资产支持专项计划/资产支持专项计划/专项计划：指由计划管理人设立并管理的基础设施资产支持专项计划。首期基础设施资产支持专项计划为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”。

2. 基础设施资产支持证券/资产支持证券：指计划管理人依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等有关规定，以基础设施项目产生的现金流为偿付来源，以基础设施资产支持专项计划为载体，向投资者发行的代表基础设施资产支持专项计划权益份额的有价证券。资产支持证券持有人基于其所持有的资产支持证券享有专项计划利益、承担专项计划资产风险。本基金初始设立时拟投资的基础设施资产支持证券为中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的资产支持证券。

3. 计划管理人：指中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”），或按《专项计划标准条款》约定另行选任作为计划管理人的继任者。

4. 专项计划托管人/计划托管人：指接受计划管理人委托，向专项计划提

供资金托管服务的招商银行深圳分行或按《专项计划托管协议》约定另行选任作为托管人的继任者。

5. 资产支持证券持有人：指任何持有资产支持证券的机构，其基于所持有的资产支持证券享有专项计划利益，承担专项计划资产风险，就专项计划而言，即指基金管理人（代表基础设施基金）。

6. 专项计划利益：指资产支持证券持有人因持有专项计划项下的资产支持证券而取得或有权取得的计划管理人分配的专项计划资产（为免疑义，专项计划利益不包括专项计划费用和专项计划税费）。

7. 《标准条款》/《专项计划标准条款》：指计划管理人为规范专项计划的设立和运作而制定的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划之专项计划合同标准条款》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

8. 《认购协议》/《专项计划认购协议》：指计划管理人与资产支持证券认购人签订的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

9. 《风险揭示书》：指计划管理人制作且作为《认购协议》附件的《风险揭示书》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

10. 《计划说明书》：指《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划说明书》，以及对该文件的有效修改及/或补充。

11. 《资产管理合同》：指计划管理人与资产支持证券认购人签订的，有关专项计划资产支持证券认购及专项计划资产的管理、运用和处分的合同，该合同由《计划说明书》《标准条款》及《认购协议》（含附件《风险揭示书》）构成。

12. 《股权转让协议 1》：指计划管理人与原始权益人、SPV 公司签订的关于转让 SPV 公司股权相关事宜的《股权转让协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

13. 《增资协议》：指计划管理人与 SPV 公司签订的《增资协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

14. 《股东借款协议 1》：指计划管理人与 SPV 公司签订的《股东借款协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

15. 《股权转让协议 2》：指计划管理人、SPV 公司与原始权益人、项目公司签订的关于转让润衡置业股权相关事宜的《股权转让协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

16. 《股东借款协议 2》：指 SPV 公司与润衡置业签订的《股东借款协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

17. 《吸收合并协议》：指计划管理人、润衡置业与 SPV 公司就润衡置业吸收合并 SPV 公司而签订的《吸收合并协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

18. 《专项计划托管协议》：指计划管理人与计划托管人签订的《中金-印力消费基础设施资产支持专项计划之托管协议》，以及对该协议的有效修改及/或补充。

19. 专项计划文件：指与专项计划的设立及专项计划资产的管理、运用和处分有关的法律文件，包括但不限于《资产管理合同》《股权转让协议 1》《增资协议》《股东借款协议 1》《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》《吸收合并协议》《专项计划托管协议》以及《监管协议》。

20. 专项计划资产：指专项计划募集资金以及计划管理人管理、运用、处分该等专项计划募集资金而形成的全部资产及其任何权利、权益或收益（包括但不限于基础资产及基础资产回收资金、合格投资收益、基础资产处置收入、债务或其他权利负担以及其他根据专项计划文件属于专项计划的其他资产）。

21. 专项计划资金：指专项计划募集资金，以及计划管理人管理、运用、处分该等专项计划募集资金而取得且归于专项计划所有的货币资金。

22. 专项计划募集资金：指资产支持证券认购人按照《资产管理合同》的约定交付，并经计划管理人确认认购成功而进入专项计划账户的认购资金（不含发行期认购资金产生的利息）。

23. 专项计划账户/托管账户：指计划管理人以专项计划的名义在计划托管人处开立的资金账户，专项计划资金的一切收支活动，包括但不限于自募集专用账户接收认购资金、向原始权益人划付 SPV 公司股权转让价款、向 SPV 公司增资、向 SPV 公司发放股东借款、接收项目公司当期应付目标债权本息或可供分配股东利润等、进行合格投资、缴纳专项计划税费、接收专项计划回收资金、支付专项计划费用以及向资产支持证券持有人划付专项计划利益分配款项，均必须通过该账户进行。

24. 专项计划设立日：指计划管理人根据《标准条款》的约定宣布专项计划设立的日期。

25. 专项计划终止日：指发生任一专项计划到期事件且专项计划已完成经清算剩余专项计划资产分配后，计划管理人有关专项计划终止的公告/报告中确定的终止之日。

26. 专项计划存续期：指专项计划设立日（含该日）起 25 年，或专项计划设立日（含该日）起至专项计划提前到期日或专项计划延期到期日（含该日）止的期间。上述“专项计划提前到期日”、“专项计划延期到期日”以资产支持证券持有人会议或单一资产支持证券持有人的有效决议为准（如有）。

27. 目标股权交割日/SPV 公司股权交割日/项目公司股权交割日/交割日：指原始权益人根据《股权转让协议 1》及/或《股权转让协议 2》的约定将目标股权交付予计划管理人（代表专项计划）及/或 SPV 公司之日，SPV 公司股权交割日及项目公司股权交割日均为专项计划设立日。

28. 基础资产：指根据《股权转让协议 1》《股东借款协议 1》《股权转让协议 2》等约定，原始权益人转让予专项计划及/或 SPV 公司并交割完成的目标股权，以及专项计划享有的目标债权。

29. 处分：指对处分标的的出售及变卖，包括计划管理人向第三方出售、变卖全部或部分目标股权或目标债权，以及项目公司向第三方出售、变卖全部或部分基础设施资产。

30. 处分标的：指可供专项计划对外处分的目标股权、目标债权或基础设施资产。

31. 处分分配：指专项计划对处分标的的进行处分后，以上述处分收入等作为来源的专项计划资产分配。

32. 基础资产回收资金：指计划管理人管理、使用、处分基础资产所产生的专项计划现金收入，包括但不限于：(i)项目公司分配的可供股东分配利润；(ii)项目公司偿还目标债权本金、利息、违约金及/或损害赔偿金；(iii)通过实现目标债权的附属权益（如有）而给专项计划带来的资金流入。

33. 专项计划回收资金：指计划管理人管理、使用、处分专项计划资产所产生的现金收入，包括但不限于：(i)基础资产回收资金；(ii)专项计划收回的合格投资本金及/或收益；(iii)基础资产处置收入；(iv)专项计划在专项计划文件项下获得的其他各种现金回流。

34. 合格投资：指在专项计划存续期间，计划管理人对专项计划账户内的资金所做的再投资（如有），限于适用法律规定和专项计划文件约定的可投资产品。

35. 专项计划费用：指计划管理人为设立专项计划及处理专项计划事务目的而支出的所有费用，包括但不限于计划管理人收取的管理费，计划托管人收取的托管费（如有），监管银行收取的监管费（如有），登记托管机构的上市、登记托管服务费，专项计划验资费（如有），专项计划审计费（如有），律师费（如有），资产评估费（如有），资金汇划费（如有），信息披露费（如有），执行费用（如有），解任相关机构所发生的费用（如有），专项计划清算费用（如有）等相关费用。为免疑义，专项计划费用不包括专项计划设立前由原始权益人或其他第三方承诺承担的律师费、评估费等费用。

36. 执行费用：指与基础资产相关且为专项计划利益目的而进行的诉讼或仲裁等法律程序相关的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费和执行费，以及因诉讼或仲裁之需要而委托中介机构或司法机构进行鉴定、评估等而产生的费用。

三、基础设施项目层面涉及的定义

1. 基础设施项目/目标基础设施项目：指本基金根据《基础设施基金指引》通过资产支持专项计划持有的项目公司、基础设施资产的合称。本基金初始设立时的基础设施项目为通过中金-印力消费基础设施资产支持专项计划持有的项目公司、基础设施资产的合称。

2. 基础设施资产/目标基础设施资产/目标物业：指项目公司直接持有的消费基础设施资产。本基金初始设立时的基础设施资产，指润衡置业直接持有的杭州西溪印象城。

3. 杭州西溪印象城：指位于杭州市余杭区五常街道五常大道的杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城），包括：1）一期及二期项目（即 A 馆）地上部分：登记于杭余出国用（2013）第 120-864 号《国有土地使用证》及余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业中心），建筑面积为 105,400.02 平方米的房屋所有权，及其所占有范围内 69,606.50 平方米的国有建设用地使用权；2）三期项目（配套工程）（即 B 馆）地上部分：登记于浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》项下，登记用途为商服用地/非住宅（规划用途为商业），建筑面积为 25,309.15 平方米的房屋所有权，及其所占有范围内 18,517.00 平方米的国有建设用地使用权；3）一期、二期及三期项目（配套工程）（即 A 馆与 B 馆）地下部分：在前述一期、二期及三期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形成的建筑面积合计为 102,766.18 平方米的地下商业（合计 35,030.85 平方米，已办理编号为浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号的《不动产权证书》）、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）；以及 4）在前述一期及二期项目国有建设用地使用权下合法投资建设形

成的建筑面积合计约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼。

4. 项目公司/基础设施项目公司：指直接拥有基础设施资产合法、完整产权的公司制法人实体，基础设施基金通过基础设施资产支持专项计划最终持有项目公司 100%股权。本基金初始设立时的项目公司，指杭州润衡置业有限公司（以下简称“润衡置业”）。

5. SPV 公司：指原始权益人持有 100%股权的杭州润汇商业管理有限公司（以下简称“杭州润汇”），SPV 公司将向原始权益人受让润衡置业 100%股权，并由专项计划从原始权益人处收购 SPV 公司 100%股权，后续润衡置业将适时吸收合并 SPV 公司，SPV 公司注销，存续的润衡置业将承继 SPV 公司的所有资产（除润衡置业股权外）和所有负债（包括对专项计划的负债）。

6. 目标股权：指计划管理人（代表专项计划）自原始权益人处受让取得并直接持有的 SPV 公司 100%股权及/或润衡置业吸收合并 SPV 公司完成后计划管理人（代表专项计划）持有的润衡置业 100%股权。

7. 目标债权：指计划管理人（代表专项计划）以专项计划募集资金向 SPV 公司发放股东借款而形成的债权。为免疑义，润衡置业吸收合并 SPV 公司完成后，SPV 公司对计划管理人（代表专项计划）负有的目标债权本息清偿义务由润衡置业予以承继。

8. 目标物业评估报告：指评估机构于 2023 年 10 月 21 日就基础设施资产出具的《房地产估价报告》。

9. SPV 公司监管账户：指 SPV 公司在招商银行开立的，用于接收专项计划提供的增资款（如有）、发放的借款（如有）以及《SPV 公司资金监管协议》约定的其他款项（如有），并根据《SPV 公司资金监管协议》的约定对外支付相关费用和支出的银行资金账户。

10. 项目公司监管账户/运营收入监管账户：指项目公司在招商银行开立的，用于接收 SPV 公司发放的借款（如有）、支付分红/股利、偿还存量有息负债、股东借款、目标债权以及外部贷款（如有）、归集项目公司现金资产、收取项

目公司收入（不含因与 SPV 公司吸收合并所取得的留存于 SPV 公司监管账户内的留存资金）、收取外部贷款（如有）、进行项目公司监管协议所约定的监管账户合格投资、支付《项目公司资金监管协议》及其他专项计划文件及基金文件约定的其他款项（包括但不限于向项目公司基本账户拨付运营管理费、预算内款项和预算外款项等）的人民币资金账户。

11. 项目公司支出账户/项目公司基本账户：指项目公司在托管银行开立的用于缴纳公共事业费、税费、支付项目维修支出、支付《运营管理服务协议》项下运营管理费及运营管理服务成本、以及其他项目公司日常运营支出和费用、吸收合并后由项目公司承接的 SPV 公司应付款项、经基金管理人审批同意的预算总额外支出及费用的专用账户。根据前述款项支付的实际需要，从监管账户向基本账户拨付相应资金。未经基金管理人允许，基本账户不得用作其他支付用途。

12. 外部贷款银行：指本基金依据适用法律直接或间接对外申请借款时，向本基金、专项计划或项目公司等提供贷款的银行。就本基金初始设立时投资的基础设施项目而言，外部贷款银行指招商银行杭州分行。

13. 《借款合同》：指润衡置业与外部贷款银行签订的《借款合同（适用于经营性物业抵押贷款）》，以及对该协议的有效修改或补充。

14. 存量贷款银行：指与润衡置业签订《项目融资借款合同》并向润衡置业发放了 20.44 亿元¹存量贷款的兴业银行深圳分行。

15. 《项目融资借款合同》：指润衡置业与存量贷款银行签订的编号为兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号的《项目融资借款合同》。

四、其他定义

1. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

¹ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

2. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局。
3. 有权机构：指依法或根据合法、充分的授权，对特定事项拥有行政管理权或其他监管职能的行政机关或其他机构，包括但不限于政府及政府部门。
4. 法律法规/中国法律：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规章、规范性文件以及对本基金相关事项具有普遍约束力的有权机构决定、决议、通知等。
5. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
6. 《基础设施基金指引》：指中国证监会2020年8月6日颁布并实施的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及颁布机关对其不时做出的修订。
7. 《公募基金销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
8. 《公募基金信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
9. 《公募基金运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10. 《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、

中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中金基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则，包括但不限于《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务（试行）》等规则及对其不时做出的修订；深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会发布的相关通知、指引、指南。

11. 《深交所基础设施基金业务办法》：指深圳证券交易所于 2021 年 1 月 29 日颁布并实施的《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》。

12. 《深交所基金上市规则》：指深圳证券交易所于 2006 年 2 月 13 日修订并发布的《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》。

13. 中国：指中华人民共和国。

14. 元：指人民币元。

15. 工作日或交易日：指深圳证券交易所的正常交易日。

16. 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《公募基金信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。

17. 不可抗力：指本基金基金合同当事人不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方依相关基金文件履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于 1) 地震、台风、海啸、洪水、火灾、停电、瘟疫、公共卫生事件；2) 战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工；3) 新的适用法律法规或国家政策的颁布或实施、对原适用法律法规或国家政策的修改；4) 证券监管机构强制要求终止专项计划或基金（该等强制要求不可归咎于任何一方）；5) 证券交易所非正常暂停或停止交易；6) 因专项计划各方和/或其关联方、证券交易所运营网络系统遭受黑客攻击、电信部门技术调整或故

障等原因而造成的专项计划各方和/或其关联方之服务、营业的中断或者延迟。

18. 尽职调查基准日：指 2023 年 9 月 30 日。

19. 报告期：指 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

风险揭示

一、基础设施基金的特有风险

（一）与消费基础设施相关的行业风险

1. 宏观经济环境变化可能导致的行业风险

中国经济在过去实现了较高的增长速度，居民消费水平的提高，以及行业相关政策的支持，为消费基础设施相关行业的发展创造了有利的外部环境。未来国际经济、贸易、金融、政治环境面临诸多不确定因素，国内经济发展进入新的阶段，相关行业的发展和监管政策也可能发生变化。若未来上述因素的发展趋势不及预期，对基础设施项目或将造成重大不利影响。

2. 城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险

随着城市规模的日益扩大，基础设施项目所在地区可能发生城市用地规划、商业规划、消费基础设施政策等的调整，导致基础设施项目周边的商圈环境发生变化，影响租户和消费者需求，进而对基础设施项目的经营产生不利影响。

此外，基础设施项目所在区域的便利设施关闭，交通运输网络发生变化，交通基础设施停运、公交设施关闭、迁址，交通枢纽的地位改变，由于兴建项目而导致交通受阻等，可能导致基础设施项目交通条件或作为商业地标、客流枢纽的重要性地位发生改变，影响项目对租户和消费者的吸引力，对项目经营造成不利影响。

3. 相关政策法规发生变化的风险

消费基础设施的建设及运营管理受到大量法律和行政法规的约束和影响，相关法律及强制性规定要求的变化，包括国家宏观经济政策、地方政府对相关政策作出调整，均可能对基础设施项目的运营产生影响。

4. 消费基础设施相关行业竞争加剧的风险

消费基础设施相关行业的竞争格局较为分散且日趋激烈，基础设施项目的

竞争性项目包括全国性及区域性的其他知名品牌消费基础设施项目，随着竞争性项目的增加，现有或未来的市场份额竞争将进一步加剧。基础设施项目需在物业运营管理、品牌知名度、融资渠道、租赁价格及服务质量等多方面进行竞争，但竞争性项目可能拥有更优良的经营纪录、财务、运营管理、招商、营销及其他资源以支持其发展。

随着商务服务业的持续发展及竞争加剧，将可能影响基础设施项目目前的市场地位，进而可能对经营产生不利影响。

5. 电商发展对线下零售行业冲击的风险

随着互联网技术的发展，在线购物平台的便利性、灵活性使线下零售行业面临持续可替代性的挑战。电商平台通过数据收集分析和个性化推荐等技术手段，对不断升级的消费需求和变化的消费理念有更快的响应能力，并提供更个性化的消费体验。而线下零售行业往往需要较长时间来适应市场变化和调整经营策略，这使得具备一定优势的电商在市场竞争中对线下零售行业经营形成了多方面的冲击。

基础设施项目的经营模式、营销体系等核心竞争力迭代升级的响应速度将持续影响其竞争力，若基础设施项目的运营管理未与时俱进，将可能对经营产生不利影响。

6. 消费基础设施无法持续作为购物中心经营的风险

消费基础设施存续期较长，运营情况受消费趋势、城市规划调整、运营管理能力等影响较大，尽管截至目前尚未发现基础设施项目由于上述因素而存在无法持续运营的显著风险，依然不排除基础设施项目在运作期内，由于上述因素而影响运营可持续性和稳定性，甚至无法作为购物中心持续经营的风险。

(二) 基础设施基金的投资管理风险

1. 基金首次投资的交易风险

(1) 基金投资的交割风险

在本次交易中，基金设立并认购基础设施资产支持专项计划的全份额后，SPV 公司将根据《股权转让协议 2》的约定受让原始权益人持有的项目公司 100% 股权，计划管理人（代表资产支持专项计划）将根据《股权转让协议 1》的约定受让原始权益人持有的 SPV 公司 100% 股权，并根据《股东借款协议 1》及《增资协议》的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，将根据《股东借款协议 2》的约定向项目公司发放股东借款以便项目公司归还存量有息负债，并根据《股权转让协议 2》的约定支付项目公司股权转让价款。上述流程涉及的交易参与主体较多，同时股权交割涉及诸多前置条件，存在一方或多方因故不能按时履约的可能，亦存在基金设立后因政策变动或操作风险导致基础设施项目无法按时完成交割的风险。

虽然财务顾问将采取一切合法有效的措施并尽一切合理必要的努力促使项目的交割按计划完成，但无法完全避免项目交割的相关风险。

（2）吸收合并未及时完成导致基金收益降低的风险

根据本次交易安排，基金合同生效后，在完成专项计划设立、SPV 公司向印力商置收购项目公司及专项计划收购 SPV 公司等交易步骤后，项目公司将对 SPV 公司进行吸收合并，实现 SPV 公司对专项计划的债务下沉至项目公司，从而节约存续期间的企业所得税。如果前述交易安排未能及时完成，将影响前述节税效果，进而影响本基金的收益水平。

（3）股权转让前 SPV 公司、项目公司可能存在的税务、或有事项等风险

本基础设施基金交易安排中，基础设施基金拟通过资产支持专项计划收购的 SPV 公司及间接收购的项目公司已存续且经营一定时间，在基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权前，SPV 公司和项目公司可能存在不可预见的税务风险、未决诉讼、因固定资产投资管理手续瑕疵导致的不良后果、或有负债以及其他或有事宜。如基础设施基金通过资产支持专项计划受让 SPV 公司及间接受让项目公司股权后发生上述事项，可能影响项目公司的正常运营，进而影响基金份额持有人的投资收益。

(4) 项目公司应收账款质押、项目公司股权质押及部分基础设施资产抵押未能及时解除的风险

项目公司与存量贷款银行兴业银行深圳分行签署的《项目融资借款合同》中，约定将项目公司因出租基础设施资产产生的全部应收租金质押予兴业银行深圳分行，并约定将项目公司全部股权质押予兴业银行深圳分行、将部分基础设施资产抵押予兴业银行深圳分行。兴业银行深圳分行已出具函件，同意在项目公司提前偿还《项目融资借款合同》项下债务后相应解除上述抵押与质押登记。根据本次交易安排，在专项计划设立后，项目公司将以其获得的 SPV 公司股东借款及存续期外部贷款银行发放的对外借款用于偿还前述存量贷款。若届时因上述交易操作未及时完成或解除抵押及质押登记手续办理时间较长，从而导致上述他项权利负担未及时解除，则可能对基础设施基金的正常运行及基金份额持有人利益带来不利影响。

2. 基础设施项目运营风险

本基金基金合同生效后首次投资的基础设施资产支持证券为“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”，基金将通过持有基础设施资产支持证券全部份额，持有项目公司全部股权及对项目公司的债权，投资集中度高，收益水平很大程度依赖于目标基础设施资产运营情况。

在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化、运营不善、承租人履约能力发生重大不利变化或者其拒绝履行租约、拖欠租金，或除不可抗力之外的其他因素影响导致基础设施资产无法正常运营或者遭受损失，从而导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险。目标基础设施资产运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。

(1) 运营收入的相关风险

本基金拟投资的目标基础设施资产历史出租率情况良好，租金收入较为稳定，但消费基础设施相关行业市场竞争激烈，基础设施项目在维持较高出租率并同时保持甚至提高租金水平方面，将持续面临市场竞争和挑战：

出租率降低或租金下调的风险：若全国或基础设施项目所在地宏观经济发展放缓，导致租户所属行业发展出现波动，当地政策和商业规划改变，以及电商对线下实体门店分流等影响，可能导致市场租赁需求降低。此外，区域新增土地供应以及竞争对手的加入可能增大基础设施项目周边可比购物中心供给，若基础设施项目周边出现新增项目供应，与之形成竞争关系，可能对消费基础设施项目的出租率及租金水平产生不利影响。与此同时，虽然本基金结合存续租约和市场情况在可供分配金额预测中对未来租金水平及租金增长率进行了预估，但无法保证该等预测可以最终实现。

租金收入受营业额影响的风险：基础设施资产的租金收入主要包括固定租金收入和提成租金收入两部分。2023 年 1-9 月，固定租金收入占租金收入比例为 87.8%，提成租金占租金收入比例为 12.2%。其中，提成租金收入与相关租户营业额及各租户扣点²比例呈现较高相关性，若基础设施资产当地消费市场衰退或低迷，或者项目租户的总体经营情况产生结构性变化，提成租金收入可能面临较大幅度波动，进而对基础设施资产的总体收入造成不利影响。

租约集中到期与招租的风险：截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产将在 2023 年末及 2024 年末前到期的租约面积占已出租面积的比例分别为 6.7% 和 19.2%，到期的固定租金收入占全部固定租金收入的比例分别为 9.6% 和 40.7%。上述租约到期后若未能及时找到可替代承租人，基础设施资产可能产生空置面积和一定空置期，项目空置率提高将对基金收益产生不利影响。未来替换租户或存续租户续租的租金水平可能低于原有租约的租金价格，进一步对基金收益造成不利影响。

新租约招商的风险：基础设施资产的招商服务由运营管理机构有关人员主导进行。当在执行租约面临到期时，存在无法续约或以有利商业条款完成续约的可能。倘若运营管理机构在招商活动中遇阻，基础设施项目的出租收入可能下降，其经营表现及财务状况可能会因此受到不利影响，导致基金的经营业绩

² 指按照租户营业额一定比例抽取租金。

受到不利影响。

提前退租的风险：根据部分租约的约定，部分提前退租的租户需要支付违约金或租赁方有权扣留租赁押金，但是上述违约金或押金可能无法覆盖基础设施项目空置导致的全部租金损失。

主力租户退出的风险：基础设施资产由数家在业内获广泛认可的大型租户作为主力店，倘若该类主力店或其他主要租户不履行合同义务或因故终止营运，项目的运营可能会受到不利影响。2023 年 1-9 月，按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）排名的前十大承租方相关收入占比为 15.51%。其中，山姆会员店为租赁面积排名第一的主力租户，其租赁面积占比为 22.80%，相关收入占比为 5.94%。山姆会员店或前述现金流贡献占比较高的承租人若提前退租、拒绝履行租约或拖欠租金，或上述租约到期后未能及时找到可替代承租人，可能将对基础设施资产的经营表现产生较大不利影响。

租约特殊条款的相关风险：项目部分主力店及国际知名品牌租约存在关于目标基础设施资产经营、处置的特殊限制条款，包括提前退租条款、根据项目经营表现触发的租金减免条款、竞争排他条款、开业率/开业品牌要求条款及针对租赁铺位的优先购买权条款等。若触发相关特殊条款，则可能对目标基础设施资产的运营产生一定不利影响，如租户可能提前退租或获得租金减免，进而对基础设施资产的短期运营现金流情况产生不利影响，或可能限制项目公司与其他同类租户签署租赁协议，进而影响基础设施资产的短期运营表现等。

（2）运营支出及相关税费增长的风险

基金管理人及运营管理机构将尽力在满足租户使用需求的前提下，合理控制基础设施项目运营开支。尽管如此，依然可能出现运营开支的增长速度超过项目运营收入增长的情况，从而导致项目净现金流的减少，包括但不限于：

1）直接或间接税务政策、法律法规的变化，基础设施项目税项及其他法定支出的增加；

2）相关法律法规及政策变动，导致遵守相关法律法规及政策所需承担的成

本增加;

3) 基础设施项目购买分包服务成本的增加;

4) 基础设施项目维修和保养成本及资本性支出的增加, 随着目标基础设施资产使用期限的增长, 不可预期的大额资本性支出将可能增加, 或对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响;

5) 通胀率的上升, 劳务成本的提高, 以及平均工资上涨带来的员工成本提高;

6) 保险费用上涨, 或不在承保范围内的开支增加;

7) 其他不可预见情况导致的支出增长。

(3) 维修和改造的相关风险

为提高消费者的购物体验, 增加消费基础设施的吸引力和竞争力, 本基金持有的消费基础设施资产未来可能需要主动或被动通过维修或重大改造升级, 以适应新的市场需求。

基础设施项目维修和改造的过程可能受到如劳资纠纷或短缺、物资设备供应短缺、承包商未能履约、建设事故、自然灾害、环保要求提高等事项的影响, 导致成本大幅增加, 工程无法按时完成的情况。上述事项的发生, 可能导致必要的基础设施项目维修和改造计划推迟, 使基础设施项目无法在理想状态下运营, 从而对基础设施项目运营现金流情况产生不利影响。

基金运作期内, 基金管理人和运营管理机构将根据基础设施项目经营情况和资金需求, 合理规划维修、改造计划和资本性支出安排。尽管如此, 仍可能出现不可预期的大额资本性支出需求, 或相关改造实施后经营业绩不及预期增长水平的情况, 或对基础设施项目运营现金流及本基金的收益产生不利影响。

(4) 其他运营相关的风险

信息技术系统失灵的风险: 为提高运营效率, 基础设施项目利用信息技术系统监控及管理日常的业务运营。但信息技术系统容易受到非可控情况的损坏

或干扰，该等情况包括但不限于火灾、电力中断、硬件故障、软件程序错误、通讯故障、电脑病毒、人为错误、黑客入侵及其他类似事件。该等系统如果失灵或出现故障，均可能干扰基础设施项目正常的业务运作并导致在失灵或故障期间营运及管理效率大幅降低。系统如长期失灵或发生故障，可能对基础设施项目物业及向客户提供服务的能力造成巨大影响，进而对业务及经营业绩造成重大不利影响。

法律及诉讼的风险：基础设施项目运营过程中，可能会与各方（包括供应商、施工方、客户等）产生纠纷。该等纠纷可能会产生相关法律及诉讼成本。此外还可能会与监管部门产生分歧，而可能涉及行政诉讼及不利判决，进而导致付款责任、或其他情形干扰项目运营。此外，项目的管理层人员或许会受到起诉或其他法律诉讼，即使项目公司并无直接卷入诉讼，该等诉讼也可能影响项目的声誉，进而对基础设施项目运营产生不利影响。

安全生产、环境保护和意外事件的风险：在开展基础设施项目运营、维修保养和改造过程中，需要开展电梯维修、操作车辆或重型机械、进行货物装卸等，存在若干意外风险，基础设施项目本身或周边可能发生火灾或环境污染事件，发生上述意外可能对物业造成损害、损毁、人员伤亡、声誉损失等，并可能导致项目公司承担法律责任。由于意外事件可能导致政府调查或实施安全生产整改措施，导致基础设施项目经营中断，进一步导致基金及项目公司在声誉、业务、财务方面承担损失。

基础设施资产保险可能无法充分涵盖基础设施资产可能遭受的所有损失的风险：基金管理人将根据法律法规要求，通过项目公司对其所持有的基础设施资产进行投保。虽然在基金运作期内，基金管理人与运营管理机构将根据基础设施资产于投保时点的评估价值购买保险，但可能因保险行业相关法律法规或保险公司内部管理要求变化等原因，保险公司对基础设施资产出险时的保险赔付金额设置上限，从而可能出现基金运作期内发生基础设施资产因自然灾害或意外事故而毁损、灭失，但其保险赔付金额低于物业评估值；基础设施项目可能面临公众责任申索，而保险所得款项无法覆盖上述金额；保险赔付金额可能

无法覆盖基础设施项目的租金损失；保险可能并不承诺若干情形下损失的赔付，例如战争、核污染、恐怖活动等。上述情形可能对基金份额持有人利益产生风险。

未进行租约备案的风险：截至报告期末，本基金拟持有的目标基础设施资产在履行的租赁合同中，未办理租赁合同备案的租赁合同数量占比约为 98.92%，存在被房屋租赁主管部门责令限期补办登记手续、处以罚款的风险。根据《中华人民共和国民法典》，租赁合同暂未办理房屋租赁登记备案手续不影响租赁合同效力，就未办理房屋租赁合同登记备案的情况，如经房屋租赁主管部门责令项目公司限期办理相关房屋租赁登记备案，项目公司逾期仍未完成相关房屋租赁登记备案的，根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，则可能会被处以一千元以上一万元以下罚款。

基金管理人与运营管理机构在运营管理服务协议中约定，运营管理机构应当确保基础设施项目持续合法合规经营，如因运营管理机构原因导致其委托管理项目未能合法合规经营、未能通过年审或出现其他违规情形，使得项目公司或基金管理人受到政府、监管部门等机构的经济处罚，经基金管理人与运营管理机构确认后，基金管理人将在次年，按运营管理服务协议的约定扣减其当年应支付给运营管理机构的管理费。原始权益人、运营管理机构将积极督促项目公司根据所在地房屋租赁主管部门要求办理房屋租赁登记备案，但仍可能因租约未备案受到处罚而影响运营情况，进而影响到基金投资人利益。

使用印象城商标的相关风险：基础设施项目纳入基金以后，拟委托印力咨询及杭州印力作为运营管理机构履行部分运营管理职责，项目公司将继续使用印象城商标开展业务。品牌是基础设施项目的重要资产，影响市场对项目的认知。与印象城相关的任何消极因素、任何对相关字样和商标的不当使用、不利的市场信息以及品牌形象的恶化均可能对项目业务产生不利影响，可能导致对基金及项目公司的负面认知。另外，若运营管理机构不再由有权使用印象城商标的机构担任，或印象城商标持有人拒绝项目公司继续使用印象城商标，项目公司可能无法继续使用印象城商标开展业务。项目公司的运营业绩和基金的市

场表现可能因此受到不利影响。

关于基础设施资产地下非商业空间及构筑物未办理不动产登记的相关风险：项目公司在基础设施资产国有建设用地使用权下合法投资建设形成了地下商业、地下人防车库、地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产，与地下人防车库合称为“地下非商业空间”）以及南侧公共停车楼（系构筑物），当前地下非商业空间及南侧公共停车楼尚未办理取得不动产权证书。根据杭州市规划和自然资源局余杭分局于2023年5月25日出具的函件，杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间以及构筑物的不动产登记，但不影响项目公司享有所有权（除人防区域依法归国家所有）及依法使用及收益的权利。具体详见本报告“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“三、基础设施资产的合法合规性”。

根据相关法律法规，未能办理地下非商业空间及南侧公共停车楼的不动产登记存在无法作为房地产就其转让、抵押及其他处置行为办理不动产登记的风险及无法对抗善意第三人的风险。此外，基础设施项目地下人防车库建筑面积约为42,058.94平方米，占总建筑面积的16.84%，项目公司依法拥有地下人防车库的使用权和收益权，根据《中华人民共和国人民防空法》的相关规定，在战时等特定情形下，该等工程需用作防空地下室。未来若法律法规允许该等物业办理不动产登记，届时基金将按相关要求办理相关手续并可能产生相关费用，从而影响基金份额持有人的利益。

基础设施项目消防安全管理相关风险：基础设施项目已根据《消防法》等相关法律法规办理建设工程消防验收手续，并依法取得公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证。由于基础设施项目属于公众聚集场所，在项目运营过程中需持续满足国家消防管理政策及地方消防主管部门对于公众聚集场所的消防技术标准以及消防安全要求，未来如发生相关消防管理政策变化、消防主管部门管理要求调整等情形，或发生不可预见的消防安全风险事项，可能对基础设施项目运营产生不利影响，进而可能对基金份额持有人的投资收益带来影响。

基础设施资产处置限制的相关风险：基础设施项目的转让，多以项目公司股权交易的方式进行，不涉及底层资产的直接交易。但若基础设施基金存续期内发生基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》等有关规定，在事前取得杭州市余杭区人民政府的批准同意，或者按照届时且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有手续（如有）。该等南侧公共停车楼建筑面积约为 16,226.03 平方米，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。

基础设施基金设立后，若发生基础设施项目的转让/处置，基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通杭州市余杭区人民政府，尽早取得杭州市余杭区人民政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

鉴于上述南侧公共停车楼所涉及的转让/处置限制，以及基础设施资产所在地的地方性法规、政策届时关于基础设施资产转让的相关交易流程要求及需满足的前置审批条件等要求，在未来收购或处置相关基础设施资产的过程中，可能存在因为无法按时完成或满足上述流程及前置条件导致无法顺利收购或处置该等基础设施资产的风险。

3. 估值与现金流预测的风险

（1）估值及公允价值变动的相关风险

基础设施资产的评估以收益法为主，收益法进行估价时需要测算收益期、测算未来收益、确定报酬率或者资本化率，并将未来收益折现为现值。由于基础设施资产的评估值是基于相关假设条件测算得到的，估值技术和信息的局限性导致基础设施资产的评估值并不代表对基础设施资产真实的公允价值，也不构成对未来可交易价格的保证。在基础设施项目出售的过程中，可能出现成交

价格低于估值的情形，对基金财务状况造成不利影响。

若基础设施项目的经营现金流下降，或遇有重大灾害等导致设施受损，可能导致资产估值及公允价值下跌。另外，基础设施的市场估值及公允价值受宏观经济环境、城市规划、资本市场环境、行业政策导向等外部因素综合影响，上述因素也会导致资产估值及公允价值波动。基础设施资产在重新估值的过程中，可能出现估值下跌甚至低于基金募集时的初始估值的情形。

特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，投资者应根据基金定期报告中披露的基础设施资产估值信息，特别是基金年度报告中载有的评估报告，了解基金运作期内基础设施资产价值的变动情况。

(2) 基金可供分配金额预测风险

本基金可供分配金额主要由项目公司所持基础设施资产所产生的租金收入等形成。在基金运行期内，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流偏离测算现金流，存在基金向基金份额持有人实际分配金额低于预测的可供分配金额的风险。同时，《可供分配金额测算报告》是在相关假设基础上编制的，相关假设存在一定不确定性，因此本基金的可供分配金额预测值不代表对基金运行期间实际分配金额的保证。

(3) 股东借款带来的现金流波动风险

本基金在专项计划层面设置了股东借款：专项计划向 SPV 公司发放股东借款，SPV 公司收购项目公司后，由项目公司吸收合并 SPV 公司并继承此项债务。其中股东借款利息可以根据企业所得税法规定实现税前扣除，有利于优化项目公司资本结构。如未来关于股东借款利息的税前抵扣政策发生变动，或资本市场利率下行使股东借款利息的税前抵扣额低于预期，可能存在项目公司应纳税所得额和所得税应纳税额的提高，使本基金可供分配现金流不达预期，导致现金流的波动风险。

4. 基础设施项目直接或间接对外融资的风险

基金可对外借款用于基础设施项目的日常运营、维修改造、基础设施项目收购等，基金总资产不得超过基金净资产的 140%，其中用于基础设施项目收购的借款金额不得超过基金净资产的 20%。运作期内，受业绩水平及外部融资环境的影响，基金及基础设施项目可能无法取得充足的借款资金，对基础设施项目的正常维护改造及并购计划产生不利影响。特别地，基金运作期内，基金合并报表层面对投资性房地产科目拟采用成本法计量，基金净资产将随着投资性房地产科目的折旧摊销而逐年递减，从而增加了基金对外借款的管理难度。基金合同生效后，本基金将通过项目公司借入招商银行贷款 5.98 亿元，项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司的监管账户，招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权。

若目标基础设施项目对外借入款项后，基础设施项目的经营现金流入不达预期，可能导致财务风险的发生，包括：

（1）本基金需支付利息和其他资金成本（如有），由此可能提高本基金的偿债压力、减少本基金可支配的资金、减少本基金直接或间接对外继续申请借款的机会，进而对本基金的财务状况造成不利影响，从而导致本基金运营在资金的灵活性方面可能受到不利影响。根据可供分配金额测算情况，2023 年 10-12 月和 2024 年，项目公司偿还对外借款利息分别为 445.51 万元、1,781.48 万元，占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41%，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49%，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。但如未来基础设施项目运营的现金流不足，无法按时偿还已到期债务，项目公司将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任。

（2）本基金需支付对外借款本金，贷款期内的前两年每年还本 50 万元，在可供预测期内还款计划为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对可供预测期内现金流及分派率的影响较小。从第三年开始，后续每年还本 598 万元，预计将对当期的可供分配金额造成一

定的影响；最后一期到期还本 5.25 亿元，当期偿还金额提高较多，可能会对可供分配金额产生不利影响。

（3）本基金在存续期间申请续借或新增借款的，相关资金成本可能较本基金成立时的市场状况有所提升，基金只能接受更苛刻的贷款条件，或在存续债务到期时无法续期或再融资，从而对基金年度可供分配金额造成不利影响，进而影响投资者可能获得分配的收益。

（4）本基金无法按时偿还债务或发生其他违约行为的风险。

本基金存续期间，如基础设施项目运营的现金流不足或因其他原因而导致借款人可供支配的现金流不足以按时偿还已到期债务的，或因任何原因而导致借款人存在其他违约行为的，借款人将需要按照法律法规和相关借款合同的约定承担违约责任，包括但不限于：贷款银行宣布尚未到期的债务全部或部分提前到期，宣布借款人支付罚息、违约金或损害赔偿金，基于交叉违约条款（如有）宣布借款人在其他贷款合同项下的债务提前到期等。据此，借款人财务状况、资信能力可能受到不利影响。

本基金设立后，项目公司将根据《借款合同》安排办理基础设施资产抵押，如借款人无法按时偿还债务的，贷款银行可能要求对基础设施项目或其他财产进行拍卖、变卖以偿还相关债务，拍卖、变卖的价格可能低于甚至远远低于市场公允价格，从而可能对借款人造成不利影响，进而影响本基金的现金流，贷款银行亦可能提起诉讼、仲裁或者依法采取相关保全措施，借款人的日常运营、资产买卖等行为将受到一定程度的限制，可能对借款人的经营造成不利影响，进而影响本基金的现金流。

特别地，如借款人无法按时偿还债务的情形对本基金造成极端不利影响的，可能导致本基金需要提前终止基金合同并进入清算程序、对基金资产进行拍卖或变卖等，拍卖、变卖的价格可能低于甚至远远低于市场公允价格，可能对本基金剩余非现金资产的变现造成不利影响，从而对投资者的投资收益造成不利影响。

5. 基础设施项目收购与出售的相关风险

区别于股票、债券等标准金融产品，基础设施项目的市场流动性和交易活跃程度受到基础设施项目区位、存续年限、资本市场环境、产业投资政策、城市规划调整等诸多因素影响，成交价格与交易的竞争情况，基础设施项目的经营现状，行业市场预期以及利率环境等因素相关。基金通过收购或处置基础设施项目调整投资组合时，受上述因素影响，可能存在交易价格偏离基础设施项目评估值，交易时间周期超出计划甚至无法顺利完成交易的风险，影响基金投资和资产出售策略的实施。若由于偿还外部借款，或支付大规模改造支出等特殊情况被动出售基础设施项目，基金可能由于资产流动性不足而承担额外的损失。

本基金存续期为 25 年，经基金份额持有人大会审议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期；进入清算期后，本基金面临基础设施项目的处置问题。由于基础设施项目流动性较差，其变现可行性、时效性等将受到多项因素的影响，本基金可能面临清算期内无法及时完成处置、或资产减值出售以寻求变现的风险，从而对本基金投资变现的及时性及投资收益带来不利影响。

6. 土地使用权到期、被征用或收回的风险

根据《中华人民共和国民法典》（2021 年 1 月 1 日实施）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019 年修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）及《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（2020 年修正）的规定，非住宅建设用地使用权年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准；经批准予以续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获批准的，土地使用权由国家无偿收回。另外，根据相关法规的规定，在若干情况下，政府有权在符合公共利益的情况下，强制在土地使用权期满前收回土地使用权，并向土地使

用者支付补偿金，上述补偿金将根据相关法规规定的要求进行评估。此外，若土地使用者未能根据土地出让协议遵守或履行若干条款及条件，政府有权终止土地使用权并无需支付任何补偿。

目标基础设施资产的不动产权证书记载的土地使用权到期日为 2048 年 6 月 29 日，存在于基础设施基金到期前目标基础设施资产所在宗地的土地使用权到期的可能。目前目标基础设施资产所在地的土地主管部门并未就非住宅建设用地使用权续期事宜作出明确、具体的审批标准及操作指南，目标基础设施资产所在宗地土地使用权续期具有一定不确定性。若发生土地使用权到期后续期被要求支付高昂的土地出让金，或承担额外条件，或申请续期不被批准，或土地使用权在到期前被提前收回且获得的补偿金不足以覆盖基础设施项目估值或弥补经营损失的情况，基金及基础设施项目将受到重大不利影响。

7. 基础设施基金利益冲突与关联交易风险

(1) 关联交易风险

本基金或者其控制的特殊目的载体与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项构成本基金的关联交易。除基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券等事项外，关联交易还包括但不限于购买资产支持证券、借入款项、聘请运营管理机构、出售项目公司股权、基础设施项目购入与出售及基础设施项目运营及管理阶段存在的购买、销售等行为，存在关联交易风险。

(2) 利益冲突风险

本基金运作过程中将面临与基金管理人、发起人、原始权益人、运营管理机构之间的潜在同业竞争。本基金发起人、原始权益人和/或其同一控制下的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了在目标基础设施资产所在同一县级行政区划（包括市辖区，县级市，县，自治县，旗，自治旗，特区，林区）10 公里范围内与其存在竞争关系的其他消费基础设施项目（“竞争性项目”），

与基础设施项目存在一定竞争关系，为竞争性项目；在作为运营管理机构期间，运营管理机构可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

（三）其他与基础设施基金相关的特别风险

1. 集中投资风险

公开募集证券投资基金往往采用分散化投资的方式减少非系统性风险对基金投资的影响。而本基金存续期内主要投资于消费基础设施类型的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权。因此，相比其他分散化投资的公开募集证券投资基金，本基金将具有较高的集中投资风险。

2. 流动性风险

本基金的存续期为自基金合同生效之日起 25 年，本基金为封闭式运作，不设置申购赎回。本基金上市交易前，不可在二级市场进行交易。在上市交易后，只能在二级市场交易，投资者结构以机构投资者为主，存在流动性不足等风险。

3. 募集失败风险

本基金可能存在因基金份额总额未达到准予注册规模的 80%、募集资金规模不足 2 亿元或基金认购人数少于 1,000 人等原因，导致募集失败、基金未能成立的风险。如募集失败，基金管理人将在募集文件约定期限内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

4. 基金管理人的管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、商务服务业、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资、运营工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

5. 运营管理机构尽职履约风险

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托符合条件的运营管理机构负责部分基础设施项目运营管理职责。在已建立相关机制防范运营管理机构履约风险的情况下，如运营管理机构仍有未尽职履约的情况，可能导致基础设施项目运营情况不善、租金下降等风险。

6. 发起人的流动性风险

截至2023年9月末，发起人总负债为324.38亿元，资产负债率为65.87%，流动比率及速动比率分别为0.15及0.12，发起人2022年末未使用的银行授信额度折合等值人民币21.24亿元，短期内具有一定的流动性风险。如发起人债务及流动性水平未得到改善，可能导致基础设施项目运营情况受到不利影响，并可能进而影响基金份额持有人的利益。

7. 计划管理人、托管人尽职履约风险

基础设施基金的正常运行依赖于计划管理人、基金及计划托管人等参与主体的尽责服务，存在计划管理人和/或托管人违约违规风险。当上述机构未能尽责履约，或其内部作业、人员管理及系统操作不当或失误，可能会给基础设施基金造成损失，并可能进而影响基金份额持有人的利益。

8. 税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险

基础设施基金运作过程中可能涉及基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等多层面税负，如果国家税收政策发生调整，可能影响投资收益。本基金运作过程中，基础设施项目所产生的现金流在向上分配的过程中，基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司等主体所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化，如相关税收征管法律法规、适用税率发生变化，或者税务部门未来向基金份额持有人、基金、资产支持专项计划、项目公司征收任何额外的税负，基金管理人和计划管理人均不承担任何补偿责任，基金份额持有人的收益可能因相关税收政策调整而受到

影响。本基金是创新产品，如果有关法规或政策发生变化，可能对基金运作产生影响。

9. 专项计划等特殊目的载体提前终止风险

因发生专项计划等特殊目的载体法律文件约定的提前终止事项，专项计划等特殊目的载体提前终止，则可能导致资产支持证券持有人（即本基金）无法获得预期收益、专项计划更换资产支持证券管理人甚至导致本基金基金合同提前终止。

10. 不可抗力风险

本基础设施证券投资基金运行期间，直接或间接因基金管理人和计划管理人所不能控制的情况、环境导致基金管理人、计划管理人和/或相关方延迟或未能履行义务，或因前述情况、环境直接或间接导致基础设施证券投资基金损失的风险。该等情况、环境包括但不限于政府限制、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。此外，目标基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃、瘟疫等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、基础设施项目的持续经营能力等造成不利影响，导致基础设施项目的经营现金流中断，资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。若发生上述不可抗力因素，可能会对基础设施项目，继而对基础设施证券投资基金和基金份额持有人收益产生不利影响。

11. 特定声誉风险

特定声誉风险是指由发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构的经营、管理及其他行为出现声誉风险事件导致对本基金的不利评价的风险。虽然基金财产独立于发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构，且基金管理人将通过舆情关注跟踪，持续完善声誉风险应对预案（包括外部管理机构服务能力受到实质不利影响时启动更换外部管理机构等），依法及时披露信息、加强投资者教育，但基金管理人无法保证在基金运作期内，本基金的运作与声誉情况不受到发起人及原始权益人、其股东，以及外部管理机构之声誉风险事

件的影响。

二、其他一般性风险因素

（一）基金价格波动风险

本基金在二级市场的交易价格由投资者的买卖报价决定，受投资者偏好、市场流动性、舆论情况等影响，基金价格可能大幅波动，大幅高于或低于基金净值。短期持有本基金的投资者，可能因基金价格波动的变化造成盈利或亏损。

（二）暂停上市或终止上市风险

在基金合同生效且本基金符合上市交易条件后，本基金将在深圳证券交易所上市交易。上市期间可能因违反法律法规或交易所规则等原因导致本基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额。如本基金因各种原因暂停或终止上市（包括但不限于本基金不符合基金上市条件被深圳证券交易所终止上市，连续 2 年未按照法律法规进行收益分配，基金管理人按照有关规定申请基金终止上市），对投资者亦将产生风险，如无法在二级市场交易的风险、基金财产因终止上市而受到损失的风险。

（三）相关参与机构的操作及技术风险

基金运作过程中，因基金管理人、计划管理人、托管人、证登、交易所等机构内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

（四）基金运作的合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

（五）证券市场风险

本基金或有部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1. 政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2. 经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。

3. 利率风险

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金部分资产投资于利率债、AAA 级信用债或货币市场工具，其收益水平会受到利率变化的影响。如果市场利率上升，本基金持有的债券将面临价格下降、基金资产损失的风险。

4. 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化，可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

5. 购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6. 再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。

7. 信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

8. 其他风险

随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。

本风险揭示的揭示事项仅为列举事项，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资者在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

三、财务顾问提示

本财务顾问报告揭示的风险事项仅为重大风险，未能详尽列明基础设施基金的所有风险。投资人在参与基础设施基金相关业务前，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施 REITs 相关规则，自主判断基础设施基金投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。

第一章 尽职调查情况描述

一、尽职调查基准日

本《财务顾问报告》的尽调基准日为 2023 年 9 月 30 日。

二、尽职调查的人员

以下参与人员参与了尽职调查，并完成了本财务顾问报告：

王焱、张天亮、胡佳尧、莫清文、彭秋迪、周思杰、屈达、黄耀颖

三、尽职调查的对象

根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）《中华人民共和国证券投资基金法》《中国证监会、国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等有关规定及公司有关尽职调查工作指引等规范性文件的规定，尽职调查人员对基础设施项目及原始权益人、基础设施运营管理机构、基金托管人、资产支持证券托管人以及对交易有重大影响的其他交易相关方进行了尽职调查。

四、尽职调查的方法

本尽职调查采用了包括但不限于如下方法进行：

1. 查阅重要参与方的相关文件、文档及数据资料；

2. 对重要参与方的核心部门主要负责人进行访谈;
3. 列席相关方案讨论论证会;
4. 查阅基础设施项目相关文件、文档及数据资料;
5. 参考第三方中介机构(如律师事务所、会计师事务所、评估机构等)提供的专业咨询意见。

五、尽职调查的程序

本次尽职调查按照如下程序进行:

1. 收集、查阅、汇总、分析重要参与方提供的相关资料;
2. 对基础设施项目进行实地调查;
3. 查阅、分析评估公司、律师、会计师事务所等中介机构工作文件;
4. 对尽职调查中涉及的问题和分析进行讨论;
5. 整理尽职调查工作底稿;
6. 撰写《财务顾问报告》。

六、尽职调查的内容

(一)对基础设施项目尽职调查的内容

项目公司: 尽职调查的内容包括项目公司的法律存续情况, 股权结构, 股东出资、资产权属及股权转让的合法合规性, 重大股权变动和重大重组情况, 组织架构和内部控制制度, 管理人员和员工情况, 独立情况, 商业信用情况, 所在行业和经营模式, 同业竞争和关联交易情况, 财务状况, 项目公司股权转让的合法合规性等。

基础设施资产: 尽职调查的内容包括基础设施资产的合法合规性, 现金流情况, 资产估值情况, 风险因素等。

（二）对业务参与人尽职调查的内容

发起人：尽职调查的内容包括发起人设立、存续情况，股权结构、控股股东和实际控制人情况、组织架构、治理结构及内部控制情况、业务情况、财务情况、资信情况、是否涉及商品住宅开发业务等。

原始权益人：尽职调查的内容包括原始权益人设立、存续情况，股权结构、控股股东和实际控制人情况、组织架构、治理结构及内部控制情况、对标的基础设施项目的所有权情况、财务情况、标的的基础设施项目转让的内外部授权情况、公司资信情况、是否涉及商品住宅开发业务的核查情况及独立性情况等。

基础设施运营管理机构：尽职调查的内容包括基础设施运营管理机构设立、存续情况，基础设施运营管理资质和经验，基础设施项目运营管理业务制度和流程，组织架构和内部控制制度，人员情况，财务状况，利益冲突和关联交易情况，资信状况等。

托管人：尽职调查的内容包括托管人法律存续状态及相关经营情况，资信水平，业务资质，托管业务制度管理、业务流程、风险控制措施等。

七、尽职调查主要结论

根据尽职调查获得的信息，财务顾问得出如下结论：

1. 基础设施项目法律基础完善，已按相关规定履行必要的审批、核准、备案、登记等相关程序，可依法转让；基础设施项目现金流的产生基于真实、合法的经营活动，基础设施项目现金流独立、持续、稳定、可预测、可特定化；基础设施资产界定清晰，权属明确，形成基础设施资产的法律协议或文件合法、有效；

2. 发起人及原始权益人依法设立并合法存续，经营情况正常，股权结构合理，组织架构及治理结构完善，信用稳健、内部控制制度健全、具有持续经营能力，最近3年不存在重大违法违规记录；

3. 基础设施运营管理机构依法设立并合法存续，具有持续经营能力、最近

3 年不存在重大违法违规记录，具备基础设施项目运营管理资质与经验，已建立较为完善的相关业务制度、业务流程、风险控制措施，财务状况正常，资信情况良好，具有担任基础设施项目运营管理机构的能力；

4. 托管人依法设立并合法存续，资信水平良好，具有托管业务资质，并已建立健全托管业务制度管理、业务流程、风险控制措施等，具有担任托管银行的能力。

财务顾问合理地认为：本项目业务参与人和基础设施项目等符合《证券法》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 1 号——审核关注事项（试行）（2023 年修订）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号——发售业务指引（试行）》等法律法规的规定，满足公开发行基础设施证券投资基金的要求。

八、调查过程中发现的问题和解决情况

尽职调查的人员在调查过程中秉承审慎严谨的原则，本项目不存在具有重大不利影响的问题。

第二章 基础设施基金整体架构

一、交易结构图

图 2-1: 项目公司吸收合并 SPV 公司前本基金整体架构图






图 2-2: 项目公司吸收合并 SPV 公司后本基金整体架构图



二、交易安排


1. 专项计划收购 SPV 公司 100%股权。

图 2-3: 专项计划收购 SPV 公司 100%股权



2. 专项计划向 SPV 公司发放股东借款并增资。

图 2-4: 专项计划 SPV 公司发放股东借款并增资




3. SPV 公司收购项目公司 100%股权并向项目公司发放股东借款。

图 2-5: SPV 公司收购项目公司 100%股权



4. 项目公司吸收合并 SPV 公司。

图 2-6: 项目公司吸收合并 SPV 公司



第三章 对项目公司的尽职调查

一、项目公司的基本情况

(一) 基本情况

经财务顾问核查，项目公司为依法设立并合法存续的有限责任公司，已完成工商注册登记，项目公司基本信息如下表所示：

表 3-1：润衡置业基本信息

事项	内容
公司名称	杭州润衡置业有限公司
法定代表人	张雪东
成立时间	2008 年 1 月 3 日
注册资本	829,193,900.00 元人民币
注册地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 01-88
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；洗车服务；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；金银制品销售；钟表销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴生活护理（不含医疗服务）；文具用品零售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	913301006680492346

(二) 历史沿革情况

1. 项目公司的设立

根据通过杭州市余杭区市场监督管理局查询的企业工商档案资料，2008 年

1月2日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局出具编号为“余外经贸资[2008]1号”的《关于杭州润衡投资管理有限公司章程的批复》，同意杭州润衡投资管理有限公司章程，批准设立外资经营杭州润衡投资管理有限公司。

2008年1月3日，杭州市工商行政管理局（现为杭州市市场监督管理局）向项目公司核发《营业执照》（统一社会信用代码：330100400016096），项目公司设立。

项目公司设立时的股权情况如下：

表 3-2：项目公司设立时股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
润衡投资有限公司	2000 万美元	100%

2008年4月9日、2009年12月28日，浙江天惠会计师事务所有限公司分别出具浙天惠验字[2008]第74号、浙天惠验字[2009]第259号《验资报告》，载明：截至2008年4月3日止，项目公司股东本次出资为第1期，累计实缴注册资本为300万美元，项目公司的实收资本为300万美元，占已登记注册资本总额15%。

2009年12月28日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字[2009]第259号《验资报告》，根据前述《验资报告》，截至2009年12月25日止，项目公司注册资本2,000万美元，实收资本2,000万美元。

2. 项目公司的重大股权变更

（1）第一次增资

2010年5月30日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：投资总额由2,900万美元增加至15,600万美元，注册资本由2,000万美元增加至7,800万美元。

2010年7月7日，杭州市对外贸易经济合作局出具杭外经贸外服许[2010]190号《准予变更杭州润衡置业有限公司行政许可决定书》，决定：同意

项目公司投资总额由原 2,900 万美元增加到 15,600 万美元，注册资本由原 2,000 万美元增加到 7,800 万美元。其中新增注册资本 5,800 万美元，由公司股东润衡投资有限公司以美元现汇认购。

2010 年 9 月 30 日、2011 年 1 月 30 日以及 2011 年 5 月 25 日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司、苏州俊成会计师事务所有限公司分别出具苏万隆验字（2010）第 2-053 号《验资报告》、苏俊成会验字（2011）第 009 号《验资报告》与苏俊成会验字（2011）第 040 号《验资报告》，根据前述验资报告，截至 2011 年 5 月 24 日止，项目公司变更后的累计注册资本 7,800 万美元，实收资本 7,800 万美元。

2010 年 11 月 26 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

（2）第二次增资

2013 年 7 月 1 日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：因公司经营需要，同意将公司注册资本由 7,800 万美元增加至 11,095.5 万美元，投资总额由 15,600 万美元增加至 22,191 万美元。

2013 年 7 月 25 日，杭州市余杭区商务局出具余商务资管[2013]41 号《杭州市余杭区外商投资企业变更批复》，载明：投资总额和注册资本变更为投资总额 22,191 万美元，注册资本 11,095.5 万美元。

2013 年 12 月 12 日，项目公司取得杭州市工商行政管理局换发的注册号为 330100400016096 的《企业法人营业执照》。

2014 年 8 月 4 日，浙江敬业会计师事务所有限公司出具浙敬会验字（2014）第 201 号《验资报告》，载明：截至 2014 年 7 月 31 日止，变更后的累计注册资本 11,095.5 万美元，实收资本 11,095.5 万美元。

（3）第三次增资³

3 根据《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》（中华人民共和国主席令第 51 号，2016 年 09 月

2016年12月13日，润衡投资有限公司作出《杭州润衡置业有限公司股东决定》，决定：将项目公司的投资总额由原来的22,191万美元增至25,491万美元；将项目公司的注册资本由原来的11,095.5万美元增至12,745.5万美元。

2016年12月23日，项目公司取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913301006680492346的《营业执照》。

2019年11月29日，杭州永信会计师事务所有限公司出具杭永会验（2019）014号《验资报告》，载明：截至2018年3月7日止，变更后的累计注册资本12,745.5万美元，实收资本11,295.50万美元。

（4）股权转让

2023年5月25日，润衡投资有限公司已作出有效内部决议，同意将项目公司100%股权转让予原始权益人印力商置并为此与印力商置签署相关股权转让协议。

2023年9月13日，润衡投资有限公司与印力商置签署《股权转让协议》，内约定润衡投资有限公司向印力商置转让项目公司100%股权。

2023年9月13日，项目公司已完成上述股权转让涉及的工商变更登记，项目公司单一股东变更为印力商置，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913301006680492346的《营业执照》。

3. 注册资本实缴情况

根据上述项目公司设立及历次增资情况所及验资报告、经审计的杭州润衡置业有限公司2020年度、2021年度、2022年度及自2023年1月1日至2023年9月30日止9个月期间财务报表以及注册资本实缴相关银行回单等资料，截至本财务顾问报告出具日，项目公司累计实收注册资本为829,193,900.00元人民币，

03日发布，2016年10月01日实施）第十条：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”以及第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”自2016年10月1日后，项目公司增资无需报审查批准机关批准。


占认缴注册资本总额的 100%。

（三）项目公司的股权结构

1. 项目公司的股权结构

截至本报告出具日，润衡置业的股东为印力商置的股权结构如下：

图 3-1：项目公司股权结构图



根据润衡置业的公司章程以及印力商置和润衡置业的书面确认，并经登陆国家企业信用信息公示系统页面查询，截至 2024 年 3 月 1 日，印力商置系润衡置业股东，持有润衡置业 100%的股权，项目公司的股权不存在被质押的情形，亦未发现项目公司的股权存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。

经以项目公司全称“杭州润衡置业有限公司”作为关键词于中国裁判文书网进行检索，截至 2024 年 3 月 1 日，未发现润衡置业的股权存在权属纠纷相关诉讼记录

2. 项目公司重大股权变动

2023年5月25日，润衡投资有限公司已作出有效内部决议，同意将项目公司100%股权转让予原始权益人印力商置并为此与印力商置签署相关股权转让协议。

2023年9月13日，润衡投资有限公司与印力商置签署《股权转让协议》，内约定润衡投资有限公司向印力商置转让项目公司100%股权。

2023年9月13日，项目公司已完成上述股权转让涉及的工商变更登记，项目公司单一股东变更为印力商置，并已取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913301006680492346的《营业执照》。

除上述股权转让以外，项目公司自设立以来未发生重大股权变动情形。

（四）组织结构与内部控制情况

1. 项目公司现行《公司章程》的合法性

经核查并根据金杜出具的《法律意见书》，项目公司章程规定的治理结构符合《公司法》的规定。

2. 项目公司有权机构授权情况

根据润衡置业提供的现行有效的公司章程，润衡置业的股东、执行董事及法定代表人、监事、经理的职权如下：

表 3-3：润衡置业公司章程有关规定

治理机构	职权
股东	第十二条 公司不设股东会，股东是公司的权利人，股东行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加和减少注册资本作出决议； 对公司的对外投资做出决议； 对发行公司债券作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资做出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

治理机构	职权
	修改公司章程。
执行董事、法定代表人	第十九条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东委派和更换，每届任期3年。 第二十条 执行董事为公司法定代表人，行使下列职权： 负责向股东报告工作； 执行股东的决议； 审定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。
监事	第二十一条 公司不设监事会，设监事一名，由股东委派和更换，每届任期3年。监事保护公司股东利益，保护公司职工的利益。 第二十三条 监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； 向股东提出提案； 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对公司执行董事、高级管理人员提起诉讼。
总经理	第二十一条 公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘，也可以由执行董事兼任总经理。总经理对执行董事负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； 聘任或者解聘除总经理以外的负责管理人员； 公司章程和股东授予的其他职权。

3. 项目公司的组织架构

根据项目公司提供的公司章程等资料，项目公司为一个股东的有限责任公司，不设股东会。公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东委派，可以连任。公司不设监事会，设监事一名，任期三年。监事由股东委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。项目公司设经理，由执行董事兼任。公司法定代表人由执行董事担任。

4. 根据公司章程，结合项目公司组织架构，核查项目公司组织机构是否健全、清晰

根据国家企业信用信息公示系统公示的信息，润衡置业设有 1 名执行董事、1 名监事，并设有 1 名总经理，符合公司章程关于组织机构的相关规定。

表 3-4：润衡置业董监高信息

职位	姓名
执行董事兼总经理、法定代表人	张雪东
监事	齐果

（五）项目公司的独立性情况

1. 项目公司的资产独立性

根据余杭区市场监督管理局于 2023 年 9 月 13 日核发、统一社会信用代码为 913301006680492346 的《营业执照》，润衡置业现行有效的公司章程及国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的公示信息，润衡置业为有效存续的企业法人，具备独立法人资格。

经财务顾问核查，截至 2024 年 3 月 4 日，润衡置业已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外部分的房屋所有权，以及地下人防车库部分的使用权和收益权，润衡置业为基础设施资产的合法使用权人和/或所有权人，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司金额较大、期限较长的应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款明细请见本报告“第三章 对项目公司的尽职调查”之“五、财务与会计调查”。

经财务顾问核查项目公司审计报告，项目公司应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款产生的原因和交易记录真实，资金流向清晰。根据印力商置出具的说明，上述应收关联方的应收账款及其他应收关联方款项，将在交割日前予以清偿，应付关联方的应付账款及其他应付关联方的款项，项目公司将

在交割日前支付。即交割日前，项目公司将结清关联方应收应付款项，交割后将不存在未结清关联方应收应付款项。

经财务顾问核查项目公司审计报告，并经查询国家知识产权局-专利检索及分析系统（网址：<https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/Disclaimer>）、国家知识产权局-中国专利审查信息查询（网址：<https://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn/chinesePatent/index>）、国家知识产权局商标局/中国商标网（网址：<https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbcx/>）、ICP/IP地址/域名信息备案管理系统（网址：<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/recordQuery>），截至2024年3月1日，润衡置业不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

综上所述，润衡置业为有效存续的企业法人，具备独立法人资格，为基础设施资产的合法使用权人和/或所有权人，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。项目公司交割日前，项目公司将结清关联方应收应付款项，交割后将不存在未结清关联方应收应付款项，润衡置业不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。项目公司符合资产独立性要求。

2. 项目公司的财务独立性

根据项目公司章程，润衡置业依照法律、行政法规和国家财政行政主管部门的规定建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系。

项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为提供真实、完整、公允的财务报表提供了有效保证。

项目公司已独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

综上所述，项目公司符合财务独立性要求。

（六）经营合法合规性及商业信用情况

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现项目公司被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现项目公司在最近三年（2020年1月1日至前述截止日期）存在重大违法违规或不诚信记录的情况。项目公司最近三年（自2020年1月1日至前述截至日期）存在两条违法记录⁴，

4（1）杭州市余杭区消防救援大队2022年6月15日对项目公司出具了文号为余消行罚决字（2022）第0260号的《行政处罚决定书》，载明项目公司消火栓水泵接合器损坏，消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效，并作出罚款人民币25,000.00元整的处罚（前述罚款已缴纳完毕）。经查阅《浙江省消防行政处罚裁量规定》（浙消〔2020〕90号），项目公司前述行为属于一般违法，不属于严重违法；前述行政处罚决定书亦载明该违法行为“不影响系统整体运行”，“属于一般违法”。

（2）杭州市余杭区人民政府五常街道办事处2023年6月29日对项目公司出具了文号为杭余五常罚决字（2023）第000177号的《行政处罚决定书》，载明项目公司未取得建设工程规划许可证在杭州西溪印象城南侧空地搭建钢结构楼梯一处，并作出如下行政处罚：“1、责令15日内补办相关审批手续；2、处罚款人民币48,310.00元”（前述罚款已缴交完毕）。根据原始权益人书面确认：a.该钢构楼梯是应消防

但均不属于重大违法违规记录。

（七）项目公司股权转让行为的合法性

1. 项目公司股权转让行为的内部授权

截至本报告出具日，就项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，具体如下：

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会”，第十八条规定“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（十一）公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”

2023年5月25日，持有原始权益人100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》，同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施REITs，并同意印力商置新设SPV公司，将项目公司100%股权转让予SPV公司，以及将SPV公司100%股权转让予专项计划。

综上，原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或SPV公司100%股权转让方式发行基础设施基金，履行完毕内部决策流程。

2. 项目公司股权转让限制及解除安排

根据项目公司提供的资料，截至本报告出具日，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第B0418号）仍在履行中。根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司100%股权质押予兴业银行深圳分行。就此，兴业银行深圳分行已于2023年5月12日出具

规范要求而加建（人员通行疏散用）；b.为完成该钢构楼梯规划手续补办，项目公司已主动配合履行行政处罚程序，并已于2023年7月12日获核发该钢构楼梯的《建设工程规划许可证》。根据前述行政处罚决定书并经查阅《中华人民共和国城乡规划法》《杭州市综合行政执法行政处罚裁量权实施规定》等相关规定，项目公司前述行为不构成“无法采取改正措施须限期拆除”的情节严重情形，且前述行政处罚决定书亦载明“当事人上述违法行为未造成其他危害后果，非重大违法行为，且积极主动采取补救措施补办相关手续”。

《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记。

鉴上，计划管理人（代表专项计划）、SPV 公司、印力商置与项目公司拟通过签署《股权转让协议 2》转让项目公司 100%股权的行为合法、有效。

（八）调查结论

经财务顾问核查，项目公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形；项目公司治理机构和组织架构健全、清晰，无对外股权投资，具备作为基础设施基金的项目公司的主体资格和条件；项目公司股东出资情况符合《公司法》的规定。

经财务顾问核查，项目公司不存在被公布为失信被执行人的情况，项目公司未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行、不诚信行为，在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等各方面不存在重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位并被暂停或者限制进行融资的情形；公司经营符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

经财务顾问核查，项目公司合法持有基础设施资产，拥有相应目标基础设施资产的不动产权证书等权属证明文件，不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。本次项目交割日（即专项计划设立日）前，项目公司将结清关联方应收及应付款项。截至本报告出具日，项目公司不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

经财务顾问核查，项目公司依法建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系，项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，项目公司已独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务，符合财务独立性要求。

经财务顾问核查，截至本报告出具日，项目公司的股权不存在被质押的情形，不存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。根据项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），原始权益人后续拟将项目公司 100%股权质押予兴业银行深圳分行。就此，项目公司已取得兴业银行深圳分行出具的《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记。项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，项目公司股权转让行为合法有效。

二、项目公司所在行业及竞争情况

（一）行业情况、行业监管体制和政策趋势

1. 项目公司所属行业

本项目基础设施资产是购物中心，所属行业为消费基础设施相关行业。中国证监会及国家发展改革委于 2023 年 3 月分别发布的常态化发行通知及 236 号文中明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施 REITs，以支持消费基础设施建设。

2. 消费基础设施相关行业的监管体制和政策趋势

目前，我国对消费基础设施尚未设置全国性统一的专属行业分类。从证监会行业划分的商务服务业宏观管理角度上，商务部主要负责推进消费基础设施相关行业流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业及社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。国家市场监督管理总局主要负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负

责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

国家在商务服务业管理方面涉及的职能部门主要包括住房和城乡建设部、自然资源部、国家发改委、商务部等部门。

近年来我国消费基础设施相关行业重要发展规划文件如下：

表 3-5：消费基础设施相关行业发展规划及相关法律法规文件一览表

序号	政策名称	发布时间	核心内容
1.	《服务业发展“十二五规划”》	2013 年 2 月	提出鼓励商务服务业专业化、规模化、网络化发展，加大品牌培育力度，积极开拓国内外市场。培育一批著名商务服务企业和机构。
2.	《国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划（2016—2020 年）的通知（国办发[2015]89 号）	2015 年 12 月	提出要加强批发零售、住宿餐饮、居民服务、重要商品交易、移动商务以及物流设施设备、物流信息和管理等相关标准的研制，强化售后服务重要标准制定，加快建立健全现代国内贸易体系。
3.	《居民生活服务业发展“十三五”规划》	2017 年 1 月	促进居民生活服务业的发展，提高服务质量和水平，满足人民日益增长的美好生活需要。提出了一系列政策措施，包括加强行业管理、推动服务升级、促进消费扩大等方面。其中，加强行业管理包括完善法律法规、加强监管和服务标准化建设等；推动服务升级包括提高服务质量、拓展服务领域和推广新技术等；促进消费扩大包括增加消费供给、优化消费环境和提高消费者信心等。
4.	《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》	2018 年 9 月	明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制”。包括数字基础设施建设、交通基础设施水平提升、商贸流通基础设施建设、生活服务业基础设施建设以及文化旅游基础设施建设等方面。
5.	《完善促进消费体制机制实施方案（2018—2020 年）》	2018 年 10 月	旨在通过提高消费品质、拓展消费领域、加强消费者权益保护、推动数字经济发展和加强国际消费合作等措施，促进中国消费升级和经济转型升级。
6.	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》	2019 年 1 月	为贯彻落实中央经济工作会议精神，顺应居民消费升级大趋势，进一步优化供给，更好满足人民群众对美好生活的需要，促进形成强大国内市场，提出了 6 个方面 24 项政策措施，要促进消费及服务行业共同发展，致力于优化经济结构，实现从过去依赖投资及出口转向消费及服务拉动的增长模式。
7.	《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》	2019 年 2 月	指出平台经济是利用互联网、物联网、大数据等现代信息技术，围绕集聚资源、便利交易、提升效率，构建平台产业生态，推动商品生产、流通及配套服务高效融合、创新发展的新型经济形态。
8.	《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》	2019 年 8 月	鼓励平台进一步拓展服务范围，加强品牌建设，提升服务品质，发展便民服务新业态，延伸产业链和带动扩大就业；鼓励商品交易市场顺应平台经济发

序号	政策名称	发布时间	核心内容
			展新趋势、新要求，提升流通创新能力，促进产销更好衔接。
9.	《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》	2020 年 2 月	为顺应居民消费升级趋势，加快完善促进消费体制机制，进一步改善消费环境，发挥消费基础性作用，助力形成强大国内市场，旨在从六个方面促进消费扩容提质，包括市场供给、消费升级、消费网络、消费生态体系、消费能力及消费环境。
10.	《商务部办公厅关于完善商品交易市场重点联系机制的通知》	2020 年 4 月	指出商品市场是现代市场体系的重要组成部分，应完善重点市场联系机制，对现有百家百亿市场联系制度进行优化和完善，应建立部级、省级、市级商务主管部门和商品市场四级联系机制，聚焦重点领域，分级管理样本，共建共享大数据。
11.	《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》	2020 年 7 月	指出近年来，我国营商环境明显改善，但仍存在一些短板和薄弱环节，亟需进一步聚焦市场主体关切，对标国际先进水平，既立足当前又着眼长远，更多采取改革的办法破解企业生产经营中的堵点痛点，强化为市场主体服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境，这是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。
12.	《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》	2020 年 09 月	旨在推动新业态新模式的发展，促进新型消费的加快发展。该文件的核心意义在于指导和推动中国经济转型升级，培育新的经济增长点，提升消费能力和消费质量，推动经济持续健康发展。
13.	《建设高标准市场体系行动方案》	2021 年 1 月	牢牢把握扩大内需这个战略基点，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，畅通市场循环，疏通政策堵点，打通流通大动脉，推进市场提质增效，通过 5 年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为推动经济高质量发展、加快构建新发展格局、推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。
14.	《“十四五”商务发展规划》	2021 年 6 月	提出了一系列措施，以促进消费升级和消费结构优化。规划强调要加快数字化转型，推动线上线下融合发展。通过数字化手段，提高消费者的购物体验 and 便利性。其次，提出要加强品牌建设和质量提升，可以增强企业的市场竞争力，吸引更多消费者选择优质产品和服务。
15.	《“十四五”市场监管现代化规划》	2021 年 12 月	指出要推进服务业标准化、品牌化建设，完善商贸旅游、家政服务、现代物流、医疗卫生、养老服务、休闲娱乐、教育培训、体育健身等服务业标准体系，加快电子商务、知识产权、检验检测认证、婴幼儿托育、信息技术等新兴服务领域标准研制。健全服务质量认证体系，开展服务认证示范活动，建立生活性服务业质量认证制度。
16.	《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》	2022 年 3 月	加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市

序号	政策名称	发布时间	核心内容
			场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。
17.	《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	2022 年 4 月	提出鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。
18.	《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》	2023 年 8 月	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，把恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。

杭州市发布的提振消费文件如下：

表 3-6：杭州市提振消费文件一览表

序号	政策名称	发布时间	核心内容
1.	《杭州市贯彻落实国务院、浙江省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案》	2022 年 6 月	包含财政支持、金融支持、扩投资、促销费、稳外贸稳外资、保产业链供应链稳定、保粮食能源安全、保基本民生的若干项措施。其中包含 16 项促销费措施：支持开展各类活动、大力营造消费氛围、鼓励发放消费券、推动汽车消费、鼓励电动自行车更新、优化通行管理、促进文旅体消费、加大重点工业品扶持、发展首店经济、加大批零住餐业支持力度、繁荣夜间经济、加快推进商贸项目建设、加大头部企业招引力度、支持制造业企业成立销售公司、优化消费金融服务、促进平台经济规范健康发展
2.	《关于发展“首店经济”推动杭州消费转型升级政策的实施细则》	2022 年 7 月	对每引进 1 家国际顶级品牌首店（旗舰店）、国际一线品牌首店（旗舰店），且纳入限额以上统计的，分别给予其运营主体 100 万、60 万元奖励，分三年兑现：其中纳入统计第一年兑现奖励的 50%，第二年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 30%，第三年实现增长且增速不低于全市社会消费品零售总额平均水平，兑现奖励的 20%
3.	《关于“抢先机、拼经济”实现开门红的实施意见》	2022 年 12 月	《意见》主要围绕统筹发展和安全、深化经济稳进提质，推出了暖心关爱用工、消费增长、产业链稳增长、“双百双千拓市场”、扩投资攻坚五大行动，并细化为 30 条政策措施，分别由 13 家市直部门牵头或负责。其中“暖心关爱用工行动”政策措施 5 条，主要通过发放电子消费券、给予企业各类补贴等形式，鼓励和倡导省外员工留杭稳岗；“消费增长行动”政策措施 8 条，主要针对元旦、春节假期，在展会活动、文化旅游领域，推出一系列拉动消费活动，对符合条件企业给予补贴补助；“产业链稳增长行动”政策措施 9 条，主要对符合条件的制造业、信息软件业予以奖补，强化科技

序号	政策名称	发布时间	核心内容
			创新、金融杠杆对产业的支撑保障；“‘双百双千拓市场’行动”政策措施 3 条，主要围绕抢抓外贸订单、保障外贸产品供应链稳定，推出针对性举措；“扩投资攻坚行动”政策措施 5 条，重点在要素保障、审批流程上予以政策支持
4.	《杭州市 2023 年提振消费行动计划》	2023 年 3 月	杭州开展提振消费六大行动，力争社零指标保持全国、全省前列。计划聚焦“全年乐享，全民盛惠”，为浙江省激活和扩大消费注入新的活力。行动包括“活力提升”、“热点培育”、“主体招引”、“增量提速”、“数字赋能”和“精准服务”六大行动。旨在通过丰富供给、提升场景、营造氛围、壮大主体、构建机制等，培育一批热点消费新业态，打造一批品质消费新地标，打响一批“浙里来消费”金名片，优选一批消费市场新口碑、搭建一批 26 县促销新平台，助力贸易强省建设
5.	《关于进一步提振消费阶段性举措的通知》	2023 年 3 月	推动优质企业达限纳统 对 2023 年新注册成立、月度达限纳统的零售和餐饮企业，给予最高不超过 10 万元的一次性分档奖励。全年零售额（餐饮收入）5,000 万元以上的企业给予 10 万元一次性奖励，全年零售额（餐饮收入）5,000 万元以下的企业给予 8 万元一次性奖励 支持零售和餐饮业发展 对在库零售和餐饮企业，2023 年全年零售额（餐饮收入）增速高于 8%、增量每达到 3,000 万元，奖励 15 万元。单个企业奖励最高不超过 1,500 万元 支持引进商贸头部企业 对 2023 年在杭新注册成立（非本地社零入统企业拆分）并达限纳统的零售和餐饮企业（汽车销售除外），全年零售额达到 20 亿元以上，给予最高不超过其零售额 0.5%的一次性奖励。单个企业奖励最高不超过 1,500 万元 开展平台消费激励活动 针对汽车、餐饮、家电、家居等热点领域开展为期 4 个月的平台消费激励活动。采取“限额补助”的方式，由各区、县（市）上报平台消费激励方案，市择优补助

（二）行业市场环境

1. 项目公司所属行业的市场环境

我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段，未来居民消费能力的提高，城镇化的发展，以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展，将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。

总体来看，消费基础设施项目通过优质的市场化运营管理机构进行管理，可以获得稳定、多元化的现金流，具备较强的周期抗性和一定成长性，是公募

基础设施证券投资基金理想的投资标的。

2. 消费基础设施相关行业发展的机遇和有利因素

（1）消费的需求增长，市场容量较大

中国中产阶级的日益壮大和消费品零售市场的蓬勃发展推动了消费基础设施项目的高速增长。根据国家统计局数据显示，在 2010 年-2022 年期间，中国总社会消费品零售总额为 410.44 万亿元，年均 31.57 万亿元，复合增长率达到 10.12%。国家“十四五”规划的目标为到 2035 年实现综合国力大幅跃升，经济总量和人均收入迈上新的大台阶，居民人均可支配收入的增长将持续带动消费规模稳步扩大。

（2）城镇化和城市群的发展，创造热点市场区域

城镇化和城市群一体化的趋势将加速零售热点地区需求的增长。国家“十四五”规划再次将以中心城市和城市群等经济发展优势区域为重点，增强经济和人口承载能力，带动全国经济效率整体提升。以中心城市为引领，提升城市群功能，形成高质量发展的重要区域，提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力。根据“十四五”规划的指导，城市群的辐射带动作用将在一线城市土地资源稀缺的情况下，继续促进我国消费基础设施相关行业的蓬勃发展。

（3）政策支持、产业联动，助力消费基础设施项目快速发展

消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

早在 2018 年国务院发布的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中就明确提出“优化消费领域基础设施建设投入机制。”2022 年 4 月国务院发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中，提出“鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈。”。近年来一系列政策措施，以促进消费基础设施项目的发展。包括提供财政支持、加大投资力度等，积极推动产业联

动，鼓励不同行业之间的合作与协同发展。通过政策引导和企业的积极参与，消费基础设施得到了快速发展，为人们的生活提供了更加便利和舒适的条件。

（4）科技赋能，提高运营效率

随着科技的不断进步和创新，消费基础设施项目的发展和运营效率得到了显著提高。互联网技术的广泛应用使得消费基础设施项目的建设和运营更加便捷和高效。通过互联网进行在线购物、支付和预订等操作，大大提升了线上及线下的消费体验和效率。其次，物联网技术的普及使得消费基础设施项目的运营更加智能化和自动化。通过物联网技术，各种设备和系统可以实现互联互通，实时监测和管理，从而提高了设施的运行效率和可靠性。未来人工智能技术的应用也将使得消费基础设施项目的服务更加个性化和智能化，可以根据用户的需求和偏好进行个性化推荐和定制化服务，提供更好的消费体验。

3. 消费基础设施相关行业发展面临的主要挑战

消费基础设施相关行业也面临行业竞争加剧，如消费基础设施项目存量巨大、消费基础设施项目区域集中度高、发达地区新增土地供应有限、需持续保持较高出租率并同时达到租金目标等众多因素，将面临激烈的市场竞争。消费基础设施项目经营期间，需要面对招商策略、成本控制、对外融资、安全环保、合规经营等方面的挑战，优质的市场化运营管理机构对消费基础设施的稳健运营至关重要。

4. 消费基础设施相关行业竞争状况、市场化程度及进入壁垒

消费基础设施项目的经营管理是一个高度市场化的行业，参与企业和机构众多，竞争格局复杂，消费基础设施相关行业的主要壁垒包括以下几个方面：

（1）土地资源形成的壁垒

消费基础设施项目在选址上需要综合考虑诸多因素，包括交通运输条件、用地规划指标、主要客户分布情况、当地政策法规、周边附属配套设施等。土地资源具有稀缺性，在京津冀、长三角、大湾区等经济发达地区，商服用地的市场供应相对有限。

（2）品牌效应的壁垒

消费基础设施相关行业的头部企业通过长期积累和持续投入，成功地建立了强大的品牌。这些企业通常具有较高的市场份额和知名度，并且消费者对其产品或服务有较高的认可度和忠诚度。

（3）综合能力的壁垒

消费基础设施相关行业涉及专业多，地域性强，运营周期长，资金需求量大，需要企业具备项目选址、土地拓展、设计开发、招商租赁、持续运营、资本运作等综合能力。

头部企业通过为客户提供持续服务，积累了大量经验，提供优质出租位置及招商引流等综合服务，提高客户粘性。依托良好的客户资源，可以获得较为稳定和理想的租金收益，同时通过精细化的运营管理，合理控制运营成本，获得较为理想的经营收益。


（4）技术的壁垒

传统消费基础设施相关行业的自动化、信息化水平不高，技术壁垒比较低。随着大数据、云计算、物联网、人工智能等先进信息技术与行业的深度融合，相关先进技术已在行业中投入实际使用。随着智能技术的逐渐完善，有望进一步降低消费基础设施项目的运营成本，提高经营效率，形成新的行业壁垒。

5. 调查竞争对手情况

根据客群定位、区位条件等方面的相似程度，在目标基础设施项目临近的范围内选定了 2 个较有代表性的存量消费基础设施项目以及 1 个未来规划供应消费基础设施项目的作为竞争性项目进行对比分析，分别为 1、龙湖西溪天街；2、城西银泰城；3、云城天街，具体位置分布如下：

图 3-2：竞争物业位置分布图



根据评估机构的调研，目标基础设施项目可比竞品的具体信息如下：

表 3-7：存量竞品一——龙湖西溪天街


项目名称	龙湖西溪天街	
区域	西溪（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2019 年 12 月	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	周边有多条公交线路，地铁 5 号线蒋村站上盖	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁商务、家庭客群	
商业情况描述	龙湖西溪天街，主要吸引周边中高端商务、家庭客群消费。着重引进了电影院、KTV、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮等，是集	

	购物、美食、娱乐、休闲于一体的地铁上盖综合性购物商场，客流表现较好，运营水准稳定。项目以盒马为基础，以餐饮业态为引擎和亮点
品牌代表	主力租户涵盖盒马生鲜、卢米埃影院等； 快消品牌涵盖 UR、GAP、SPA0、鹿岛等； 餐饮品牌涵盖谭鸭血、柒园、东福酒家、凑凑火锅、捞王等； 零售品牌涵盖玩具反斗城、三叶草、阿迪达斯、NIKE、李宁等
与目标基础设施项目的可比性	同为地铁上盖商业，并且同属西溪板块，与目标基础设施项目直接竞争。目标客群为 25-35 岁商务、家庭客群，目标基础设施项目的目标客群为 25-40 岁家庭客群，存在一定差异化竞争

表 3-8: 存量竞品二——城西银泰城

项目名称	城西银泰城	
区域	城西（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2013 年 10 月	
开发商	银泰集团	
项目规模	23.3 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	距离地铁 2 号线三坝路站约 800 米，距离地铁 5 号线萍水街站约 300 米；附近多条公交线路	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁新中产家庭客群	
主要情况描述	城西银泰城主要吸引中高端新中产家庭客群消费。引进化妆品、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮、影院等多种业态。项目定位为高端，体量大，共计 200 余家品牌入驻，业态齐全，客流表现较好。项目以银泰百货为基础，以餐饮业态为引擎	
品牌代表	主力租户主要有银泰百货、blt 超市、传奇影院、舒适堡健身中心等；快消品牌涵盖 H&M、GAP、Cos、优衣库；餐饮品牌涵盖点都德、叶马、哥老官、海底捞、山葵家；零售品牌涵盖 chanel、lululemon、MAC、Givenchy、fresh、Michael Kors 等	
与目标基础设施项目的可比性	与目标基础设施项目体量接近，同为区域内大体量的优质商业综合体项目	

表 3-9: 未来规划竞品一——云城天街

项目名称	云城天街	
区域	云城（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	预计 2025 年	
开发商	龙湖集团	

项目规模	13 万平方米	
商业楼层	B4-F6	
周边交通	周边有多条公交线路，毗邻地铁 3 号线龙舟北路站	
项目定位	预计为高端定位	
项目相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街综合体将营造“一内一外”两个充满“烟火气”的街区。在综合体的核心位置，将打造一个独立的室外商街——铂金岛：通过下沉广场和天空廊桥，联合绿植、水系，营造“24 小时无界慢生活街区”，或将有不少在杭州的网红首店。还会以科技文化为主题，打造一个室内主题街区——“宋都幻旅集市”。此外，还有裸眼 3D 大屏、无边泳池等“打卡点标配”	
业态相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街将以零售及娱乐业态为核心，包含零售、餐饮、教育、文化、展示等服务，将引入超 300 家的时尚跨界品牌、新兴生活体验、未来科技展示、无边界景观餐饮社交空间、亲子家庭聚场、云上食空等空间，吃喝玩乐一应俱全，重点填补周边 3 公里区域的消费空白，辐射整个城西	
与目标基础设施项目可比性	同为大城西商圈内，定位高端项目，客群存在重合性	

（三）行业技术特点、经营模式及行业风险情况

1. 行业特点

运营管理消费基础设施项目的特点是在资产存续的周期内，消费基础设施项目需根据消费者的喜好、潮流的变化以及城市区位特色等因素定制化的持续提供可更新迭代的服务，目的为持续优化租户及品牌组合、协助提升租户的销售及经营表现、以及为消费者打造独特的生活体验等。

2. 行业的经营模式

对于成熟的消费基础设施项目，主要的收入来源为租金和管理费收入，需要承担包括物业管理费、市场营销费、保险费、房产税、增值税、土地使用税、印花税等在内的运营支出，以及设施维护所需的资本性支出、资产折旧成本、外部借款利息、所得税等。

3. 项目公司所处行业的技术水平及技术特点

传统的消费基础设施行业技术水平并不高，近年来随着购物中心进入存量时代，竞争压力剧增，以往客流、销售增长红利不再，购物中心纷纷步入调整或转型赛道。这其中，除了硬件上的更新、业态品牌的升级，数字化转型被购物中心视为突破经营痛点的主要方式。互联网、物联网、无线通信、5G、云计

算等技术被广泛应用，体现在客流系统、会员标签运营系统、VR/AR/MR 应用、商场机器人服务等方面，结合客流分析系统对洞察顾客到场、到店情况及消费习惯、品牌关联等来真正实现精准营销，以获取更大的“流量”。

同时，购物中心还可以利用“互联网+”来拓展新兴市场，通过网络营销把新产品和新服务曝光给更多消费者，把线上和线下相结合，与科技相结合，实施一体化战略，加强互联网与传统购物中心业务的深度融合。

4. 行业的周期性、区域性或季节性特征

(1) 周期性

消费基础设施相关行业的景气程度会受到宏观经济的影响，宏观经济的好坏会反映在 GDP、居民收入水平等多方面指标，并影响居民消费水平，因此会存在一定的周期性。在消费领域，零售行业销售的大部分商品属于关系到国计民生的生活必需品，价格需求弹性较小。消费基础设施行业在宏观经济景气时期可以较好地分享经济增长，在经济调整的过程中具备一定的防御性，可以较好地抵御宏观经济变化对市场带来的冲击。

(2) 区域性

消费基础设施相关行业具有一定的区域性特征，主要原因在于我国地域广阔，各地的居民生活及消费习惯有较大差异，带来了购物品类、商场内入驻品牌之间的较大差异；另一方面，各地经济发展水平、居民收入水平和消费能力差异较大，带来了商户定位、消费频次等方面的差异。

(3) 季节性

季节性对消费基础设施行业有较明显的影响。不同季节的来临，消费者的购买行为和需求都会发生变化，从而导致销售额的波动。同时，节假日和特殊时期对销售的推动作用也较大。许多节假日和特殊时期都与消费行为密切相关，消费者倾向于购买礼品、装饰品和庆祝用品。这些特殊时期通常会带来销售额的大幅增长。

5. 行业企业采用的主要商业模式、销售模式、盈利模式

对于成熟的消费基础设施，主要的收入来源为租金和管理费收入，需要承担包括物业管理费、市场营销费、保险费、房产税、增值税、土地使用税、印花税等在内的运营支出，以及设施维护所需的资本性支出、资产折旧成本、外部借款利息、所得税等。

6. 项目公司模式的主要风险及对未来的影响

（1）出租率降低或租金下调的风险

若全国或基础设施项目所在地宏观经济发展放缓，租户所属行业发展出现波动，当地政策和商业规划改变，以及电商对线下实体门店分流等影响，可能导致市场租赁需求降低。此外，区域新增土地供应以及竞争对手的加入可能增大基础设施项目周边可比购物中心供给，若基础设施项目周边出现新增项目供应，与之形成竞争关系，可能对消费基础设施项目的出租率及租金水平产生不利影响。与此同时，虽然本基金结合存续租约和市场情况在可供分配金额预测中对未来租金水平及租金增长率进行了预估，但无法保证该等预测可以最终实现。

（2）租金收入受营业额影响的风险

基础设施资产的租金收入主要包括固定租金收入和提成租金收入两部分。2023年1-9月，固定租金收入占租金收入比例为87.8%，提成租金占租金收入比例为12.2%。其中，提成租金收入与相关租户营业额及各租户扣点5比例呈现较高相关性，若基础设施资产当地消费市场衰退或低迷，或者项目租户的总体经营情况产生结构性变化，提成租金收入可能面临较大幅度波动，进而对基础设施资产的总体收入造成不利影响。

（3）租约集中到期与招租的风险

截至2023年9月30日，目标基础设施资产将在2023年末及2024年末前到

⁵ 指按照租户营业额一定比例抽取租金。

期的租约面积占已出租面积的比例分别为 6.7%和 19.2%，到期的固定租金收入占全部固定租金收入的比例分别为 9.6%和 40.7%。上述租约到期后若未能及时找到可替代承租人，基础设施资产可能产生空置面积和一定空置期，项目空置率提高将对基金收益产生不利影响。未来替换租户或存续租户续租的租金水平可能低于原有租约的租金价格，进一步对基金收益造成不利影响。

（4）新租约招商的风险

目标基础设施资产的招商服务由运营管理机构有关人员主导进行。一旦有目前在租商户的租约到期，运营管理机构存在无法以有利商业条款重新完成续约的可能，或根本无法续约。倘若运营管理机构在招商活动中遇阻，其存量物业的出租收入可能锐减，该基础设施资产的经营表现及财务状况可能会因此受到不利影响，导致基金的经营业绩可能受到不利影响。

（5）提前退租的风险

根据部分租约的约定，部分提前退租的租户需要支付违约金或租赁方有权扣留租赁押金，但是上述违约金或押金可能无法覆盖基础设施项目空置导致的全部租金损失。另外，部分租约约定，承租人若在约定时间窗口期提前告知租赁方退租计划，则无需承担提前退租的违约责任，或可重新协商租赁条件。

（6）主力租户退出的风险

基础设施资产由数家在业内获广泛认可的大型租户作为主力店，倘若该类主力店或其他主要租户不履行合同义务或因故终止营运，项目的运营可能会受到不利影响。2023 年 1-9 月，按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）排名的前十大承租方相关收入占比为 15.51%。其中，山姆会员店为租赁面积排名第一的主力租户，其租赁面积占比为 22.80%，相关收入占比为 5.94%。山姆会员店或前述现金流贡献占比较高的承租人若提前退租、拒绝履行租约或拖欠租金，或上述租约到期后未能及时找到可替代承租人，可能将对基础设施资产的经营表现产生较大不利影响。

(7) 租约特殊条款的相关风险

项目部分主力店及国际知名品牌租约存在关于目标基础设施资产经营、处置的特殊限制条款，包括提前退租条款、根据项目经营表现触发的租金减免条款、竞争排他条款、开业率/开业品牌要求条款及优先购买权条款等。若触发相关特殊条款，则可能对目标基础设施资产的运营产生一定不利影响，如租户可能提前退租或获得租金减免，进而对基础设施资产的运营现金流情况产生不利影响，或可能限制项目公司与其他同类租户签署租赁协议，进而影响基础设施资产的运营表现等。

7. 项目公司在行业中所处的竞争地位及变动情况

(1) 目标基础设施项目的竞争优势

1) 深耕消费力领先的高能级城市杭州，具备长期高质量发展潜力

杭州市近年来发展动力强劲，居民可支配收入不断提升：2022 年全年杭州市生产总值（GDP）18,753 亿元，较上年增长 1.5%，2023 年上半年杭州市生产总值 9,602 亿元，同比增长 6.9%，较 2022 年全年 GDP 增长率加快 5.4 个百分点。2022 年，杭州市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，位居全国第六，位列浙江省第一，历史 10 年保持持续增长，复合增长率 8.10%。2023 年上半年，杭州市居民人均可支配收入 41,503 元，同比增长 5.4%，城镇居民人均可支配收入 45,489 元，同比增长 5.0%。

消费复苏迅速，市场潜力巨大：杭州已成为消费力居前列的新成长城市。2022 年，杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，较上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，呈持续增长态势，10 年复合增长率 9.15%。2023 年上半年，杭州市实现社会消费品零售总额 3,725 亿元，同比增长 8.7%。

城市人口保持长期净流入，奠定消费人群基础：截至 2022 年末，杭州市常住人口为 1,237.6 万人，与 2021 年末常住人口相比增加 17.2 万人，增加额位居全国第二。杭州市常驻人口保持长期持续增长，近十年累计人口净流入 357.4 万人，复合增长率 3.47%。

此外，杭州市商业氛围浓厚，根据第一财经连续 8 年发布的《城市商业魅力排行榜》，2023 年杭州的城市商业魅力在新一线城市中排名前三，在城市人活跃度⁶一项，杭州排名全国前五，是新一线城市中最具消费活跃度、社交活跃度和夜间活跃度的城市。

随着 2023 年亚运会的承办，杭州的国际化品牌建设和高质量发展将更进一步，杭州的经济发展和商业发展将迎来更大机遇与潜力。

2) 城市级大体量 TOD⁷项目，地理位置优越，规模优势明显

项目区位优势明显，地铁开通进一步扩大辐射范围：项目位于杭州最重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，所处区域商业发展势头强劲。项目紧邻西溪湿地南门，东、西侧为成熟住宅区，周边中高端住宅小区众多，客群来源丰富多样。杭州西溪国家湿地公园系 5A 级景区，项目作为景区附近重要的商业配套，是外省市甚至国际游客旅游消费的必至之地，吸引大量游客到访。随着地铁 3 号线洪园站于 2022 年正式开通，项目正式进入 TOD 时代，成为城市级购物中心。项目辐射范围进一步扩大，最远可达 40 公里，对于主城区及游客客流吸附能力进一步增强，目标辐射人口超过 200 万。

项目是余杭区体量最大的购物中心，规模优势突出：项目总建筑面积约为 25 万平方米，充足的经营面积为建立一站式商业综合体提供有利支撑。项目具备全面且多元化的租户组合，业态涵盖超市、餐饮、首饰黄金、零售、夜经济、娱乐休闲、新能源汽车、影院等多个领域，为消费者提供一站式购物体验。同时，项目合理搭配次主力店及专门店，能够满足不同消费者的需求和偏好，有力提升消费者的消费体验，实现项目稳定性与成长性的均衡配比。

项目已在当地深耕十年，是杭州最具影响力的标杆商业之一，拥有先发优势：作为早期进入大城西区域的购物中心，杭州西溪印象城主动承接城市各项

6 定义：城市人活跃度是由第一财经编制的衡量城市居民在社会、经济和文化方面的参与程度和活力的指标，包括消费活跃度、社交活跃度、夜间活跃度三个衡量维度。

7 TOD 是 Transit-Oriented Development 的缩写，TOD 项目开发模式是以公共交通为导向的发展模式。本项目为地铁上盖购物中心，是典型的 TOD 项目开发模式之一。

重要的服务设施配套责任，弥补了杭州大城西商业服务配套的空白，为周边多个区块的居民提供了日常消费娱乐的场所。十年来，项目合计税收贡献 4 亿元，提供就业岗位累计超过 14,000 个，荣获过众多奖项，并作为 2023 年杭州市数智消费嘉年华启动代表单位及承办方荣登央视新闻联播。凭借十年的运营和发展，项目在当地已树立了良好口碑和知名度，受到消费者、业内及政府的广泛认可，建立了先发优势。

3) 精准定位家庭及城市青年客群，是面向大众消费群体的代表型项目

项目定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心，覆盖最广泛的大众消费群体：业态租户贴近居民日常生活需求，品牌以经济型和大众消费品牌为主，具有亲民、生活化特点，整体项目定位符合国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的政策鼓励方向。核心客群以中产阶层家庭客群为主，包括周边中高端社区家庭、以阿里为代表的高科技人才、企业白领、小和山高教园区师生等，为项目持续贡献稳定客流；此外，随着地铁 3 号线开通，项目吸引了更多来自黄龙高教商务区、未来科技城、高校园区的年轻客群，年轻客群占比的不断提升，有助于项目长期高质量发展。

4) 强劲的招商及运营能力，为优异经营表现奠定坚实基础

a. 强劲的招商及运营能力，确保项目的长期竞争力

引入优质主力店“山姆会员店”，具有极强稀缺性及引流作用：受益于印力集团与沃尔玛集团的良好合作关系及项目招商团队的丰厚品牌资源，项目引入了大城西板块乃至市区唯一一家山姆会员店。山姆店在区域内的稀缺性较强，品牌效应显著，具备极强引流能力，山姆会员店引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。

精准引进优质租户及特色“首店品牌”：项目引入众多知名及国际品牌，且与多个优质品牌租户签订了长期租赁合同，与品牌主力店租赁期限最长可达 20 年。此外，项目持续打造首店品牌，如浙江省首个山姆会员店，杭州市首个 ZARA 店铺、首个南京大牌档、云海肴等特色餐饮品牌，为消费者提供独特的

产品和全新的购物体验。

积极开展联合营销推广活动，推动客流量及商户销售额提升：项目运营团队协助多个租户进行开业筹备、举办线下营销活动、联合促销等，助力商户实现销售额新高。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过与商户联合促销，超过 5 个品牌成为全国销冠，超过 15 个品牌成为浙江销冠。

举办特色推广活动，提升项目人气与品牌影响力：通过精细化运营，不断推出印象音乐节、印象动漫节等印象系列原创 IP 活动，举办西溪国风盛典等创意活动，持续提升消费者体验，推动日均客流创新高，扩大项目城市级影响力。

b. 收益于积极主动运营管理，项目多年来始终保持优秀的运营表现，为现金流的稳定增长提供坚实保障

持续稳定的高出租率：项目过去 5 年平均出租率约为 98.1%，截至 2023 年 9 月 30 日出租率已达到 99.6%。

高增长的销售额：销售额十年内保持年均双位数增长，2022 年项目总销售额超过 35 亿元；2023 年 1-9 月，九个月营业额突破 32 亿元，再创历史新高。

持续提升的客流与车流：项目开业以来，客流量与车流量持续攀升。2023 年 1-9 月客流累计 1,579 万人、车流累计 252 万辆，较 2019 年 1-9 月同比分别提升 16%及 21%，均创历史新高。

显著较高的净收益表现：项目过去 5 年平均净现金流收益率（NOI Margin）约为 70%，展现了项目优异的运营效益。

计租方式兼具稳定性与增长性：项目超过 92%的已租赁面积采用固定租金或固定租金与提成租金两者取高的收取方式，确保了稳定的租金收入，避免受到商户销售额波动影响，具备较强的周期抗性。同时，项目租金中也保留了部分提成租金，在确保租金收入稳定性的基础上，尽量捕捉商户经营业绩的增长，获取超额分成。

租期稳定性高：项目目前在执行租约未来到期分布较为平均，2023 年至

2025 年，拟到期租约面积占已出租面积比例分别为 9.6%、17.6%和 13.4%，且有 59.4%的已租赁面积在 2026 年及以后到期，整体租约租约稳定性高，在保持一定程度的现金流稳定性的同时也保有未来一定的增长空间。

（2）目标基础设施资产所面临的挑战

目标基础设施项目所处的大城西板块近年来高速发展，新商业将不断涌入，未来区域内的消费基础设施项目竞争将会更激烈，加上商圈各个项目呈点状分布的特殊性，之间的聚集效应不明显，将对目标基础设施项目产生一定的分流影响。

三、项目公司的主营业务及经营模式

（一）主营业务概况、业务开展的时间、经营模式、盈利和现金流的稳定性

杭州润衡置业有限公司于 2008 年 1 月 3 日设立，位于杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 01-88，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；洗车服务；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；金银制品销售；钟表销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴生活护理（不含医疗服务）；文具用品零售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)。

杭州润衡置业有限公司主要从事杭州西溪印象城的经营管理业务。近三年及一期，盈利和现金流保持相对稳定，实现营业收入分别为 23,738.04 万元、28,057.84 万元、29,532.21 万元和 24,357.98 万元，净利润分别为 59,285.62 万元、21,515.76 万元、36,978.87 万元和 9,368.90 万元。

项目公司运营目标基础设施项目取得的运营收入主要为其基于与目标基础设施项目租户签署的租赁合同取得的固定租金、提成租金及物业管理费、固定推广费、多经及广告收入、停车场收入等经营性收入。

目标基础设施项目的详细经营管理情况详见“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“一、基础设施资产概览”及“六、租约及历史现金流情况”。

近三年及一期，目标基础设施项目运营情况如下表所示：

表 3-10：目标基础设施项目运营情况

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
加权平均出租率 ¹	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%
客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06	32.59
营业收入（万元） ²	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ²	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51
调整后运营净收益（万元） ³	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum$ 每个月已出租面积/ $\sum$ 每个月可出租面积。

注 2：成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总，已剔除折旧费用，营业收入及成本税金总计相关数据均摘自毕马威会计师事务所出具的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》。

注 3：调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计。

（二）基础设施资产现金流的回收流程以及管理系统，管理人员，管理经验等

1. 基础设施资产现金流的回收流程

项目公司运营模式为租赁模式，主要盈利模式为收取固定租金、营业额提成租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费以及停车费等，不依赖第三方补贴等非经常性收入，项目公司的持续经营不存在实质法律障碍。报告期内，项目公司持有消费基础设施，由运营管理实施机构杭州印力进行运营管理工作，运营收入由项目公司开立的银行账户直接收取。

2. 基础设施资产现金流的管理系统

项目公司持有消费基础设施，由运营管理实施机构杭州印力进行运营管理工作。

管理体系：项目公司沿用印力整体的资产管理体系。目前印力已建立了完善的资产管理体系，组建专门部门，具备从资本的规划、投资，到投后管理实现资产升值，并择机送入退出通道的“投、融、管、退”全链条管理能力，在各环节都已积累丰富经验。

管理系统：印力已建立了行业领先的科技体系，包括大数据技术、AIoT、中台系统模块等底层技术支撑，并通过各类移动互联网中端实现服务及运营的线上和数字化。发起人已构建多个信息技术系统，包括自主研发服务 C 端消费者的“印享星”小程序，服务 B 端商户的“摩商通”小程序，以及针对员工端的移动互联网和数字化管理工具“摩商管”小程序，以科技手段实现消费者、商户和员工三大主体的交叉联动，全面覆盖投资、建造、筹备到运营全链条业务流程，促进商业运营业务端到端、全流程和多维度服务的标准化、数字化、线上化，同时也可赋能客户服务，最大程度提升消费者的便利度及体验

管理人员与经验：印力咨询为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 20 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻

了解中国消费基础设施的市场情况。

（三）相关重要合同

经财务顾问核查及项目公司确认，截至2023年9月30日，项目公司已签署正在履行期内的重大合同包括基础设施资产租赁合同、各关联交易合同（具体见本报告“第三章 对项目公司的尽职调查”之“四、同业竞争及关联交易”）以及《项目融资借款合同》与相应抵质押合同，前述合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，未损害社会公共利益及国家、集体或者第三人利益，均系合法有效。

根据本次交易安排及项目公司确认，截至本报告出具日，项目公司签署的重大合同包括：《运营管理服务协议》《项目公司监管协议》《借款合同》与相应的抵押合同，以及《股权转让协议 2》⁸《股东借款协议 2》⁹与《吸收合并协议》¹⁰，前述合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，未损害社会公共利益及国家、集体或者第三人利益，经各方适当签署且满足生效条件后，即对签署各方产生法律约束力。

四、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

1. 原始权益人的实际业务范围与业务开展情况

本次项目的原始权益人为印力商用置业有限公司。印力商置主要从事消费基础设施开发及运营管理等。截至2023年9月末，原始权益人持有或运营管理

8 《股权转让协议 2》将由计划管理人、原始权益人（作为转让方）、SPV 公司（作为受让方）及项目公司共同签署。《股权转让协议 2》明确约定了将项目公司股权转让给 SPV 公司的具体事项，包括：转让标的、股权转让、股权转让价款的确定、股权转让价款的支付、交接、转让方的陈述与保证、交割安排、税金和费用、各方的陈述与保证、违约责任、不可抗力、通知、保密、法律适用及争议解决、其他等事项。

9 《股东借款协议 2》将由 SPV 公司（作为出借人）与项目公司（作为借款人）共同签署。《股东借款协议 2》约定的事项主要包括：借款的提供、借款用途、还本付息、税费、款项支付相关事项、违约责任、法律适用和争议解决、通知、其他事项。

10 《吸收合并协议》将由项目公司（作为吸收方）与 SPV 公司（作为被吸收方）共同签署。《吸收合并协议》约定的事项主要包括：定义及解释规则、借款债权的确认、借款期限、借款利率、借款的偿还、各方的权利和义务、陈述、保证与承诺、违约责任、合同的生效、变更与合同权利义务转让、法律适用和争议解决、税费承担、其他等事项。

的项目合计 165 个，深耕全国经济发展水平较强的核心区域，业务覆盖全国 53 个城市，其中一二线城市占比超过 90%，已构筑全国领先的商业版图，总建筑面积超过 1,200 万平方米，总估值规模超过超过 1,000 亿元，位居行业前列；其中由原始权益人自身持股且运营管理的消费基础设施项目共 19 个，建筑面积合计约为 332.37 万平方米。

原始权益人已成功打造上海南翔印象城 MEGA、温州印象城 MEGA、上海松江印象城及杭州奥体印象城在内的一批行业标杆项目。

2. 发起人及原始权益人同类资产情况

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人在中国境内持有的已开业消费基础设施项目 58 个，另持有 2 个在建消费基础设施项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米。其中，截至 2023 年 9 月 30 日，发起人在杭州市持有并运营管理的消费基础设施项目建筑面积约 725,232 平方米。

就发起人及原始权益人持有同类项目的盈利情况比较而言，本基金通过发售基金份额拟收购的基础设施项目在同一城市的盈利水平如下表所示：

表 3-11：基础设施项目在同一城市的盈利水平

项目区位		杭州市
本基金入池项目数量（个）		1
本基金入池项目建筑面积（平方米）		249,701.38
发起人及原始权益人同一城市内持有的其他项目	发起人及原始权益人持有消费基础设施项目数量（个）	4
	发起人及原始权益人持有消费基础设施项目建筑面积（平方米）	725,232
入池资产的平均盈利水平排名		1/4

其中：1）关于盈利水平，以 2022 年营业总收入、NOI、NOI Margin 作为盈利水平的指标；2）盈利水平排名为该区域盈利水平指标排名，由高到低排序后的入池项目指标的排名，以入池资产排名/区域项目数量表示；3）平均盈利水平为原始权益人在该区域所有在管项目（含入池项目）的平均盈利指标。

（二）关联交易

1. 关联交易的内容

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司与原始权益人及其关联方之间仍在履行中的关联交易情况如下：

表 3-12：项目公司与原始权益人及其关联方之间关联交易情况

关联方类型	关联方名称	关联交易内容	合同期限	基础设施基金发行上市后是否仍构成持续关联交易
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	杭州印力商业管理有限公司向项目公司承租目标基础设施资产场地作管理用途，租赁面积为 1,023.87 平方米，占总可租赁面积约 1%；2020 年-2022 年，关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 0.21%、0.49%、0.50%，关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	是。在基础设施基金存续期内，运营管理实施机构为便于管理、监察场地及对突发事件可以随时作出响应等多种原因，将根据与项目公司签署的租赁合同继续承租目标基础设施资产的该部分场地用作管理用途
原始权益人下属企业	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司（“杭州印力西溪分公司”）	深圳市印力物业服务有限公司杭州西溪分公司向项目公司承租目标基础设施资产停车场；2020 年-2022 年，关联租赁收入占当期营业收入的比例分别为 1.93%、2.88%、2.92%，关联收入占比较低	2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日	是。在基础设施基金存续期内，杭州印力西溪分公司将根据与项目公司签署的《停车场租赁协议》，继续承租并经营管理目标基础设施资产的停车场
原始权益人下属企业	杭州印力商业管理有限公司	项目公司委托杭州印力商业管理有限公司就目标基础设施资产提供管理服务	2023 年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 1 日	是。在基础设施基金存续期内，项目公司将根据与基金管理人、项目公司签署的《运营管理服务协议》，继续向拟作为运营管理机构的印力咨询与杭州印力采购基础设施项目的运营管理服务

关联方类型	关联方名称	关联交易内容	合同期限	基础设施基金发行上市后是否仍构成持续关联交易
原始权益人下属企业	印嘉商用科技（深圳）有限公司（“印嘉科技”）	印嘉商用科技（深圳）有限公司就目标基础设施资产向项目公司提供智慧商业系统服务和相关技术服务	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后，根据协议之约定，相关服务合同将自动终止；根据《运营管理服务协议》，在基础设施基金存续期内，由运营管理机构负责采购印嘉科技的智慧商业系统，并将前述系统服务作为此后运营管理机构 REITs 运营管理服务内容（之一）
原始权益人	印力商用置业有限公司	项目公司委托印力商用置业有限公司就目标基础设施资产提供招商管理服务	2021 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日	否。自项目公司股权转让予 SPV 公司后，根据协议之约定，相关服务合同将自动终止
原始权益人	印力商用置业有限公司	近三年及一期末，项目公司对印力商置等关联方的其他应收款项分别为 101,613.77 万元、123,426.74 万元、131,808.47 万元和 98,730.48 万元。其中，近三年及一期末，项目公司向印力商置提供的本金分别为人民币 82,400.00 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 78,216.86 万元的借款及应收的利息，上述借款无抵押和担保，无固定还款期限，年利率为 6%。剩余应收账款为项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户，并按照银行同期活期存款利率收取利息，项目公司可以	无固定期限	否。基金发行前将清理完毕，且自项目公司股权转让予 SPV 公司后，项目公司不再和印力商置发生该类关联交易。

关联方类型	关联方名称	关联交易内容	合同期限	基础设施基金发行上市后是否仍构成持续关联交易
		根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。		

原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、关联交易的信息披露等方面进行了严格规定，保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据原始权益人与项目公司书面确认以及上述关联交易合同文件与对应的合同签署相关内部审批文件等资料，上述关联交易涉及的合同文件已履行公司内部审批程序，符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定，于合同各方依约履行期间有效。

2. 关联交易的合法合规性

经财务顾问核查，截至 2023 年 9 月 30 日仍在履行的关联交易涉及的合同文件已履行公司内部审批程序，符合相关公司内部制度要求与相关法律法规的规定，于合同各方依约履行期间有效。

3. 关联交易的定价公允性

原始权益人的资产、人员、机构、财务、业务独立，在资产、业务、财务、人员和机构方面均保持相对独立。原始权益人业务中涉及关联方之间的交易，均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易。

相关关联交易均系基于目标基础设施资产正常经营活动需要而开展，具有合理性与必要性。经核查，该等关联交易符合法律法规的规定及公司内部管理控制要求，并已履行公司内部审批程序，以确保定价依据充分、定价公允，交易定价与市场交易价格或独立第三方价格不存在较大差异。该等关联交易定价公允且占比较小，不影响目标基础设施资产的市场化运营，不存在利用关联交易损害项目公司合法权益的情形，不影响目标基础设施资产市场化运营的独立性和稳定性。

关联交易开展应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，按照市场公平合理价格执行。为防范关联交易中的潜在利益

冲突，有效管理关联交易风险，关联交易应根据基金管理人的章程、关联交易管理制度履行基础设施基金投资决策委员会审议等内部审批程序。对于本基金成立后发生的金额（连续 12 个月内累计发生金额）超过基金净资产 5%的关联交易，还需依据《基础设施基金指引》及基金合同的约定，提交基金份额持有人大会审议。

必要时，财务顾问可就关联交易的公允性等征求会计师等中介机构的独立意见。

（三）相关利益冲突的防范机制

就上述业务竞争可能引发的利益冲突风险，发起人、原始权益人、运营管理机构拟采取如下风险缓释措施：

1. 防范与发起人的同业竞争

根据发起人出具的《承诺函》，在发起人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，发起人承诺：发起人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，发起人不会，且将敦促关联方不得，利用发起人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生；

2. 防范与原始权益人的同业竞争

根据原始权益人出具的《承诺函》，在原始权益人及其同一控制下的关联方持有本基金基金份额超过 10%的期间内，对于竞争性项目，原始权益人承诺：原始权益人及其同一控制下的关联方将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，不会采取措施故意降低基础设施项目的市场竞争能力，原始权益人不会，且将敦促关联方不得，

利用原始权益人及其同一控制下的关联方持有基础设施基金份额超过 10%的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生；

3. 防范与运营管理机构同业竞争

根据运营管理机构出具的《承诺函》，在担任本基金的运营管理机构期间内，对于竞争性项目，运营管理机构承诺：作为行业领先的消费基础设施运营企业，运营管理机构将公平地对待该等竞争性项目和基础设施基金所持有的目标基础设施项目，不会将目标项目公司已取得的或本应由项目公司取得的业务机会不公平地授予或提供给任何其他竞争性项目，就运营管理机构已知悉或获得的任何关于招商的商业机会，将秉承公平、平等和合理的原则处理，满足目标基础设施项目的招商需求，此外运营管理机构不会，且将敦促关联方不得，利用作为运营管理机构的地位或利用该地位获得的信息作出不利于目标基础设施项目而有利于其他运营管理机构或运营管理机构关联方所投资或管理的竞争性项目的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。运营管理机构为目标基础设施项目服务的现场运营团队独立于运营管理机构内部其他团队，运营管理机构将确保目标基础设施项目的账务与其在管理的其他消费基础设施项目相互独立。

（四）调查结论

经财务顾问核查，本基金的发起人和/或其同一控制的关联方、原始权益人和/或其同一控制的关联方在中国境内以自有资金投资、持有或管理了其他竞争性项目，因此可能与本基金所投资的基础设施项目产生同业竞争；运营管理机构在作为其任职期间，可能持续为竞争性项目提供运营管理服务，因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。发起人、原始权益人、运营管理机构已分别出具《承诺函》，承诺避免可能出现的由同业竞争引发的利益冲突。

基于上述，财务顾问认为，发起人、原始权益人、运营管理机构已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突。

五、财务与会计调查

（一）财务报表的编制基础

项目公司财务报表为申请发行公开募集基础设施证券投资基金之目的而编制。

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。项目公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“毕马威华振审字第2400422号”的无保留意见的审计报告。

（二）财务报表及审计报告

润衡置业近三年及一期的财务数据如下表所示：

表 3-13：润衡置业近三年及一期经审计的资产负债表

单位：元

	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	26,072,185.17	212,452.27	9,518,820.60	125,962,617.29
应收账款	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81
预付款项	742,709.55	679,635.52	206,636.74	168,847.47
其他应收款	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
其他流动资产	-	2,626,991.43	9,563,521.97	16,094,210.61
流动资产合计	1,022,272,598.10	1,329,885,844.84	26,282,343.52	275,292,995.31
非流动资产：				
长期应收款	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
投资性房地产	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00
固定资产	632,585.84	1,008,591.03	1,634,640.08	1,568,257.44
非流动资产合计	3,959,632,585.84	3,971,608,591.03	4,836,422,253.54	4,360,224,630.27
资产总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58
流动负债：				
应付账款	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99
预收款项	27,965,434.21	20,297,769.02	20,598,279.60	21,221,289.60
应付职工薪酬	2,151,265.90	2,484,083.85	3,043,781.85	1,774,582.06

	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应交税费	79,557,972.06	61,400,312.03	72,547,510.72	64,930,450.23
合同负债	7,532,202.61	5,324,105.51	5,428,743.49	-
其他应付款	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
流动负债合计	256,594,947.46	2,347,737,253.52	272,993,773.25	257,775,291.53
非流动负债:				
预计负债	-	700,000.00	-	-
长期应付款	38,868,448.10	39,372,255.40	29,612,809.04	28,063,027.75
递延所得税负债	627,125,985.54	628,058,082.64	531,711,478.97	488,977,373.02
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98
非流动负债合计	2,645,994,433.64	668,130,338.04	2,673,872,655.94	2,677,061,765.75
负债合计	2,902,589,381.10	3,015,867,591.56	2,946,866,429.19	2,934,837,057.28
所有者权益:				
实收资本	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23	734,860,140.23
资本公积	42,592.61	42,592.61	42,592.61	42,592.61
盈余公积	180,490,505.76	180,490,505.76	143,511,638.12	121,995,878.16
未分配利润	1,163,922,564.24	1,370,233,605.71	1,037,423,796.91	843,781,957.30
所有者权益合计	2,079,315,802.84	2,285,626,844.31	1,915,838,167.87	1,700,680,568.30
负债和所有者权益总计	4,981,905,183.94	5,301,494,435.87	4,862,704,597.06	4,635,517,625.58

表 3-14: 润衡置业近三年及一期经审计的利润表

单位: 元

	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	243,579,784.89	295,322,149.53	280,578,383.23	237,380,377.64
减: 营业成本	47,082,254.77	60,982,844.27	51,545,608.69	42,407,508.90
税金及附加	24,060,282.28	29,478,061.40	26,760,709.76	23,699,077.80
销售费用	9,999,882.04	13,265,287.47	13,542,301.33	9,951,410.81
管理费用	3,924,876.19	4,874,467.44	4,690,854.94	3,348,682.90
财务费用	19,424,481.11	37,565,776.29	32,164,651.73	46,136,884.09
其中: 利息费用	54,422,153.27	84,592,480.23	84,941,114.14	100,680,189.32
利息收入	35,016,765.80	47,047,870.83	52,797,861.13	56,971,174.32
信用减值损失	-12,428.66	185,095.45	179,614.49	-

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资产减值损失	-	-	-	54,512.85
加：其他收益	3,015,576.66	5,425,565.58	14,360,000.00	1,010,840.78
公允价值变动收益	-3,531,918.78	337,523,675.92	121,152,154.93	675,359,281.37
二、营业利润	138,584,095.04	491,919,858.71	287,206,797.22	788,152,422.44
加：营业外收入	127,907.30	1,600,394.88	1,431,554.00	3,312,624.42
减：营业外支出	12,242,726.03	389,697.54	1,211,788.29	653,953.75
三、利润总额	126,469,276.31	493,130,556.05	287,426,562.93	790,811,093.11
减：所得税费用	32,780,317.78	123,341,879.61	72,268,963.36	197,954,879.65
四、净利润	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	93,688,958.53	369,788,676.44	215,157,599.57	592,856,213.46

表 3-15：润衡置业近三年及一期经审计的现金流量表

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
出租物业和提供劳务收到的现金	273,103,819.44	312,569,909.63	305,334,676.26	254,935,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,931,877.11	51,772,307.72	49,129,515.56	27,685,558.06
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
购买商品和接受劳务支付的现金	56,204,711.75	58,229,858.81	63,090,182.90	45,218,577.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,219,044.40	13,001,898.82	10,830,624.49	8,709,772.29
支付的各项税费	50,677,816.73	77,757,429.86	58,575,983.10	29,163,707.27
支付其他与经营活动有关的现金	32,213,942.88	42,791,408.75	25,344,928.40	32,672,323.64
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	47,206.22	92,731.25	96,923.05	25,824.51
收到的其它与投资活动有关的现金	376,264,711.29	328,570.25	134,202,905.77	234,289,075.17

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	46,964,841.57	14,351,550.44	16,796,976.47	8,120,375.01
支付的其它与投资活动有关的现金	-	35,476,468.32	314,041,829.92	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动使用/产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	2,044,000,000.00	-	-	4,224,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,129,548,367.93	47,472,997.05	41,538,872.41	2,575,439,762.61
分配股利和偿付利息支付的现金	371,659,155.90	82,702,947.47	84,988,419.64	427,574,282.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	542,571,197.06
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19
四、现金及现金等价物净增加/减少额	25,859,732.90	-7,021,040.67	-116,443,796.69	84,465,591.10
加：年初现金及现金等价物余额	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63	39,211,698.53
五、年末现金及现金等价物余额	26,072,185.17	212,452.27	7,233,492.94	123,677,289.63

(三) 利润表分析

1. 分析报告期内各期营业收入与营业成本的构成及比例，分析营业收入、营业成本、毛利率的增减变动情况及原因

(1) 营业收入

近三年及一期，项目公司营业收入分别为 23,738.04 万元、28,057.84 万元、29,532.21 万元和 24,357.98 万元，营业收入总体呈稳步上涨趋势。营业收入主要

构成为物业出租收入、物业管理收入、商业营运收入及其他。

表 3-16: 项目公司近三年及一期的营业收入

单位: 万元, %

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
物业出租收入	19,517.19	80.13	23,444.24	79.39	22,502.94	80.20	19,111.72	80.51
物业管理收入	4,215.85	17.31	5,379.81	18.22	5,074.03	18.08	4,376.40	18.44
商业营运收入	587.07	2.41	672.47	2.28	470.06	1.68	243.28	1.02
其他	37.87	0.16	35.68	0.12	10.80	0.04	6.64	0.03
合计	24,357.98	100	29,532.21	100.00	28,057.84	100.00	23,738.04	100.00

(2) 营业成本

近三年及一期, 项目公司营业成本分别为 4,240.75 万元、5,154.56 万元、6,098.28 万元、4,708.23 万元, 占营业收入合计的 17.86%、18.37%、20.65%和 19.33%。营业成本包括与项目出租运营相关的职工薪酬费用、物业管理费等。

(3) 毛利率

近三年及一期, 项目公司毛利率分别为 82.14%、81.63%、79.35%和 80.67%。整体毛利率较为稳定, 2022 年毛利率较 2021 年略有下降。

(4) 净利润

近三年及一期, 项目公司净利润分别为 59,285.62 万元、21,515.76 万元、36,978.87 万元和 9,368.90 万元, 项目公司净利润规模波动幅度较大, 主要原因系投资性房地产按公允价值模式计量, 公允价值变动收益波动较大所致。近三年及一期, 项目公司公允价值变动收益分别为 67,535.93 万元、12,115.22 万元、33,752.37 万元和-353.19 万元。

2. 各期主要费用(含研发)及其占营业收入的比重和变化情况

近三年及一期, 项目公司主要费用及其占营业收入的比重情况如下:

表 3-17: 项目公司近三年及一期的主要费用

单位: 万元, %

项目	2023 年 1-9 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	成本	占收入比重	成本	占收入比重	成本	占收入比重	成本	占收入比重
税金及附加	2,406.03	9.88%	2,947.81	9.98%	2,676.07	9.54%	2,369.91	9.98%
销售费用	999.99	4.11%	1,326.53	4.49%	1,354.23	4.83%	995.14	4.19%
管理费用	392.49	1.61%	487.45	1.65%	469.09	1.67%	334.87	1.41%
财务费用	1,942.45	7.97%	3,756.58	12.72%	3,216.47	11.46%	4,613.69	19.44%

从近三年及一期项目公司各项成本占主营业务收入比例来看, 各项成本支出占比总体保持稳定。

3. 各期重大投资收益和计入当期损益的政府补助情况

(1) 投资收益

不涉及。

(2) 计入当期损益的政府补助情况

不涉及。

(四) 资产负债表分析

1. 各期末主要资产情况及重大变动分析

表 3-18: 项目公司近三年及一期的资产结构

单位: 元, %

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	26,072,185.17	0.52	212,452.27	0.00	9,518,820.60	0.20	125,962,617.29	2.72
应收账款	7,214,222.69	0.14	7,886,849.31	0.15	5,778,733.51	0.12	8,299,176.81	0.18
预付款项	742,709.55	0.01	679,635.52	0.01	206,636.74	0.00	168,847.47	0.00
其他应收款	988,243,480.69	19.84	1,318,479,916.31	24.87	1,214,630.70	0.02	124,768,143.13	2.69
其他流动资产	-	-	2,626,991.43	0.05	9,563,521.97	0.20	16,094,210.61	0.35

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	1,022,272,598.10	20.52	1,329,885,844.84	25.09	26,282,343.52	0.54	275,292,995.31	5.94
非流动资产:								
长期应收款	-	-	-	0.00	1,233,787,613.46	25.37	891,656,372.83	19.24
投资性房地产	3,959,000,000.00	79.47	3,970,600,000.00	74.90	3,601,000,000.00	74.05	3,467,000,000.00	74.79
固定资产	632,585.84	0.01	1,008,591.03	0.02	1,634,640.08	0.03	1,568,257.44	0.03
非流动资产合计	3,959,632,585.84	79.48	3,971,608,591.03	74.91	4,836,422,253.54	99.46	4,360,224,630.27	94.06
资产总计	4,981,905,183.94	100.00	5,301,494,435.87	100.00	4,862,704,597.06	100.00	4,635,517,625.58	100.00

近三年及一期末，项目公司资产总额分别为 463,551.76 万元、486,270.46 万元、530,149.44 万元和 498,190.52 万元，项目公司资产总额总体呈小幅增长趋势。

从资产结构分析，项目公司的投资性房地产为其重要资产，资产中呈现出投资性房地产占比较高的特点。近三年及一期末，项目公司流动资产占比分别为 5.94%、0.54%、25.09%和 20.52%；非流动资产占比分别为 94.06%、99.46%、74.91%和 79.48%；其中投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，报告期内规模分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900.00 万元，占资产总额的比重分别为 74.79%、74.05%、74.90%和 79.47%。

(1) 应收账款

表 3-19: 项目公司应收账款客户类别

单位：元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
关联公司	3,441,900.00	3,055,315.53	3,298,715.53	5,223,165.53
第三方	3,773,240.63	5,016,629.23	2,480,017.98	3,130,524.13
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

表 3-20: 项目公司应收账款账龄

单位：元

账龄	2023 年 9 月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
1 年以内（含 1 年）	7,215,140.63	8,051,138.48	5,778,733.51	7,932,474.13
1-2 年（含 2 年）	-	20,806.28	-	421,215.53
小计	7,215,140.63	8,071,944.76	5,778,733.51	8,353,689.66
减：坏账准备	917.94	185,095.45	-	54,512.85
合计	7,214,222.69	7,886,849.31	5,778,733.51	8,299,176.81

近三年及一期末，项目公司应收账款分别为 829.92 万元、577.87 万元、788.68 万元和 721.42 万元，占当期资产总额比例分别为 0.18%、0.12%、0.15% 和 0.14%。2020 年末至 2023 年 9 月末，项目公司应收账款规模小幅波动。从应收账款账龄分析，截至 2023 年 9 月末，应收账款账龄均为 1 年以内款项（含 1 年），项目公司应收账款的管理情况良好。

（2）其他应收款及长期应收款

表 3-21：项目公司其他应收款及长期应收款情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款：				
应收关联公司	987,304,797.83	1,318,084,666.45	479,813.12	124,481,374.57
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
小计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,214,630.70	124,768,143.13
长期应收款：				
应收关联公司	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
小计	-	-	1,233,787,613.46	891,656,372.83
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

近三年及一期末，项目公司其他应收款及长期应收款分别为 101,642.45 万元、123,500.22 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，当期资产总额占比分别为 21.93%、25.40%、24.87%和 19.84%。其中，其他应收款分别为 12,476.81 万元、121.46 万元、131,847.99 万元和 98,824.35 万元，占当期资产总额分别为 2.69%、0.02%、24.87%和 19.84%；长期应收款分别为 89,165.64 万元、123,378.76 万元、0 万元和 0 万元，占当期资产总额分别为 19.24%、25.37%、0.00%及 0.00%。其他应收款及长期应收款规模在报告期内变动幅度较大的主要

原因系，项目公司于报告期末，依据预期回收期对关联方的应收款项进行划分与重分类。对预期在 1 年以内收回的关联方应收款划分至流动资产，列示为其他应收款；预期回收期在 1 年以上的关联方应收款项划分为非流动资产，列示为长期应收款。

表 3-22：项目公司其他应收款及长期应收款客户类别

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收关联方	987,304,797.83	1,318,084,666.45	1,234,267,426.58	1,016,137,747.40
应收资金集中管理款	7,834,760.15	362,917,004.39	327,440,536.07	13,398,706.15
其他应收关联方款项	979,470,037.68	955,167,662.06	906,826,890.51	1,002,739,041.25
应收第三方	938,682.86	395,249.86	734,817.58	286,768.56
合计	988,243,480.69	1,318,479,916.31	1,235,002,244.16	1,016,424,515.96

按客户类别分析，项目公司其他应收款及长期应收款可分为应收关联方款项及应收第三方款项。近三年及一期末，项目公司应收关联方款项分别为 101,613.77 万元、123,426.74 万元、131,808.47 万元和 98,730.48 万元，占其他应收款及长期应收款总额比例分别为 99.97%、99.94%、99.97%及 99.91%，包括应收资金集中管理款及其他应收关联方款项。应收资金集中管理款系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户，并按照银行同期活期存款利率收取利息，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。近三年及一期末，其他应收关联方款项主要包括项目公司向印力商置提供的本金分别为人民币 82,400.00 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 80,216.86 万元、人民币 78,216.86 万元的借款及应收的利息，上述借款无抵押和担保，无固定还款期限，年利率为 6%；近三年及一期末，项目公司应收第三方款项分别为 28.68 万元、73.48 万元、39.52 万元及 93.87 万元，应收第三方款项占其他应收款及长期应收款总额比例较低。

从应收款账龄分析，截至 2023 年 9 月末，其他应收款及长期应收款大部分为 3 年以上，主要系项目公司将盈余资金存放在由印力商置设立的资金中心账户及向印力商置提供借款所致，项目公司可以根据自身资金使用需求从资金中心提取资金。

(3) 投资性房地产

表 3-23: 项目公司投资性房地产情况

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产初始成本	1,724,591,294.33	1,731,114,331.72	1,698,441,220.96	1,686,887,442.92
公允价值变动调整	2,234,408,705.67	2,239,485,668.28	1,902,558,779.04	1,780,112,557.08
合计	3,959,000,000.00	3,970,600,000.00	3,601,000,000.00	3,467,000,000.00

近三年及一期末,项目公司投资性房地产分别为 346,700.00 万元、360,100.00 万元、397,060.00 万元和 395,900 万元,当期资产总额占比分别为 74.79%、74.05%、74.90%和 79.47%,为项目公司的主要资产。2020-2022 年末,项目公司投资性房地产规模持续上升,主要原因系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,2020-2022 年内项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升。

2020-2022 年内项目公司投资性房地产公允价值持续上升,主要系项目体量增加、项目业态调整及物业周边交通状况改善等,具体原因包括:(1)杭州西溪印象城面积的增加:杭州西溪印象城 B 馆于 2019 年 5 月正式营业后,项目规模进一步扩大,面积增加约 3.02 万平方米,从而推动整体租金收入和估值水平的提升;(2)项目扩充新业态租户,承租能力强:项目于 2021 年增加新能源汽车业态租户,其固定租金单价较高、承租能力较强,推动租金收入的提升;(3)交通条件改善吸引更多客流,提升营业额,进而推动项目收入增长:2022 年 6 月,随着地铁洪园站的开通,地铁 B 口直达项目 BM 层,C 口直达下沉式广场,项目进入 TOD 时代极大地提高了项目的可达性,覆盖人群范围扩大至百万级,客流量及营业额不断提升,从而推动项目多元化收入的增加。

2. 各期末主要负债情况及重大变动分析

表 3-24: 项目公司近三年及一期负债结构

单位: 元, %

项目	2023 年 9 月 30 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
应付账款	24,976,771.67	0.86	67,498,440.33	2.24	40,675,657.84	1.38	53,521,401.99	1.82
预收款项	27,965,434.21	0.96	20,297,769.02	0.67	20,598,279.60	0.70	21,221,289.60	0.72
应付职工薪酬	2,151,265.90	0.07	2,484,083.85	0.08	3,043,781.85	0.10	1,774,582.06	0.06
应交税费	79,557,972.06	2.74	61,400,312.03	2.04	72,547,510.72	2.46	64,930,450.23	2.21
合同负债	7,532,202.61	0.26	5,324,105.51	0.18	5,428,743.49	0.18	-	-
其他应付款	65,541,393.51	2.26	58,494,066.50	1.94	64,532,261.62	2.19	55,734,643.76	1.90
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	1.68	2,132,238,476.28	70.70	66,167,538.13	2.25	60,592,923.89	2.06
流动负债合计	256,594,947.46	8.84	2,347,737,253.52	77.85	272,993,773.25	9.26	257,775,291.53	8.78
非流动负债:								
预计负债	-	-	700,000.00	0.02	-	-	-	-
长期应付款	38,868,448.10	1.34	39,372,255.40	1.31	29,612,809.04	1.00	28,063,027.75	0.96
递延所得税负债	627,125,985.54	21.61	628,058,082.64	20.83	531,711,478.97	18.04	488,977,373.02	16.66
长期借款	1,980,000,000.00	68.21	-	-	2,112,548,367.93	71.69	2,160,021,364.98	73.60
非流动负债合计	2,645,994,433.64	91.16	668,130,338.04	22.15	2,673,872,655.94	90.74	2,677,061,765.75	91.22
负债合计	2,902,589,381.10	100.00	3,015,867,591.56	100.00	2,946,866,429.19	100.00	2,934,837,057.28	100.00

近三年及一期末，项目公司总体负债规模分别为 293,483.71 万元、294,686.64 万元、301,586.76 万元和 290,258.94 万元，整体处于较稳定水平。

从负债结构看，近三年及一期末，流动负债占总负债的比重分别为 8.78%、9.26%、77.85%、8.84%；非流动负债占总负债的比重分别为 91.22%、90.74%、22.15%和 91.16%；流动负债规模于 2022 年底大幅上升，而非流动负债规模于 2022 年底大幅下降的原因主要系，2022 年 12 月 31 日临近中信证券印力-印象 2 号资产支持专项计划（以下简称“印象 2 号 CMBS”）回售窗口期，依据会计准则，项目公司将印象 2 号 CMBS 贷款余额由长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

报告期内，项目公司的流动负债以应付账款、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债为主；非流动负债以长期借款与递延所得税负债为主。

（1）应付账款

表 3-25: 项目公司应付账款

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付经营性支出	13,156,683.82	16,511,078.40	8,141,520.57	16,583,586.05
应付资本性支出	11,820,087.85	25,159,002.10	6,705,777.44	11,109,456.11
应付政府地价款	-	25,828,359.83	25,828,359.83	25,828,359.83
合计	24,976,771.67	67,498,440.33	40,675,657.84	53,521,401.99

近三年及一期末，项目公司应付账款分别为 5,352.14 万元、4,067.57 万元、6,749.84 万元和 2,497.68 万元，占总负债的比重分别为 1.82%、1.38%、2.24%和 0.86%，整体处于较稳定水平。从应付账款构成来看，包括应付经营性支出、应付资本性支出及应付政府地价款，应付政府地价款系项目公司预计办理杭州西溪印象城地下商业部分产权证需补缴的地价款，截至 2023 年 9 月 30 日，该款项已补缴完毕。

（2）其他应付款

表 3-26：项目公司其他应付款

单位：元				
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付关联公司	12,500,000.00-	12,500,000.00	12,500,000.00	14,577,070.26
租赁保证金	40,001,218.86	34,868,402.31	40,134,489.63	35,129,755.72
其他	13,040,174.65	11,125,664.19	11,897,771.99	6,027,817.78
合计	65,541,393.51	58,494,066.50	64,532,261.62	55,734,643.76

近三年及一期末，项目公司其他应付款分别为 5,573.46 万元、6,453.23 万元、5,849.41 万元和 6,554.14 万元，占总负债的比重分别为 1.90%、2.19%、1.94%与 2.26%。从其他应付款构成来看，包括应付关联公司、应付股利、租赁保证金及其他，其中，应付租赁保证金系项目公司因物业出租而向租户收取的押金。一般情况下，项目公司收取 3 个月的租金、物管费等作为保证金，租赁到期后向租户退回。近三年及一期末，应付租赁保证金分别为 3,512.98 万元、4,013.45 万元、3,486.84 万元和 4,000.12 万元。

（3）一年内到期的非流动负债及长期借款

表 3-27：项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行借款	2,028,869,907.50	-	-	-
其他长期借款	-	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
小计	2,028,869,907.50	2,132,238,476.28	2,178,715,906.06	2,220,614,288.87
减：一年内到期的非流动负债	48,869,907.50	2,132,238,476.28	66,167,538.13	60,592,923.89
长期借款	1,980,000,000.00	-	2,112,548,367.93	2,160,021,364.98

近三年及一期末，项目公司一年内到期的非流动负债及长期借款分别为 222,061.43 万元、217,871.59 万元、213,223.85 万元和 202,886.99 万元，占总负债的比重分别为 75.66%、73.93%、70.70%和 69.90%。2020 年末至 2022 年末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系商业房地产抵押贷款的本金及利息，即印象 2 号 CMBS 贷款的本金及利息。2023 年 6 月末，项目公司一年内到期的其他非流动负债及长期借款的构成系兴业银行股份有限公司深圳分行向项目公司提供的银行借款。

于 2020 年 4 月，项目公司与受同一最终控制方控制的公司宁波深国投商用置业有限公司(“宁波深国投”)共同向印力商置借入人民币 3,370,000,000.00 元，其中项目公司贷款金额为人民币 2,222,000,000.00 元，借款期限为 18 年，分期还款。随后印力商置向独立投资者发行印象 2 号 CMBS 优先级份额，由印力商置认购劣后级份额。印象 2 号 CMBS 以项目公司持有的杭州西溪印象城及宁波深国投持有的宁波鄞州印象城为抵押资产，杭州西溪印象城及宁波鄞州印象城租户的租赁应收账款为质押，项目公司与宁波深国投作为共同借款人对上述借款承担连带还款责任，同时由项目公司的间接控股公司印力集团对全额本息提供担保。报告期内该借款的利率为 3.9%-4.8%。

印象 2 号 CMBS 的期限为十八年，其中第三年，第六年，第九年，第十二及第十五年年末为该贷款的窗口期，在每个窗口期印力商置有权要求调整印象 2 号 CMBS 的利率或回购未偿余额，而印象 2 号 CMBS 的持有人亦有权要求印力商置赎回未偿余款；如果发生售回和购回事项时，项目公司需要立刻偿还印力商置的上述借款。印象 2 号 CMBS 的第一个利率调整和回售窗口期为 2023 年

4月，印力商置计划不再对其进行续发，因此于2022年12月31日，项目公司将上述借款余额从长期借款调整至一年内到期的其他非流动负债。截至2023年9月30日，项目公司已清偿上述借款。

截至2023年9月30日，项目公司银行借款规模较2022年末增加202,886.99万元¹¹，主要系项目公司于2023年4月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币204,400.00万元，借款期限为18年，利率为五年以上LPR下调0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的100%股权为该银行借款提供质押¹²。

(4) 递延所得税负债

近三年及一期末，项目公司递延所得税负债分别为48,897.74万元、53,171.15万元、62,805.81万元和62,712.60万元，占总负债的比重分别为16.66%、18.04%、20.83%和21.61%。2020-2022年末，项目公司递延所得税负债持续增加主要系项目公司对持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，报告期内项目公司的投资性房地产的公允价值持续上升，导致公允价值变动增加形成的递延所得税负债持续增长。

3. 对外借款及基础设施基金成立后保留对外借款的情况。

截至2023年9月30日，项目公司存在金额为2,028,869,907.50元¹³的银行借款，主要系项目公司于2023年4月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币2,044,000,000.00元，借款期限为18年，利率为五年以上LPR下调0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的

11 截至本报告出具日，项目公司已于2023年9月偿还存量贷款本金1,700万元，存量贷款剩余本金余额为20.27亿元，项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准

12 截至本报告出具日，项目公司股权已不存在质押权利限制情形，根据原始权益人与兴业银行深圳分行的项目融资借款安排，原始权益人后续拟将项目公司100%股权质押予兴业银行深圳分行。

13 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

项目公司的 100%股权为该银行借款提供质押。

（五）现金流量表分析

表 3-28：项目公司财务报表现金流量分析

单位：元

	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	302,035,696.55	364,342,217.35	354,464,191.82	282,620,689.06
经营活动现金流出小计	148,315,515.76	191,780,596.24	157,841,718.89	115,764,380.82
经营活动产生的现金流量净额	153,720,180.79	172,561,621.11	196,622,472.93	166,856,308.24
投资活动现金流入小计	376,311,917.51	421,301.50	134,299,828.82	234,314,899.68
投资活动现金流出小计	46,964,841.57	49,828,018.76	330,838,806.39	1,008,120,375.01
投资活动产生的现金流量净额	329,347,075.94	-49,406,717.26	-196,538,977.57	-773,805,475.33
筹资活动现金流入小计	2,044,000,000.00	-	10,000,000.00	4,237,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,501,207,523.83	130,175,944.52	126,527,292.05	3,545,585,241.81
筹资活动产生的现金流量净额	-457,207,523.83	-130,175,944.52	-116,527,292.05	691,414,758.19

最近三年及一期，项目公司经营活动现金流入总额分别为 28,262.07 万元、35,446.42 万元、36,434.22 万元和 30,203.57 万元。经营活动产生的现金流量净额分别为 16,685.63 万元、19,662.25 万元、17,256.16 万元和 15,372.02 万元。报告期内，经营活动现金流入总额与营业收入变动趋势基本保持一致，均呈小幅上升趋势。

最近三年及一期，项目公司投资活动产生的现金流量净额分别为-77,380.55 万元、-19,653.90 万元、-4,940.67 万元和 32,934.71 万元，投资活动现金流量净额持续增加的主要原因系投资活动产生的现金流出减少，近三年及一期投资活动现金流出主要系改造支出等资本性支出及支付给关联公司的借款。

最近三年及一期，项目公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 69,141.48 万元、-11,652.73 万元、-13,017.59 万元和-45,720.75 万元。2020 年，项目公司筹资活动现金流量净额较大，主要系项目公司于当年度向印力商置借入大规模贷款所致。

(六) 基础设施项目模拟资产负债表情况

1. 模拟资产负债编制的原因和目的

中金基金拟作为基金管理人设立基础设施基金，认购由中金公司作为计划管理人设立的基础设施资产支持专项计划的全部份额，印力商置作为原始权益人，向 SPV 公司转让其持有的项目公司 100%股权，并向计划管理人（代表资产支持专项计划）转让其持有的 SPV 公司 100%股权，最终实现基础设施基金于深圳证券交易所挂牌上市交易。

鉴于项目公司于报告期后、交割日前，部分账务处理与项目公司截至 2023 年 9 月 30 日止九个月期间财务报表的编制基础存在一定差异，为模拟项目公司交割前的资产负债表情况，项目公司编制了基于若干假设的截至 2023 年 9 月 30 日的模拟财务报表（以下简称“模拟财务报表”），由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述模拟财务报表进行了审计，并出具了编号为毕马威华振审字第 2400328 号的审计报告。

2. 模拟资产负债表的编制基础、方法和假设

项目公司以持续经营为基础编制财务报表。于 2023 年 9 月 30 日，项目公司的流动负债已超过流动资产人民币 203,816,171.53 元。根据拟定的交易安排，基础设施基金设立后，设立专项计划，专项计划取得 SPV 公司 100%股权后，将根据相关股东借款协议、增资协议的约定向 SPV 公司发放股东借款并增资。SPV 公司取得增资款项和股东借款后，将根据相关股东借款协议的约定向项目公司发放股东借款，以用于项目公司清偿既有债务，该股东借款到期日不早于 2024 年 9 月 30 日，能确保项目公司的持续经营能力，因此模拟财务报表仍然以持续经营为基础编制。

为编制模拟财务报表之目的，模拟财务报表的编制还进行了如下假设和模拟调整：

(1) 缴足项目公司注册资本

印力商置收购项目公司 100%股权后，项目公司于 2023 年 9 月 13 日进行工商变更，并将注册资本由原来的美元 127,455,000.00 元按照首次出资时的汇率

6.51 变更为人民币 829,193,900.00 元，项目公司于 2023 年 6 月 30 日已经缴纳的注册资本为美元 112,955,000.00，其按照历史汇率折算为人民币 734,860,140.23 元，针对尚未缴足的注册资本金人民币 94,333,759.77 元，假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日全额收到股东的注资款并按照新增注资款的万分之二点五缴纳了印花税金额人民币 23,583.44 元，据此，模拟财务报表调增货币资金人民币 94,310,176.33 元，调增实收资本人民币 94,333,759.77 元并调减资本公积人民币 23,583.44 元。

（2）收回项目公司的应收关联方款项

假设项目公司已于 2023 年 9 月 30 日收回全部应收关联方的应收账款及其他应收款。据此，模拟财务报表调减应收账款人民币 3,441,900.00 元和其他应收款人民币 987,304,797.83 元，合计调增货币资金人民币 990,746,697.83 元。

（3）支付项目公司的应付关联方款项

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日全部偿还了对关联方的应付账款及其他应付款。据此，模拟财务报表调减应付账款人民币 1,601,609.76 元和其他应付款人民币 12,500,000.00 元，合计调减货币资金人民币 14,101,609.76 元。

（4）支付项目公司应付职工薪酬的款项

假设于 2023 年 9 月 30 日，项目公司所有的员工和项目公司的劳动关系均已终止，相关员工劳动关系划转运营管理实施机构，项目公司结清了全部的应付职工薪酬款项。据此，模拟财务报表调减应付职工薪酬人民币 2,151,265.90 元，相应调减货币资金人民币 2,151,265.90 元。

（5）进行利润分配

假设项目公司于 2023 年 9 月 30 日向股东宣告利润分配人民币 1,063,803,998.50 元，且所分配的现金利润在当天以货币资金全部支付完毕。

（6）模拟财务报表未考虑上述交易可能产生的流转税等其他交易费用的影响。

除上述事项和假设以外，模拟财务报表根据相关会计政策编制，这些会计

政策符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的要求。

3. 模拟资产负债表

表 3-29: 润衡置业模拟资产负债表

单位: 元

项目	2023 年 9 月 30 日
流动资产:	
货币资金	31,072,185.17
应收账款	3,772,322.69
预付账款	742,709.55
其他应收款	938,682.86
流动资产合计	36,525,900.27
非流动资产:	
投资性房地产	3,959,000,000.00
固定资产	632,585.84
非流动资产合计	3,959,632,585.84
资产总计	3,996,158,486.11
流动负债:	
应付账款	23,375,161.91
预收款项	27,965,434.21
应交税费	79,557,972.06
合同负债	7,532,202.61
其他应付款	53,041,393.51
一年内到期的非流动负债	48,869,907.50
流动负债合计	240,342,071.80
非流动负债:	
长期应付款	38,868,448.10
递延所得税负债	627,125,985.54
长期借款	1,980,000,000.00
非流动负债合计	2,645,994,433.64
负债合计	2,886,336,505.44
实收资本	829,193,900.00
资本公积	19,009.17

项目	2023 年 9 月 30 日
盈余公积	180,490,505.76
未分配利润	100,118,565.74
所有者权益合计	1,109,821,980.67
负债和所有者权益合计	3,996,158,486.11

(七) 日后事项、或有事项及其他重要事项

经核查，截至尽职调查基准日，公司无需要披露的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

1. 诉讼或仲裁、担保等事项

经核查，截至尽职调查基准日，润衡置业未涉及诉讼或仲裁，无对外担保。

2. 担保余额占项目公司报告期末合并口径净资产比重 10%以上且不在项目公司合并范围内的被担保人的诚信情况和财务状况

经核查，截至尽职调查基准日，润衡置业无对外担保。

3. 资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排

截至 2023 年 9 月 30 日，项目公司存在金额为 2,028,869,907.50 元¹⁴的银行借款，主要系项目公司于 2023 年 4 月向兴业银行股份有限公司深圳分行借入人民币 2,044,000,000.00 元，借款期限为 18 年，利率为五年以上 LPR 下调 0.61%，按合同约定的还款节奏分期还款。项目公司以其持有的杭州西溪印象城作为抵押，以项目公司对杭州西溪印象城租金收益权作为质押，印力商置以其持有的项目公司的 100% 股权为该银行借款提供质押。

4. 其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况

经核查，兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：“1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）

¹⁴ 项目实际交割前的存量贷款余额以交割审计结果为准。

项目作为底层资产并最终通过项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3.项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。”

鉴于上述权利限制已解除，润衡置业不存在其他具有可以对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（八）期后事项

1. 项目的运营管理安排

项目公司纳入本基金后，基金管理人（代表基金的利益）通过资产支持证券和项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金发行前，项目公司现有人员拟剥离至运营管理实施机构杭州印力，项目公司将与已签署劳动合同的既有员工解除劳动关系。项目公司在满足业务实际需求的前提下，总体上应以精简、高效的原则配置人员，不设董事会，公司法定代表人由执行董事担任。项目公司法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均应由基金管理人指定人员担任。

本基金运作过程中，基金管理人将按照法律法规规定和《基金合同》约定主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人拟委托印力咨询、杭州印力共同作为运营管理机构负责基础设施项目的部分运营管理职责。基金管理人、运营管理机构与项目公司就本基金签订《运营管理服务协议》，并在协议中明确约定基金管理人委托运营管理机构为基础设施项目提供运营管理服务的具体安排。

本基金运作过程中，基金及专项计划的托管人将按照法律法规规定，并依据《基金合同》《基金托管协议》《专项计划托管协议》，以及与基金管理人、计划管理人、项目公司签署的《监管协议》，为本基金涉及的各层级银行账户及其资金流向进行全程监督、闭环管理。

2. 项目公司在报告期后的分红情况

2023 年 6 月 1 日，项目公司宣告向截至该日的股东润衡投资有限公司分配现金利润人民币 3 亿元，截至本报告出具日，该现金股利已完成支付。

2023 年 10 月 25 日，项目公司出具《股东决定》及《执行董事决定》，同意向股东印力商用置业有限公司分配利润 10.66 亿元，截至本报告出具日，该利润分配已完成。

3. 项目交割安排

本项目中金公司作为计划管理人（代表专项计划的利益）签署股权转让协议，本项目资产交割的主要安排流程如下：

（1）印力商置补缴项目公司实收资本至与注册资本一致。

（2）SPV 公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司签署《股权转让协议 1》，项目公司股东（印力商置）与中金公司（代表专项计划的利益）、SPV 公司、项目公司签署《股权转让协议 2》，《股权转让协议 1》及《股权转让协议 2》均于专项计划设立日生效。

截至本报告出具日，原始权益人印力商置已设立 SPV 公司，名称为杭州润汇商业管理有限公司，SPV 公司注册资本 100 万元，已完成实缴。

（3）基金及专项计划正式设立，基金认购专项计划的全部基础设施资产支持证券。SPV 公司根据《股权转让协议 2》的约定向原始权益人购买项目公司 100% 股权，自专项计划设立之日起 SPV 公司即成为项目公司的唯一股东。计划管理人（代表专项计划的利益）根据《股权转让协议 1》的约定向原始权益人购买 SPV 公司 100% 股权，并自专项计划设立之日起成为 SPV 公司的唯一股东。

（4）办理 SPV 公司工商登记变更，由中金公司（代表专项计划份额持有人的利益）登记为 SPV 公司股东，专项计划根据《股东借款协议 1》向 SPV 公司发放股东借款并根据《增资协议》的约定向 SPV 公司履行增资义务。

（5）在满足《股东借款协议 2》约定的首笔股东借款发放先决条件后，

SPV 公司将向项目公司发放首笔不超过 17 亿元股东借款。同时，项目公司向外部贷款行借入 5.98 亿元外部借款，与收到的股东借款一并用于偿还项目公司存量银行贷款。

根据已签订的《借款合同》，基金设立后，润衡置业将向招商银行杭州分行取得 5.98 亿元借款，借款用途为置换存量经营性物业抵押贷款。项目公司将以前述招商银行杭州分行对其发放的 5.98 亿元外部借款及 SPV 公司对其发放的股东借款一并用于偿还项目公司对兴业银行深圳分行的存量银行贷款。前述对外借款核心条款如下：

表 3-30：项目公司对外借款核心条款

借款人	杭州润衡置业有限公司
贷款人	招商银行杭州分行
贷款期限	15 年
贷款利率	浮动利率，以 12 个月为浮动周期，其中以贷款实际发放日为起始日的第一个浮动周期贷款利率为 2.98%/年；自第二个浮动周期开始，贷款利率为每个浮动周期第一日（以下简称“定价日”）的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 加/减标的基本点（BPs），标的基本点（BPs）按 2.98%与贷款实际发放日前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期 LPR 的差额计算
贷款规模	获批额度 6 亿元，预计提款金额 5.98 亿元
还款计划	前两年每年还本 50 万元，后续每年还本 1%（598 万元），剩余到期一次性结清（5.25 亿元）
抵押安排	抵押人：杭州润衡置业有限公司 抵押物：目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权 抵押流程：放款前签署抵押协议，并在放款后 40 个工作日内办妥抵押登记
贷款相关限制情况	项目公司的物业经营/租金收入需进入项目公司开立的监管账户，招商银行杭州分行作为外部贷款银行对项目公司的收入享有优先权

1) 对外借款安排的必要性分析

随着实体经济融资成本下降，通过合理利用负债、降低资本成本，将可能为基金份额持有人创造更高价值。

以本基金首次发行的对外借款为例，借款期限为 15 年期，第一个浮动周期贷款为 2.98%。该利率显著低于资产收益率，正杠杆效果明显。对外借款规模为 5.98 亿元，对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后，基金总资产不超过基金净资产的 140%。

a) 通过对外借款提升基金份额持有人分派率

	有对外借款	无对外借款	分派率变动
2023 年 10-12 月分派率	4.25%	4.09%	0.16 个百分点
2024 年分派率	5.05%	4.76%	0.30 个百分点 ¹⁵

有对外借款情形下的 2023 年 10-12 月及 2024 年分派率较无对外借款情形下将分别提升 0.16 个百分点、0.30 个百分点，在控制融资风险的前提下，可优化本基金向基金份额持有人的分派，满足以基金份额持有人利益优先为原则的资本管理目标。

b) 保持本基金项下项目公司间接融资能力可提升本基金长期的抗风险能力

本基金现有的产品结构下，可通过项目公司实现低成本对外借款。适当保持项目公司的借款融资渠道，可在基础设施资产长期的运营中，提升本基金的抗风险能力。

2) 对外借款安排符合《基础设施基金指引》规定

根据金杜律所出具的《法律意见书》：

1) 对外借款系在基础设施基金成立后发放，不属于基础设施基金成立前已存在的对外借款，为该等借款设置目标基础设施资产抵押担保安排，不违反《基础设施基金指引》第二十八条的规定¹⁶；

2) 对外借款未依赖外部增信，借款用途系用于偿还目标基础设施资产存量对外借款，穿透后系用于目标基础设施资产的日常运营、维修改造等，且对外借款发放后，基础设施基金总资产不超过基础设施基金净资产的 140%，故符合《基础设施基金指引》第二十八条对基础设施基金成立后新增对外借款的规定。

¹⁵ 存在四舍五入导致的尾差。

¹⁶ 《基础设施基金指引》第二十八条：基础设施基金成立前，基础设施项目已存在对外借款的，应当在基础设施基金成立后以募集资金予以偿还，满足本条第二款规定且不存在他项权利设定的对外借款除外。

基础设施基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的 140%。……。基础设施基金总资产被动超过基金净资产 140%的，基础设施基金不得新增借款，基金管理人应当及时向中国证监会报告相关情况以及拟采取的措施等。

3) 对外借款风险分析

a) 根据评估机构出具的评估报告，基础设施资产的评估价值约为人民币 39.59 亿元，对外借款规模为人民币 5.98 亿元，对应资产估值的抵押率约为 15%。项目公司取得该笔对外借款后，基金总资产不超过基金净资产的 140%。

b) 本基金的对外借款类型为经营性物业抵押贷款，由外部贷款银行向项目公司发放，以项目公司拥有的经营性物业作为抵押物，并以该物业的经营收入作为主要还款来源。

c) 利息覆盖倍数：根据可供分配金额测算情况，2023 年 10-12 月和 2024 年，项目公司偿还对外借款利息分别 445.51 万元、1,781.48 万元，占当期项目公司 EBITDA 的比例分别为 9.23%、8.41，占当期可供分配金额（含利息）的比例为 12.37%、10.49，项目公司 EBITDA、可供分配金额（含利息）对对外借款利息覆盖倍数较高。

d) 本金偿还对可供分配金额的影响：根据《借款合同》载明的还本计划，在可供分配金额预测期内，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日不进行本金偿还，2024 年度偿还借款本金人民币 50 万元，分别占当期可供分配金额的比例为 0.00%、0.29%，对外借款还本计划对预测期内可供分配金额及分派率的影响较小；自第三年开始，每年还本 598 万元，在贷款到期当年还本 5.25 亿元，预计将对当期的可供分配金额造成一定不利影响。针对到期还本安排的缓释措施，详见下文“对外借款的投资者保护安排”。

4) 对外借款的投资者保护安排

a) 对外借款规模及预测期内的还本付息安排预计对项目运营和基金可供分配金额的影响较小

如前文论述，该笔对外借款的规模较小，借款规模对应资产估值的抵押率较低，2023 年 10-12 月和 2024 年的还本计划对可供分配金额的影响较小且 EBITDA 和可供分配金额对利息的覆盖倍数较高，整体风险较为可控。

b) 针对到期还本安排设置缓释措施

根据还本付息安排，预计于对外借款期间的第 15 年偿还 5.25 亿元本金，可

能会对基础设施基金当期的可供分配金额产生较大影响。为缓释前述风险，可采取的融资安排包括：①招商银行已出具《贷款意向函》，同意在符合银行贷款条件并经其审核批准后，在现有对外借款到期后，在现有对外借款的额度内提供后续贷款安排，参照贷款的具体情况，在符合市场化的前提下为项目公司争取优惠的贷款利率；②基金管理人将面向市场其他同类银行，引进最优贷款续贷方案，保障基金份额持有人的利益；③基础设施基金可以依法通过扩募等方式来应对对外借款本金偿还问题；④极端情形下，基金管理人可召开基金份额持有人大会决议目标基础设施项目出售事宜，以满足偿还借款要求。

c) 《借款合同》对还本付息计划设置了灵活性条款

根据已签署的《借款合同》，项目公司作为借款方提前还款无需缴纳违约金。基金管理人可根据项目公司在基金存续期内的实际运营情况，在保障基金份额持有人利益的前提下，通过履行适当的决策程序后选择提前还款，以缓解最后一期到期还本的压力，为项目公司还本付息安排提供了一定的灵活性。

(6) 前述存量银行贷款偿还完毕后，原始权益人完成项目公司股权工商变更登记至 SPV 公司，在满足《股权转让协议 2》约定的首笔股转款发放先决条件后，SPV 公司将向印力商置发放首笔股权转让价款，金额不超过 93,500 万元。

(7) 交割审计完成且《股权转让协议 2》《股东借款协议 2》约定的剩余股转款及股东借款发放先决条件均满足后，SPV 公司将向印力商置支付剩余股转价款并向项目公司支付剩余股东借款。

(8) 根据计划管理人（代表专项计划的利益）、SPV 公司与项目公司签署的《吸收合并协议》，项目公司吸收合并 SPV 公司（届时将根据工商部门要求办理项目公司吸收合并手续）。完成吸收合并后，SPV 公司注销，项目公司继续存续，项目公司股东变为计划管理人（代表专项计划的利益）。SPV 公司原有的对专项计划的债务下沉到项目公司，专项计划直接持有项目公司股权和债权。上述安排为根据相关监管规定拟定的步骤和流程，未来交割的实际操作过程中将根据有关机构的实际要求办理。

第四章 对基础设施资产的尽职调查

一、基础设施资产概览

（一）基础设施资产入池资产范围

基础设施资产入池范围为杭州西溪印象城，其产权归属情况详见本报告“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“（一）资产权属情况”。

基础设施资产不存在剥离酒店、写字楼等非消费业态的情况。

（二）基础设施资产基本情况

杭州西溪印象城位于浙江省杭州市余杭区，隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻西溪湿地，具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施，接驳杭州地铁 3 号线洪园站，是杭州城西单体总建筑面积最大的 TOD 购物中心。

杭州西溪印象城定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心。自 2013 年开业运营以来，伴随着杭州市消费市场的发展，杭州西溪印象城通过打造一站式购物体验的业态组合，持续提升品牌级次，不断服务于杭州市和余杭区居民消费条件改善，辐射人口达百万级，是杭州市具有重要影响力和区域代表性的标杆商业物业。

目标基础设施资产 A 馆共 6 层，其中地下 2 层，地上 3 层、局部有 4 层；B 馆共 7 层，其中地下 3 层，地上 3 层、局部有 4 层；南侧公共停车楼为地上建筑，共 4 层。目标基础设施资产总建筑面积为 249,701.38 平方米，其中商业建筑面积为 144,125.83 平方米，可租赁面积为 99,896.24 平方米。截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产出租率为 99.6%，估值 39.59 亿元。

二、基础设施资产范围及权属情况

（一）资产权属情况

1. 基础设施资产土地使用权

基础设施资产系由项目公司以参与挂牌出让方式取得国有建设用地使用权并自建的消费基础设施，涉及两宗建设用地（分别为余政挂（2007）68号地块以及余政挂（2009）03号地块）。其中：（1）余政挂（2007）68号地块系由项目公司作为土地受让主体于2008年2月10日与杭州市规划和自然资源局余杭分局（原杭州市国土资源局余杭分局，以下简称“余杭区规自局”）签署《国有建设用地使用权出让合同》（余土合（净）字[2008]58号），并于2009年2月18日签署《杭州市余杭区国有建设用地使用权出让补充合同》。（2）余政挂（2009）03号地块系由项目公司作为土地受让主体于2009年5月29日与余杭区规自局签署《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3301102009A21056），并于2012年11月12日、2013年4月10日分别签署《关于3301102009A21056号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同》《关于3301102009A21056号<国有建设用地使用权出让合同>的补充合同1》。

截至不动产登记册查询日¹⁷，目标基础设施资产土地使用权的权属登记等信息请见以下表格所列：

表 4-1：基础设施资产土地使用权情况

国有土地/集体土地	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	宗地号	土地用途	土地面积	使用年限	土地取得方式	土地出让（转让）方
国有土地	杭余出国用（2013）第120-864号	杭州润衡置业有限公司	余杭区五常街道五常大道1号	33010911800200025	商服用地	69,606.50平方米	2048年6月29日止	挂牌出让	出让方：杭州市规划和自然资源局余杭分局（原杭州市国土资源局余杭分局）
国有土地	浙（2019）余杭区不动产权第	杭州润衡置业有限公司	杭州市余杭区五常街道五常大道3号	330110120007GB00085	商服用地	18,517.00平方米	2048年6月29日止	挂牌出让	出让方：杭州市规划和自然资源局余杭分局（原杭州市国土资源局

¹⁷ 指通过杭州市规划和自然资源局查册之日，具体为2024年3月4日。

国有土地/集体土地	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	宗地号	土地用途	土地面积	使用年限	土地取得方式	土地出让（转让）方
	0168742号 ¹⁸		1幢						局余杭分局)

2. 基础设施资产房屋所有权

项目公司已取得载明房屋所有权人及其对应的土地使用权人为项目公司的《房屋所有权证》/《不动产权证书》，登记信息如下：

表 4-2：基础设施资产房屋所有权情况

序号	产权证书编号	权利人名称	坐落位置	建筑面积	使用年限	房屋用途
1	余房权证五字第 13260186 号	杭州润衡置业有限公司	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号	105,400.02 平方米	2048 年 6 月 29 日止	正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划用途为商业中心
2	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 1 幢	25,309.15 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为商业
3	浙（2023）杭州市不动产权第 0378857 号		杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 B1-01 至 B1-33、B2-01 至 B2-06 室、杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 B1-01 至 B1-18 室	35,030.85 平方米		正文记载规划用途为非住宅，附记记载规划批准用途为地下商业

根据杭州西溪印象城的相关房产测绘成果报告书、人防工程竣工验收备案文件以及建设工程规划核实确认书¹⁹，杭州西溪印象城包含以下未办理不动产

¹⁸ 《不动产登记暂行条例》（2015 年 3 月 1 日施行，已于 2019 年修订）第一条规定“为整合不动产登记职责，规范登记行为，方便群众申请登记，保护权利人合法权益，根据《中华人民共和国物权法》等法律，制定本条例。”；另第五条规定“下列不动产权利，依照本条例的规定办理登记：...（二）房屋等建筑物、构筑物所有权；...（五）建设用地使用权...”据此，自 2015 年 3 月 1 日起，土地使用权证与房屋所有权证进行了两证合一，实操中全国全面启用了统一的不动产登记簿样式，即《不动产权证书》。三期项目于 2019 年办理产权证，故土地使用权及房屋所有权信息均体现在浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号的《不动产权证书》中。

¹⁹ 包括杭州市规划局 2013 年 4 月 28 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201301500115 号）、杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）2016 年 10 月 25 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 201601500195 号）、杭州市规划和自然资源局 2019 年 4 月 16 日出具的《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330115201900050 号）、杭州余杭宜居科创有限公司 2023 年 5 月 12 日出具的《房产测绘成果报告书》（2023-000428）及《房产测绘成果报告书》（2023-0004289）、杭州市余杭区人民防空办公室 2013 年 3 月 25 日出具的《防空地下室专项竣工验收意见书》与 2019 年 3 月 26 日出具的《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》。

登记的部分:

(1) 建筑面积合计约为 42,058.94 平方米的地下人防车库部分。该等地下人防车库部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产(具体位于基础设施资产一期项目与三期项目[配套工程],二期项目不涉及),依法归国家所有,未办理不动产登记/取得不动产权证书。根据余杭区规自局于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》:杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记,故基础设施资产无法办理地下人防车库部分的不动产登记,但不影响项目公司对该地下人防车库部分享有依法经营及收益的权利。并且,项目公司已获核发杭州市余杭区人民防空办公室盖章的人防工程竣工验收文件²⁰与人防工程维护管理责任书文件²¹,因此,根据《中华人民共和国人民防空法》《浙江省人民防空工程管理办法》与《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》等相关规定²²,项目公司依法享有基础设施资产地下人防车库部分的使用权和收益权。

(2) 建筑面积合计约为 25,676.39 平方米的地下其他部分(包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产,不含地下商业部分与地下人防车库部分)。该等地下其他部分均为项目公司合法投资建设形成的不动产。因杭州市余杭区不动产登记实操原因,杭州市余杭区范围内除商业部分以外的地下空间无法办理不动产登记,故基础设施资产该等地下其他部分未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此,余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心(西溪印象城)公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》,内载明:杭州市余杭区目前尚未办理除商业部分以外的地下空间不动产登记,故基础设施资产无法办理该等地下其他部分的不动产登记,但不影响项目公司对该地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。鉴上,

20 指《防空地下室专项竣工验收意见书》(对应一期项目人防)与《人防工程或者兼顾人防需要的地下工程竣工验收备案表》(对应三期项目[配套工程]人防)。

21 指《人防工程维护管理责任书》(对应一期项目人防)及《人民防空工程使用和维护管理责任书(适用防空地下室)》(对应三期项目[配套工程]人防)。

22 《中华人民共和国民法典》第二百五十四条:国防资产属于国家所有。《中华人民共和国人民防空法》第二条:人民防空是国防的组成部分。《中华人民共和国人民防空法》第五条:.....人民防空工程平时由投资者使用管理,收益归投资者所有。

未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》《城市地下空间开发利用管理规定》与《杭州市地下空间开发利用管理办法》等相关规定²³对该等地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利。

(3) 建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼，该公共停车楼为项目公司合法投资建设形成的构筑物。因杭州市余杭区不动产登记实操原因，杭州市余杭区范围内构筑物工程无法办理不动产登记，故该公共停车楼未办理不动产登记/取得不动产权证书。对此，余杭区规自局已于 2023 年 5 月 25 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，内载明：余杭区目前尚未执行构筑物工程的不动产登记，故基础设施资产无法办理该南侧公共停车楼的不动产登记，但不影响项目公司对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。鉴上，未办理不动产登记不影响项目公司依据《中华人民共和国民法典》与《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》等相关规定²⁴对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利。

3. 基础设施资产人防工程

基础设施项目地下人防车库建筑面积为 42,058.94 平方米，约占总建筑面积的 16.84%，地下人防车库车位合计 997 个，占项目车位总数量的 40.48%。项目公司地下人防车库与其他车位统一管理，2023 年 1-9 月，项目公司停车费收入为 1,084.20 万元，占项目营业收入比例为 4.45%，按照地下人防车库的车位数量占比计算，地下人防车库现金流占比约为 1.80%。

地下人防车库系项目公司合法投资建设形成，人防空间依法归国家所有，平时由资产投资者使用管理，收益归资产投资者所有。项目公司已依法取得

23 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。《城市地下空间开发利用管理规定》第二十五条：地下工程应本着“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的原则，允许建设单位对其投资开发建设的地下工程自营或者依法进行转让、租赁。《杭州市地下空间开发利用管理办法》第十条：……鼓励社会资本投资开发建设和运营地下空间。

24 《中华人民共和国民法典》第二百三十一条：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》：一、总体目标 按照统一规划、市场运作、政府支持和“谁投资、谁受益”的原则，建立投资、建设、经营、管理为一体的公共停车场市场化运作机制，鼓励和引导社会资本积极参与，加快形成投资多元化、经营规模化，可持续、可发展的公共停车场产业化格局。

《人防工程维护管理责任书》。因此，项目公司依法对地下人防车库享有使用权和收益权。同时，项目公司已取得杭州市余杭区规自局出具的函件，确认项目公司对地下人防车库享有使用权和收益权。地下人防车库为基础设施项目作为大型购物中心的运营和管理提供了重要且不可分割的停车场功能，停车场是购物中心的重要基础设施之一，作为入池资产将由基金持有且由运营管理机构统一运营，是确保基础设施项目持续平稳运营的重要保障，具有合理性。

4. 基础设施资产的共用资产情况

杭州西溪印象城项目整体作为入池资产，项目范围内不存在非入池资产，不存在与非入池资产共用空间和设备设施情形。

（二）权利负担及解除安排

1. 基础设施资产权利负担

根据项目公司提供的出具日期为 2024 年 3 月 4 日的《企业信用报告》等资料，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署了《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号），约定兴业银行深圳分行向项目公司提供金额为人民币 2,044,000,000 元的借款，借款期限自 2023 年 4 月 19 日至 2041 年 3 月 21 日。

（1）基础设施资产运营收入及项目公司收入的权利限制

根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《应收账款质押合同》（编号：兴银深八卦岭应质字（2023）第 B0418 号）。经登录中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统，以“杭州润衡置业有限公司”为资金融入方进行查询，项目公司截至 2024 年 3 月 1 日存在一项应收账款质押，质押财产是出质人项目公司因出租基础设施资产（包括基础设施资产一期、二期、三期项目不动产权证书项下登记的物业）产生的对全部承租人的现有的及未来的全部应收租金（含物业费、服务费等），质权人为兴业银行深圳分行，该质押财产禁止再转让给第三方。

（2）基础设施资产物业的权利限制

另根据《项目融资借款合同》的约定，项目公司已与兴业银行深圳分行签署《抵押合同》（编号：兴银深八卦岭抵押字（2023）第 B0418 号）。根据杭州市规划和自然资源局于 2024 年 3 月 4 日出具的基础设施资产《不动产登记信息查询记录》（编号：HZSQ20240304-0001075），杭州西溪印象城部分（对应产权证号余房权证五字第 13260186 号《房屋所有权证》和浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号《不动产权证书》）存在一项抵押登记，抵押权人为兴业银行深圳分行，担保主债权金额为人民币 204,400 万元，债务履行期限为 2023 年 4 月 19 日至 2041 年 3 月 21 日。另根据前述《不动产登记信息查询记录》，基础设施资产不存在查封的权利限制情况。

（3）项目公司股权的权利限制

详见本报告“第三章 对项目公司的尽职调查”之“一、项目公司的基本情况”之“（七）项目公司股权转让行为的合法性”。

2. 权利负担解除安排

兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终项目公司 100% 股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3. 项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

（三）经营资质

经财务顾问核查，并根据原始权益人与项目公司确认，项目公司（作为杭州西溪印象城业主）已经依法办理了杭州西溪印象城投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可，具体如下：

1. 户外广告许可

杭州西溪印象城存在 33 个灯箱户外广告牌及 1 个 LED 户外广告牌。

(1) 就 1 个 LED 户外广告牌，余杭区综合行政执法局（区域管局）已于 2023 年 3 月 16 日向项目公司出具《准予行政许可决定书》，内载明该 LED 户外广告牌符合条件，准予备案。

(2) 就其余的 33 个灯箱户外广告牌，余杭区综合行政执法局（区域管局）已于 2023 年 6 月 15 日向项目公司出具《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目户外广告许可/备案手续办理的复函》，内确认“目前西溪项目已设 33 个灯箱户外广告牌及 1 个 LED 户外广告牌(下合称“西溪项目户外广告”)，其中 22 个广告牌有广告规划点位，且纳入余杭区 2019 年户外广告设置详细规划，属于合法合规广告。1 处 LED 户外广告已于 2023 年 3 月 16 日完成审批备案，并出具准予行政许可决定书；另 11 处户外广告有规划部门的规划点位，但未纳入余杭区 2019 年户外广告设置详细规划中，后续可补办审批备案进行完善。所有户外广告设置及发布内容均需符合行业主管部门相关要求，且遇有特殊情况，必须遵照行业主管部门要求无条件执行。我局对西溪项目户外广告使用现状无异议”。²⁵

据此，杭州西溪印象城现有户外广告已获核发行政许可或已经主管部门书面认可对其使用现状无异议。

2. 停车场信息接入

根据《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》等现行有效规定，杭州西溪印象城停车场信息需接入全市停车信息统一平台²⁶，不需办理停车场经营许可/备案手续²⁷。

²⁵ 根据原始权益人与项目公司书面确认：按项目公司与余杭区综合行政执法局（区域管局）的沟通，杭州市实操中已暂停办理户外广告许可/备案手续、暂不受理相关申请，恢复时间待定。

²⁶ 《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法(2021 修改)》第十七条：“建设单位建设公共停车场和公共建筑配建的专用停车场时，应当同步配建停车场信息管理系统，并接入全市停车信息统一平台。”

²⁷ 国家与浙江省层面法规并无关于停车场经营许可/备案的统一规定。就杭州市而言，原《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》（杭州市人民政府，2020.02.01 施行，2021.01.18 被修订）第二十三条与《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》（杭州市城市管理局，2020.08.24 施行，2021.7.8 被废

根据杭州西溪印象城的《杭州市收费停车场变更全市停车信息统一平台信息登记表》以及杭州城市大脑停车系统的截图信息，杭州西溪印象城停车场相关信息接入杭州市停车信息统一平台，符合杭州市停车场经营相关规定。

3. 公共场所卫生许可

根据《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》（2017）等现行有效规定²⁸，“柜台（摊位）独立经营的商场”系排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。“柜台（摊位）独立经营的商场”所指应是商场业主将固定柜台/摊位等出租予商户并收取租金/服务报酬，且柜台/摊位等由租户独立经营（商场业主不参与租户经营）的模式²⁹。

经基金管理人及计划管理人核查，并根据原始权益人与项目公司确认，杭州西溪印象城属于“柜台（摊位）独立经营的商场”，故项目公司（作为商场业主）不需办理公共场所卫生许可。

4. 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

项目公司已就杭州西溪印象城的全部公区部分取得开业前的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第0055号、余公消安检字[2018]第0562号），内已包含A馆全部公区面积28,872.45平方米及B馆全部公区面积9,000平方米。因此，项目公司已依法取得应由商场业主单位取得的必要的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全

止）曾包含有关于停车场备案的规定。但杭州市人民政府/杭州市城市管理局已于2021年删除上述《杭州市机动车停车场(库)建设和管理办法》第二十三条，并废止《杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）》，具体可见《杭州市人民政府关于修订〈杭州市机动车停车场(库)建设和管理〉部分条款的决定》（市政府令第326号）以及《杭州市城市管理局关于废止〈杭州市区收费停车场备案实施细则（试行）〉规范性文件的决定》（杭城管局〔2021〕97号）。

28 根据《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条规定，“公共场所卫生监督的具体范围由省、自治区、直辖市人民政府卫生计生行政部门公布”。就浙江省而言，浙江省卫生和计划生育委员会于2017年11月14日发布《浙江省卫生计生委关于深化“放管服”、“最多跑一次”改革的通知》，该通知附件第一条“公共场所卫生监督具体范围”指出，“商场（店）”应当办理公共卫生许可证。同时在第二条“部分公共场所适用范围的界定”中，浙江省卫生和计划生育委员会具体解释了“商场（店）”的范围，将“专业市场、农贸市场、柜台（摊位）独立经营的商场”排除在需要办理卫生许可证的公共场所范围之外。

29 未见相关法规规则直接对“柜台（摊位）独立经营的商场”作进一步具体界定，但参考国家工商总局曾印发《柜台租赁经营合同（示范文本）》的通知，“柜台租赁经营”系指商业企业或者个体工商户（出租人）提供固定柜台（包括摊位、铺位、商位等）、相应设施以及物业服务，出租给其他商业企业或个体工商户（承租人）用于从事独立的商业经营，出租人收取租金和服务报酬的行为构成柜台租赁经营活动；以上定义与上述理解一致。

检查合格证》，符合相关消防规定。

（四）调查结论

1. 基础设施资产范围明确、权属清晰，项目公司已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外的房屋所有权，以及地下人防车库部分的使用权和收益权。

2. 除本报告“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“（二）权利负担及解除安排”所述的应收账款质押登记及抵押登记且取得相关解除权利限制的同意函的事项之外，基础设施资产、SPV 及项目公司股权均不存在被抵押、质押或查封等权利限制情况。

3. 项目公司已依法办理了基础设施资产投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可。

三、基础设施资产的合法合规性

（一）基础设施资产的固定资产投资管理相关手续情况

经财务顾问核查并根据金杜律所出具的《法律意见书》，基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

基础设施资产固定资产投资管理相关手续具体情况如下：

1. 初始建设

表 4-3：基础设施资产初始建设文件信息表

手续名称	签发机构	文件编号
企业投资项目核准	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2008]9 号
	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]1 号
	杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2009]15 号

手续名称		签发机构	文件编号
		浙江省发展和改革委员会 ³⁰	浙发改外资[2010]596号
		浙江省发展和改革委员会	浙发改外资[2013]470号
		杭州市余杭区发展和改革局 ³¹	/ ³²
		杭州市余杭区发展和改革局	余发改核[2016]3号
规划	建设用地规划许可证	杭州市规划局	地字第 200901518002 号
		杭州市规划局	地字第 200901518037 号
	建设工程规划许可证	杭州市规划局	建字第 201001518062 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201201518075 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201501518003 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	建字第 201601518005 号
土地	土地预审意见（2019年9月以后为建设项目用地预审与选址意见书）	杭州市国土资源局余杭分局	余土预字 B050091 号
		杭州市国土资源局余杭分局	预审余土预字[2006]22 号
	建设项目土地使用权证（或不动产权证）	杭州市人民政府	杭余出国用（2013）120-864 号
		杭州市规划和自然资源局	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号
环评	环境影响初步分析初审意见	杭州市余杭区环境保护局	环评初审[2008]007 号
	环境影响评价（报告书、报告表和登记表）	杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2009]681 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2015]411 号
		杭州市余杭区环境保护局	环评批复[2016]208 号

30 根据《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》（国发〔2010〕9号，2010年4月6日发布实施）第（十六）点以及《国家发展改革委关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知》（发改外资[2010]914号，2010年5月4日发布实施）第一点的规定，原由国家发改委核准的《外商投资产业指导目录》中总投资（包括增资）3亿美元以下的鼓励类、允许类项目，除《政府核准的投资项目目录》规定需由国务院有关部门核准之外，由省级发展改革委核准。该次立项变更核准后的项目总投资由 2,900 万美元调整为 22,191 万美元，故根据前述规定由浙江省发展和改革委员会核准。

31 根据《浙江省人民政府办公厅关于公布全省行政许可事项目录的通知》（浙政办发〔2014〕34号，2014年3月6日公布实施），企业投资项目核准，由发展改革部门省级执行内容部分委托各设区市、县（市、区）。根据《杭州市人民政府关于发布杭州市企业投资项目核准清单(2014 年本)》（杭政函〔2014〕142号，2014年9月24日公布实施）第三点，按照“能放则放”、“下放是原则，不下放是例外”的要求，除以下三类项目外，市级权限内的其他核准清单按属地原则由各区、县（市）核准。（一）市属国有企业（含国有控股企业）投资建设的项目；（二）跨区、县（市）行政区域、流域的建设项目；（三）杭州西湖风景名胜等重要区块的建设项目。根据前述规定，在 2015 年 6 月 25 日的立项变更核准时，核准权限已由省级发展改革部门下放至各区、县（市）发展改革部门核准。

32 根据杭州市余杭区发展和改革局于 2015 年 6 月 25 日出具的《关于杭州润衡置业有限公司杭州西溪深国投商业中心项目立项情况的说明》，该项目南侧公共停车楼工程应属于西溪深国投商业中心项目原用地范围及建设内容之内，该停车楼工程总建筑面积约为 20,855 平方米（因其为构筑物，不计容），占地面积约为 4,100 平方米。

手续名称		签发机构	文件编号
	批复/备案回执		
施工许可	施工许可证	杭州市余杭区建设局	330125201102160101
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330125201301080201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201509230201
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	330110201611030101
竣工验收	综合验收（竣工验收备案）	杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020130508103
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020170118102
		杭州市余杭区住房和城乡建设局	31110020190522101
	工程质量单项验收	杭州市余杭区建筑工程质量安全监督站	/
	消防单项验收	杭州市公安消防局	杭公消验[2013]第 0015 号
		杭州市公安消防支队余杭大队	余公消验字[2016]第 0099 号
		杭州市公安消防局	杭公消验字[2018]第 0152 号
	环保单项验收	杭州市余杭区环境保护局	余环验[2013]9 号
		杭州市余杭区环境保护局	余环验[2016]4-092 号
		杭州润衡置业有限公司	/
	规划单项验收	杭州市规划局	浙规核字第 201301500115 号
		杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	浙规核字第 201601500195 号
		杭州市规划和自然资源局	浙 规 核 字 第 330115201900050 号
外资	商务部门投资 批复意见（如有） ³³	杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸资[2008]1 号
		杭州市余杭区对外贸易经济合作局	余外经贸[2008]34 号
		杭州市对外贸易经济合作局	杭外经贸外服许[2010]190 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]3 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资管[2013]41 号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2014]55 号

33 2016 年 10 月 1 日起实施的《中华人民共和国外资企业法(2016 修正)》（2016.09.23-2020.01.01）第十条规定：“外资企业分立、合并或者其他重要事项变更，应当报审查批准机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。”第二十三条规定：“举办外资企业不涉及国家规定实施准入特别管理措施的，对本法第六条、第十条、第二十条规定的审批事项，适用备案管理。国家规定的准入特别管理措施由国务院发布或者批准发布。”2020 年 1 月 1 日起实施的《外商投资信息报告办法》第十一条规定：“初始报告的信息发生变更，涉及企业变更登记（备案）的，外商投资企业应于办理企业变更登记（备案）时通过企业登记系统提交变更报告。”因此，项目公司自 2016 年 10 月 1 日起的变更事项不再需要取得商务部门的外资相关批复。

手续名称		签发机构	文件编号
		杭州市余杭区商务局	余商务资[2015]28号
其他重要手续	人民防空工程平时开发利用登记（报送人防工程维护管理信息） ³⁴	杭州市余杭区人民防空办公室	人防维管【2023】号
		杭州市余杭区人民防空办公室	/
	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证	杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2013]第 0055号
		杭州市公安消防支队余杭区大队	余公消安检字[2018]第 0562号

杭州西溪印象城已依法履行必要消防验收手续，相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求。针对上表所列示的消防单项验收及公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证，具体已办理的消防验收手续如下：

（1）初始建设相关消防验收手续：

1）一期和二期项目（即 A 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2013 年 1 月 15 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验[2013]第 0015 号）；

2）南侧公共停车楼：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2016 年 6 月 24 日出具的《建设工程消防验收意见书》（余公消验字[2016]第 0099 号）；

3）三期配套工程（即 B 馆）：已取得杭州市公安消防局于 2018 年 9 月 21 日出具的《建设工程消防验收意见书》（杭公消验字[2018]第 0152 号）。

（2）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证：

1）A 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2013 年 5 月 3 日就 A 馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2013]第 0055 号）；

2）B 馆：已取得杭州市公安消防支队余杭区大队于 2018 年 12 月 6 日就 B

³⁴ 基础设施项目二期项目及南侧公共停车楼不涉及人防。根据《浙江省人民防空工程管理办法》（浙江省人民政府令第 391 号，2022 年 1 月 15 日公布，2022 年 3 月 1 日实施）第二十七条：“维护管理责任单位应当在人民防空工程竣工验收备案之日起 15 个工作日内，将人民防空工程维护管理信息（以下简称维护管理信息）报送人民防空主管部门。”《浙江省人民防空办公室关于人民防空工程平时使用和维护管理登记有关事项的批复》（浙人防函〔2016〕65 号，2016 年 12 月 30 日发布，2016 年 12 月 30 日实施）：“‘人防工程平时使用证制度’的实施依据已经修改，可以依法撤回尚在有效期内的《人防工程平时使用证》，改为办理平时使用和维护登记手续。”鉴上，基础设施项目人民防空工程平时开发利用登记应为报送人民防空工程维护管理信息。

馆全部公区部分出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》（编号：余公消安检字[2018]第 0562 号）。

（3）其他：

根据财务顾问对基础设施资产进行现场走访、项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》与发起人及原始权益人书面确认，项目公司于 2017-2018 年期间在基础设施项目 A 馆一层进行了自行车库改建（以下简称“自行车库改建”）³⁵。此外，因基础设施项目租户杭州欣悦游乐有限公司（即“木马王国”商铺，以下简称“欣悦游乐”）为儿童业态，应消防规范要求，目标基础设施项目 A 馆南侧 2019 年增设独立疏散的钢构楼梯（以下简称“消防钢梯加建”）。

就基础设施项目所涉及的自行车库改建、消防钢梯加建工程，均已依法办理消防验收手续，详见本节“2、加建空间”及“3、其他事项”。

2. 加建空间

就消防钢梯加建，相关投资管理手续办理情况如下：

（1）项目公司已于 2023 年 7 月 12 日获发《建设工程规划许可证》（建字第 330110202300092 号），并已于 2023 年 7 月 31 日获发《浙江省建设工程规划核实确认书》（浙规核字第 330110202300054 号）。

（2）根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定³⁶，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据上述消防钢梯加建的《浙江省建设工程规划核实确认书》，该消防钢梯建设规模系 237.05 平方米。因此，消防钢梯加建不需办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相

35 根据项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》，项目公司将原 A 馆一层自行车库外迁、引进儿童教育等社会配套服务。

36 根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改）第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

关规定³⁷以及杭州市余杭区住房和城乡建设局（以下简称“余杭区住建局”）向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，消防钢梯加建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就消防钢梯加建办理竣工验收备案手续。

（3）消防钢梯加建已办理建设工程消防验收手续，并已获发《建设工程消防验收意见书》（余建消验字[2019]第 0156 号）³⁸。

经财务顾问核查，基础设施资产不存在应办理但未办理固定资产投资管理手续的加建空间。

3. 其他事项

就自行车库改建，相关投资管理手续办理情况如下：

（1）根据余杭区规自局出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目自行车库改建事项意见的函》，项目公司于 2017 年 12 月 8 日提交的《西溪印象城关于自行车库改建的申请》已经余杭区规自局审查并原则同意。

（2）根据当时适用的《建筑工程施工许可管理办法》相关规定³⁹，建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程可以不申请办理《建筑工程施工许可证》。根据中航工程集成设备有限公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）一楼自行车库改造工程建筑面积测算的说明》，项目公司实施的自行车库改建所涉施工/装修建筑面积为 147.2 平方米。因此，项目公司依法无须就自

37 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2009.10.19 实施）第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（2000.04.07 实施，2009.10.19 修订）第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（2013.12.02 实施）第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南<https://www.zjzfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4>显示备案申请表需要填写施工许可证号。

38 消防钢梯加建包含在租户欣悦游乐之装饰工程消防验收手续范围内。

39 根据《建筑工程施工许可管理办法》（2014.10.25 实施及 2018.09.28 修改）第二条第 2 款：工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

行车库改建工程办理《建筑工程施工许可证》。根据当时适用的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定⁴⁰以及余杭区住建局向项目公司出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（杭州西溪印象城）项目自行车库改建及钢构楼梯加建事项的复函》，办理《建筑工程施工许可证》应为办理建设工程竣工验收备案的必备前序手续之一，自行车库改建依法无需办理施工许可证，不具备办理竣工验收备案的前提条件，因此项目公司依法无需就自行车库改建办理竣工验收备案手续。此外，项目公司于2023年6月7日向余杭区规自局提交《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目自行车库局部装修规划许可的请示》；对此，余杭区规自局于2023年6月12日出具《复函》，确认由项目公司实施的自行车库改建工程无需规划审批，因此，项目公司依法无须就前述改建工程办理《建设工程规划许可证》。

（3）该自行车库改建已办理建设工程消防验收手续⁴¹，并已获发《建设工程竣工验收消防备案情况登记表》（备案号：33001221NYS180927）。

综上，基础设施资产的必要固定资产投资管理手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，依法可投入运营。

（二）基础设施资产的实际用途与其权证所载用途的一致性

经财务顾问核查基础设施资产的不动产权证书，杭州西溪印象城的不动产权证书中规定的土地/房屋用途为非住宅/商服用地。截至2023年9月30日，杭州西溪印象城为对外经营的购物中心项目。

经财务顾问核查，杭州西溪印象城的实际使用现状与前述证载规划土地用途及房屋用途一致。

40 根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（2009.10.19 实施）第五条、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（2000.04.07 实施，2009.10.19 修订）第五条、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（2013.12.02 实施）第七条等相关规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交竣工验收报告，竣工验收报告应当包括施工许可证号，且工程竣工验收报告应当附有施工许可证，浙江省政务服务网房屋建筑工程竣工验收备案办事指南<https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/item/detail/index.do?localInnerCode=ef30d87c-dd0c-48ba-99e0-6f4137050de4>显示备案申请表需要填写施工许可证号。

41 含上述自行车库改建所涉施工/装修建筑面积147.2平方米。

（三）基础设施项目转让的合法性

经财务顾问核查，就法律法规、政策文件、投资建设手续等相关规定或协议中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关资产处置，设定的所有相关限制条件、特殊规定、约定，基础设施项目符合相关要求或具备解除条件的情况如下：

1. 基础设施项目的转让条件

（1）适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制及解除

项目公司于基础设施资产范围内合法投资建设了建筑面积约为 16,226.03 平方米的南侧公共停车楼，占本次基础设施项目总建筑面积的比例约 6.50%，以 2023 年 1-9 月现金流占比估算，南侧公共停车楼占基础设施项目评估价值比例约 0.87%。根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》⁴²的规定，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。该等南侧公共停车楼属于前述办法所规制的公共停车场，据此，基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

基础设施基金设立前，根据项目公司于 2023 年 6 月 16 日向余杭区政府提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的请示》以及余杭区政府于 2023 年 6 月 19 日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的函》，余杭区政府已书面确认对基础设施资产⁴³以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议。

基础设施基金设立后，若发生基础设施项目的转让/处置，基金管理人将优先采取以项目公司股权交易的方式进行转让/处置，但如若发生须进行基础设施

⁴² 《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》（杭州市余杭区人民政府办公室 2014 年 12 月 30 日发布，2015 年 2 月 1 日施行）第四条第（五）款：公共停车场的投资单位可依法向国土、住建部门申请办理土地登记和房屋登记手续，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。……。

⁴³ 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

资产的直接转让/处置，且涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的情形，运营管理机构将积极协助基金管理人及项目公司沟通余杭区政府，尽早取得余杭区政府的批准同意意见，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

（2）《项目融资借款合同》及其担保合同的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料，截至本报告出具日，项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中，根据《项目融资借款合同》，项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前，应至少提前 30 个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意；除贷款人融资外，本项目不得新增其他融资及对外担保，项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物（含收益权）均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终以项目公司 100% 股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3. 项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

（3）《管理服务协议》的转让限制及解除

根据项目公司提供的资料，截至本报告出具日，项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人，以下简称“杭州印力”）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（以下简称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在该协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如

项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

杭州印力于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终以 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

2. 项目公司及/或 SPV 公司股权及基础设施资产转让的内部决策

截至本报告出具日，就 SPV 公司及/或项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，具体如下：

印力商置现行有效的公司章程第十七条规定“公司为一个股东的有限责任公司，不设立股东会”，第十八条规定“股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（十一）公司章程规定的其他职权。股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。”

2023 年 5 月 25 日，持有原始权益人 100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司出具《印力商用置业有限公司股东决定》，同意印力商置以项目公司持有的基础设施资产作为底层资产发行基础设施 REITs，并同意印力商置新设 SPV 公司，将项目公司 100%股权转让予 SPV 公司，以及将 SPV 公司 100%股权转让予专项计划。

综上，原始权益人印力商置已就以转让持有基础设施资产的项目公司及/或 SPV 公司 100%股权转让方式发行基础设施基金，履行完毕内部决策流程。

3. 原始权益人的可转让承诺

原始权益人印力商置已作出如下书面承诺：“本公司承诺对资产转让限定条件不存在任何缺失、遗漏或虚假陈述，已如实办理所有与资产转让相关的事项，并承担相应法律责任”。

基于以上 1 至 3 点所述，在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件（以下简称“转让限制条件”）已符合相关要求或具备解除条件，具体包括：

（1）对于适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的转让限制，余杭区政府已书面确认对基础设施资产⁴⁴以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议，可满足适用法律对基础设施资产组成部分之南侧公共停车楼的可转让性要求⁴⁵。

（2）对项目公司已签署且尚未履行完毕的《项目融资借款合同》及其担保合同的约定，贷款人兴业银行深圳分行已同意以基础设施资产作为底层资产并最终项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs，并同意项目公司在提前通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，同时同意在项目公司提前还款后解除相关担保登记。据此，经项目公司清偿贷款并办理相应担保解除登记手续后，前述转让限制即可解除，符合相关合同的要求。

（3）对项目公司已签署且尚未履行完毕的管理服务协议的约定，杭州印力商业管理有限公司已同意放弃其对基础设施资产的优先购买权，并同意基础设施资产以发行基础设施 REITs 为目的进行必要的底层资产重组，并以 100%股权转让方式依法发行基础设施 REITs，已满足相关合同的约定。

（4）对于原始权益人公司章程关于资产处置须经履行内部决议程序的约定，原始权益人已取得其股东出具的有效书面决定，已满足公司章程的有关规定。

除上述约定或转让限制条件之外，本次基础设施基金设立涉及的基础设施项目相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

44 基础设施资产包括一期及二期项目、三期项目（配套工程）与南侧公共停车楼。

45 在基础设施基金设立后，若项目公司转让/处置目标基础设施资产且其中涉及转让/处置南侧公共停车楼所有权的，则需另行按照《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，在事前取得余杭区政府的批准同意，或者按照届时有效的其他规定履行前置手续（如有）。

（四）潜在外部影响因素分析

根据财务顾问现场踏勘的情况，未发现基础设施项目在报告期内存在受自然灾害显著影响的情况。基金运作期内，基础设施项目可能由于地震、台风、洪水等自然灾害的影响，以及战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、盗窃等不可抗力，导致设施的维护情况、房屋建筑的安全性、项目的持续经营能力等造成不利影响，导致项目的经营现金流中断，资产估值下降，甚至房屋建筑被毁的极端情况。

在报告期内，基础设施项目不存在受到担保、诉讼和仲裁等因素显著影响的情况。

（五）调查结论

经财务顾问核查，基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，立项、环评、规划、施工许可、消防验收与竣工验收等相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

经财务顾问核查，杭州西溪印象城的实际使用现状与基础设施资产不动产权证书中规定的规划土地用途及房屋用途一致。

经财务顾问核查，基于“第四章 基础设施资产”之“三、基础设施资产的合法性”之“（三）基础设施项目转让的合法性”1 至 3 点所述，在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件已符合相关要求或具备解除条件，除上述约定或转让限制条件之外，基础设施项目涉及的相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

四、基础设施资产的使用现状及维护情况

（一）所处区位和建设规划

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区，余杭区地处于杭州市西、北部，位于杭嘉湖平原南端，东临京杭大运河，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪，东面与临平区，中部与拱墅区毗连，西部与临安区、富阳区、西湖区、安吉县相接，总面积942平方千米。2022年，余杭区实现地区生产总值2,651.25亿元，GDP位列杭州市各县市区第一位。

图 4-1：杭州西溪印象城所在城市宏观区位图



杭州西溪印象城坐落在杭州市西部西湖区和余杭区交界处，区域公路、轨道交通、公共交通体系健全，交通通达性较好，多条高速、城市主、次干道在本项目周边穿行而过，3号线地铁洪园站接驳本项目 BM 层，使本项目的辐射半径相对较远。

图 4-2：杭州西溪印象城所在详细区位图



杭州西溪印象城地处西溪湿地南部，东、西侧为成熟住宅区，居住密度高；北侧为杭州西溪国家湿地公园，周末及节假日可吸引大量游客到访；项目临近有高巨大厦、汇峰国际、金屏大厦、蓝保大厦等写字楼及西溪花间堂、全季酒店、汉庭酒店等酒店，整体商务办公氛围较为优越；项目周边公共服务配套设施完善，区域内教育配套有杭州市西湖高级中学、杭州市留下小学、万向职业技术学院、浙江工业大学附属实验学校等；医疗配套有杭州怡宁医院、杭州西溪医院、浙江大学医学院附属第一医院（总部）等，自然环境及人文环境均优。

根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的目标物业评估报告，杭州西溪印象城区位状况详见下表：

表 4-4：杭州西溪印象城区位状况

项目名称	杭州西溪印象城
地址	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢
商圈繁华度	繁华度较高
距离区域中心	较近
交通便捷度	较便捷

基础设施完善度	完善
自然人文环境	良好
公共服务设施状况	完善
临路状况	两面以上临街

杭州西溪印象城位于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，四至情况如下图所示：

图 4-3：杭州西溪印象城四至情况



（二）建筑物状况

基础设施资产地处杭州市余杭区，隶属于大城西商圈，接驳杭州地铁3号线洪园站。共有土地使用权面积合计为88,123.50平方米，所在宗地由两宗土地构成，该地块东、南临沿山河河道，西邻杭州怡宁医院，北临五常大道。基础设施资产所占用地块成较规则四边形，地势平缓，地质条件良好，土地承载能

力较强。

基础设施资产所在地块宗地红线外基础设施已达到“六通”，包括通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气。

基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况如下：

表 4-5：基础设施资产用途、对应的建筑面积及装修情况

用途	地上建筑面积 (平方米)	地下建筑面积 (平方米)	装修情况	配套设施
A 馆商业	83,785.83	30,125.20	外装修： 外墙面为玻璃幕墙、干挂陶板、真石漆组合 内装修： 公共区域： 地面局部人造大理石铺装，大部分为釉面地砖铺装；墙面为乳胶漆、干挂大理石及铝板结合；吊顶天花为石膏板及局部格栅吊顶结合 后勤区域： 地面地砖铺装，部分水泥砂浆抹光地面；墙面乳胶漆粉刷；顶部大部分裸顶粉刷乳胶漆，局部石膏板吊顶	电梯： A馆： 共配备72台电梯，品牌为西子奥蒂斯。其中49台扶梯（室外5台扶梯、室内44台扶梯），客梯14台，货梯9台 B馆： 共配备29台电梯，品牌为日立。其中22台扶梯（室外7台扶梯、室内15台扶梯），货梯4台，客梯3台
B 馆商业	25,309.15	4,905.65		
商业建筑面积合计	144,125.83			
A 馆停车楼	21,614.19	—		
南侧停车楼	16,226.03	—		
地下其他部分	—	25,676.39		
地下人防车库	—	42,058.94		
建筑面积合计	249,701.38			设备设施： 配备有宽带光纤、智能照明、智能保安监控系统、停车管理系统、车位引导、室内外大屏、室内导视查询屏、自助停车缴费、门禁系统防盗报警系统、火灾自动报警系统和消防联动报警系统、泛光照明系统、楼宇自控系统、BA群控系统等设备设施

根据实地查勘，截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产主体结构完好，外观无明显破损，楼宇设备设施齐全，总体运行正常，维护状况良好。

（三）保险情况

经适当核查，项目公司作为投保人和被保险人已就目标基础设施项目向中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司购买保险，投保范围包括财产一切险、营业中断险及公众责任险。具体信息如下：

- 1. 财产一切险（保险单号：10550003902083334874，保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险单号：

10550003902229608530，保险期间自 2023 年 11 月 1 日 00 时起至 2024 年 6 月 30 日 24 时止）：财产一切险的保险金额共计人民币 3,987,813,405.20 元，能够足额覆盖价值时点的物业评估价值。

2. 营业中断险（保险单号：10550003902083334871）：保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；保险金额为人民币 269,765,287.56 元。

3. 公众责任险（保险单号：10550003902085547359）：保险期间自 2023 年 7 月 1 日零时起至 2024 年 6 月 30 日二十四时止；每次事故赔偿限额为人民币 100,000,000.00 元。

（四）未来维修改造计划

基础设施资产定期进行建筑物管理、设施设备管理等维修保养工作，具体如下：

1. 建筑物管理

对基础设施资产区域内建筑物及配套设施进行日常修缮及管理服务，包含：屋顶、装饰墙面、消控室、垃圾房、泵房、道路、停车场、商场出入口玻璃门、移门、通道防火门、雨篷、广告灯箱、LED 显示屏等部位；按年度购买财产一切险、公众责任险、营业中断险等。

2. 设施设备管理

对共用设施设备进行日常管理及相关维护维保事宜，共用设施设备保持正常运行和使用，预防安全事故的发生，包含：供配电设施、弱电设施、共用的上下水管道、雨水管、污水管、照明设施、防雷设施、消防设施、给排水设施等。

3. 电扶梯维护维保

定期对商场电扶梯进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修；同时按年度进行电梯定检年检。

4. 空调系统维护维保

定期对商场空调系统进行巡检维保，对巡检过程中发现的问题及时进行维修，定期进行空调水处理、过滤网清洗、空调主机维保、燃气锅炉维保。

5. 环境管理

每日对商场公区进行清洁作业，及时清运商场垃圾；对绿化进行定期养护，包含浇水、施肥、灭虫、除杂草、修剪、补种等工作；对商场公共区域进行消杀，控制鼠害、虫害；定期进行生化池维保、化粪池清掏、外墙清洗以及水箱清洗等工作。

6. 防灾及防疫管理

每年在汛期、火灾易发期及冰雪天气之前，提前购置防灾物料，降低自然灾害对商场及环境的影响；常态化防疫保障工作列入日常管理体系。

基于运营管理机构审慎判断，结合基础设施资产及相关配套设备运营年限及全生命周期管理需要，为确保商场设备及物理环境始终处于较优的运行状态，运营管理机构拟根据项目运营情况及运营计划阶段性进行项目的品质提升及改造，主要涉及卫生间改造、公区地面更换大理石、电力增容、停车场改造升级、公区照明改造、外围地面石材翻新、货梯、扶梯、空调等设备更换，持续维持商场运营稳定性，提升租户租赁感受，增加租户粘性。

截至本报告出具日，基础设施项目，年度计划内的资本性支出如下：

表 4-6：基础设施项目年度计划内资本性支出

序号	改造范围	改造时间	改造成本 ¹ (不含税, 万元)	对收入的影响	改造成本承担主体
1	常规资本性支出 —安全类	2023 年内	293.32	所有改造均不影响项目正常运营，因此也不影响收入	部分已支付，在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担，项目公司股权交割后，由原始权益人在项目公司账户预留足额资金进行后续支付
2	常规资本性支出 —经营类	2023 年内	115.16		
3	品质提升支出	2023 年及 2024 年内	1,626.22		
4	针对 REITs 申报 进行的合规拆除 支出	2023 年内	493.85		
合计			2,528.56		

注 1：为改造项目的实际金额或预计金额（不含税）

年度计划内的资本性支出可以分为 3 类：

（1）常规资本性支出，包括安全类运营项及经营类提升项：

1）安全运营项包括法律法规强制要求整改的事项支出、对项目整体安全造成重大影响，必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出。如消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项；

2）经营类提升项包括以提升经营能力或管理效率为目的，能够产生收益回报的支出。如配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等；

（2）品质提升支出，即以确保经营管理品质升级为目的的支出。包括外立面改造、公区地面更换大理石，以及卫生间、外幕墙、绿化、停车场环境等直接提升顾客体验的整改；

（3）针对 REITs 申报进行的合规拆除支出，包括食堂拆除、物业办公室拆除等。

上述年度计划内的资本性支出部分已完成支付，根据目前的交易安排，上述年度计划内的资本性支出在项目公司股权交割前由项目公司日常运营利润承担。根据项目公司提供的经营预算，基础设施项目日常运营净利润预计可足额覆盖上述年度计划内的未支付的资本性支出。

项目公司股权交割后，未在交割日前计提或支付的资本性支出均由原始权益人在项目公司账上预留足额物业维修储备资金进行后续支付。目前《股权转让协议 2》中确定的项目公司预留资金已经考虑了上述物业维修储备资金。除此之外，《股权转让协议 2》亦约定原始权益人及项目公司保证在过渡期 46 内，根据已提供的财务预算控制项目公司的成本及费用，未经计划管理人事先书面或邮件同意不得就其经营活动进行任何重大变更。

综上，前述年度计划内的资本性支出将通过项目公司股权交割前的日常运

46 过渡期指 2023 年 9 月 30 日起至项目公司股权交割日的期间

营利润及项目公司账面预留资金承担，不会对基金成立后的基础设施项目运营现金流产生不利影响。

（五）调查结论

经财务顾问核查，基础设施项目所处区位基础配套设施完善、交通便捷，建设规划成熟；基础设施项目各项设施设备均处于良好运作状态，装修改造需求及规划清晰；基础设施项目已购买财产一切险、营业中断险及公众责任险。

五、基础设施资产所处的行业及区域情况分析

基础设施资产所处的行业分析详见“第三章 对项目公司的尽职调查”之“二、项目公司所在行业及竞争情况”。

（一）基础设施项目所在地区宏观经济与市场概况

杭州市，简称杭，是浙江省省会城市，位于中国东南沿海、浙江省北部、钱塘江下游、京杭大运河南端。杭州市是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，长江三角洲中心城市之一、长三角宁杭生态经济带节点城市、中国重要的电子商务中心之一。

杭州市城市交通发展迅速，路网结构发达。截至目前，杭州市城市轨道交通一、二、三期线网规划总里程 516 公里，共有 12 条线路，包括 1~10 号线、16 号线和 19 号线，共开通车站 254 座，目前路网已全部贯通。

杭州是首批中国最佳旅游城市、中国历史文化名城和八大古都之一。杭州市 2022 年旅游业数据亮眼，据杭州市文化和旅游发展中心发布《2022 年度杭州文化和旅游大数据报告》显示：2022 年杭州全年旅游消费 2,668 亿元，趋势向好。另一方面，杭州文旅行业发展后劲十足，2023 年全年预计接待游客量 1.04 亿至 1.21 亿人次。

杭州市消费基础设施的发展轨迹，是从商场到商街，从商街到商圈，由点及线，由线及面的进程。杭州市人民消费意愿指数、人均支出常年位于长三角区域前列，2022 年更是位列长三角周边同类城市中人均支出、消费意愿度第一位。居民较高的消费意愿度对于杭州市商业市场的发展形成有力支撑。


1. 宏观经济概况

(1) 杭州地区生产总值

2022 年，杭州市经济发展整体呈现稳中向好，综合实力持续增强，全年生产总值为 18,753 亿元，按可比价格计算，比上年增长 1.5%。2023 年 1-9 月杭州市生产总值 14,438 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，高于全国 0.6 个百分点。

2022 年杭州市地区生产总值（GDP）位列全国第九位，2023 年上半年位列第八位。2023 年是杭州亚运会的举办之年，对拉动内需，促进杭州经济发展，将带来积极影响。

图 4-4：杭州市地区生产总值




数据来源：杭州市统计局

(2) 固定资产投资及其增长

2022 年，杭州全市固定资产投资比上年增长 6.0%。2023 年上半年同比增长 8.3%，高于全国 4.5 个百分点。其中，产业投资保持较快增长，高新技术产业投资增长 42.3%，工业投资增长 42.3%，重点制造领域投资增势较强。

图 4-5：杭州市固定资产投资增速




数据来源：杭州市统计局

（3）产业结构

2022年杭州市第一产业增加值 346 亿元，增长 1.8%；第二产业增加值 5,620 亿元，增长 0.4%；第三产业增加值 12,787 亿元，增长 2.0%；三次产业增加值结构为 1.8:30.0:68.2。

2023 年上半年，第一产业增加值 151 亿元，同比增长 3.3%；第二产业增加值 2,703 亿元，增长 1.3%；第三产业增加值 6,748 亿元，增长 9.3%。

图 4-6：杭州市产业结构



数据来源：杭州市统计局

（4）人口规模和结构及城镇化水平

2020 年（七普）杭州全市常住人口为 1,194 万人，与 2010 年（六普）相比增长率高达 37.19%，10 年平均增长率为 3.21%。2022 年末，全市常住人口为 1,237.6 万人，在 27 个主要城市人口增量排名中位列第二位。其中城镇人口 1,039.0 万人，乡村人口 198.6 万人，城镇化率 84.0%，与 2021 年相比，上升 0.4 个百分点。

在流动人口层面，第七次人口普查显示，杭州市流动人口达 497.4 万人，较 2010 年增长 34.3%。近年来，杭州密集发布招才引智政策，降低落户门槛，不断强化对年轻人才创业、就业的扶持力度，展现出了极强的人口吸引力。

图 4-7：杭州市常驻人口及城镇化率




数据来源：杭州市统计局

（5）社会消费品零售总额与增长

2022 年，杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，比上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，总量仍在全国城市排名中位列第 9 位。

20231-9 月，杭州全市实现社会消费品零售总额 5,473 亿元，同比增长 4.7%。

图 4-8：杭州市历年社会消费品零售总额及增速



数据来源：杭州市统计局


（6）人均可支配收入、消费支出水平及消费意愿度

杭州市城镇居民收入与支出总额发展呈现上升趋势，杭州市居民生活水平逐年提高，人均消费支出与消费意愿均在全国排名前列。

2022 年，全市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，在全国城市中排名第六位。全市居民人均消费支出 46,440 元，在全国城市中位列榜首。

2023 年年 1-9 月，全市居民人均可支配收入 59,125 元，同比增长 5.4%。全市居民人均消费支出 37,545 元，同比增长 9.1%。


图 4-9：2016-2022 年杭州市全市居民可支配收入与消费支出



数据来源：杭州市统计局

消费意愿度为人均消费支出与可支配收入的比例，该比例越高，则该城市居民愿意将收入用于消费支出意愿越强。2022 年杭州与长三角周边城市相比，杭州市人均支出、消费意愿度皆位于第一位。

图 4-10：2022 年杭州及周边同类城市消费意愿度横向对比




数据来源：各城市统计局

（7）杭州市居民消费价格指数

2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格指数(CPI)为 102.4。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，维持在合理的上涨水平。

图 4-11：杭州市居民消费价格指数



数据来源：杭州市统计局

2. 地区消费市场情况

(1) 杭州市商业市场概览及商圈分布

随着杭州的商业市场的不断发展，逐渐呈现出多元化、多商圈、百花齐放的竞争格局。随着“大杭州”规划概念的出台，实施“南拓、北调、东扩、西优”的城市空间发展战略，更多新城商圈崛起成为杭城新兴商圈，杭州消费基础设施格局不断汰换升级。其中，大城西商圈覆盖余杭区和西湖区两个行政区域，包括了城西、西溪、未来科技城、老余杭多个板块，背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件及优越的自然环境禀赋，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。

图 4-12：杭州市主要商圈分布示意图




表 4-7：杭州市主要商圈概览

编号	商圈名称	级别	总存量 (平方米)	出租率	消费群体	主要商业物业
1	武林	广域级	399,000	95-99%	本地市民和游客	杭州大厦、武林银泰、国大城市广场
2	湖滨	广域级	574,000	91-99%	游客、时尚潮流人士	湖滨银泰 in77、嘉里中心

编号	商圈名称	级别	总存量 (平方米)	出租率	消费群体	主要商业物业
3	吴山	广域级	176,000	85-95%	游客人群为主	西湖银泰、河坊街、吴山商城
4	钱江新城	市级	513,000	93-99%	高端白领为主	万象城、来福士、砂之船奥莱
5	庆春	市级	193,000	93-99%	本地居民、白领人士	庆春银泰、杭州大厦 501、天虹
6	大城西	市级	1,350,000	90-98%	本地居民、白领人士、游客	西溪印象城、城西银泰城、龙湖西溪天街
7	滨江	区域级	393,000	95-99%	年轻消费群体为主	滨江龙湖天街、宝龙城、星光大道
8	钱江世纪城	区域级	250,000	96-99%	本地居民、白领人士	奥体印象城
9	城北	区域级	605,000	90-98%	本地居民为主	拱墅万达、中大银泰、新天地
10	运河	区域级	400,000	89-99%	本地居民为主	远洋乐堤港、大悦城
11	其他	区域级	1,481,000	75-90%	年轻消费群体为主	金沙印象城、龙湖金沙天街

数据来源：戴德梁行


(2) 市场存量情况

2022 年，杭州优质零售市场共迎来十余个购物中心的正式开业，且全部位于非核心商圈，其中主要优质项目有滨江银泰百货、吾角天街、西嘉广场、铂悦城及科技城宝龙广场，新添优质商业体量近 46.1 万平方米。截至 2022 年四季度，全市优质零售物业的总存量在 602.9 万平方米。

2023 年一季度，杭州优质零售市场迎来港龙悠乐城首开区的正式开业，该购物中心位于城东新城板块，隶属于城东的其他商圈，新添体量近 23 万平方米，2023 年二季度，国芳天街正式开业，新添体量 7.5 万平方米，位于城东的其他商圈。截至 2023 年上半年，杭州优质零售的总体存量攀升至 633.4 万平方米。

图 4-13：2016-2023 年上半年杭州市优质商业物业存量

单位：万平方米



数据来源：戴德梁行

随着 2002 年浙大紫金港校区正式建成，杭州城西的消费基础设施发展迅速，迎来大城西板块的快速发展期。大城西板块商业氛围活跃，在西溪板块的三个项目中，目标基础设施项目与西溪国家湿地公园的距离在步行可达范围内，且与竞品的距离在 5 公里以上，具有一定的地理位置优势。

表 4-8：大城西板块消费基础设施存量

项目名称	次级板块	项目总规模(平方米)	开业年份
古墩印象城	城西	73,000	2010
西溪印象城	西溪	250,000	2013、2019
城西银泰城	城西	233,000	2013
西溪银泰城	西溪	206,000	2017
余杭万达广场	老余杭	120,000	2019
龙湖西溪天街	西溪	130,000	2019
龙湖紫荆天街	城西	83,000	2019
欧美金融城	未来科技城	80,000	2019
科技城宝龙广场	未来科技城	95,000	2022
杭州 C+西嘉广场	西溪	80,000	2022
合计	-	1,350,000	-

数据来源：戴德梁行

（3）固定租金水平分析

杭州各商圈根据其发展成熟度可划分为传统核心商圈和新兴商圈。杭州商业市场发展早期，项目主要集中在核心商圈，租金水平较高。随着消费需求的不断增长，2016年后杭州连续多年有大量新项目入市，且新开业的商业项目多位于非核心商圈，租金水平相较于核心商圈起点较低。随着杭州市整体消费配套更加完善，商业氛围更加活跃，成熟运营项目平均租金一般呈逐年上涨的趋势。

杭州市各板块因其区位、定位及其发展历史的不同，租金水平存在一定差异。核心板块包括武林、湖滨、吴山、钱江新城与庆春板块。依托于区位优势和成熟的消费氛围，武林板块租金一直以来处于全市领先水平，根据2023年第二季度数据，首层基于使用面积的平均租金水平（不含税、物业费及推广费，下同）可达1,010-1,310元/平方米/月。湖滨板块次之，平均租金在740-1,040元/平方米/月。钱江新城板块与庆春板块租金水平相近，庆春板块平均租金在580-880元/平方米/月，钱江新城板块平均租金在520-820元/平方米/月。而吴山板块发展较早，无论是定位还是设施皆相对较为落后，租金较低，在490-790元/平方米/月。

新兴板块中的滨江及运河板块紧随其后，滨江板块平均租金在390-690元/平方米/月，运河板块平均租金略低，在360-660元/平方米/月。钱江世纪城作为新形成的板块，由于消费基础设施品质较好，平均租金水平也在280-580元/平方米/月。大城西商圈作为新兴商圈有较大的发展潜力，商圈内项目成熟度不一，覆盖区域较广，租金水平主要集中在200-700元/平方米/月，城北板块租金水平在210-510元/平方米/月，预计未来有一定提升空间。其他商圈平均租金在110-450元/平方米/月。


（4）租金增长率分析

消费基础设施的运营从开业起一般会经历培育期、发展期、成熟期等几个不同的阶段。不同阶段消费基础设施的收入表现有较明显的差异。从消费基础设施整体租金收益角度来看，在开业初期，运营方往往会采取暂时牺牲租金收益的方式来换取人气，培育消费氛围，如前期提供租户0.5-6个月不等的装修免

租期，针对主力店租户提供 6 个月-3 年的租金优惠期等。因此一般在培育期阶段，租金收益偏低，但年增长率普遍能达 10%-20%不等。在经过 3-5 年的培育后，消费基础设施整体进入发展期，已建立了一定的客户基础，租户结构也相对稳定，在发展期阶段租金增长率一般能达到 5%-10%左右。一般消费基础设施开业 10 年后会基本达到相对成熟运营的阶段，此阶段的主要特点为租金价格已实现较高水平，出租率稳定，整体增长趋于平稳。

通过对杭州市不同板块内的运营表现较好的标杆消费基础设施进行分析发现，租金增长率表现与消费基础设施整体的运营情况密不可分。优质的消费基础设施项目，其总收入或租金收入的年均复合增长率可达 5%-20%不等。

图 4-14：杭州各板块标杆消费基础设施收入年均复合增长率




数据来源：戴德梁行

(5) 出租率分析

2022 年度，杭州市优质商业物业的出租率基本在 93%-95%区间范围内波动，其中一季度最高，出租率为 94.9%，二季度降至 93.2%后稳步攀升，至 2022 年四季度，出租率提升至 93.7%。2023 年第一季度，杭州市优质商业物业的出租率为 91.2%，2023 年第二季度出租率为 91.3%，较上季度环比微升 0.1 个百分点。

杭州市大部分运营满 3 年的优质消费基础设施出租率可以达到 90%-95%以上，持续吸引着众多知名零售商，以及新进品牌入驻。分板块来看，得益于项目改造和新一轮的品牌升级以及业态调整，武林、庆春、钱江新城、滨江及钱江世纪城板块平均出租率达 95%以上，大城西板块整体市场出租率约为 90-98%，其余商圈出租率也基本达 90%以上。

图 4-15: 杭州市历年消费基础设施出租率情况



数据来源：戴德梁行

(6) 市场未来供应及展望

得益于其城市消费活力、产业发展动力、居民收入潜力，未来杭州市依旧是消费基础设施开发商重点布局的城市，未来新增供应消费基础设施将为杭州消费市场注入新活力。根据评估机构戴德梁行的调研，未来三年，杭州优质消费基础设施市场预计将迎来约 225 万平方米的供应，其中大部分位于非核心板块。

大城西板块作为杭州市最重要的新兴板块，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西消费环境不断提升。2023 年二季度，大城西消费基础设施存量已达到近 135.0 万平方米，占全市存量面积比率为 20%。2023-2025 年间，大城西板块有城西万象城和云城天街项目入市，预计将增加供应面积约 32 万平方米。两个新入市项目皆在目标基础设施项目辐射范围之内，其中城西万象城是 3 号线和 5 号线双地铁上盖项目。两个项目与目标基础设施项目相距 5 公里以上，开业后将会与目标基础设施项目竞争部分来自未来科技城的客群。未来目标基础设施项目周边商圈将呈点状分布，虽然会对目标基础设施项目产生一定的分流影响，但是竞品商业体之间的聚集效应不明显，且目标基础设施项目依旧保持着距离西溪国家湿地公园最近的优势。

展望未来，大城西新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，将为大城西板块发展提供坚实的消费基础，其

辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的消费基础设施出租率以及租金增长率预期将稳步增长。

表 4-9：大大城西板块未来供应情况

项目名称	次级板块	与目标基础设施项目车程距离	项目总规(平方米)	预计竣工年份
城西万象城	未来科技城	7 公里	190,000	2025 年
云城天街	云城	11 公里	130,000	2025 年

数据来源：戴德梁行

（二）同行业可比项目的竞争优势与劣势

1. 部分竞品情况

根据客群定位、区位条件等方面的相似程度，在目标基础设施项目临近的范围内选定了 2 个较有代表性的存量消费基础设施项目以及 1 个未来规划供应消费基础设施项目的作为竞争性项目进行对比分析，分别为 1、龙湖西溪天街；2、城西银泰城；3、云城天街，具体位置分布如下：

图 4-16：竞争性物业位置分布图



根据评估机构戴德梁行的调研，目标基础设施项目可比竞品的具体信息如下：

表 4-10：龙湖西溪天街具体信息

存量竞品一		
项目名称	龙湖西溪天街	
区域	西溪（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2019 年 12 月	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	周边有多条公交线路，地铁 5 号线蒋村站上盖	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁商务、家庭客群	
商业情况描述	龙湖西溪天街，主要吸引周边中高端商务、家庭客群消费。着重引进了电影院、KTV、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮等，是集购物、美食、娱乐、休闲于一体的地铁上盖综合性购物商场，客流表现较好，运营水准稳定。项目以盒马为基础，以餐饮业态为引擎和亮点	
品牌代表	主力租户涵盖盒马生鲜、卢米埃影院等； 快消品牌涵盖 UR、GAP、SPAO、鹿岛等； 餐饮品牌涵盖谭鸭血、柒园、东福酒家、凑凑火锅、捞王等； 零售品牌涵盖玩具反斗城、三叶草、阿迪达斯、NIKE、李宁等	
与目标基础设施项目的可比性	同为地铁上盖商业，并且同属西溪板块，与目标基础设施项目存在相似性。目标客群为 25-35 岁商务、家庭客群，目标基础设施项目的目标客群为 25-40 岁家庭客群，存在一定差异化竞争	

表 4-11：城西银泰城具体信息

存量竞品二		
项目名称	城西银泰城	
区域	城西（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	2013 年 10 月	
开发商	银泰集团	
项目规模	23.3 万平方米	
出租率	97%	
商业楼层	B3-F8	
周边交通	距离地铁 2 号线三坝路站约 800 米，距离地铁 5 号线萍水街站约 300 米；附近多条公交线路	
项目定位	中高端定位、目标客群 25-35 岁新中产家庭客群	

主要情况描述	城西银泰城主要吸引中高端新中产家庭客群消费。引进化妆品、服饰、体验业态、儿童业态、珠宝配饰、餐饮、影院等多种业态。项目定位较为高端，体量大，共计 200 余家品牌入驻，业态齐全，客流表现较好。项目以银泰百货为基础，以餐饮业态为引擎
品牌代表	主力租户主要有银泰百货、blt 超市、传奇影院、舒适堡健身中心等；快消品牌涵盖 H&M、GAP、Cos、优衣库；餐饮品牌涵盖点都德、叶马、哥老官、海底捞、山葵家；零售品牌涵盖 chanel、lululemon、MAC、Givenchy、fresh、Michael Kors 等
与目标基础设施项目的可比性	与目标基础设施项目体量接近，同为区域内大体量的优质商业综合体项目。目标基础设施项目为地铁上盖商业，交通可达性强，且主力店山姆具备较强引流作用，与城西银泰城存在一定差异化竞争

表 4-12：云城天街具体信息

未来规划竞品一		
项目名称	云城天街	
区域	云城（隶属大城西区）	
商业定位	购物中心	
开业时间	预计 2025 年	
开发商	龙湖集团	
项目规模	13 万平方米	
商业楼层	B4-F6	
周边交通	周边有多条公交线路，毗邻地铁 3 号线龙舟北路站	
项目定位	预计为高端定位	
项目相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街综合体将营造“一内一外”两个充满“烟火气”的街区。在综合体的核心位置，将打造一个独立的室外商街——铂金岛：通过下沉广场和天空廊桥，联合绿植、水系，营造“24 小时无界慢生活街区”，或将有不少在杭州的网红首店。还会以科技文化为主题，打造一个室内主题街区——“宋都幻旅集市”。此外，还有裸眼 3D 大屏、无边泳池等“打卡点标配”	
业态相关规划	根据网络公开报道显示：云城天街将以零售及娱乐业态为核心，包含零售、餐饮、教育、文化、展示等服务，将引入超 300 家的时尚跨界品牌、新兴生活体验、未来科技展示、无边界景观餐饮社交空间、亲子家庭聚场、云上食空等空间，吃喝玩乐一应俱全，重点填补周边 3 公里区域的消费空白，辐射整个城西	
与目标基础设施项目可比性	同为大城西商圈内，定位高端项目，客群存在重合性	

2. 基础设施资产的优势与挑战

基础设施资产的竞争优势与挑战如下：

（1）基础设施资产有如下突出优势：

1）区域能级：深耕消费力领先的高能级城市杭州，具备长期高质量发展

潜力

杭州市近年来发展动力强劲，居民可支配收入不断提升：2022 年全年及 2023 年上半年，杭州市生产总值（GDP）分别为 18,753 亿元及 9,602 亿元，同比增长 1.5%及 6.9%；2022 年杭州市居民人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，位居全国第六，位列浙江省第一，历史 10 年保持持续增长，复合增长率 8.10%。

消费复苏迅速，市场潜力巨大：杭州已成为消费力居前列的城市。2022 年及 2023 年上半年，杭州市社会消费品零售总额分别为 7,294 亿元及 3,725 亿元，同比增长 5.8%及 8.7%，2022 年增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，呈持续增长态势，10 年复合增长率 9.15%。

城市人口保持长期净流入，奠定消费人群基础：截至 2022 年末，杭州市常住人口为 1,237.6 万人，与 2021 年末常住人口相比增加 17.2 万人，增加额位居全国第二。杭州市常驻人口保持长期持续增长，近十年累计人口净流入 357.4 万人，复合增长率 3.47%。

此外，杭州市商业氛围浓厚，根据第一财经连续 8 年发布的《城市商业魅力排行榜》，2023 年杭州的城市商业魅力在新一线城市中排名前三，在城市人活跃度⁴⁷一项，杭州排名全国前五，是新一线城市中最具消费活跃度、社交活跃度和夜间活跃度的城市。

随着 2023 年亚运会的承办，杭州的国际化品牌建设和高质量发展将更进一步，杭州的经济发展和商业发展将迎来更大机遇与潜力，对基础设施项目的可持续发展提供有力基础。

2) 区位与辐射范围：城市级高质量 TOD 项目，地理位置优越，交通可达性强

基础设施项目位于杭州最重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段，毗邻天目山路和五常大道两大主要交通干道，所处区域商业发展势头强劲。基础设

⁴⁷ 定义：城市人活跃度是由第一财经编制的衡量城市居民在社会、经济和文化方面的参与程度和活力的指标，包括消费活跃度、社交活跃度、夜间活跃度三个衡量维度。

施项目紧邻西溪湿地南门，东、西侧为成熟住宅区，周边中高端住宅小区众多，客群来源丰富多样。杭州西溪国家湿地公园系 5A 级景区，项目作为景区附近重要的商业配套，是外省市甚至国际游客旅游消费的必至之地，吸引大量游客到访。随着地铁 3 号线洪园站于 2022 年正式开通，基础设施项目正式进入城市级 TOD 时代，由轨交人流直接导入消费客群，辐射范围进一步扩大，最远可达 40 公里，对于主城区及游客客流吸附能力进一步增强，目标辐射人口超过 200 万。

3) 体量规模：杭州城西单体体量最大的购物中心，规模优势突出

基础设施项目总建筑面积约为 25 万平方米，充足的经营面积为建立一站式购物中心提供有利支撑。基础设施项目承租租户超过 350 户，具备全面且多元化的租户组合，业态涵盖餐饮、零售、娱乐、服务、新能源车等多个领域，为消费者提供一站式购物体验。同时，基础设施项目合理搭配次主力店及专门店，能够满足不同消费者的需求和偏好，有力提升消费者的消费体验，实现项目稳定性与成长性的均衡配比。

4) 先发优势与区域影响力：深耕区域十年，杭州最具影响力的标杆商业之一

2013 年 5 月，杭州西溪印象城 A 馆开业，当年引入了近 200 家知名品牌门店；2019 年 5 月，杭州西溪印象城 B 馆开业⁴⁸，围绕客群年轻化的趋势，主打时尚、潮流、运动定位，引进了 81 家品牌。作为早期进入大城西区域的购物中心，杭州西溪印象城主动承接城市各项重要的服务设施配套责任，弥补了杭州大城西商业服务配套的空白，为周边多个区块的居民提供了日常消费娱乐的场所。十年来，基础设施项目合计税收贡献 4 亿元，提供就业岗位累计超过 14,000 个，荣获过众多奖项，并作为 2023 年杭州市数智消费嘉年华启动代表单位及承办方荣登央视新闻联播。凭借十年的运营和发展，基础设施项目在当地已树立了良好口碑和知名度，受到消费者、业内及政府的广泛认可，建立了先发优势。

5) 定位及客群：精准定位家庭及城市青年客群，是面向大众消费群体的

⁴⁸ 2018 年 12 月，杭州西溪印象城 B 馆试营业

代表型项目

基础设施项目定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心，覆盖最广泛的大众消费者群体。基础设施项目租户业态贴近居民日常生活需求，品牌以经济型和大众消费品牌为主，具有亲民、生活化特点，整体定位符合国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的政策鼓励方向。核心客群以中产阶层家庭客群为主，包括周边中高端社区家庭、以阿里为代表的高科技人才、企业白领、小和山高教园区师生等，消费群体人口基数较大，消费购买力较强，为基础设施项目持续贡献稳定客流；此外，随着地铁 3 号线开通，吸引了更多来自黄龙高教商务区、未来科技城、高校园区的年轻客群，年轻客群占比的不断提升，有助于基础设施项目长期高质量发展。

6) 招商及运营能力：强劲的招商与精细化运营能力，打造长期竞争力

基础设施项目配备了经验丰富的招商及运营团队，助力项目持续引入优质租户、实现运营调升，为长期的优异经营表现奠定坚实基础：

引入优质主力店“山姆会员店”，具有极强稀缺性及引流作用：受益于印力集团与沃尔玛集团的良好合作关系及项目招商团队的丰厚品牌资源，项目引入了大城西板块唯一一家山姆会员店。山姆店在区域内的稀缺性较强，品牌效应显著，具备极强引流能力，山姆会员店引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。项目山姆会员店 2023 年 1-9 月营业额杭州市所有山姆会员店中排名第一，从开业以来一直都保持极强的品牌效益及引流能力。

精准引进优质租户及特色“首店品牌”：项目引入众多知名及国际品牌，且与多个优质品牌租户签订了长期租赁合同，与品牌主力店租赁期限最长可达 20 年。此外，项目持续打造首店品牌，如浙江省首个山姆会员店，杭州市首个 ZARA 店铺、首个南京大牌档、云海肴等特色餐饮品牌，为消费者提供独特的产品和全新的购物体验。

积极开展联合营销推广活动，推动客流量及商户营业额提升：项目运营团队协助多个租户进行开业筹备、举办线下营销活动、联合促销等，助力商户实现营业额新高。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过与商户联合促销，超过 5 个品牌成为全国销冠，超过 15 个品牌成为浙江销冠。

举办特色推广活动，提升项目人气与品牌影响力：通过精细化运营，不断推出印象音乐节、印象动漫节等印象系列原创 IP 活动，举办西溪国风盛典等创意活动，持续提升消费者体验，推动日均客流创新高，扩大项目城市级影响力。例如，2023 年项目 10 周年庆期间，通过举办各类特色推广活动，期间客流同比增幅 83%达到近 50 万人次，整体营业额同比提升 68%；2023 年全年，各项经营数据较 2019 年全年均有显著提升，加权平均出租率超过 98%，客流量同比提升 25%，营业额（不含主力店及新能源汽车营业额）同比提升 11%，运营收入同比提升 22%。

受益于积极主动运营管理，基础设施项目多年来始终保持优秀的运营表现，为基础设施项目未来现金流的稳定增长提供坚实保障。关于基础设施项目的运营表现请见本报告“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“六、租约及历史现金流情况”

综上，受益于杭州强劲的经济发展潜力、消费基础设施相关行业的蓬勃发展，及本项目在区位、规模、定位、招商及运营等方面的显著竞争优势，预计本项目具备良好发展前景。

（2）基础设施资产所面临的挑战

目标基础设施项目所处的大城西板块近年来高速发展，新商业将不断涌入，未来区域内的消费基础设施项目竞争将会更激烈，加上商圈各个项目呈点状分布的特殊性，之间的聚集效应不明显，将对目标基础设施项目产生一定的分流影响。

六、租约及历史现金流情况

（一）现金流稳定性

1. 运营年限

基础设施项目运营成熟稳定，杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年 5 月正式开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业，截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产运营时间均已超过 3 年。

表 4-13: 基础设施资产运营时间（截至 2023 年 9 月 30 日）

项目名称	竣工时间	运营起始时间	已运营期限（年）
杭州西溪印象城 A 馆	2013 年 1 月	2013 年 5 月	10.42
杭州西溪印象城 B 馆	2019 年 5 月	2019 年 5 月	4.42

2. 历史现金流

基础设施资产历史取得的运营收入主要为租金收入、物业管理收入和商业运营收入等，基于真实、合法的市场化运营产生，不依赖第三方补贴等非经常性收入。

项目多年来始终保持优秀的运营表现：

持续稳定的高出租率：2014-2022 年，杭州西溪印象城年加权平均出租率为 98.2%，过去 5 年加权平均出租率约为 98.1%，截至 2023 年 9 月 30 日出租率已达到 99.6%。

高增长的营业额：自 2013 年开业以来，营业额呈上升趋势，2022 年项目总营业额超过 35 亿元；2023 年 1-9 月，九个月营业额突破 32 亿元，再创历史新高。

持续提升的客流与车流：项目开业以来，客流量与车流量呈攀升趋势。2023 年 1-9 月客流累计 1,579 万人、车流累计 252 万辆，较 2019 年 1-9 月同比分别提升 16%及 21%，均创历史新高。

近三年及一期，基础设施资产历史运营情况如下表所示：

表 4-14: 基础设施资产历史运营情况

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
加权平均出租率 ¹	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%
客流量（万人次）	1,332	1,689	1,504	1,579
营业额（亿元）	17.71	28.31	35.06	32.59
月租金坪效（元/月/平方米） ²	146.9	164.1	174.0	191.2
营业收入（万元） ³	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98
成本税金总计（万元） ³	7,876.05	9,586.33	10,793.57	8,466.51

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-9月
调整后运营净收益（万元） ⁴	15,861.99	18,471.51	18,738.64	15,891.47

注 1：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$ 。

注 2：月租金坪效=年度月均租金收入（包含固定租金收入及提成租金收入）/可租赁面积

注 3：成本税金总计为营业成本、销售费用、管理费用、税金及附加加总，已剔除折旧及摊销费用。营业收入及成本税金总计相关数据均摘自经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》

注 4：调整后运营净收益=营业收入-成本税金总计

注 5：2022 年度客流量减少的原因系，2022 年上半年由于地铁施工围挡及五常大道修路，对项目客流造成一定影响，2022 年上半年月均客流约 112 万人次，随着 2022 年下半年交通因素消除，月均客流已迅速回升，达到 138 万人次，恢复至 2021 年月均客流水平

注 6：2022 年度客流量减少但营业额增加主要系：1）主力店山姆会员店贡献较大增量营业额：2022 年山姆会员店运营业绩较好、客单价大幅提升，从 2021 年的人均消费 301 元提升至 2022 年人均消费 428 元，推动 2022 年营业额较 2021 年增加约 3 亿元；2）新能源车品牌贡献较大增量营业额：2022 年较 2021 年新增新能源车品牌 5 家，新能源车品牌整体营业额从 2021 年的 3.2 亿元增加至 8.3 亿元。山姆会员店及新能源车业态客单价高，相较于其他业态对客流的依赖程度较小

项目运营收入构成多样，包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入，为现金流增长提供多元化增长潜力。其中固定租金收入占比最高，为基础设施项目经营稳定性提供良好支撑。此外，固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主，对于不同租户又分为季度和月度预付；营业额提成租金则主要为次月收取。具体如下表所示：

表 4-15：目标基础设施资产 2023 年 1-9 月收入类型占比

收入类型	2023年1-9月占运营收入比重
固定租金收入	62.3%
提成租金收入	8.6%
物业管理费收入	17.3%
固定推广费收入	2.4%
多经及广告收入	4.9%
停车场收入	4.5%
合计	100%

（二）现金流真实性

经查目标基础设施资产的租赁合同清单及租赁合同样本、经审计的杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表（审计报告编号为毕马威华振审字第 2400422 号），并根据原始权益人与项目公司书面确认，项目公司运营目标基础设施资产取得的运营收入主要为目标基础设施资产的租金、合同推广费与管理费。目标基础设施资产现金流基于真实、合法的经营活动产生，价格或者收费标准符合相关规定，不依赖第三方补贴等非经常性收入，目标基础设施资产的持续经营不存在实质法律障碍。

（三）现金流分散度

1. 租户数量

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州西溪印象城签约租户共计 371 个，除已披露的关联方租户外其余均为市场化租户，具有良好的分散度。

2. 租户计租方式分布

从租户计租方式来看，基础设施项目存在固定租金、提成租金、固定租金与提成租金两者取高三种方式。截至 2023 年 9 月末，项目超过 92% 的已租赁面积采用固定租金或固定租金与提成租金两者取高的收取方式，确保了稳定的租金收入，避免受到商户营业额波动影响，具备较强的周期抗性。同时，项目租金中也保留了部分提成租金，在确保租金收入稳定性的基础上，尽量捕捉商户经营业绩的增长，获取超额分成。

近三年及一期，三类计租方式租金收入占比情况详见下表：

表 4-16：近三年及一期三类计租方式租金收入占比情况

经营模式	租赁模式		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
租赁	固定租金		14.8%	15.5%	19.2%	19.6%
	纯提成租金		5.2%	4.5%	4.0%	4.9%
	固定/提成租金取高 ¹	固定租金部分	73.6%	70.9%	71.5%	68.2%
		提成租金部分	6.4%	9.1%	5.3%	7.3%
合计			100%	100%	100%	100%

注 1：固定租金与提成租金两者取高系指每期在收取固定租金的基础上，同时收取当期提成租金高于固定租金的部分，高出部分计入提成租金收入。

注 2：存在四舍五入产生的尾差。

近三年及一期，三类计租方式租赁面积占比情况详见下表：

表 4-17：近三年及一期三类计租方式租赁面积占比

计租方式	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 9 月末
固定租金	32.3%	33.0%	33.8%	34.0%
纯提成租金	9.7%	7.6%	6.0%	7.5%
固定/提成租金取高	57.9%	59.4%	60.2%	58.5%
合计	100%	100%	100%	100%

3. 租户业态分布

从租户业态来看，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务，能够满足消费者一站式的各类消费体验。从不同租户业态的租赁面积及租金收入占比分析，租户业态结构较为稳定，各类业态租赁面积及租金收入占比较为分散，能够有效缓解单一业态市场风险对本项目的潜在影响。

近三年及一期，各类业态租金收入占比情况详见下表：

表 4-18：近三年及一期各类业态租金收入占比情况

业态	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
零售	67.3%	64.4%	63.3%	61.8%
餐饮	21.9%	23.5%	24.5%	26.6%
娱乐	4.1%	4.4%	4.9%	4.8%
服务	6.7%	7.6%	7.3%	6.8%
合计	100%	100%	100%	100%

截至 2023 年 9 月 30 日，各类业态租赁面积占比情况详见下表：

表 4-19：2023 年 9 月末各类业态租赁面积及占比情况

业态	租赁面积（平方米）	占已出租面积比例 ¹
零售	53,985.37	54.3%
餐饮	24,326.13	24.5%
娱乐	12,126.96	12.2%
服务	9,013.66	9.0%
合计	99,452.12	100%

注 1：存在四舍五入尾差。

4. 租赁合同期限分布与加权平均租期

截至 2023 年 9 月 30 日，在执行租赁合同的租期最长为 20.7 年，其中租期在 0 至 5（含）年的租赁面积占比为 48.00%，租期在 5（不含）至 10（含）年的租赁面积占比为 16.09%，租期在 10（不含）年以上的租赁面积占比为 35.91%。

加权平均租期是指对各租户签约租期进行加权平均计算的租赁期长度，通常以租户租赁面积作为权重，一定程度反映出项目在执行租约的稳定性。目标基础设施资产根据租赁面积加权平均租期为 8.3 年，其中根据不同租户类型、租赁面积，加权平均租期会呈现较明显的差异。

5. 加权平均剩余租期

截至 2023 年 9 月末，目标基础设施资产根据租赁面积加权平均剩余租期为 3.6 年，其中主力店租赁面积加权平均剩余租期为 5.7 年，非主力店（包含次主力店与专门店）租赁面积加权平均剩余租期为 2.7 年；根据固定租金加权平均剩余租期为 2.0 年。

近三年及一期，目标基础设施资产加权平均剩余租期情况如下：

表 4-20：近三年及一期加权平均剩余租期情况

项目	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年 9 月末
加权平均剩余租期 ¹ （按租赁面积计算）	4.1 年	3.6 年	3.7 年	3.6 年
加权平均剩余租期 ² （按固定租金计算）	2.4 年	2.1 年	2.0 年	2.0 年

注 1: 加权平均剩余租期（按租赁面积计算）= $\sum(\text{租约剩余天数}/365 \times \text{租赁面积})/\text{可租赁面积}$

注 2: 加权平均剩余租期（按固定租金计算）= $\sum(\text{租约剩余天数}/365 \times \text{当期固定租金})/\text{当期固定租金总收入}$ 。

目标基础设施资产当前的加权平均剩余租期水平有助于运营管理机构即时对场内租户进行调改，在改善目标基础设施资产的租户结构的同时释放更多的收入增长空间。

6. 租赁合同到期分布

截至 2023 年 9 月 30 日，按照租赁面积口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约面积占已出租面积比例分别为 6.7%、19.2%和 14.1%，其余 60.0% 的已租赁面积将于 2026 年及以后到期；按照固定租金收入口径，在执行租约于 2023 年至 2025 年内拟到期租约的固定租金收入占收入的比例分别为 9.6%、40.7% 和 20.8%。

近三年及一期，未来到期租约情况详见下表：

表 4-21：截至 2020 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2021 年	19,971.04	20.3%	34.3%
2022 年	28,944.19	29.5%	37.0%
2023 年	6,054.57	6.2%	8.2%
2024 年及以后	43,242.02	44.0%	20.5%
合计	98,211.82	100%	100%

表 4-22：截至 2021 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2022 年	34,554.41	35.1%	46.4%
2023 年	11,086.34	11.2%	21.0%
2024 年	8,730.48	8.9%	13.0%
2025 年及以后	44,205.10	44.8%	19.6%
合计	98,576.33	100.0%	100.0%

表 4-23：截至 2022 年末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2023 年	24,160.71	24.6%	44.1%
2024 年	14,111.67	14.4%	25.6%
2025 年	8,637.79	8.8%	9.5%
2026 年及以后	51,176.53	52.2%	20.8%
合计	98,086.70	100%	100%

表 4-24：截至 2023 年 9 月末未来到期租约情况

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面 积的百分比	到期租约固定租金所 占百分比
2023 年	6,653.70	6.7%	9.6%
2024 年	19,095.74	19.2%	40.7%
2025 年	14,072.29	14.1%	20.8%
2026 年及以后	59,630.39	60.0%	28.9%
合计	99,452.12	100%	100%

如上表所示，项目租户按照租赁面积口径的租赁合同期限分布情况与按照固定租金收入口径的比例结构不尽相同。通常成熟运营的购物中心项目，按固定租金收入口径在未来 1 至 3 年单年约有 30%-50%的租约滚动到期，符合消费基础设施项目运营的收入特点。运营管理机构可通过控制店铺租期长度等方式调整专门店租赁情况，主动管理租户续租、换租并保持调租灵活性，以达到收入持续增长以及优化整体收入结构的目的。

对于即将到期续期的铺位，运营管理机构将会提前向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌。

综上所述，整体而言目标基础设施资产租约集中到期风险较低，租约稳定性较高，租约到期结构能够在保持一定程度的现金流稳定性的同时也保有未来一定的增长空间。

7. 基础设施项目的收缴率

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 1-9 月收缴率⁴⁹分别为 100%、100%、100%及 99.98%。截至 2023 年 12 月 31 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史三年及一期的收缴率均为 100%。

2022 年和 2023 年上半年收缴率未达到 100%是由于本项目其中一个租户受宏观经济波动影响导致租金欠费未结清所致。截至 2023 年 10 月 7 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史三年及一期的收缴率均为 100%。

8. 前十大承租方情况

2023 年 1-9 月，目标基础设施项目按相关收入（租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计）计算的前十大承租方相关收入合计占比为 15.51%。其中，除第一大承租方（山姆会员店）外，其余承租方租赁面积占比均不超过 5%，相关收入占比均不超过 2%。

本项目前十大承租方均为具有较强品牌影响力的商户，经营情况稳健。其中，按租赁面积计算的前五大租户在执行租约的租赁期限均在 8 年以上，平均租赁期限为 16.1 年。该等承租方作为基础设施项目的基石租户，可提供长期稳定的现金流，亦可为基础设施项目提供良好的引流作用。例如，基础设施项目租赁面积及相关收入排名第一的主要租户山姆会员店，为大城西板块唯一一家山姆会员店。该承租方在区域内较强的稀缺性和品牌效应具备显著的引流能力，其引入的客流量占比可以达到总客流的 15%-20%。

2023 年 1-9 月，按相关收入占比排名，前十大承租方情况详见下表：

表 4-25：2023 年 1-9 月相关收入前十大承租方情况

序号	业态	相关收入 ¹ 占比
1	零售 ²	5.94%

⁴⁹ 收缴率=截至 2023 年 9 月末已收本期金额/应收本期金额，本期金额包含租户应缴纳的各项费用，但不含保证金和押金。


序号	业态	相关收入 ¹ 占比
2	零售	1.85%
3	零售	1.24%
4	零售	1.14%
5	零售	1.12%
6	零售	1.00%
7	娱乐	0.85%
8	娱乐	0.80%
9	零售	0.79%
10	娱乐	0.78%

注 1：相关收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入；

注 2：上表中排名第一的承租方为山姆会员店。

按相关收入占比排名，2023 年 1-9 月前十大承租方到期期限分布如下：

图 4-17：2023 年 1-9 月收入占比前十大承租方到期期限分布



针对本项目潜在可能面临的集中换租风险，运营管理机构设置了如下缓释措施：

提前进行租约谈判：运营管理机构将依托印力集团强大的租户资源，持续维护租户资源库。同时，将会提前 3-6 个月向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。对于考虑品牌汰换的铺位，运营管理机构将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌，新租约会于现有租约到期前 1 至 3 个月订立。

重点关注主力租户租赁情况：而对于主力租户，尤其如山姆会员店此类核心主力租户，运营管理机构将会在租约到期前更早的时间与之就未来续租安排进行沟通和磋商，尽早就续租或换租事宜达成一致意见。印力集团作为沃尔玛（中国）的战略合作伙伴，与沃尔玛之间已建立常态化的沟通机制，针对每年开店入驻及店铺调整等需求均会提前沟通。本项目运营管理机构将持续维持与山姆会员店良好的互信和长期合作关系。

对于本项目而言，即使在历史宏观经济波动期间，目标基础设施资产有一定比例租约到期的情况下，整体依然保持了较高的出租率水平，体现了本项目运营管理机构良好的运营管理能力。

9. 租约、租户储备情况

截至2023年9月30日，发起人已与超过10,000家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富，可以根据项目的实际运营情况和运营调升需求，适当引入优质品牌，使得项目保持长期竞争力。

（四）重要现金流提供方

经财务顾问核查，本基础设施项目不存在重要现金流提供方。

（五）调查结论

经财务顾问核查，基础设施项目近三年内运营情况良好，现金流持续、稳定；基础设施项目现金流基于真实、合法的经营活动产生；基础设施项目收入来源合理分散，且收入主要来自于市场化租户，符合市场化原则，不依赖第三方补贴等非经常性收入；基础设施项目不存在重要现金流提供方。

七、基础设施资产的估值情况

戴德梁行作为资产评估机构对基础设施资产进行了评估，就基础设施资产于价值时点2023年9月30日的市场价值出具了目标物业评估报告。

截至2023年9月末，基础设施资产估值为39.59亿元。基础设施资产评估结果具体如下表所示：

表 4-26：基础设施资产估值情况

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法 及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

(一) 项目运营收入评估参数假设

杭州西溪印象城的运营收入包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入。

近三年及一期，目标基础设施各类运营收入及占比如下：

表 4-27：目标基础设施资产近三年及一期运营收入

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
固定租金收入	17,283.41	17,485.61	19,111.94	15,164.07
占比	68%	63%	65%	62%
营业额提成租金收入	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92
占比	8%	10%	7%	9%
物业管理费收入	4,376.40	5,074.03	5,379.81	4,215.85
占比	17%	18%	18%	17%
固定推广费收入	243.28	468.70	672.30	586.12
占比	1%	2%	2%	2%
多经及广告收入	1,138.16	1,286.69	1,589.98	1,190.70
占比	4%	5%	5%	5%
停车场收入	457.33	809.89	862.14	1,084.20
占比	2%	3%	3%	4%
运营收入总计 ¹	25,590.42	27,897.89	29,567.25	24,337.86
减：减租金额 ²	1,226.14	75.57	0.71	58.11
加：其他调整项 ³	-626.24 ⁴	235.52	-34.32	78.23
项目营业收入合计	23,738.04	28,057.84	29,532.21	24,357.98

注 1：本表格按照管理口径报表对运营收入进行拆分，并通过“减租金额”与“其他调整项”将管理口径报表运营收入调整回财务报表口径的营业收入；

注 2：由于宏观经济波动影响，项目在报告期内对部分租户进行了租金减免；

注 3：其他调整项主要包含按照权责发生制进行的财务报表口径的调整：1）对部分跨期收入进行了调整，如管理口径报表提成租金一般次月收取时确认收入，管理层编制财务报表时会将提成租金收入还原回提成当月确认收入；2）财务报表口径采用直线法确认租金收入，即存在财务报表口径租金收入金额与管理口径实收租金的差异；

注 4：由于 2020 年受宏观经济波动影响，提成租金等按权责发生制进行的财务报表口径调整的影响较大，因此 2020 年其他调整项金额较大。

1. 固定租金收入及增长率假设

对于已出租物业固定租金部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的租金水平（即实际租金）；租赁期外按照市场租金水平计算固定租金收入。

（1）出租率假设

基础设施资产投入运营以来一直保持较高的出租率水平，过往五年加权平均出租率均值为 98.10%，2022 年加权平均出租率为 98.11%。截至 2023 年 9 月 30 日，基础设施资产共签约租户 371 个，出租率约为 99.6%。根据本项目历史出租率分析，目标基础设施资产出租率已达到较高水平，且呈现平稳态势，进入运营稳定期。

根据市场调研，基础设施资产位于西溪商圈，隶属于杭州大城西商圈，所在区域商业氛围较好，商业需求稳定。依托着商业氛围良好、自然旅游资源丰富、位置优越、交通便利，出租率处于稳定水平，商圈平均出租率约为 90%-98%，在全杭州市范围内处于高位。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人已与超过 10,000 家品牌建立良好合作关系。依托发起人的丰厚品牌资源，目标基础设施项目储备租户数量丰富。

针对未来租约即将到期的租户，运营管理机构会提前 3-6 个月与该等租户就租约到期后是否续租进行沟通。对于租户明确表示到期不续租的情况，运营管理机构将提前开始储备备选商户，并就拟入驻的新租户就租赁条约进行洽谈，且新租约一般会在现有租约到期前订立。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，也会在获知租户到期不续租的情况下提前进行招租准备，因此除了运营管理机构出于经营规划主动保留的店铺，一般而言在上一租户退租后，基本可以做到无缝衔接，使得目标基础设施资产在未来保持较高的出租率水平。此外，运营管理机构会按照月度追踪租户的业绩，对于经营业绩较差、存在逃

场风险的租户（由于租赁合同中一般约定 3 个月的租金作为租赁保证金，因此即使租户发生潜在经营风险，一般情况下不会对目标基础设施资产的现金流产生较大影响），运营管理机构会给予该等租户一定的经营辅导并提前开始储备备选商户。由于运营管理机构平时就会有较多的品牌储备，在面临现有租户提前退租时，能够尽快与储备租户进行沟通和招租，从而保证本项目的出租率维持较高水平。

综上所述，根据目标基础设施资产历史及评估基准日时点出租率情况，结合项目所在区位情况，目标基础设施资产已进入运营稳定期，出租率呈平稳趋势。本次估价按照预测期内前 2 年年度出租率 97.5%、预测期内后续年度出租率 97.75%测算。

表 4-28：基础设施资产过往五年加权平均出租率数据及评估出租率假设

过往五年加权平均出租率情况		评估出租率假设
2018 年	99.14%	2023-2024 年：97.5% 评估预测期内后续年度：97.75%
2019 年	98.83%	
2020 年	96.02%	
2021 年	98.42%	
2022 年	98.11%	

注：加权平均出租率为月度面积加权出租率，即 $\sum \text{每个月已出租面积} / \sum \text{每个月可出租面积}$

（2）市场租金水平的确定

购物中心商铺根据租赁面积大小和租金水平被分为主力店及非主力店。本项目除主力店外，部分店铺由于其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与二者差异明显，因此本次评估将非主力店进一步区分为次主力店与专门店。

- 主力店：指可以为商业项目吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积大（租赁面积一般在 2,500 平方米及以上）、租期长（10 年以上）的特点，租金通常低于同楼层的专门店水平；
- 专门店：指面积相对较小、租期较短、租金单价较高的商铺；

- 次主力店：除主力店与专门店外，单独定义次主力店，其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与两者差异明显。

目标基础设施资产共计 3 个主力店租户，主力店租户的经营行业、承租面积占比、2023 年 1-9 月收入占比情况如下表所示：

表 4-29：目标基础设施资产主力店租户基本情况

主力店	经营行业	承租面积占比	2023 年 1-9 月收入*占比
主力店-1	零售	22.86%	5.94%
主力店-2	娱乐	3.75%	0.85%
主力店-3	零售	3.00%	1.14%

注：收入指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入

1) 可比实例选取依据

在确定商业物业市场租金时，评估机构采用比较法，首先按照区位条件、业态类型和客群定位等维度进行了比较和选择，确定可比实例；其次，经过充分考虑目标基础设施资产与可比实例在交易时间、交易情况、不动产状况等方面的差异，修正后得出估价对象的比准市场租金。可比实例选取依据的具体分析如下：

a) 区位条件

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈。大城西商圈商业氛围活跃，随着印力、龙湖、银泰等多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定。本次选取可比实例均位于大城西商圈，与目标基础设施资产均为商圈中的优质商业物业，区位条件相似，具备可比性。

b) 业态类型

目标基础设施资产商业建筑面积达 14.4 万平方米，整体由商业及配套设施构成。可比实例商业建筑体量在 10-20 万平方米之间，体量与目标基础设施资产接近，与目标基础设施资产同属于具有一定规模的商业物业，其可承租业态

种类较为丰富，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务等多种业态组合，各项目均配有生活超市、影院、亲子儿童等店铺类型，业态类型具有可比性。

c) 客群定位

在客群定位层面，目标基础设施资产核心客群为本地居民、年轻人以及新中产家庭。同时，因目标基础设施资产紧邻西溪湿地国家公园，亦可对游客客群产生一定的吸引导流作用。可比实例与目标基础设施资产类似，客群均以本地居民、年轻人以及新中产家庭为主，客群定位相近，具有可比性。

综上，从区位条件、业态类型及客群定位等方面综合分析，本次估价选取的可比实例与目标基础设施资产具备可比性。

2) 专门店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个均位于 L1 层的类似商业物业作为基础设施资产 L1 层专门店的可比实例。专门店可比实例概览如下：

表 4-30：专门店可比实例详情

因素			估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
项目名称			杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	西湖区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代			2013/2019 年	2013 年	2019 年	2018 年
地址			余杭区	拱墅区	西湖区	拱墅区
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	600	558	638
交易情况			——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	较便捷	便捷	便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
	实 物	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
		物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	0-150 平方米	150-300 平方米	0-150 平方米

因素		估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
状况	配套设施设备	完善	完善	完善	完善
	内部装修	简装	简装	简装	简装
	层高	正常	正常	正常	正常
	进深比	较好	较好	较好	较好
	使用率	正常	正常	正常	正常
	楼龄及保养	保养较好	保养较好	保养好	保养好
	物业管理	较好	较好	较好	较好
权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
	租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ² (元/平方米/月)		——	560	516	572

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：对上述专门店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

图 4-18：专门店可比实例与目标基础设施资产位置图



由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 L1 层专门店的比准租金单价为 549 元/平方米/月。

表 4-31：基础设施资产 L1 层专门店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
L1 层专门店	549

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，基础设施资产 A 馆专门店位于 B1-L4 层，各楼层专门店市场租金在首层市场租金的基础上考虑 30%~110%的楼层系数修正。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业内部区位差异市场调查，对基础设施资产专门店租赁状况进行分析。根据对基础设施资产动线设计、店铺进深及展示性、店铺位置及可达性、租赁面积以及其他特殊情况的铺位归类，对 B 馆 B1、L2-L4 层及 A 馆 L1、L2、L4 层部分商铺的市场租金在 A 馆专门店同楼层市场租金基础上进行适当区位修正求得，具体修正比例为 15%~55%。

综上所述，根据基础设施资产 A 馆、B 馆 L1 层商业专门店的市场比准租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，基础设施资产 B1-L4 层专门店市场租金修正结果范围为 25~604 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

3) 主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的可比实例。主力店可比实例概览如下：

表 4-32：主力店可比实例详情

因素	估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
项目名称	杭州西溪印象城	余杭区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代	2013/2019 年	2019 年	2013 年	2014 年
地址	余杭区	余杭区	拱墅区	拱墅区

因素			估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
交易时间			——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)			——	66 ²	72 ³	74
交易情况			——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度较高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	一般	较便捷	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实 物 状 况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
		物业管理	较好	较好	较好	较好
	权 益 状 况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ (元/平方米/月)			——	67	69	70

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L2 层，其租金单价为 59 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 90%，修正后租金单价为 66 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L6 层，其租金单价为 50.5 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 72 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 A 馆 L1 层主力店的比准租金单价为 68 元/平方米/月。

表 4-33：基础设施资产 A 馆 L1 层主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层主力店	68

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施资产主力店租赁状况进行分析：基础设施资产主力店主要分布于 A 馆 B1、L1、L3 层，各楼层间租金单价差异相较专门店不明显，楼层系数范围为 80%~100%，A 馆各楼层主力店市场固定租金单价范围为 54~68 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

4) 次主力店市场租金

经过评估机构市场调查与研究，最终确定了三个类似项目作为基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的可比实例。次主力店可比实例概览如下：

表 4-34：次主力店可比实例详情

因素		估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
项目名称		杭州西溪印象城	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代		2013/2019 年	2018 年	2013 年	2014 年
地址		余杭区	拱墅区	拱墅区	拱墅区
交易时间		——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 ¹ (元/平方米/月)		——	126	114 ²	122 ³
交易情况		——	正常	正常	正常
不动 产 状 况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高	繁华度高
	距离区域中心	较近	较近	较近	较近
	交通便捷度	较便捷	便捷	较便捷	较便捷
	基础设施完善度	完善	完善	完善	完善
	自然人文环境	良好	良好	良好	良好
	公共服务设施状况	完善	完善	完善	完善

因素			估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实物状况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	500—1,000 平方米	500—1,000 平方米	500—1,000 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
		物业管理	较好	较好	较好	较好
	权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大
修正价格 ⁴ （元/平方米/月）			——	116	110	117

注 1：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

注 2：该可比实例位于所在项目 L4 层，其租金单价为 80 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 70%，修正后租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 3：该可比实例位于所在项目 L1-L3 层，其租金单价为 114 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该可比实例的楼层进行修正，修正幅度为 93%，修正后租金单价为 122 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

注 4：对上述次主力店可比实例，评估机构从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面（包括 20 个小维度）与基础设施资产进行了比较，并得到修正因素系数，交易价格乘以修正因素系数得到修正价格。

由于三个可比实例与基础设施资产用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，则基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店的比准租金单价为 114 元/平方米/月。

表 4-35：基础设施资产 A 馆 L1 层次主力店比准市场租金单价

用途	比准市场租金单价 (元/平方米/月)
A 馆 L1 层次主力店	114

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

图 4-19：次主力店可比实例与目标基础设施资产位置图



根据《租约明细表》《租赁合同》等资料，结合评估机构对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对基础设施资产次主力店租赁状况进行分析：基础设施资产次主力店主要分布于 A 馆 B1M、L1、L3、L4 层以及 B 馆 L1-L4 层，各部分楼层系数修正范围为 70%~110%，区位修正范围为 60%，次主力店市场租金单价范围为 68~125 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

5) 目标基础设施资产历史固定租金水平

目标基础设施资产 2018 年至 2023 年 9 月末，主力店平均固定租金水平为 55-61 元/平方米/月，非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金水平为 153-221 元/平方米/月。

表 4-36：目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)	非主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)
2018 年	55	153
2019 年	57	177
2020 年	56	171
2021 年	59	183

年份	主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)	非主力店平均固定租金水平 (元/平方米/月)
2022 年*	60	210
2023 年 1-9 月	61	220

注：平均固定租金水平=固定租金收入合计/各月末已租赁面积合计。

目标基础设施项目历史租金水平呈现出平稳上升态势，伴随租户换租和续签，在每年较高的新签租金水平拉动下，平均租金水平不断提升。

截至价值时点（2023 年 9 月 30 日），目标基础设施资产按照评估机构的租户分类，主力店、次主力店和专门店在执行租约与估值假设的固定租金单价情况如下表所示：

表 4-37：三类租户在执行租约的租金单价与评估假设的市场租金单价情况

	截至 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价 (元/平方米/月)	评估假设使用的市场固定租金单价 (元/平方米/月)
主力店	53.37~66.31	54.00~68.00
次主力店	28.00~150.00	68.00~125.00
专门店	18.35~2,860.00	25.00~604.00

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的三类租户市场固定租金单价区间未显著超过截至价值时点（2023 年 9 月 30 日）目标基础设施资产在执行租约的固定租金单价区间。其中，次主力店和专门店在执行租约的固定租金单价范围宽于估值假设的市场固定租金单价范围，主要原因为：1）部分在租的专门店动线相对不好到达或租赁面积较大，此类铺位的租金议价能力较低，导致固定租金单价相对更低；2）部分在租店铺为新能源汽车或小面积中岛店铺（不到 10 平米），此类租户的固定租金单价较高。由于预计预测期内上述特殊类型租户新租、换租概率较低，故在市场固定租金假设中未考虑上述极值。而评估机构预测的市场固定租金水平上限低于在执行租约的固定租金水平上限，亦为谨慎保守估计。

目标基础设施资产截至 2023 年 9 月末在执行租约平均租金、2023 年截至 9 月末新签租户平均租金与评估预测平均租金水平如下表所示：

表 4-38：在执行租约平均租金、2023 年新签租户平均租金与评估预测平均租金水平

租户类型	截至价值时点 (2023/06/30) 签约固定 租金水平 (均值) (元/平方米/月)	2023 年截至 9 月末新签 租户固定租金水平 (均 值) (元/平方米/月)	预测固定租金水平 (均值) (元/平方米/月)
主力店	62	—	64
非主力店 (含次主 力店和专门店)	247	315	287
次主力店	77	108	87
专门店	302	356	350

注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税。

整体而言，评估机构预测的平均固定租金水平与价值时点已签约的平均固定租金水平相当，未超过 2023 年新签约的平均固定租金水平。

（3）固定租金增长率假设

评估机构预测时对于租约内租金增长率使用该等租约中约定的租金增长率。现有租约到期后，采用预测期内固定租金增长率进行测算。

杭州西溪印象城 A 馆于 2013 年开业，B 馆于 2019 年 5 月正式开业。在固定租金收入层面，目标基础设施资产自 2018 年起年复合增长率达 12.3%。在固定租金单价层面，2018 年至 2022 年，目标基础设施资产非主力店（包含次主力店与专门店）平均固定租金单价的年复合增长率为 8.3%，主力店平均固定租金单价的年复合增长率 2.4%。在签约租金表现方面，目标基础设施资产当前已签约租户中，专门店租期内年均租金增长率约为 5.1%，次主力店租期内年均租金增长率为 5.3%，主力店租期内年均租金增长率约为 1.7%，其中本项目在评估预测期内内仅有山姆会员店面临到期续约，目前山姆会员店现有合同租金增长率为 2%，与测算假设的增长率一致。

表 4-39：已签约租户年均租金增长率与预测期内租金增长率假设比较

租户类型	已签约租户租期内 年均租金增长率 ¹	评估预测期内到期续约 固定租金增长率假设
主力店（山姆会员 店）	2%	评估预测期内：2%
专门店	5.3%	2024-2026 年：5%

租户类型	已签约租户租期内 年均租金增长率 ¹	评估预测期内到期续约 固定租金增长率假设
次主力店	5.1%	2027-2029 年：4% 评估预测期内后续年度：3%

注 1：已签约租金租期内年均增长率为各租赁合同租期内增长率算术平均值。

目标基础设施资产位于杭州市大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。根据评估机构市场调研，区域内其他优质项目签约非主力店（包含次主力店与专门店）租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。

本项目估值模型中，租户在租赁期限内租金增长率为租户已签订的租赁合同约定的租金增长率，租赁期外的市场租金增长率预计为 2%-5%，系根据项目所在区域居民消费价格（CPI）长期增长情况、项目所在区域市场可比项目情况、项目历史租金增长情况、已签约租户租赁期限内租金增长率及项目稳定的经营情况综合分析得出，具体情况分析如下：

1）项目所在区域 CPI 增速为租金增长提供坚实支撑

根据评估机构调研，杭州市 CPI 长期增长率基本稳定在 2%。2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨，全年 CPI 为 102.4，同比增长 2.4%。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，稳定的 CPI 水平也为未来租金的增长提供坚实支撑。

2）预测期租金增长率与可比项目租金涨幅情况相符

根据评估机构调研，本项目区域内其他可比项目签约非主力店租户年租金增长率一般为 3%-8%，主力店租户年租金增长率区间为 2%-4%。对比项目所在区域其他优质项目的签约租户租金增长率，目前本项目预测期租金增长假设与区域内可比项目租金涨幅情况相符。

3）预测期租金增长率与已签约租户的租金增长率相当

针对专门店及次主力店，评估机构预计其在 2024 年-2026 年将达到每年 5% 的固定租金增长，与历史租期内增长率基本一致。2027-2029 年，固定租金增速

预计为 4%。预测期内后续年度，从谨慎估计的角度预计固定租金增速将逐步稳定维持在 3%。

针对主力店，评估机构预测时对于现有租赁协议内租金增长率使用该等租赁协议已约定的租金增长率。现有租约到期后，考虑到主力店面积大、租金相对稳定，评估机构预测的固定租金的增幅将稳定在每年 2%，与预测期内到期主力店现有合同增长率一致。

截至 2023 年 9 月 30 日，山姆会员店剩余租赁期内的签约租金复合租金增长率约为 2%，且合同约定租约到期后续约租金增长率为 2%，与评估机构预测的固定租金增长率相符。由于另外两家主力店现有租约的到期日均晚于十年的评估预测期，该两家主力店在评估预测期的租金依据合同测算，主力店租金增长率假设对于该两家主力店没有影响。

由于本项目主力店的租赁合同签署时间均较早，而随着杭州地铁 3 号线开通及周边交通环境、商业环境的完善，本项目于 2022 年正式进入 TOD 时代，成为城市级购物中心，对客流的吸附能力进一步增强，未来主力店租金也具备更高的增长空间。

综上所述，主力店预测期内的市场租金增长率参数假设属于较为合理的水平。

4) 预测期租金增长率以历史租金增长率为依据

2018 年至 2022 年，目标基础设施资产全场平均固定租金增长率均值为 9.12%，除 2020 年受宏观经济波动影响全场平均固定租金小幅下降外，其余年份的全场平均固定租金均保持了较好的增长。目标基础设施资产历史五年及一期全场平均固定租金增长率如下表所示：

表 4-40：目标基础设施资产历史五年及一期平均固定租金水平

年份	全场平均固定租金增长率
2018 年	9.5%
2019 年	19.7%
2020 年	-2.9%

年份	全场平均固定租金增长率
2021 年	6.6%
2022 年	12.7%
2023 年 1-9 月	5.3%

考虑到本项目已开业运营 10 年，项目业态与品牌分布、覆盖客群、所处区域商业格局基本稳定，交通环境亦较为完善，结合项目历史租金增长率与项目目前运营情况，故目前目标基础设施资产预测期内的租金增长率参数假设属于合理水平。

（4）免租期假设

在考虑合理的租户换签率、租赁期限、免租期长度后，假设项目每次更新租期时有有效的年均免租期为 5 天。

在新品牌入驻时，根据不同业态及租赁面积，大部分专门店租户通常不享有免租期或装修优惠期，而部分租户在特定情形下会有一定的免租装修期天数。根据目标基础设施项目的租约面积明细及免租装修期标准，结合项目历史五年的平均续租率水平以及租户在租的平均租期年限，折合全部可出租面积口径计算的年均免租期天数约为 3-4 天。因此，本次估价设定每次更新租期时有效年均免租期为 5 天的参数假设具有合理性。

（5）收缴率假设

本次估价的收缴率按照 100%进行测算。

目标基础设施项目历史收缴率情况一直保持较好水平。截至 2023 年 9 月 30 日，2017 年至 2022 年的收缴率均为 100%，2023 年 1-9 月收缴率为 99.98%。截至 2023 年 12 月 31 日，前述欠款已经结清。至此，本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%。

针对可能发生的租金欠缴情况，基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施，包括严格执行租金预付及租赁保证金制度、租金催收制度，给予租户帮扶或主动调改租户，明确基金管理人运营管理机构收缴工作的监督

机制，以及运营管理机构对重点租户运营收入的监督管理，多维度促进运营管理机构加强日常催收管理等，具体如下：

1) 通过租金预付及租赁保证金制度防范欠缴损失

基础设施项目的营业收入中，固定租金、物业管理费、固定推广费以预付为主，对于不同租户又分为季度和月度预付，租户需在上一期租金等费用覆盖周期届满之日前一定时间内支付下一期租金等费用。同时根据招商实际情况，通常收取租户三个月的租赁保证金，以应对租户欠缴或者违约的风险，如租户欠缴租金或提前解约，项目公司可从中抵扣拖欠款项，覆盖租户违约造成的损失。

2) 严格执行租金催收制度，持续加强租金收缴管理

根据运营管理机构的收款制度，若未在合同约定缴款期间足额缴纳租金等费用，在逾期当天发送催缴函一，两天内若仍未缴清，继续发送催缴函二，函二发送后仍未缴清的，按合同约定停止功能（水、电、气等）服务。针对个别在历史上由于宏观经济波动影响导致产生租金延迟缴纳的租户，运营管理机构会持续跟踪该类型商户业绩，施加催缴措施，并做好风险预案、沟通备选商户。

3) 主动给予租户帮扶或主动调改租户，减缓租金欠缴风险

运营管理机构实时监控商户营业额情况，若租户出现经营业绩下滑情况会及时给予经营辅导，包括给予免费广告位、与租户联合营销促销等，帮助租户提升经营业绩。同时，为了保障项目收益稳定性，对于营业额持续下滑或不再适合本项目的商户，运营管理机构会提前储备更换品牌，进行主动调改，引进优质租户，降低出现租户长期租金欠缴的风险。

4) 明确基金管理人运营管理机构收缴工作的监督机制

基金管理人与运营管理机构已通过运营管理服务协议落实收缴工作的分工安排，并制定明确工作机制，加强租金收缴管理，保障基础设施项目的收缴率。在基金运作期内，基金管理人将定期与运营管理机构组织会议，跟踪项目公司租金等费用的收缴情况。

5) 运营管理费收费安排与收缴情况挂钩, 有效激励运营管理机构加强日常催收管理

运营管理机构的基础管理费和浮动管理费均包含以净运营收入为基数的部分⁵⁰其中净运营收入的计算口径包括信用减值损失, 如收缴不善导致坏账, 运营管理费用则会相应减少。特别地, 浮动管理费用设置了倒扣机制, 若收缴情况不及预期, 则浮动管理费将为负, 即将扣减当年度基础管理费用。

前述运营管理费用的设置可有效激励运营管理机构加强日常催收管理, 缓释租金欠缴风险。

综上所述, 本项目历史六年及一期的收缴率均为 100%, 且针对可能发生的租金欠缴情况, 基金管理人和运营管理机构已制定合理有效的缓释措施, 因此本次估价的收缴率参数设置具有合理性。

2. 营业额提成租金收入及增长率假设

营业额提成租金收入包含租赁模式为纯提成租金部分租金收入及租赁模式为固定/提成租金取高部分超出固定租金的提成租金收入。商业物业营业额提成租金收入与商场营业额呈现较高相关性, 目标基础设施过往五年营业额情况如下:

表 4-41: 目标基础设施过往五年营业额情况

经营指标	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月	近五年年均 复合增长率
营业额 (万元)	185,352	202,734	177,127	283,104	350,561	319,383	17.3%

目标基础设施资产自开业以来, 营业额逐年上升, 近 5 年年均复合增长率达 17.3%, 2022 年营业额达到 35.06 亿元, 自此进入全新业绩赛道。2023 年 1-9 月已完成 2022 年全年业绩的 91%, 今年预计将同比实现更高增长。

目标基础设施资产历史期营业额提成租金收入整体保持较高的增长速度, 2014 年开业以来至 2021 年提成租金收入复合增长率约 7.6%, 2014 年至 2022 年

⁵⁰ 项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销, 其中管理费用不含运营管理费用

提成租金收入复合增长率约 2.0%。营业额提成租金收入在历史三年一期中存在一定波动，2020 年至 2022 年的复合增长率为-3.4%，主要因部分提成租金租户受历史公共卫生事件扰动影响从而营业额在 2022 年度发生波动，导致 2022 年度营业额提成租金收入出现下降。

目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况如下：

表 4-42：目标基础设施资产历史三年及一期营业额提成租金收入情况

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业额提成租金收入 (万元)	2,091.84	2,772.97	1,951.08	2,096.92

随着 2023 年经济运行恢复，杭州各项宏观经济指标表现良好，租金收入方式逐渐稳定，提成租金收入随租户营业额恢复迅速。2023 年全年提成租金收入预测略高于 2021 年实际提成收入水平，且 2023 年上半年已完成全年预算一半以上。2023 年 1-10 月实现提成租金收入 2,258 万元，相较于 2022 年度同期提成租金收入增幅达到 45.1%，已超过 2022 年全年营业额提成租金水平。本项目未来可持续受益于杭州市宏观经济发展、地铁开通等多个有利因素，有利于未来提成租金收入保持良好增长水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产预计 2023 年提成租金收入（不含增值税）约为 2,846 万元，考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价营业额提成收入 2023 年四季度按 749 万元（不含增值税）测算，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 2,846 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.75%测算。未来增长率综合考虑杭州市宏观经济增速、CPI 增速、消费增速等因素综合设定。故本次估价设定的营业额提成租金收入及增长率假设具有合理性。

3. 物业管理费收入及增长率假设

基础设施资产物业管理费标准收费于 2021 年调整为 90 元/平方米/月（不含增值税），截至 2023 年 9 月 30 日，后续新签或换租物业管理费将按照上述标准执行。部分租户由于签约较早，尚未调整到当前收费标准。对于已出租物业的

物业管理费，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平（即实际物业管理费）计算，租赁期外已达到或高于 90 元/平方米/月（不含增值税）的，按 90 元/平方米/月（不含增值税）计算；未达到 90 元/平方米/月（不含增值税）的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮 4%。对于目前空置的店铺，假设未来出租后将按照物业管理费标准进行收费。后续年份至预测期末的物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅 4%测算。

由于目标基础设施资产历史物业管理费收入增速较快，2018 年至 2022 年，物业管理费收入年均复合增长率达 18.1%，目前本项目预测期租金增长假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，目标已出租部分中仅有约 35%的租赁面积按照 90 元/平方米/月的物业管理费标准收费，未达到上述标准的租约预计未来在续约或换签时逐步调整至当前物业管理费收费标准，物业管理费收入规模仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的物业管理费收入及增长率假设具有合理性。

4. 固定推广费收入及增长率假设

截至 2023 年 9 月 30 日，非主力店（包含次主力店与专门店）的平均固定推广费约为 10 元/平方米/月（不含增值税），主力店起租时尚未开始收取推广费，当前推广费为 0 元/平方米/月。根据运营管理机构介绍，固定推广费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年固定推广费收入（不含增值税）约为 788 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价固定推广费收入 2023 年第四季度按 202 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 788 万元（不含增值税）测算，2024 年至 2027 年在 2023 年基础上按年增幅 4.0%测算，2028 年至预测期末按年增幅 3.5%测算。

由于目标基础设施资产自 2019 年起开始向租户收取固定推广费用，在新签租户中得到较快的推广，因此固定推广费收入在历史年度中增长较快。评估机构考虑后续经营及可实现性以及当前固定推广费增长表现，预计未来该项收入的增速基本稳定，因此采用较历史期更为谨慎的增长率假设。此外，固定推广

费预计未来将向 15 元/平方米/月（不含增值税）的标准逐步调整，随着与租约到期的租户进行续约或换签，固定推广费收入预计整体将呈现较快速的增长并仍具备一定增长空间，因此本次估价设定的固定推广费收入及增长率假设具有合理性。

5. 多经及广告收入及增长率假设

基础设施资产多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年多经及广告收入（不含增值税）约为 1,458 万元。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况，本次估价多经及广告收入 2023 年第四季度按 266 万元（不含增值税）预测，即 2023 年收入合计按 2023 年 1-9 月实际收入与 10-12 月预测收入之和 1,458 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 3.0%测算。

2020 年至 2022 年，目标基础设施资产的多经及广告收入增长较快，目前本项目预测期多经及广告收入增长率假设较历史增长情况而言更加谨慎。此外，考虑宏观经济整体的增速水平，随着社会经济活动恢复常态，未来多经及广告活动方式多样、可举办活动数量增加，广告点位和仓库点位租金单价未来存在一定增长空间，因此本次估价设定的多经及广告收入及增长率假设具有合理性。

6. 停车场收入及增长率假设

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年全年停车场收入（不含增值税）预计约为 1,400 万元。根据运营管理机构提供的相关资料及说明，目标基础设施资产停车场收费单价自 2024 年年初由 6 元/小时调整至 8 元/小时，上述调价已经公示。同时，项目公司已签署《杭州西溪印象城停车场租赁协议》，合同约定目标基础设施资产 2024 年停车场租金收入为人民币 2,000 万元（不含增值税）。考虑到目标基础设施资产 2023 年实际经营情况以及已签署之租赁协议，基于审慎考虑，目标基础设施资产 2024 年停车场收入按 2,000 万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度停车场收入在 2023 年停车场收入预测的基础上按每 3 年增幅 5.0%测算。

目标基础设施资产停车场收入受经济活动恢复、山姆会员店热潮等利好因素影响，近年来大幅度提升，2019-2022 年停车场收入增长较快。考虑到目前停车场的使用率较高，已达到稳定情形，未来收入增幅将有所放缓，因此 2024 年停车场收入按已签署的租赁协议中约定的金额进行测算、后续年度的停车场收入在 2023 年停车场收入预测基础上每 3 年 5% 的增长幅度进行预测处于较为合理水平。此外，目标基础设施资产 2023 年 1-9 月车流量累计达到 252 万辆，较 2019 年同期增长 21%。随着车流量的逐步提高，2024 年项目公司上调了停车场停车单价，由 6 元/小时调整为 8 元/小时。预计随着本项目车流的持续增长，停车单价亦有进一步提升空间，因此本次估价设定的停车场收入及增长率假设具有合理性。

（二）运营期间成本费用评估参数假设

目标基础设施资产的运营成本费用主要包含一般行政管理费及人力薪酬、公共能源费、物业管理及维修维护费、IT 维护费、市场推广费以及营运费用等。

最近三年及一期目标基础设施资产的各项运营成本费用及占比如下：

表 4-43：目标基础设施资产近三年及一期运营成本费用

单位：万元

项目营业成本 ¹	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
一般行政管理费及人力薪酬	997.58	1,246.72	1,408.04	1,039.18
占比	13%	13%	13%	12%
公共能源	323.39	575.65	977.25	690.92
占比	4%	6%	9%	8%
物业管理及维修保养	1,554.24	1,728.70	1,739.00	1,407.30
占比	20%	18%	16%	17%
IT 维护	31.07	30.55	37.76	22.12
占比	0%	0%	0%	0%
市场推广费	810.14	980.56	822.46	575.38
占比	10%	10%	8%	7%
营运费	104.97	137.56	254.95	137.20
占比	1%	1%	2%	2%
保险	27.78	35.62	37.74	26.85

占比	0%	0%	0%	0%
各类税费	2,340.86	2,663.56	2,937.92	2,436.58
占比	29%	28%	27%	29%
运营管理费及折旧成本	1,698.00	1,887.03	2,457.83	2,023.84
占比	21%	20%	23%	24%
其他 ²	52.64	367.99	187.10	147.36
占比	1%	4%	2%	2%
合计 ¹	7,940.67	9,653.95	10,860.07	8,506.73

注 1：本表格按照管理口径报表对成本支出项进行拆分，合计成本与经审计的“营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用”总额保持一致；

注 2：其他主要包含其他运营成本费用如运营杂费、审计、律师中介费用及其他按照权责发生制进行的财务报表口径的调整等。

最近三年及一期项目资本性支出如下：

表 4-44：目标基础设施资产近三年及一期资本性支出

单位：万元

项目资本性支出 (万元)	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
资本性支出	1,056	863	1,417	816

1. 一般行政管理费及人力薪酬

基础设施资产一般行政管理费及人力薪酬包含项目办公费、差旅费等行政管理费用以及人员工资、社保等人力薪酬费用。根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，目标基础设施资产 2023 年 10-12 月一般行政管理费及人力薪酬费用约为 584 万元。本次估价 2023 年一般行政管理费及人力薪酬费用根据运营管理机构经营预测金额测算，预测期内后续年度在 2023 年基础上按年增幅 2.0%测算。

2017 年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用分别为 1,005 万元、1,005 万元及 1,187 万元。2017 年和 2018 年一般行政管理费及人力薪酬费用保持稳定，2019 年由于基础设施资产 B 馆开业，项目公司新增人员约 15 人，导致 2019 年一般行政管理费及人力薪酬费用较前两年上涨幅度较大。剔除因项目人员规模变化带来的影响后，2017 年至 2019 年的一般行政管理费及人力薪酬费用波动较小。2020 年至 2022 年，项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用分别为

998 万元、1,247 万元和 1,408 万元。报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年递增且增长较快，主要原因系项目公司人员结构的调整以及 2020 年存在社保减免所致：1）在报告期内，为了适应变化的商业环境以及逐步升级的消费需求，项目不断提升精细化、专门化的运营管理目标和要求，对项目人员结构有序分批的进行了调整，如补充引入具有丰富运营经验的项目副总，分管经营提升工作；如强化项目运营、推广团队，提升运营推广能力。上述调整或补充提升了项目人员能级，因此报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长，同时由于项目公司团队运营能力的不断提升，项目的营业额和营业收入也持续增长。截至 2023 年 6 月末，相关人员架构调整已全部完成，未来公募基金设立后也将基本保持当前的人员规模，预计未来人力成本会保持稳定；2）此外，由于 2020 年宏观经济波动影响，政府为减轻企业负担，发布实施了社保减免政策，其中，除医疗保险外的其他保险，在 2020 年 2 月至 2020 年 12 月期间均予以减免；2020 年 2 月至 2020 年 6 月的医疗保险予以减半。上述社保减免政策使得项目 2020 年的社保费用较以往年份减少约百万元，因此 2020 年的一般行政管理费及人力薪酬费用相对较低，导致报告期内项目公司一般行政管理费及人力薪酬费用增速较快。

如上所述，本项目报告期内一般行政管理费及人力薪酬费用逐年增长主要是受到运营管理人员结构调整以及社保减免政策的影响。2023 年作为人员架构稳定后的首个完整年度，已预测了相对充足的人员成本，预计在预测期内在岗人员数量不会显著变化，未来一般行政管理费及人力薪酬成本的增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，因此在预测期内使用每年 2%的增速。

2. 公共能源费

基础设施资产公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费。2020 年至 2022 年，基础设施资产公共能源费分别为 323 万元、576 万元及 977 万元。公共能源费主要受能源单价和用电用水量的影响，2021 年及 2022 年公共能源费增幅较高主要系：一方面，随着经济向常态化运行轨道回归，基础设施资产出租率及客流持续回升，基础设施资产用电用水量亦有所增长；另一方面，2022 年电价出现全国性的增长，因此基础设施资产 2022 年公共能源费用总体提升至 977 万元/年的较高水平。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月公共能源费用约为 284 万元、2024 年度公共能源费用约为 746 万元。本次估价公共能源费 2023 年 10-12 月按 284 万元、2024 年度按 746 万元测算，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0% 测算。

3. 物业管理及维修维护费

基础设施资产物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等。2020 年至 2022 年，基础设施资产物业管理及维修维护费分别为 1,554 万元、1,729 万元及 1,739 万元，其中保安保洁费用的历史 3 年平均占比在 70% 以上，保安保洁费用的增长带动着物业管理及维修维护费的增长。2022 年年中签订新服务合同（服务期为 2 年）时，保安保洁相关费用有较大的一次性增长，因此 2022 年物业管理及维修维护费较高，此部分增长也充分体现于 2023 年的相关预算中，因此预计 2023 年后一定时间段内，保安保洁费用的增幅会较小。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月物业管理及维修维护费约为 637 万元、2024 年度物业管理及维修维护费约为 2,266 万元。预计在预测期内保安保洁人员需求不会显著变化，未来保安保洁相关费用增长将主要源自于人员工资水平等因素的调整，且预计基础设施资产绿化养护、设备设施维修维护情况较为稳定，因此本次估价 2023 年 10-12 月及 2024 年物业管理及维修维护费根据运营管理机构经营预测金额测算，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0% 测算。

4. IT 维护费

基础设施资产 IT 维护费包含合同维保费、其他 IT 费等。2020 年至 2022 年，基础设施资产 IT 维护费分别为 31 万元、31 万元及 38 万元，报告期内 IT 维护费金额较小且波动程度较低。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，基础设施资产 2023 年 10-12 月 IT 维护费约为 51 万元、2024 年度 IT 维护费约为 74 万元。本次估价 IT 维护费 2023 年 10-12 月按 51 万元、2024 年度按 74 万元测算。2023 年 IT 维护费较往年较高，主要系部分设备出维保期且办公地点搬迁导致维保费

用提升。预计基础设施资产 IT 维护费在预测期内维持稳定增长，预测期内后续年度在 2024 年基础上按年增幅 2.0%测算。

5. 市场推广费

基础设施资产市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等。2020 年至 2022 年，基础设施资产市场推广费分别为 810 万元、981 万元及 822 万元，占不含税运营收入的比例分别为 3.2%、3.5%及 2.8%。报告期内市场推广费未有显著波动，且历史 3 年占不含税运营收入的平均比例约为 3.0%，占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，2023 年基础设施资产市场推广费用约为 950 万元。同时根据基础设施资产历史市场推广费支出分析，该费用约占不含税运营收入的 3.0%，故本次评估按照不含税运营收入的 3.0%测算市场推广费。

6. 营运费用

基础设施资产营运费用包含客户促销等相关费用。2020 年至 2022 年，基础设施资产营运费用分别为 105 万元、138 万元及 255 万元，占不含税运营收入的比例分别为 0.4%、0.5%及 0.9%。历史 3 年营运费用占不含税运营收入的平均比例接近 1.0%，占比较为稳定。

根据运营管理机构基于历史发生水平及未来经营预算的预测，2023 年基础设施资产营运费用约为 349 万元。同时根据基础设施资产历史运营费支出分析，该费用约占不含税运营收入的 1%，故本次评估按照不含税运营收入的 1.0%测算营运费用。

7. 保险费

基础设施资产已投险种包含营业中断险、财产一切险、公众责任险等，根据项目公司预计投保保额及保险费率，本次测算中基础设施资产财产一切险和公众责任险保费约为 53 万元/年，营业中断险按当前保费约定的比例测算。

8. 资本性支出

资本性支出一般包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。在基础设施资产收益年期内，资本性支出主要包括主体工程及设备设施的大修、更换及改造。本次测算基础设施资产每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，其中，2023 年四季度按剩余天数占全年天数的比例折算。

杭州西溪印象城项目入池总面积 249,701.38 平方米，其中 A 馆于 2013 年竣工开业，B 馆于 2019 年竣工开业，截至目前基础设施资产 A 馆已投入运营十年。目前基础设施资产设施设备状态良好，结合基础设施资产十年运营年限及存续期可能存在的品质提升支出安排，本项目未来假设每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高，包括了常规资本性支出及根据运营管理机构规划进行的品质提升支出。具体如下：

（1）常规资本性支出，包括安全类运营项及经营类提升项：

安全运营项：指对项目整体安全构成重大维修，必须进行改造的事项支出、特定专用设备每年必须的维护改造事项支出，包括消防、电梯及自动扶梯、内外部检查存在违规安全隐患问题的整改事项。此类支出发生频率较低，完善精细的设备使用维护可一定程度上延长设备的使用寿命。

经营类提升项：指项目以提升经营能力或管理效率为目的的支出，包括配合招商租户工程条件改造、合作方工程配合改造、节能改造等。该类支出发生较为频繁，在整体资本性支出中的占比相对较高。

（2）品质提升支出：指以确保经营管理正常进行或品质升级为目的的支出，包括卫生间/外幕墙/绿化/停车场环境等直接提升顾客体验的整改。品质提升类资本性支出的发生频率相对较低且较为灵活。

本项目自开业以来的资本性支出如下：

表 4-45：基础设施项目历年资本性支出

单位：万元									
2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
318	569	392	409	850	1,013	733	1,056	863	1,417

注：为了提高客户体验感，提升项目车流与停车单价，项目 2022 年对停车场进行专项升级改造，导致 2022 年整体资本性支出相对较高。

根据历史资本性支出数据，开业以来本项目年平均资本性支出为 762 万元。预测期每年资本性支出为 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高的假设相对于历史资本性支出而言已做了充足的预留。

此外，项目开业以来，常规资本性支出年平均金额为 479 万元，预测期内考虑到随着项目的老化，专用设备改造更换等带来的影响，将为常规资本性支出预留金额为年平均 800 万元，预留相对充足；项目开业至今品质提升类资本性支出每年平均为 283 万元，预测期内品质提升类资本性支出金额为年平均 400 万元，预留相对充足。

根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预计每年常规资本性支出约 800-900 万元，剩余 300-400 万元为品质提升支出预算，具体根据项目运营情况及运营管理机构的计划阶段性用于项目的品质提升和改造。若资本性支出预算当年未使用完毕，将滚存至后续年份，用于项目的阶段性改造升级。因此，目前的资本性支出假设已经为存续期可能存在的大修安排，即品质提升改造支出做了充分的预留。

就具体资本性支出改造计划而言，根据项目公司与运营管理机构确认，本项目预测期的资本性支出改造计划预计包括：2023 年至 2026 年，主要进行品质提升类改造，如地面大理石更换、场内灯光、卫生间、停车场改造等，常规资本性支出主要为配合商户进行商铺改造及玻璃门、感应门的改造升级等；2027 年至长期，考虑到项目运营时间较长，将主要对运行 14 年以上的设备设施陆续进行更换及部分改造工作，包括抄表系统、监控系统、扶梯/货梯、电力系统、空调系统及冷却塔等专业设备的维修或更换。整个预测期内资本性支出为 1,200 万元/年与当年不含税收入的 2.55%取孰高，目前的资本性支出改造计划已充分考虑存续期大修安排，资本性支出假设亦为存续期大修安排做了充分的预留。

本次估值测算对于项目资本性支出按每年 1,200 万元与当年不含税收入的 2.55%取孰高预留，各年份预留的资本性支出金额可以覆盖上述常规资本性支出及品质提升支出。同时，运营管理机构将合理安排资本性支出改造计划，以避免出现超过预留规模的资本性支出而影响到现金流的情形。

9. 税金及附加

本次测算中的税金及附加包括企业经营活动应负担的相关税费，包括增值税、增值税附加、房产税、城镇土地使用税、印花税。

(1) 增值税

根据《增值税暂行条例》规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。进项税额是指纳税人购进货物、劳务及服务支付的增值税额，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，准予从销项税额中抵扣。当期销项税额小于进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。每期应纳增值税计算公式为：

$$\text{应纳税额} = \text{当期销项税额} - \text{当期进项税额}$$

基础设施资产预测期内发生应税销售为分期取得的租金、管理费收入等，其中基础设施资产 A 馆租金收入适用简易征收，B 馆租金收入适用一般征收，管理费等服务类收入适用一般征收。简易征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 5%，一般征收取得不动产租赁收入的增值税税率为 9%，一般征收取得服务类收入的增值税税率为 6%，故按照上述税率计算每期租金收入销项税额。

预测期内发生购进货物、劳务及服务即购买服务如支付综合管理服务费等缴纳的增值税，分别按照相应适用税率计算每期进项税额。

(2) 增值税附加

增值税附加税是对应于增值税的按照增值税税额的一定比例征收的税，是以增值税的存在和征收为前提和依据的，通常包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

基础设施资产所在地的附加税率为城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%，合计按照应纳税额的 12% 计算增值税附加。

(3) 房产税

房产税的计税方式分为从价计征和从租计征两种形式，根据《房产税暂行条例》规定，房产税依照房产原值一次减除 10%~30% 后的余值计算，具体减除

幅度由省、自治区、直辖市人民政府确定，税率为 1.2%；从租计征是按照房产租金为计税基数，税率为 12%。

基础设施资产所在地的房产税计征方式为从租和从价计征，即出租房屋按照从租计征、税率为 12%；未出租房屋按照从价计征，减除幅度为 30%，税率为 1.2%。

（4）城镇土地使用税

城镇土地使用税采用定额税率，以实际占有的土地面积为计税依据。

基础设施资产所在地的土地使用税为 5 元/平方米/年，基础设施资产所占用国有建设用地面积为 88,123.50 平方米。

（5）印花税

《中华人民共和国印花税法》自 2022 年 7 月 1 日起施行，按照《印花税法税目税率表》列明税率，租赁合同按照合同约定租金金额的千分之一缴纳，计税依据不包括列明的增值税税款。

基础设施资产按照运营期内每期取得的租金金额（不含增值税）的 1‰估算租赁合同印花税。

（三）长期增长率

目标基础设施资产预测期后至收益期届满的长期增长率假设为 2.75%，是评估机构根据类似物业的发展经验及该区域的市场状况综合分析得出。具体分析如下：

1. 城市宏观情况分析

从城市角度分析，杭州市作为头部新一线城市，不仅是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，更是全国经济、旅游、电子商务、消费中心城市之一，具有浓厚的城市商业氛围以及消费者活力。在宏观经济层面，2022 年杭州全市生产总值（GDP）18,753 亿元，位列全国第九位，自 2001 年起历史二十余年间年均复合增速超过 12%；2022 年杭州市社会消费品零售总额 7,294 亿元，同期

历史年均复合增速达 12.9%。在居民消费价格指数（CPI）层面，自 2001 年起杭州市居民消费者价格年均增幅约为 2%，整体维持在合理健康的上涨水平。

综合来看，杭州市宏观经济发展迅速，居民生活水平逐年提高，居民消费及意愿逐年活跃，城市 GDP 与社会消费品零售总额除特殊年份外年增速均高于 2.75%，未来发展态势积极乐观，稳定的 CPI 水平也为未来增长提供坚实支撑。

2. 资产周边市场分析

目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件以及丰富秀丽的自然风光强势崛起，已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。随着区域经济高速增长，大城西商圈居住氛围以及高等教育事业亦得到了十足的发展，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。目标基础设施资产位于商圈的核心区域，紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，使得项目客群充足多样。同时，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。

展望未来，区域内新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，为大城西商圈发展提供了坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的购物中心预计将实现稳步增长。

3. 目标基础设施资产自身情况分析

从经营情况来看，目标基础设施资产分两期（A 馆、B 馆）完成建设，自 B 馆开业后出租率维持高位平稳水平，过往五年目标基础设施资产出租情况良好。同时，目标基础设施资产 2022 年客流量超 1,500 万人，2023 年前三季度，项目客流量已超 1,500 万。目标基础设施资产 2022 年全口径营业额达 35 亿元，近 5 年年均复合增长率达 17.3%，保持积极的增长态势。从项目运营收入来看，目标基础设施资产 2022 年运营收入近 3 亿元，2014-2022 年经营收入年复合增长率达 11.4%。

总体而言，目标基础设施资产通过不断优化调整，带动经营持续向好，并凭借杭州地铁 3 号线开通契机进一步扩大影响力，带动客流量及营业额不断提升，目标基础设施资产各项主要经营指标均表现优异，未来增长潜力充足。

因此，综合考虑城市宏观经济发展水平、区域经济发展水平、商圈活跃度以及目标基础设施资产自身增长情况，同时亦考虑到突发性宏观经济事件等不可抗力因素，目标基础设施资产长期增长率假设为 2.75%，属于合理水平。

（四）收益年期

在区域总体规划方面，当前杭州市在执行规划为自 2019 年开始编制的《杭州市国土空间总体规划(2021-2035 年)》，近期暂无调整。目标基础设施资产所在区域位于 2021 年公布的《杭州城西科创大走廊发展“十四五”规划》中，近期亦无调整。因此目标基础设施资产所在区域总体规划不存在重大调整。

在建筑设计功能方面，目标基础设施资产土地使用权终止日期为 2048 年 6 月 29 日，于价值时点 2023 年 9 月 30 日剩余使用年期为 24.7 年。目标基础设施资产于 2013 年与 2019 年分期建成，属于钢筋混凝土非生产用房建筑物，最高经济耐用年限为 60 年，至价值时点 2023 年 9 月 30 日，按最早完工时间计算已使用约 10 年，目标基础设施资产剩余经济耐用年限约为 50 年；根据孰短原则，基础设施资产收益年期为 24.7 年。

（五）基础设施资产的报酬率（折现率）

1. 目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设

本次估价测算采用 7.0%的报酬率。该报酬率是为资本成本或用以转换日后应付或应收货币金额的回报率，理论上反映资本之机会成本，评估机构在确定上述报酬时，采用累加法进行确定。累加法是以安全利率加风险调整值作为报酬率，即将报酬率视为包含无风险报酬率和风险报酬率两大部分。公式如下：

$$\text{报酬率} = \text{无风险报酬率} + \text{风险报酬率}$$

其中，无风险报酬率参照价值时点十年到期国家债券的收益率 2.68%进行确定；风险报酬率体现投资人对长期投资超出安全利率以外的回报要求，主要包含：（1）投资不动产的风险补偿；（2）缺乏流动性风险补偿；（3）区位风

险补偿；（4）行业及管理负担风险补偿；（5）合规风险补偿；（6）增长风险补偿；（7）特殊经营风险补偿。投资不动产的风险补偿一般指投资不动产行业额外要求的回报，评估机构采用 3.5%作为投资不动产的风险补偿，代表了流动性、区位、行业、合规及增长均处于均值水平下的不动产风险回报要求。目标基础设施资产为消费类不动产中的购物中心业态，是位于头部新一线城市杭州市较核心区位的区域级购物中心。杭州市社会消费品零售总额及人均消费性支出均位于全国前列，城市消费活跃度高。目标基础设施资产所在商圈为大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，商业环境与消费活力不断提升，同时其居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。其次，目标基础设施资产接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。同时，目标基础设施资产紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，客群多样。

综合考虑近期市场流动性、目标基础设施资产长期增长情况及经营情况，结合 REITs 项目合规优势，目标基础设施资产在上述投资不动产的风险补偿均值 3.5%的基础上，上调 0.875%，综合风险报酬率取值为 4.375%。

表 4-46：目标基础设施资产的报酬率（折现率）假设


风险因素	报酬率（折现率）
无风险报酬率	2.68%
风险报酬率 ——投资不动产风险补偿均值	3.50%
风险报酬率 ——估价对象流动性、区位、行业及管理负担、合规、增长、特殊经营等方面风险补偿调整	0.875%
报酬率（折现率）	7.00%

注：上述报酬率（折现率）按照 0.25%归整。

2. 本项目报酬率（折现率）与已发行公募 REITs 的对比分析

本次评估测算采用的报酬率（折现率）为 7%，该报酬率（折现率）反映了市场对于标的基础设施资产的预期回报率，也反映了资产区位、业态类型及租户组合等因素。本次目标基础设施资产与已发行公募 REITs 中位于非一线城市报酬率（折现率）对比分析如下：

图 4-20: 与已发行公募 REITs 中位于非一线城市部分的资产折现率对比



已发行的公募 REITs 中位于非一线城市的底层资产有保租房、产业园区、仓储物流及标准厂房，报酬率（折现率）水平为 6.5%-8.5%，不同项目由于资产类别差异带来的流动性风险、行业及管理负担风险有所不同，所在区位不同，折现率选取呈现梯度。主要差异如下：

表 4-47: 已发行公募 REITs 不同类别资产风险指标对比

风险指标	消费基础设施	产业类基础设施	保障性租赁住房	工业类基础设施
常见资产类型	百货商场、购物中心、奥特莱斯、农贸市场、家居卖场等	产业园区	保租房、公租房	仓储物流、工业厂房
流动性风险	大宗交易较活跃	存在大宗交易市场	大宗交易不活跃	存在大宗交易市场，资本化率定价
区域风险	一线城市、新一线城市、核心二线城市有所差异，对城市内商圈级次、城市轨道交通等影响敏感	一线城市优势明显，核心二线城市依托产业政策优于其它城市区位，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	一线城市及核心二线城市重点区位优势明显，对周边市政配套、城市轨道交通等影响敏感	主要依托城市集群发展，核心城市带动周边区域，部分资产类型对于机场等交通枢纽影响敏感
行业及管理负担风险	租户分散，有一定的经营管理难度	租户较分散，经营管理难度较低	租户分散，经营管理难度较低	租户较集中，经营管理难度较低，但行业较为集中，管理及运营层面有一定行业进入难度

对比类似区位的其它资产类别，本项目目标基础设施资产为位于新一线城市杭州的购物中心项目，该类资产交易活跃度高于其它资产类别；在行业及管理难度方面，购物中心有一定的经营管理难度，一般较为专业的运营团队能够

带来更好的资产运营表现，但同时该类资产依托于民生消费，租户业态丰富、经营分散度高，其行业及管理负担风险高于产业园区及保租房类资产，低于仓储物流及工业厂房类资产。因此，对比已发行对公募 REITs 中位于非一线城市的资产，本项目目标基础设施资产估值报酬率（折现率）取值 7%，高于保租房及产业园的 6.5%，低于仓储物流及工业厂房的 8%-8.5%，属于合理水平。

（六）估值结果的合理性分析

1. 国内大宗交易市场概览

根据评估机构提供的信息显示，全国不动产大宗交易市场 2019 年至 2022 年每年的交易金额在 2,000-3,000 亿元左右。2023 年上半年累计成交 109 宗，累计成交金额 898 亿元，成交金额为去年同期的 40%，成交数量已达去年同期的 70%。预计 2023 全年大宗交易总额在 2,000 亿元左右，虽与 2017 年至 2019 年三年平均年成交金额超过 2,800 亿元相比尚有一定差距，但成交数量的活跃程度已体现出一定的复苏。

2019 年至 2022 年，零售不动产的投资较大程度受宏观经济波动影响，交易流动性呈现波动趋势。中国内地零售不动产大宗成交额从 2019 年的 721 亿元（占总大宗交易总额比例 25%），回落至 2020 年的 224 亿元，2021 年有所回升至 537 亿元，然而 2022 年继续低迷，仅产生 111 亿元交易额（占总大宗交易总额比例 5%）。随着经济运行回归常态以及消费基础设施 REITs 试点推出，零售物业交易或将迎来利好，未来零售不动产成交量将有望提升。2023 年上半年，零售不动产大宗交易有所回暖，半年成交额近 90 亿元，占整体交易额比例回升至 10%。此外，零售不动产的交易主要发生在一线城市，以及零售市场较活跃的新一线城市。

2. 可比估值水平及资本化率分析

根据戴德梁行统计，目前已有 137 处内地各类型资产由中国香港及新加坡 REITs 持有，并会定期公布资产估值及资本化率情况。根据公开信息整理的部分海外 REITs 持有的内地典型零售物业资产估值及资本化率情况如下表所示：

表 4-48：部分海外 REITs 持有的内地典型零售资产估值及资本化率

REIT 名称	城市级别	参考部分典型案例	建筑面积 ¹ (万平方米)	最新估值 ² (亿元)	估值单价 ³ (元/平方米)	资本化率范围
凯德 CLCT	一线城市	北京凯德 Mall·大峡谷 北京凯德 Mall·双井 北京凯德 Mall·望京 北京凯德 Mall·西直门 广州乐峰广场	35.4	124.5	27,000-44,000	4.3%-5.3%
	新一线及其他城市	成都凯德广场·新南 哈尔滨凯德广场·埃德蒙顿 长沙凯德广场·雨花亭 哈尔滨凯德广场·学府 呼和浩特凯德广场·诺和木勒	34.0	55.8	10,000-29,000	4.9%-5.3%
领展 Link REIT	一线城市	领展购物广场·京通（北京） 领展购物广场·中关村（北京） 领展·七宝万科广场（上海） 领展购物广场·广州 领展·太阳新天地（广州） 领展·中心城（深圳）	53.5	253.2	34,000-64,000	3.6%-4.5%
华联 BHG REIT	一线城市	北京华联万柳购物中心	10.6	25.3	24,000	4.5%
	新一线及其他城市	华联成都空港购物中心 华联大连金三角店 华联合肥蒙城路购物中心 华联合肥长江路购物中心 华联西宁花园店	20.6	21.8	9,300-13,000	4.3%-6.5%
春泉 REIT	其他城市	惠州华贸天地	14.5	28.2	19,000	5.7% ⁴

注 1：上表统计的建筑面积多指购物中心建筑面积；

注 2：上表统计最新估值为各项目年报公开披露之估值水平；

注 3：估值单价及资本化率统计已剔除异常项目影响（如单一租户、资产改造等特殊原因）；

注 4：惠州华贸天地基于 2022 年收购价格 24.42 亿的资本化率是 6.9%。

根据上述分析，目前海外 REITs 持有内地零售资产的资本化率水平如下表所示：

表 4-49：海外 REITs 持有的内地零售资产的资本化率

城市级别	典型城市	资本化率范围
一线城市	北京、上海、广州、深圳	3.6%~5.3%
新一线城市	成都、长沙	4.3%~5.3%
其他城市	哈尔滨、大连、合肥、惠州、西宁	4.9%~6.5%

另根据戴德梁行提供的最新一期零售不动产资本化率调研报告结果，投资人普遍接受的一线城市核心区零售物业的资本化率水平约为 4.5%~5.6%，非核心区约为 5.0%~6.3%，新一线城市约为 5.1%~6.8%。

目标基础设施资产估值单价为 **15,855** 元/平方米，相较海外 REITs 于可比内地城市持有的同类资产估值水平对比，处于合理谨慎区间。

为与海外 REITs 等产品数据口径可比，采用扣除资本性支出前的资本化率进行横向比较。目标基础设施资产扣除资本性支出前的资本化率（Cap Rate）⁵¹ 为 6.00%，相较海外 REITs 对同类可比城市资产估值的资本化率（4.3%-5.3%）更高，处于谨慎区间。此外，目标基础设施资产的资本化率与评估机构最新调研得出的投资人认可的新一线城市资本化率区间相比，处于合理水平。

表 4-50：目标基础设施资产与同类可比案例资本化率的对比分析

杭州西溪印象城 Cap Rate	可比海外 REITs 估值 Cap Rate	资本化率调研报告 （新一线城市 ¹ ）	资本化率调研报告 （杭州）
5.88%	4.3%-5.3% （新一线城市）	5.1%-6.8%	5.2%-6.6%

注 1：资本化率调研报告统计范围：新一线城市（包含成都、杭州、南京、武汉、重庆、西安）。

综上所述，目标基础设施资产所处城市能级⁵²为头部新一线城市，于 2023 年 9 月 30 日，目标基础设施资产总估值 39.59 亿元，估值单价 15,855 元/平方米，相比海外 REITs 持有的可比城市估值单价，处于合理谨慎区间。目标基础设施资产首个完整预测年度（即 2024 年度）的运营净收益率⁵³（NOI Margin）为 67.59%，属于市场合理水平。扣除资本性支出前的资本化率（Cap Rate）约为 6.00%，扣除资本性支出后的资本化率⁵⁴约为 5.70%，整体处于较为谨慎的合理水平区间。

51 扣除资本性支出前的 Cap Rate = 2024 年扣减资本性支出前的运营净收益/总估值
52 城市能级标准：根据第一财经发布的 2023 年《城市商业魅力排行榜》，4 座一线城市及 15 座新一线城市，新一线城市中排名前 7 位的城市定义为头部新一线城市
53 运营净收益率（NOI Margin）=（运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出）/运营收入
54 扣除资本性支出后的 Cap Rate = 2024 年运营净收益/总估值

（七）估值敏感性分析及压力测试

为了帮助评估报告使用者更好地评估关键性假设波动对目标基础设施资产估值产生的影响，评估机构主要针对运营净收益和长期增长率进行了 8 个情景下的估值敏感性分析，具体估值敏感性分析如下：

1. 运营净收益变化对估值影响的敏感性分析

目标基础设施资产的运营净收益水平受到收入和成本的综合影响，亦可以体现多个不同方向的市场变化对项目的整体影响。“基准运营净收益”情景为本次估值 39.59 亿元对应的运营净收益水平。项目运营净收益变化比例对目标基础设施资产估值的影响如下表所示：

表 4-51：运营净收益变化比例对估值影响的敏感性分析

运营净收益变化比例	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 10%	35.63	-10%
下降 5%	37.61	-5%
基准	39.59	-
增长 5%	41.57	5%
增长 10%	43.55	10%

2. 长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率会受到区域经济发展情况、利率和城市商业活力等宏观因素影响，不可预见的宏观环境变化会对估值产生影响。“基准长期增长率”情景为本次估值 39.59 亿元对应的长期增长率（2.75%）。长期增长率变化对目标基础设施资产估值的影响如下表所示：

表 4-52：长期增长率变化对估值影响的敏感性分析

长期增长率变化	价值时点估值：39.77 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 0.5%	38.85	-2%
下降 0.25%	39.22	-1%
基准（2.75%）	39.59	-
增长 0.25%	39.97	1%

增长 0.5%	40.37	2%

八、基础设施资产的现金流预测

（一）基础设施资产现金流预测

根据戴德梁行提供的目标物业评估报告及上述相关假设，基础设施资产 2023 年 10-12 月、2024 年现金流预测情况详见下表。

表 4-53：基础设施资产现金流预测情况

单位：元

项目	2023 年 10-12 月	2024 年度
运营收入（不含税）	80,398,552	333,601,606
运营净收益	50,309,231	225,497,023

注 1：以上现金流预测为资产端现金流，非基础设施 REITs 产品端现金流。

注 2：运营净收益=运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出

（二）基础设施基金可供分配金额测算

根据毕马威出具的《可供分配金额测算报告》，基础设施基金 2023 年 10-12 月及 2024 年模拟预测可供分配金额分别为 36,010,553.95 元和 169,822,621.60 元。假设基础设施基金发行规模为 33.61 亿元，并按照预测可供分配金额 100% 向投资者进行分配，则 2023 年 10-12 月及 2024 年模拟预测现金流年化分派率分别为 4.25% 和 5.05%。

基础设施基金预测期模拟可供分配金额计算表如下：

表 4-54：基础设施基金预测期模拟可供分配金额计算表

单位：元

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
净利润	1,646,899.27	21,883,348.84
税息折旧及摊销前利润调整项		
基础设施项目资产的折旧与摊销	38,276,492.05	155,378,297.97
外部借款利息支出	4,455,100.00	17,814,812.50
专项计划利息收入增值税	1,348,468.68	5,349,902.91

名称	2023 年 10-12 月预测	2024 年预测
所得税费用	-654,692.85	2,496,629.25
税息折旧及摊销前利润	45,072,267.15	202,922,991.47
可供分配金额调整项		
1. 基础设施基金发行份额募集的资金	3,361,000,000.00	-
2. 取得外部借款收到的现金	598,000,000.00	-
3. 购买项目公司股权所支付的现金净额	-1,701,861,472.73	-
4. 偿还项目公司于预测期期初的借款	-2,028,869,907.50	-
5. 偿还外部借款本金支付的现金	-	-500,000.00
6. 支付外部借款利息支出	-4,455,100.00	-17,814,812.50
7. 支付专项计划利息收入增值税	-1,348,468.68	-5,349,902.91
8. 支付的所得税费用	-28,096,598.25	-2,496,629.25
9. 应收及应付款项的变动	4,989,342.70	8,903,707.72
10. 本期/本年支付项目公司于预测期期初的资本性支出应付款项余额	-3,229,431.90	-8,436,598.89
11. 本期/本年的资本性支出	-3,024,657.53	-12,000,000.00
12. 向基金份额持有人分配支付的现金	-	-36,010,553.95
13. 期初/年初现金余额	-	238,175,973.26
14. 未来合理的相关支出预留		
— 预留项目公司期初现金余额	-5,000,000.00	-
— 预留经营活动所需的现金	-116,120,547.57	-114,150,573.81
— 预留项目公司押金、保证金及代收款等	-81,044,871.74	-83,420,979.54
可供分配金额	36,010,553.95	169,822,621.60
预计分派率（年化）⁵⁵	4.25%	5.05%

⁵⁵ 不满一年的情况下，分派率（年化）=（本期可供分配金额/基金假设募集规模）×（365/本期实际天数）。

其中，基金假设募集规模为 33.61 亿元。

第五章 对业务参与人的尽职调查

一、对发起人的尽职调查

(一) 基本情况

本次交易的发起人为 SCPG Holdings Co., Ltd. (中文名称“印力集團控股有限公司”，简称“印力集团”)。

发起人系于 2013 年 5 月 7 日在开曼群岛注册且有效存续的公司。

表 5-1: 印力集团概况

公司名称	SCPG Holdings Co., Ltd.
中文名称	印力集團控股有限公司
公司简称	印力集团
成立日期	2013年5月7日
注册地址	Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman, KY1-1111,Cayman Islands
股本	5.47万港币
联系人	付凯
联系方式	0755-33380288
经营范围	主要于中国境内开展业务，主营业务为消费基础设施的投资及运营管理

1. 设立和存续情况

印力集团原名为 SCP COMPANY LIMITED (深国投商用置業有限公司) (以下简称“深国投商置”)，于 2013 年 5 月在开曼群岛注册设立，成立时初始注册资本为 3.80 万港元。

2013 年 11 月深国投商置完成重组后，股东方变更为瑞盈投资有限公司、安顺投资有限公司、永盛企业投资有限公司、迪欣投资有限公司、工银国际投资管理有限公司及黑石集团。

2015 年 1 月，深国投商置变更名称为“印力集團控股有限公司”。

2015 年 3 月，印力集团再次进行内部重组，黑石集团增持印力集团股份至 50.10%，其余三家股东分别为力领投资有限公司（BVI）、迪欣投资有限公司及工银国际投资管理有限公司。

2016 年 7 月，万科企业股份有限公司（代码：000002.SZ，以下简称“万科”）通过间接全资子公司 Vanke Rainbow Holding Limited（BVI）（以下简称“Vanke SPV”）联合合作方设立有限合伙基金 Vanke Rainbow Partnership,LP(Cayman)（以下简称“投资基金”），投资基金持有 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）93.66%股权，并由 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）收购印力集团 96.55% 股权。

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人第一大控股股东为 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI），持股比例为 96.55%。

2. 股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，发起人股东方为 Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）、Radiant Crystal Limited（BVI）和力领投资有限公司(BVI)，持股比例分别为 96.55%、2%和 1.45%。

Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）系发起人的控股股东。

Vanke Rainbow Purchaser Limited（BVI）是投资基金之附属公司。

投资基金系于 2016 年 7 月 15 日由（1）有限合伙人 I（Vanke Rainbow Investment Partner I Limited（BVI））及（2）有限合伙人 II（Vanke Rainbow Investment Partner II Limited（BVI））（3）普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited（Cayman）订立有限合伙协议成立的投资基金，截至 2023 年 9 月 30 日，三家合伙人在投资基金的持股比例分别为 27.91%、61.41% 和 10.68%，其中：

（1）有限合伙人 I（Vanke Rainbow Investment Partner I Limited（BVI））为 Vanke SPV 的全资子公司。


(2) 有限合伙人 II (Vanke Rainbow Investment Partner II Limited (BVI)) 为 Vanke SPV 及溢朗有限公司 (为招银国际金融有限公司的全资子公司, 简称“CMBI SPV”) 各持有 50% 的权益的合资公司。

(3) 普通合伙人 Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 作为投资基金普通合伙人有专属的管理、营运投资基金业务和政策的权力, 由 Vanke SPV、普通合伙股东 1 及普通合伙股东 2 分别持股, 持股比例分别为 40%、40% 和 20%, 其中普通合伙股东 1 为独立第三方, 普通合伙股东 2 为发起人管理层持股公司。

根据 Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI)、投资基金、Vanke Rainbow Partnership GP Limited (Cayman) 的公司章程 (或合作协议) 及董事会席位安排, 投资基金的任一投资者都无法对投资基金进行控制。

因此, 发起人, Vanke Rainbow Purchaser Limited (BVI) 及投资基金均无实际控制人。

图 5-1: 发起人股权结构图



3. 组织架构、治理结构和内部控制情况

根据印力集团经 2019 年 8 月 20 日通过的公司章程, 印力集团设有股东会、董事会、总裁及其他高级管理人员等组成的公司治理结构。

印力集团股东会可按董事会决定举行, 股东会应在会议召开之前进行通

告，股东对提呈股东会的事项进行投票决定。印力集团董事会管理印力集团的业务，由九名董事组成，董事会主席现由丁力业先生担任。经由届时委任的多数董事同意，董事可以不时选举、更换或以其他方式改变董事会主席。印力集团的总裁（CEO）为孙嘉先生，董事会有权委任及更换总裁。总裁有权不时向董事会提名公司高级管理人员。

（二）业务情况

1. 发起人主营业务概况

（1）发起人经营范围

发起人印力集团是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立之初即为专注发展消费基础设施的平台，成立二十年来，发起人以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，贯穿消费基础设施行业全价值链，自身的商业资源、业务平台和开发管理能力持续不断提升。发起人坚持“缔造欢购之城、开启乐享之旅、成为活力之源”的企业使命，始终践行“以客户为中心”的经营理念，为城市主流家庭的美好生活提供品质体验，为推动城乡建设与消费升级贡献力量。

发起人成立二十年来主要经历四个发展阶段：

1）多元合作阶段（2003~2008）：发起人成立之初即专注于购物中心业务，基于广泛的外部合作，迅速打开发展空间；

2）专注经营阶段（2009~2016）：发起人深耕购物中心领域，不断夯实系统化、可复制的运营管理能力，确立“印象城、印象汇、印象里”三大产品线并开始对外输出管理，同时建立大资管体系，推出商业地产《资产管理操作指引》“白皮书”；

3）全面发展阶段（2017~2022）：发起人依托股东支持及重轻结合战略加速全国布局，期间首个印象城 MEGA 面世，同时积极尝试存量资产盘活，开展对不同城市/体量老项目的改造提升；

4）拥抱行业发展全新阶段（2023~）：发起人计划通过消费基础设施公募

REITs 发行，进一步打通资本循环，借助 REITs 平台构建可持续发展商业模式，加大更多好产品、好服务的投入。

2016 年，为快速提升商业地产运营管理能力，万科成为印力集团重要股东之一，印力集团定位为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台。印力集团助力万科“城市建设与生活服务商”的战略，协同万科生态系统资源，万科对印力集团从项目获取、经营管理、资产运营等方面进行全方位的支持。万科是国内领先的城乡建设与生活服务商，深受监管、投资人/金融合作机构以及消费者认可，印力集团作为万科旗下的专业商业物业开发与运营能力平台，将充分受益于万科广泛的市场影响力，提升整体竞争优势。双方共享地方政府资源，联合获取优质项目，以灵活多样的模式开展合作投资。自 2017 年，万科开始将旗下部分商业项目委托至印力运营管理，截至 2023 年 9 月末，万科将超过 70 个项目委托印力集团管理，未来预计有更多商业项目将委托予印力集团管理。

发起人深耕长三角区域，聚焦核心一、二线城市。截至 2023 年 9 月 30 日，印力集团运营管理项目 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，在管项目估值规模超过 1,000 亿元。

表 5-2：发起人管理项目个数及面积迅速增长

	2007 年	2011 年	2016 年	2021 年	2023 年 9 月末
管理项目（个）	11	17	34	115	165
管理面积（万平方米）	60	83	375	965	超过 1,200

发起人运营管理的消费基础设施以购物中心为主，采取重轻结合的业务模式，通过自持及受托管理运营消费基础设施项目实现业务布局和发展。

（2）发起人主要产品和服务

发起人产品以“印象”系列购物中心为主，建立多元产品矩阵，服务最广泛的消费者群体。

发起人 2005 年创立印象系列品牌，筹备以定位为区域型购物中心的“印象城”品牌提供消费基础设施运营服务，并逐步发展出社区级生活中心“印象里”，区域级消费中心“印象汇”，以及城市级体验中心“印象城 MEGA”的多元化产品

矩阵。主要产品线的特点及优势如下：

1) “印象城 MEGA”产品线：定位为城市级体验中心，通常为超大型微度假体验式商业，辐射客群范围广，品牌租户集聚，业态类型十分丰富。典型标杆项目如上海南翔印象城 MEGA 是上海单体量最大的纯商业购物中心，开业以后吸引了 400 余家品牌，该项目是上海首个纯购物中心体 LEED 铂金级认证项目，也是目前国内获得 LEED 铂金级认证的既有商业体中体量最大的单一购物中心项目。

2) “印象城”及“印象汇”产品线：定位为区域级消费中心，服务及覆盖客群以中产家庭为主，兼有商务及年轻客群。根据消费升级需求，将商业与场景深度融合，一站式满足区域消费者生活、社交、体验等多元需求。

3) “印象里”产品线：定位为社区级生活中心，主要覆盖项目周边 1 公里范围内居民日常生活所需的基本及高频的消费需求。

经过多年的演变发展，发起人的核心产品已成为覆盖全国的生活消费及文化娱乐平台，发起人已成为全国领先的消费基础设施投资与运营管理企业。

2. 发起人的主营业务收入构成及总体业务经营情况

发起人主营业务为消费基础设施投资与运营管理，从收入构成来看，发起人主营业务收入主要来自于其持有及管理的消费基础设施项目物业出租、物业管理及相关服务、咨询服务、商品销售和其他业务，其中：

(1) 租金收入：发起人通过对外租赁及运营消费基础设施项目获取的租金；

(2) 物业管理及相关服务：发起人对其在管项目提供物业管理服务产生的收入，以及对非控股项目提供运营管理产生的管理费收入；

(3) 咨询服务：发起人针对非控股的在管项目收取的前期建设阶段的管理费收入。

发起人经营情况稳健，近三年来发起人营业收入规模不断增长，其营业收入总额及构成情况如下表所示：

表 5-3：发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.10	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.88	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.70	91	0.04	3,753	1.50
其他	12,515	5.75	13,623	4.73	18,336	6.52	15,502	6.10
合计	217,721	100.00	288,119	100.00	280,503	100.00	253,953	100.00

3. 发起人消费基础设施投资与运营管理业务情况

发起人成立二十年来始终专注于消费基础设施的持有及运营，发起人主营业务为以搭建线下消费平台为目的的消费基础设施投资及运营管理，业务贯穿消费基础设施领域的全价值链，深耕全国经济发展水平较强的核心区域，始终坚持面向城市主流家庭提供美好生活体验，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求。

（1）经营模式

发起人主营业务突出，近年来租金收入和物业管理和有关服务占营业收入比重保持在 92%以上。

发起人商业物业运营主要分为自持物业运营及输出管理两种运营模式，均由原始权益人印力商置的子公司印力咨询运营管理。

一方面，发起人通过自持的方式运营优质消费基础设施项目，确认相应租金、管理费收入或根据持股比例确认投资收益，为重资产运营方式。

另一方面，发起人通过委托管理运营的模式对优质的商业物业资产进行输出管理，提供运营管理服务，为轻资产运营模式。发起人轻资产运作的独立第三方服务业主包括临港集团、浦房集团、黑石集团、新加坡政府投资公司等境内外知名企业。

（2）经营情况

截至 2023 年 9 月末，发起人共运营管理项目 165 个，绝大部分为消费基础设施项目，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，资产估值规模超过 1,000 亿元，管理规模位居行业前列。

业态方面，发起人专注消费基础设施运营管理，在管 165 个项目中，154 个项目为独立消费基础设施，仅 10 个项目为包含消费基础设施、写字楼及酒店等业态的综合体。

出租率方面，凭借着专业化的运营管理能力，采取主动管理策略，采用多种方式动态优化消费基础设施经营，力争与租户在业务上形成良好互动与协同发展，发起人自持及输出管理的消费基础设施整体运营均保持在较高水平，整体出租率超过 90%。

品牌影响力方面，截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

(3) 在管项目情况

1) 持股及潜在可招募项目

截至 2023 年 9 月末，发起人持股项目共 59 个，其中已开业的项目 58 个，另持有 1 个在建项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求，均可作为潜在招募资产。

从区域分布看，发起人持股的项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有项目中 51 个已经运营满三年。

从业态来看，发起人持有的项目中，50 个项目为已开业的独立消费基础设施项目；仅 8 个已开业项目及 1 个在建项目为综合体项目。

表 5-4：截至 2023 年 9 月末发起人主要持股项目情况

资产名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积（平方米）	发起人直接或间接持股比例
已开业项目：独立购物中心						

资产名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积 (平方米)	发起人直接或间接持股比例
上海南翔印象城 MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020/8/25	336,880.00	50%
印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021/9/30	239,618.00	60%
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021/11/21	152,971.00	50%
苏州工业园区印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2009/9/28	137,116.00	100%
武汉江汉印象城	消费基础设施	武汉	运营中	2004/12/18	133,435.00	100%
沈阳和平印象城	消费基础设施	沈阳	运营中	2003/12/23	131,803.13	100%
南宁朝阳印象城	消费基础设施	南宁	运营中	2004/7/17	127,180.00	100%
哈尔滨道里印象城	消费基础设施	哈尔滨	运营中	2005/4/28	124,742.00	100%
惠州惠城印象城	消费基础设施	惠州	运营中	2021/4/28	123,544.00	66.67%
珠海香洲印象城	消费基础设施	珠海	运营中	2016/5/28	110,587.00	66.67%
天津和平印象城	消费基础设施	天津	运营中	2003/12/24	109,086.00	100%
西安太白印象城	消费基础设施	西安	运营中	2011/10/18	97,906.64	100%
南昌红谷滩印象城	消费基础设施	南昌	运营中	2017/11/28	96,971.85	66.67%
佛山禅城印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008/4/28	90,325.00	100%
苏州常熟印象城	消费基础设施	苏州	运营中	2008/6/5	84,155.00	100%
南京江北印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2014/4/26	76,969.00	100%
顺德大良印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2010/1/29	74,455.34	100%
杭州古墩印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2010/1/28	72,999.00	100%
大连西岗印象城	消费基础设施	大连	运营中	2004/1/1	71,705.00	100%
长沙印象汇	消费基础设施	长沙	运营中	2003/6/19	46,535.00	100%
南京新街口印象汇	消费基础设施	南京	运营中	2003/1/1	43,819.00	100%
马鞍山印象汇	消费基础设施	马鞍山	运营中	2010/11/19	42,551.00	100%
惠阳印象汇	消费基础设施	惠州	运营中	2007/12/28	39,809.00	100%
江阴印象汇	消费基础设施	无锡	运营中	2011/3/24	35,371.00	100%
小计					2,600,533.96	
已开业项目：综合体项目						
天津梅江印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	天津	运营中	2013/12/31	266,450.00	100%
深圳印力中心	综合体（消费基础设施、写字楼）	深圳	运营中	2005/12/28	203,673.00	100%
武汉青山印象城	综合体（消费基础设施、酒	武汉	运营中	2017/11/25	228,617.00	100%

资产名称	所属行业	所在区域	资产状态	运营开始时间	总建筑面积 (平方米)	发起人直接或间接持股比例
	店、写字楼)					
西安龙首印象城	综合体(消费基础设施、酒店)	西安	运营中	2015/12/26	179,691.06	100%
南通崇川印象城	综合体(消费基础设施、写字楼)	南通	运营中	2017/9/28	162,352.00	100%
宁波鄞州印象城	综合体(消费基础设施、酒店)	宁波	运营中	2012/12/28	125,956.00	100%
小计					1,166,739.06	
在建项目：综合体项目						
上海虹桥前湾印象城 MEGA	综合体(消费基础设施、写字楼)	上海	在建	未开业	266,707.00	50.00%
小计					266,707.00	
合计					4,033,980.02	

2) 输出管理项目情况

发起人在积累了丰富的自持项目管理经验后，积极探索输出管理业务模式，近年来，主要通过轻资产模式拓展业务，轻资产管理规模持续增加，为发起人的盈利能力起到良好支撑。

作为万科旗下专业商业物业开发与运营能力平台，2017 年开始，万科将旗下部分商业项目委托至发起人运营管理，截至 2023 年 9 月末，发起人输出管理项目中，70 余个项目为万科委托管理项目。

4. 所在行业相关情况

发起人主营业务所处行业为消费基础设施相关行业，相关情况详见本尽调查报告第三章“对项目公司的尽职调查”之“二、项目公司所在行业及竞争情况”。

5. 行业地位及竞争优势

印力集团是行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，已构建一体化的商业模式，在业务端建立了投资、建设、招商、运营等全链条专业能力，在资产端形成“投、融、管、退”的周期闭环。

图 5-2：印力集团商业模式



(1) 二十年来专注消费基础设施的持有及运营，服务最广泛的大众消费群体，对消费趋势有深刻研判

发起人是一家行业领先的消费基础设施投资与运营管理企业，成立二十年来践行“长期主义”，始终以国际化的视野专注于购物中心的投资、开发和运营，业务贯穿消费基础设施领域全价值链。发起人打造的“印象系列”品牌面向城市主流家庭提供美好生活体验，为推动城市建设与消费升级贡献力量。从第一代沃尔玛单体店项目以满足人们的基本物质生活需求为主，到新一代产品打造消费中心、生活中心、情感中心，在满足消费需求之上融入更多生活功能。发起人坚持服务最广泛的大众消费群体，旨在保障民生、促进消费，满足人民对美好生活的追求，助力“促消费、促生产、稳经济”的政策落地。

深耕消费基础设施领域二十年，印力集团已充分构建先发优势，积累了深厚的行业经验，形成了庞大的资产布局：

- 积累庞大的资产及管理规模，奠定行业领先地位。发起人充分发挥业务的集聚性和专注性优势，不断积累商业资产规模、扩大商业品牌类型，奠定行业领先地位；
- 穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战，已积淀丰富的商业实操经验和深入的行业洞见。发起人见证我国商业地产行业二十年沉浮，苦练

核心能力、聚焦核心资产、凝聚核心团队，从而系统性增强业务的稳定性及韧性，在实践中整合行业创新实践和经验，引领行业思维与模式变革。通过对行业及消费发展趋势的准确研判，捕捉发展机遇，提前做好布局，推动业务的长期持续发展，使得公司能够穿越行业周期，应对多次市场冲击及挑战；

- **与众多境内外专业机构合作，吸取了丰富的行业前沿经验。**发展历程中，发起人与领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等众多专业机构合作，积累了国际化视野和经验；
- **深受同行、消费者及市场尊重。**发起人深受市场认可，连续多年荣获“中国商业地产 TOP100 前三名”、“中国商业地产领先品牌 TOP10 前三名”、“中国商业地产创新能力 TOP30 前三名”等奖项。

（2）庞大的管理资产规模，具有较强扩募潜力

发起人多年来借助运营能力和品牌优势，不断增加持有及管理规模，提升市场份额。自 2006 年以来，发起人的总资产规模不断提升，增长超过 10 倍。截至 2023 年 9 月末，发起人运营管理项目 165 个，对应在管面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过 1,000 亿元，位居行业前列。

从业务布局角度来看，发起人深耕全国经济发展水平较强的核心区域，业务覆盖全国 53 个城市，其中一、二线城市占比超过 90%，已构筑全国领先的商业版图。

发起人庞大的资产规模和业务布局使其充分受益于规模效应及联动效应，有实力完成品牌推广及科技投入，提升公司能力及投资回报，同时也帮助公司巩固市场份额，不断扩大发展，在所触达的市场、消费者乃至整个经济体里承担更重要的角色。

同时，庞大的消费基础设施组合带来联动效应，租户可利用发起人广泛分布于不同区域的消费基础设施进行扩张，并可一次洽谈多个租约，增强与发起

人合作的吸引力，同时亦能增强发起人的议价能力。

发起人目前持有的已开业消费基础设施项目 58 个，另持有 1 个在建消费基础设施项目，总建筑面积合计超过 640 万平方米，覆盖印象系列各类产品线，可满足广泛消费者群体的需求。从区域分布看，发起人持有的消费基础设施项目有 7 个位于一线城市，44 个位于省会城市及强二线城市；从资产成熟度方面看，发起人持有消费基础设施项目中 51 个已经运营满三年，且运营情况良好；从与房地产开发有效隔离方面看，发起人持有的消费基础设施项目主要为独立项目公司下的单一购物中心，资产权属清晰，具备无需进行资产重组可直接进行扩募的条件。综上，发起人持有的资产符合 REITs 对于扩募资产储备的要求条件，具备较强的扩募潜力。通过持续扩募，预计有望：1）提升 REITs 的市值规模，改善流动性；2）增加 REITs 管理规模及资产个数，分散经营风险，提升 REITs 抗风险能力；3）提升 REITs 现金流，持续增厚投资人收益。

（3）全链条、“端到端”的业务模式，并在各个环节建立领先能力

发起人在购物中心全链条建立了领先能力，业务模式覆盖前期投资、规划设计、工程建造、招商、开业后运营等全流程，构建了“端到端”的能力，使其在消费基础设施产业链的各个环节获取最大化价值：

- **完善且多元化的项目获取手段：**发起人凭借自身在商业地产行业的优异往绩和良好口碑，并与关联方、合作方形成联动，通过专业投资拓展团队，在选址、前期调研、与地方沟通、议价等方面均积累丰富经验，确保发起人能通过灵活、有效、多元化的投资获取项目资源；
- **专业定制化产品设计：**在投资阶段，发起人贯彻“一场一策”原则，联合多部门对每个项目进行针对性的产品决策会议，确保在项目投资阶段即提前考虑项目开业后的运营需求，各项目均能根据当地的客户需求和消费特征，进行准确的市场定位，并可针对不同的市场条件，设计最能符合项目所在周边市场需求、创造最优回报的产品；
- **高效的建设流程：**发起人的建设管理涵盖了前期研测、成本采购、工程建造的全流程，实现设计、成本和建造三个细分领域的统一管理。发起人制定了规范、标准化的开发建设流程，由总部统筹，对流程进行执行节点

管控，城市公司负责承接和实施，有效缩短建设周期；

- **强大的运营管理能力：**强大的运营管理能力是发起人作为领先的消费基础设施运营商的核心能力，也是发起人在同业之中脱颖而出的核心竞争力。发起人管理的全部 165 个项目均通过印力咨询进行运营管理。有关印力咨询领先运营管理能力的介绍详见本章“三、对基础设施运营管理机构的尽职调查”之“（一）运营管理统筹机构：印力咨询”之“2、运营管理资质和经验”。

凭借强大的全链条、“端到端”能力，印力集团的表现已得到市场认可和验证。旗下项目保持稳定且持续增长的运营业绩，近十年收入及 NOI 复合年增长率均超 20%，净运营现金流收益率（NOI Margin）保持在超过 60%的较高水平，运营项目的整体平均出租率高于 90%，2022 年在管项目总客流超过 8 亿人次。

同时，印力集团在消费基础设施产业链各环节的领先能力也将持续为 REITs 创造价值。未来印力集团投资建设的新项目可作为 REITs 扩募标的，并可通过主动升级改造实现 REITs 持有资产的价值提升；动态的招商策略和积极的品牌营销也将有助于底层资产保持优异的运营表现，为 REITs 投资人创造最大化收益。

（4）成熟的资产管理能力，持续为资产投资人创造价值

发起人建立了完善的资产管理体系，长周期、多维度进行资产管理及资本规划组建专门部门，具备从资本的规划、投资，到投后管理实现资产升值，并择机送入退出通道的“投、融、管、退”全链条管理能力，在各环节都已积累丰富经验。

- **“投”：**发起人具备丰富的项目识别经验，善于筛选优质投资机会，并在前期并购阶段就已制定好资产提升及退出方案；
- **“融”：**发起人为资产设计匹配的收购方式，打通开发基金、收益基金、境内外贷款以及资产证券化等各种资本获取路径；
- **“管”：**发起人对资产开展积极管理，采取必要的改造提升手段；除管理自有项目外，印力还积极向第三方提供输出管理服务，截至 2023 年 9 月


30 日，发起人提供输出管理服务的项目中非发起人自身持股的项目个数超过 80 个，管理面积约 500 万平方米，已获得大量有价值业主及投资人的信任，为其提供具有“业主思维”的资产管理；

- “退”：发起人将资产退出予境内外多个知名投资机构并获得溢价，未来有望通过消费基础设施公募 REITs 发行进一步打通资本循环。

成立二十年来，发起人为不同时期的股东、关联方及第三方机构提供资产管理服务，有丰富对接多元化业主及投资人的经验，合作机构包括领展、新加坡政府投资公司（GIC）、黑石集团、凯德集团、太盟投资集团、摩根士丹利、美国西蒙集团、凯雷基金、汉威基金、中金资本、中信资本、中国平安等。

(5) 先进的自主科技能力赋能业务发展，提升客户体验

图 5-3：印力集团关键系统总图



发起人已建立了行业领先的科技体系，包括大数据技术、AIoT、中台系统模块等底层技术支撑，并通过各类移动互联网终端实现服务及运营的线上和数字化。发起人已构建多个信息技术系统，包括自主研发服务 C 端消费者的“印享星”小程序，服务 B 端商户的“摩商通”小程序，以及针对员工端的移动互联网和数字化工具“摩商管”小程序，以科技手段实现消费者、商户和员工三大主体的交叉联动，全面覆盖投资、建造、筹备到运营全链条业务流程，促进商业运营业务端到端、全流程和多维度服务的标准化、数字化、线上化，同时也可赋能客户服务，最大程度提升消费者的便利度及体验。

- **大数据分析赋能运营管理，提升效率及服务质量：** 发起人以数字化系统优化全链条运营流程，实现服务与管理的线上化，降低运营成本，提升运营效率。发起人能够在多样化的商业场景中收集丰富的营运数据，并打通底层数据系统，积极进行实时、多维度的深入分析，指导其不断完善业务战略及计划。例如，实时收集和分析租户的营运数据，以识别业绩不佳的租户，从而可积极采取措施改进或调整计划。发起人亦能通过超过 200 种标签动态捕捉消费者画像及消费习惯变化，据此有针对性地调整营销策略，在结账页面、商场导航屏、停车场广告等消费者体验点开展智能化推荐，一方面提升消费者的便利度及体验，另一方面也可进行精准推广，提升营销效率；
- **科技手段增强会员体系，优化客户服务体验：** 发起人突破物理局限，将客户所需的各种产品和服务通过友好的用户界面实现了线上化和数字化，极大地改善消费者获取多元化服务的体验，提高了响应会员需求的效率。发起人与 20 余家第三方品牌开展积分兑换合作，改善了会员获取权益的便利程度和多元化，进一步增强客户满意度和客户粘性，提升会员复购率。截至 2023 年 9 月 30 日，印力数字化会员数量 2,588.0 万，月度活跃会员数量超过 302.1 万，组建社群超过 2,238 个。

目前，发起人已经具备行业领先的科技能力，并通过长期、持续的研发投入，开发各类新兴技术与系统。发起人拥有数字科技团队员工 116 人，报告期内对于科技研发的投入累计超过 4,000 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，发起人共拥有 2 项专利技术，26 项软件著作权。

（6）稳固且专业的核心团队，成熟的人才体系

发起人的董事和高层管理人员均在商业运营管理领域从业多年，拥有平均超过 20 年的行业经验，积累了丰富的专业知识及良好往绩。管理层深刻的行业洞见和丰富的管理经验，将有助于公司前瞻性地洞察行业趋势、把握市场机遇，不断调整优化公司的战略，推动企业商业模式的不断进步与发展。

发起人秉承“以人为本”的价值理念，建立了成熟的人才管理机制。发起人依托企业文化积极创建和谐的人性化管理环境，为所有员工提供良好的发展空

间，有竞争力的薪酬方案以及公平的就业机会。发起人针对不同岗位、不同职业发展周期员工提供“海燕计划”、“深蓝计划”等多元化课程与完整的培训体系，助其实现职业发展的目标和理想。

（三）财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对发起人2020-2022年的合并财务报表进行了审计，包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日的合并资产负债表；2020年度、2021年度及2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。发起人2023年1月1日-9月30日的合并财务报表及发起人2023年1月1日-9月30日及2022年度的母公司报表均为未经审计或审阅的财务报表。

1. 财务数据

（1）最近三年及一期合并财务报表

表 5-5：合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动资产：				
存货	35,431	35,645	34,984	44,071
预付税项	1,026	951	2,364	2,596
应收账款和其他应收款	93,954	60,309	57,592	90,840
预付款	3,775	2,646	3,176	2,279
衍生金融工具	-	943	-	-
受限制现金	9,115	44,422	31,984	53,909
其他流动资产	5,403	5,133	10,649	9,487
现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150
流动资产合计：	228,914	227,333	266,688	335,333
非流动资产：				
投资物业	3,897,539	3,873,543	3,874,330	3,806,602
物业、厂房和设备	34,955	36,783	38,641	38,159
无形资产	4,001	4,033	4,140	4,121
应收账款和其他应收款	4,370	2,616	2,727	1,093
预付款	-	-	791	-

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
于联营企业的权益	17,426	15,667	15,700	15,265
于合营企业的权益	466,167	459,495	458,199	409,037
递延税项资产	6,849	6,849	623	1,456
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(FVOCI)的权益证券	142,932	138,504	135,650	-
指定以公允价值计量且其变动计入损益(FVPL)的权益证券	27,000	12,000	7,000	7,000
衍生金融工具	209	-	318	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	500	500
受限制现金	605	605	7,888	9,678
商誉	93,591	93,591	93,591	94,512
非流动资产合计	4,695,643	4,643,684	4,640,097	4,387,422
资产合计	4,924,556	4,871,017	4,906,785	4,722,756
流动负债:				
合同负债	1,942	2,201	4,541	4,572
应付账款和其他应付款	475,511	448,160	515,125	261,517
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	820,938	224,003	255,736
本期税项负债	14,266	8,152	8,730	9,784
租赁负债	3,345	3,345	2,612	3,161
其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
流动负债合计	1,578,056	1,962,879	957,231	555,569
非流动负债:				
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	361,478	846,940	1,033,983
衍生金融工具	2,423	1,151	-	-
其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
应付账款和其他应付款	45,111	40,543	36,219	68,118
租赁负债	7,730	9,181	25,412	40,290
递延税项负债	504,141	492,542	477,172	471,977
非流动负债合计	1,665,773	1,236,771	2,279,689	2,482,367
负债合计	3,243,829	3,199,651	3,236,920	3,037,936
所有者权益:				
股本	4.4	4.4	4.4	4.4
储备	1,597,333	1,590,896	1,598,259	1,606,782
本公司权益股东应占权益总额合计	1,597,338	1,590,900	1,598,264	1,606,786
非控股权益	83,390	80,466	71,600	78,033

科目	2023年9月末	2022 年末	2021 年末	2020 年末
所有者权益合计	1,680,728	1,671,366	1,669,864	1,684,820

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-6：合并利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
减：营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售和分销费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
加：其他收益	273	-18,266	10,819	7,629
投资物业估值收益/亏损	3,704	-4,925	-31,298	125,300
二、经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
处置子公司产生的收益/损失	-	-492	-5,412	-
处置联合营公司产生的收益/损失	-	-4,009	-	-
应占联营企业和合营企业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
财务收入	1,082	1,213	1,431	12,114
财务成本	-80,050	-106,641	-103,048	-125,743
三、利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853
减：所得税	-23,245	-20,043	-20,083	-70,581
四、净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
按所有权归属分类：				
1. 归属于本公司权益股东的净利润	16,815	675	5,612	109,433
2. 非控股权益	2,923	17,750	3,643	-4,161

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-7：合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动产生的现金	127,308	151,319	193,891	170,667
已付税项	-7,375	-11,548	-12,834	-12,030
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
二、投资活动产生的现金流量：				
出售物业、厂房和设备所得款项	10	101	52	125

科目	2023年1-9月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
处置子公司，已扣除所处置的现金	-	-331	1,578	106,089
出售投资物业所得款项	-	-	18,300	-
已收利息	2,081	1,213	1,431	12,238
投资物业建设付款	-25,849	-72,038	-86,730	-58,200
于合营企业的投资付款	-55,334	-3,990	-21,412	-55,252
于联营企业的投资付款	-	-	-375	-4,044
衍生金融工具付款	-	-	-	-11,452
购入物业、厂房和设备及无形资产	-39	-1,892	-7,444	-2,543
收购附属公司付款	-	-	-	-9,898
对合营企业的垫款	-5,622	-5,156	-4,614	-24,775
合营企业还款	6,249	4,117	19,301	22,859
购买按FVOCI计量的投资付款	-	-40,015	-96,032	-
来自合营企业的股息	-	584	12,301	17,088
来自合营企业的资本回报	-	3,227	-	-
购入其他金融资产付款	-	-5,000	-	-
债务投资到期所得款项	24	500	-	-
投资活动使用的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766
三、筹资活动产生的现金流量				
银行贷款和其他借款所得款项	960,375	659,717	680,568	2,362,170
偿还银行贷款和其他借款	-966,152	-699,416	-675,545	-2,462,264
已付利息及其他借贷成本	-81,768	-95,143	-103,740	-134,880
与融资活动相关的受限制现金(增加)/减少	35,307	-5,154	23,716	71,396
租赁负债的资本部分付款	-2,257	-3,009	-2,760	-3,437
租赁负债的利息部分付款	-837	-1,116	-2,142	-3,034
偿还关联方款项	-41,271	-	-7,516	-32,788
关联方垫款	54,669	78,954	96,104	32,681
非控股权益持有人(资本减少)/注资	-	-5,000	239	4,032
向非控股权益购买一间子公司的权益	-	-9	-32,397	-
已付非控股权益的股息	-	-	-239	-2,458
筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
四、现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
五、外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
六、年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

(2) 最近一年及一期母公司财务报表

表 5-8: 母公司资产负债表

单位: 万元

科目	2023年9月末	2022 年末
流动资产:		
存货	-	-
在建开发产品	-	-
已完工开发产品	-	-
预缴税费	-	-
应收账款和其他应收款	812,929	319,584
预付账款	-	-
受限制现金	-	-
现金和现金等价物	1,228	654
衍生金融资产	-	943
其他流动资产	-	-
划分为持有待售的资产	-	-
流动资产合计	814,157	321,181
非流动资产:		
投资物业	-	-
物业、厂房和设备	-	-
无形资产	-	-
商誉	-	-
应收账款和其他应收款	-	-
对子公司投资	622,631	604,567
递延税项资产	-	-
受限制现金	-	-
非流动金融资产	-	-
非流动资产合计	622,631	604,567
资产合计	1,436,788	925,748
流动负债:		
贸易及其他应付款项	485,922	680
合同负债	-	-
银行借款	179,977	183,017
应交税费	-	-
应付融资租赁款	-	-
一年内到期的其他借款	-	-
一年内到期的租赁负债	-	-
流动负债合计	665,899	183,697

科目	2023年9月末	2022 年末
非流动负债:		
银行借款	-	-
其他借款	-	-
其他应付款项	-	-
应付融资租赁款	-	-
递延税项负债	-	-
租赁负债	-	-
衍生金融负债	2,423	1,151
非流动负债合计	2,423	1,151
负债合计	668,322	184,848
所有者权益:		
股本	4	4
储备	768,462	740,895
所有者权益合计	768,466	740,900

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 5-9: 母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022 年度
一、营业收入	-	188.93
减：营业成本	-	1,713
投资物业的估值收益	-	-
销售及营销开支	-	-
管理费用	105	1,614
加：其他收益净额	9,244	16,283
二、经营利润	9,139	13,145
处置子公司产生的损失/收益	-	-
视同处置金融资产产生的收亏损	-	-
收购子公司产生的损益	-	-
合营企业股权转让损益	-	-
应占联营企业亏损	-	-
应占合营企业盈利	-	-
利息收入	13	5
财务费用	3,724	3,594
三、利润总额	5,428	9,555
减：所得税	-	-
四、净利润	5,428	9,555

注：母公司报表数据未经审计或审阅

表 5-10: 母公司现金流量表

单位: 万元

科目	2023年1-9月	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动产生的现金	-	-
已付税款	-	-
经营活动产生的现金净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量:		
出售物业、厂房和设备所得款项	-	-
处置子公司, 已扣除所处置的现金	-	-
处置投资性物业所得款项	-	-
收到的利息	-	-
投资性物业建设付款	-	-
投资合资企业的付款	-	-15,083
投资联营企业的付款	-	-
购入物业、厂房和设备及无形资产得付款	-	-
对控股企业垫款	-721,900	-549,988
控股企业还款	742,751	583,799
购买按FVOCI计量的投资的付款	-	-
从合资企业收到的股息	-	-
购买金融工具的付款	-	-
购买其他金融资产的付款	-	-
收回债权投资	-	-
投资活动产生的现金净额	20,851	18,727
三、融资活动产生的现金流量:		
银行贷款和其他借款收入	188,886	-
偿还银行贷款和其他借款	-188,493	-14,619
支付的利息和其他借款费用	-3,626	-3,512
受限现金增加	-	-
融资租赁债务偿还	-	-
支付租赁租金的利息要素	-	-
向控股企业还款	-36,778	127
从控股企业收到的款项	21,053	50
从其NCI购买子公司股份	-	-
非控股权益持有人(资本减少)/注资	-	-
向非控股权益宣布的股息	-	-
偿还融资租赁保证金	-	-
支付给子公司前任股东的款项	-	-
融资活动产生的现金净额	-18,958	-18,209

科目	2023年1-9月	2022年度
四、现金和现金等价物增加净额	1,893	518
期初现金等价物	654	543
五、外币汇率变动的影响	-1,319	-407
六、期末现金和现金等价物	1,228	654

注：母公司报表数据未经审计或审阅

2. 财务指标

表 5-11：发起人主要合并财务数据和指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
总资产（亿元）	492.46	487.10	490.68	472.28
总负债（亿元）	324.38	319.97	323.69	303.79
所有者权益（亿元）	168.07	167.14	166.99	168.48
营业总收入（亿元）	21.77	28.81	28.05	25.40
利润总额（亿元）	4.30	3.85	2.92	17.59
净利润（亿元）	1.97	1.84	0.91	10.53
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	1.68	0.07	0.56	10.94
经营活动产生现金流量净额（亿元）	11.99	13.98	18.11	15.86
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-7.85	-11.87	-16.36	-0.78
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-4.19	-7.02	-2.37	-16.86
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33
营业毛利率（%）	80.30	79.63	82.39	83.83
期间费用率（%）	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率（%）	-	2.97	2.75	6.39
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA利息保障倍数（倍）	-	1.41	1.31	2.38
应收账款周转率（次）	3.60	13.94	21.63	18.76

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

1)流动比率=流动资产/流动负债；

- 2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
- 3)资产负债率=负债总额/资产总额;
- 4)营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入;
- 5)期间费用率=期间费用合计/营业收入
- 6)总资产收益率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(年初资产总额+年末资产总额)
 $\div 2 \times 100\%$;
- 7)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销;
- 8)EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);
- 9)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)/2], 经
 年化处理。

3. 财务状况分析

(1) 资产结构分析

表 5-12: 发起人最近三年及一期合并报表资产结构情况

单位: 万元, %

资产项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
存货	35,431	0.72	35,645	0.73	34,984	0.71	44,071	0.93
预付税项	1,026	0.02	951	0.02	2,364	0.05	2,596	0.05
应收账款和其他应 收款	93,954	1.91	60,309	1.24	57,592	1.17	90,840	1.92
预付款	3,775	0.08	2,646	0.05	3,176	0.06	2,279	0.05
衍生金融工具	-	-	943	0.02	-	-	-	-
受限制现金	9,115	0.19	44,422	0.91	31,984	0.65	53,909	1.14
其他流动资产	5,403	0.11	5,133	0.11	10,649	0.22	9,487	0.20
现金和现金等价物	80,210	1.63	77,284	1.59	125,939	2.57	132,150	2.80
流动资产合计	228,914	4.65	227,333	4.67	266,688	5.44	335,333	7.10
投资物业	3,897,539	79.14	3,873,543	79.52	3,874,330	78.96	3,806,602	80.60
物业、厂房和设备	34,955	0.71	36,783	0.76	38,641	0.79	38,159	0.81
无形资产	4,001	0.08	4,033	0.08	4,140	0.08	4,121	0.09
应收账款和其他应 收款	4,370	0.09	2,616	0.05	2,727	0.06	1,093	0.02
预付款	-	-	-	-	791	0.02	-	-
于联营企业的权益	17,426	0.35	15,667	0.32	15,700	0.32	15,265	0.32

资产项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
于合营企业的权益	466,167	9.47	459,495	9.43	458,199	9.34	409,037	8.66
递延税项资产	6,849	0.14	6,849	0.14	623	0.01	1,456	0.03
指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(FVOCI)的权益证券	142,932	2.90	138,504	2.84	135,650	2.76	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入损益(FVPL)的权益证券	27,000	0.55	12,000	0.25	7,000	0.14	7,000	0.15
衍生金融工具	209	0.00	-	-	318	0.01	-	-
以摊余成本计量的金融资产	-	-	-	-	500	0.01	500	0.01
受限制现金	605	0.01	605	0.01	7,888	0.16	9,678	0.20
商誉	93,591	1.90	93,591	1.92	93,591	1.91	94,512	2.00
非流动资产合计	4,695,643	95.35	4,643,684	95.33	4,640,097	94.56	4,387,422	92.90
资产合计	4,924,556	100.00	4,871,017	100.00	4,906,785	100.00	4,722,756	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的总资产分别为4,722,756万元、4,906,785万元、4,871,017万元和4,924,556万元。近年来发起人总资产规模波动幅度较小，基本保持稳定。

发起人的流动资产主要由存货、应收账款和其他应收款、现金及现金等价物以及受限现金构成。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动资产分别为335,333万元、266,688万元、227,333万元和228,914万元，占总资产规模的比例分别为7.10%、5.44%、4.67%和4.65%，占比略有下降。

发起人的非流动资产主要由投资物业、于合营企业的权益和物业、厂房与设备等构成，其中投资物业科目的占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动资产分别为4,387,422万元、4,640,097万元、4,643,684万元和4,695,643万元，占总资产规模的比例分别为92.90%、94.56%、95.33%和95.35%，基本保持稳定。

其中，主要资产科目情况如下：

1) 投资物业

投资物业包括已落成物业及开发中物业。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的投资物业账面价值分别为3,806,602万元、3,874,330万元、3,873,543万元和3,897,539万元，占发起人总资产的比重基本约为80%，是发起人最主要的资产类型。发起人的投资物业均位于中国，主要位于一二线城市。

发起人投资物业以公允价值入账，近三年公允价值由独立测量师事务所仲量联行企业评估及咨询有限公司（以下简称“仲量联行”）和戴德梁行进行估值。

近三年，发起人投资物业重估收益计入当期损益，且2020年度收益规模较大，主要由于当期西安龙首印象城和宁波鄞州印象城两个项目分别实现公允价值变动收益4.29亿元和2.64亿元。

2) 于合营企业的权益

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人于合营企业的权益余额在保持稳定的基础上略有提升，分别为409,037万元、458,199万元、459,495万元和466,167万元，占发起人总资产的比重分别为8.66%、9.34%、9.43%和9.47%。

发起人的合营企业主要包括西藏钜力商务服务有限公司、深圳市印合信投资中心（印合信基金）、深圳印象壹号商业投资合伙企业（印象壹号基金）、上海星信曼置业有限公司、上海力狮置业有限公司、Sunshine Fund等，发起人于这些合营公司的权益主要是其与其他开发商或基金合资开发的项目公司股权。

表5-13：2022年末发起人主要合营企业基本情况

单位：万元，%

企业名称	主要经营地	业务性质	发起人持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
Sunshine Fund	开曼	商业物业和基金投资	33.33	126,998

企业名称	主要经营地	业务性质	发起人持股比例	合营企业投资的账面价值
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钼力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	399,681.29

(2) 负债结构分析

表 5-14: 发起人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位: 万元, %

负债项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
合同负债	1,942	0.06	2,201	0.07	4,541	0.14	4,572	0.15
应付账款和其他应付款	475,511	14.66	448,160	14.01	515,125	15.91	261,517	8.61
银行贷款和其他金融机构贷款	571,685	17.62	820,938	25.66	224,003	6.92	255,736	8.42
本期税项负债	14,266	0.44	8,152	0.25	8,730	0.27	9,784	0.32
租赁负债	3,345	0.10	3,345	0.10	2,612	0.08	3,161	0.10
其他借款	511,306	15.76	680,084	21.25	202,221	6.25	20,800	0.68
流动负债合计	1,578,056	48.65	1,962,879	61.35	957,231	29.57	555,569	18.29
银行贷款和其他金融机构贷款	921,602	28.41	361,478	11.30	846,940	26.16	1,033,983	34.04
衍生金融工具	2,423	0.07	1,151	0.04	-	-	-	-
其他借款	184,768	5.70	331,878	10.37	893,947	27.62	868,000	28.57
应付账款和其他应付款	45,111	1.39	40,543	1.27	36,219	1.12	68,118	2.24
租赁负债	7,730	0.24	9,181	0.29	25,412	0.79	40,290	1.33
递延税项负债	504,141	15.54	492,542	15.39	477,172	14.74	471,977	15.54
非流动负债合计	1,665,773	51.35	1,236,771	38.65	2,279,689	70.43	2,482,367	81.71
负债合计	3,243,829	100.00	3,199,651	100.00	3,236,920	100.00	3,037,936	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末, 发起人的总负债分别为

3,037,936万元、3,236,920万元、3,199,651万元和3,243,829万元，负债规模基本稳定。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的流动负债分别为555,569万元、957,231万元、1,962,879万元和1,578,056万元，占总负债的比例分别为18.29%、29.57%、61.35%和48.65%，呈增长趋势。

从构成来看，发起人的流动负债主要由应付账款和其他应付款、银行贷款和其他金融机构贷款、税项负债、租赁负债和其他借款构成。2021年末，发起人的流动负债规模同比增长401,662万元，增幅为72.30%，主要系当期公司应付账款和其他应付款大幅增加所致；2022年末，发起人的流动负债规模同比增长1,005,648万元，主要系有息债务的重分类所致；2023年9月末，发起人的流动负债规模较2022年末下降384,823万元，降幅为19.61%，主要系当期公司短期银行贷款及金融机构贷款规模有所下降所致。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的非流动负债分别为2,482,367万元、2,279,689万元、1,236,771万元及1,665,773万元，占总负债的比例分别为81.71%、70.43%、38.65%和51.35%，规模及占比整体呈下降趋势。

从构成来看，发起人的非流动负债主要由递延税项负债、其他借款、银行贷款和其他金融机构贷款、衍生金融工具、应付账款和其他应付款以及租赁负债构成。其中，2022年末，发起人的非流动负债规模同比下降1,042,918万元，降幅为45.75%，主要系当年银行借款和金融机构贷款重分类所致；2023年9月末，发起人的非流动负债规模较2022年末增长429,002万元，增幅为34.69%，主要系长期银行贷款和其他金融机构贷款增幅较大所致。

发起人主要负债科目情况如下：

1) 应付账款和其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人的应付账款及其他应付款分别为329,634万元、551,344万元、488,702万元和520,622万元。其中流动负债部分占总负债的比例分别为8.61%、15.91%、14.01%和17.62%，非流动负债部分占总负债的比例分别为2.24%、1.12%、1.27%和1.39%。具体情况如下

表所示:

表 5-15: 发起人近三年应付账款和其他应付款结构情况

单位: 万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
流动负债:			
应付账款	76,952	134,936	92,684
预收款项	12,684	16,887	12,323
其他应付款和应计费用	358,524	314,634	156,389
非控股权益认沽负债	-	48,669	-
认沽期权	-	-	121
小计	448,160	515,125	261,517
非流动负债:			
应付第三方其他款项	40,543	36,219	21,914
非控股权益认沽负债	-	-	46,204
小计	40,543	36,219	68,118
合计	488,702	551,344	329,634

发起人应付账款和其他应付款主要是应付其他关联公司款项,近年来主要的应付款债务人有万科及其子公司及印象壹号基金等。

2) 银行贷款和其他金融机构贷款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末,发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额分别为1,289,719万元、1,070,942万元、1,182,416万元和1,493,287.60万元。其中,流动负债部分余额占发起人总负债规模的比例分别为8.42%、6.92%、25.66%和17.62%;非流动性负债余额占发起人总负债规模的比例分别为34.04%、26.16%、11.30%和28.41%。2023年9月末,发起人银行贷款及其他金融机构贷款余额较大,主要由于发起人管理的消费基础设施项目个数和面积持续增加,为满足日常经营必要支出,发起人银行贷款和其他金融机构贷款规模有所增加。

表5-16: 发起人银行贷款和其他金融机构贷款余额情况

单位: 万元

项目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末

流动负债部分	511,306	820,938	224,003	255,736
非流动负债部分	184,768	361,478	846,940	1,033,983
银行贷款和其他金融机构贷款合计	696,073	1,182,416	1,070,943	1,289,719

3) 其他借款

发起人的其他借款主要是通过发行若干商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS），包括印力深圳印力中心第二期CMBS、印象2号CMBS、印象3号CMBS、印象4号CMBS及印象5号CMBS等进行融资，上述产品均在深交所固定证券综合电子平台上市。

近三年及一期，发起人其他借款规模分别为888,800万元、1,096,168万元、1,011,962万元和696,073万元。其中2021年较2020年度增加23.33%，主要由于2021年度公司发行了印象4号CMBS所致；2022年末与2021年末基本持平；2023年9月末较2022年末下降幅度为31.22%，主要系印象2号于2023年上半年到期，置换为了银行借款所致。

表5-17：发起人近三年及一期其他借款明细表

单位：万元

负债项目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
其他借款：				
流动负债中其他借款	511,306	680,084	202,221	20,800
非流动负债中其他借款	184,768	331,878	893,947	868,000
合计	696,073	1,011,962	1,096,168	888,800

(3) 现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人现金流量情况如下：

表 5-18：发起人近三年及一期现金流量结构

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金净额	119,933	139,771	181,057	158,637
投资活动产生的现金净额	-78,480	-118,681	-163,644	-7,766

筹资活动产生的现金净额	-41,934	-70,177	-23,712	-168,581
现金和现金等价物增加净额	-481	-49,087	-6,299	-17,710
年初现金和现金等价物	77,284	125,939	132,150	154,851
外币汇率变动的影响	3,407	432	88	-4,991
年末现金和现金等价物	80,210	77,284	125,939	132,150

1) 经营活动产生的现金流量

由于发起人的核心产品为商业物业投资及运营管理，经营活动的现金流入主要来自于租金收入、物业管理收入、开发管理费收入、酒店管理收入和其他业务收入等，而经营活动的现金流出则主要来自于为开展物业管理、商场运营等经营活动所需要支付的运营成本、人工成本及税项等。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人经营活动产生的现金流量净额分别为158,637万元、181,057万元、139,771万元和119,933万元，呈现一定波动，主要是因为部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

发起人投资活动的现金流入主要来自合营企业还款、收取利息以及处置子公司等途径，而发起人投资活动的现金流出则主要来自为投资物业建设付款、为联营企业的投资付款以及购买按FVOCI计量的投资付款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人投资活动产生的现金流量净额分别为-7,766万元、-163,644万元、-118,681万元和-78,480万元，主要是由于发起人报告期内进行消费基础设施项目的投资，支付建设成本，使得投资活动产生的现金流量净流出的金额较大。

3) 筹资活动产生的现金流量

发起人筹资活动的现金流入主要来自银行贷款和其他借款所得款项，而筹资活动的现金流出主要是偿还银行贷款和其他借款。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人筹资活动产生的现金流量净额分别为-168,581万元、-23,712万元、-70,177万元和-41,934万元。筹资活动现金流持续为净流出的主要原因是发起人根据业务发展需要控制有息债务规模，债务融资净额未增加，同时正常支付了现金股利和利息，系正常兑付

到期债务所致。

（4）偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，发起人主要偿债指标如下：

表 5-19：发起人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020年末/ 2020年度
流动比率（倍）	0.15	0.12	0.29	0.62
速动比率（倍）	0.12	0.10	0.25	0.54
资产负债率（%）	65.87	65.69	65.97	64.33
EBITDA（亿元）	-	15.09	13.72	30.68
EBITDA利息保障倍数（倍）	-	1.41	1.31	2.38

2020-2022年末及2023年9月末，发起人资产负债率分别为64.33%、65.97%、65.69%和65.87%，近年来基本保持稳定，整体负债水平处于合理区间内。

2020-2022年末，发起人EBITDA利息保障倍数分别为2.38、1.31和1.41，总体来看对利息支出的保障能力仍具备较高水平。

（5）盈利能力分析

表 5-20：发起人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020年末/ 2020年度
营业收入	217,721	288,119	280,503	253,953
营业成本	42,893	58,689	49,406	41,069
销售费用	11,280	14,722	12,680	9,475
管理费用	50,055	54,277	62,572	44,971
财务费用	78,967	105,428	101,617	113,629
毛利润	174,828	229,430	231,096	212,884
投资物业估值收益/ （亏损）	3,704	-4,925	-31,298	125,300
应占联营企业和合营企 业的利润减去亏损	4,482	11,157	822	-1,885
经营利润	117,470	137,239	135,365	291,367
利润总额	42,984	38,467	29,158	175,853

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020年末/ 2020年度
净利润	19,739	18,424	9,075	105,272
营业毛利率(%)	80.30	79.63	82.39	83.83
净利率(%)	9.07	6.39	3.24	41.45
期间费用率(%)	64.44	60.54	63.05	66.18
总资产收益率(%)	-	2.97	2.75	6.39

1) 营业收入分析

发起人经营情况稳健，近三年及一期发起人营业收入规模不断增长，分别为253,951万元、280,503万元、288,119万元和217,721万元。发起人营业收入的结构保持稳定，其中租金收入占比最高，租金及物业管理和有关服务收入占比合计均超过90%。发起人营业收入总额及构成情况如下表所示：

表 5-21：发起人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2023年1-9月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
租金收入	141,068	64.79	180,620	62.69	174,161	62.1	156,756	61.73
物业管理和有关服务	64,020	29.40	91,847	31.86	87,915	31.34	77,942	30.67
咨询服务	118	0.05	2,029	0.69	91	0.04	3,753	1.5
其他	12,515	5.75	13,623	4.72	18,336	6.52	15,502	6.1
合计	217,721	100	288,119	100	280,503	100	253,953	100

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所实现毛利润分别为212,884万元、231,096万元、229,430万元和174,828万元，对应毛利润率分别为83.83%、82.39%、79.63%和80.30%，毛利率始终处于较高水平。

3) 期间费用分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，发起人所产生的期间费用合计分别为168,075万元、178,869万元、174,428万元和140,304万元，占当期营业收入的比例分别为66.18%、63.05%、60.54%和64.44%，占比基本保持稳定。

4) 投资物业估值收益/(亏损)

近三年及一期，发起人投资物业估值收益/亏损分别为125,300万元、-31,298万元、-4,925万元和3,704万元。

2020年度，杭州西溪印象城、西安龙首印象城和宁波鄞州印象城等项目公允价值变动收益规模较大。2021年度，天津和平印象城、苏州印象城公允价值有所下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。2022年度，主要由于苏州印象城公允价值下调，导致当年发起人整体投资物业公允价值整体有所下降。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

发起人的营业收入及盈利主要来自消费基础设施投资及运营管理的相关收入，发起人深耕全国一二线城市，城市经济环境及居民消费水平可对消费基础设施经营及公司收入形成有效支撑。

受到投资收益及公允价值变动损益等因素影响，发起人净利润呈现一定波动，但从经营利润来看，2020-2022年度，发起人 EBITDA 分别为 30.68 亿元、13.71 亿元和 15.09 亿元，规模整体较大，且较为稳定。

此外，近年来发起人处于快速扩张阶段，在管的物业项目个数及面积持续增加，未来可持续产生收益，同时随着发起人运营管理能力的进一步加强，发起人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。

(四) 发起人是否涉及商品住宅开发业务的核查情况

经财务顾问核查，包括但不限于核查发起人及合并财务报表范围内的境内子公司的名称及经营范围、登录境内主体注册所在地住房和城乡建设等政府主管部门网站查询是否持有房地产开发企业资质、登录境内主体注册所在地商品住宅销售公示网站查询是否存在开发及/或销售中商品住宅、登录百度网站查询是否持有商品住宅开发项目及/或商品住宅开发用地，并根据发起人的说明，截至尽调基准日，发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为。故符合《关于进一步推进基础设施领域不动

产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236号）有关要求。

（五）调查结论

经财务顾问核查，发起人系在开曼群岛注册且有效存续的公司；发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务；发起人信用稳健，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

（六）资信情况

1. 公开市场融资情况

截至2023年9月30日，发起人及下属合并范围子公司存续的证券化产品规模合计69.61亿元。

截至2023年9月30日，发起人未发行过公司债券及债务融资工具。

2. 银行授信情况

发起人资信情况良好，与香港主要银行及境内主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。发起人财务状况和资信情况良好，与工行、建行、交行、平安、招行、兴业、民生、大华、星展等银行保持长期合作关系，授信额度充足，间接债务融资能力较强。

截至2022年12月31日，发起人获得多家银行授信额度144.16亿元，其中正在使用的额度折合等值122.92亿元，尚未使用额度折合等值21.24亿元。

3. 对外担保的情况

截至2022年12月31日，发起人期末累计对外担保余额21.23亿元，主要为合营企业及其子公司的银行贷款所提供的比例担保和临时担保。

4. 历史信用及评级情况

(1) 经营合法合规性情况

发起人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力集团被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现发起人在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

(2) 商业信用情况

发起人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、

费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

(3) 评级情况

发起人最新主体长期信用等级为 AA+评级展望“稳定”（中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2022 年 12 月 29 日）。

二、对原始权益人的尽职调查

(一) 基本情况

基础设施项目原始权益人为印力商用置业有限公司，于 2003 年 4 月 11 日正式成立，主要从事消费基础设施开发及运营管理等。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人基本情况如下：

表 5-22：原始权益人概况

公司名称	印力商用置业有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300748870399Q
成立日期	2003 年 4 月 11 日
法定代表人	丁力业
注册资本	105,000.0000 万人民币
实缴资本	105,000.0000 万人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1201 室
经营范围	一般经营项目是:自有物业出租;商业信息咨询;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);非融资性担保业务(诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务.不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务.);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售;保健用品、初级农产品的销售.(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目是:深国投广场机动车辆停

	放业务;增值电信业务;保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售;预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售

(二) 公司设立与存续情况

1. 设立情况

原始权益人印力商置，成立于 2003 年 4 月 11 日，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，成立时注册资本为 3,000 万元人民币。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人注册资本为 105,000 万元，实收资本为 105,000 万元，由常熟印力企业管理有限公司全额缴足，该注册资本由北京永拓会计师事务所深圳分所出具的京永深所验字【2011】第 010 号验资报告审验。

公司股东及出资情况如下：

表 5-23：公司股东出资概况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常熟印力企业管理有限公司	105,000	100.00

2. 主要历史沿革情况

表 5-24：原始权益人历史沿革主要情况

序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	2003 年 4 月	设立	原始权益人于 2003 年 4 月 11 日成立，成立时的名称为“深圳国投商用置业发展有限公司”，注册资本为 3,000 万元人民币。
2	2003 年 5 月	增资	原始权益人 2003 年第一次临时股东会决议同意公司增加注册资本人民币 7,000 万元。增资后公司的注册资本为人民币 10,000 万元整。
3	2008 年 12 月	增资	原始权益人股东会决议同意公司增加注册资本人民币 30,000 万元，增资后公司注册资本为人民币 40,000 万元。
4	2009 年 1 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司未分配利润 49,432 万元中的人民币 40,000 万元转增为公司注册资本，公司注册资本增加至人民币 80,000 万元整。
5	2011 年 5 月	增资	原始权益人股东会决议同意将公司截止至 2010 年 12 月 31 日止的未分配利润（公司 2010 年财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具了 KPMG-D（2011）AR No.0007 无保留意见的《审计报告》中的人民币 25,000 万元转增为公司注册资本，公

序号	发生时间	事件类型	基本情况
			司注册资本增加至人民币 105,000 万元整。
6	2014 年 12 月	改名	原始权益人股东决定将公司名称由“深国投商用置业（集团）有限公司”变更为“印力商用置业有限公司”。
7	2019 年 5 月	其他	原始权益人股东常熟深国投商用置业有限公司派生分立，新设常熟印力企业管理有限公司，根据常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月 5 日作出的股东决定，分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

经财务顾问核查，印力商置系依法设立且有效存续的有限责任公司。

3. 股权结构、控股股东和实际控制人情况

截至 2023 年 9 月 30 日，常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100% 的股权，为原始权益人的控股股东，发起人间接持有原始权益人 100% 股权，为原始权益人的间接控股股东。

截至 2023 年 9 月 30 日，印力商置股权结构如下图所示：

图 5-4：原始权益人股权结构图



(1) 直接控股股东

常熟印力企业管理有限公司持有原始权益人 100%的股权，为原始权益人的直接控股股东，其基本情况如下：

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

成立时间：2019 年 9 月 27 日

注册资本：2,785.4679 万美元

实收资本：2,785.4679 万美元

法定代表人：丁力业

注册地：常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路 2 号 1 幢

营业范围：企业管理服务,物业管理服务,停车场服务,市场营销策划,日用百货、服装服饰的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

常熟印力企业管理有限公司由印力商置前股东常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月分立新设成立，根据常熟深国投商用置业有限公司于 2019 年 5 月 5 日作出的股东决定，分立前常熟深国投商用置业有限公司持有的印力商用置业有限公司的股权由分立后的常熟印力企业管理有限公司持有。

报告期内原始权益人控股股东不涉及重大违法违规、债务违约情况。

截至本报告出具日，控股股东持有的原始权益人股权不存在质押、冻结、查封等情况，亦不存在重大权属纠纷情况。

（2）间接控股股东

原始权益人的间接控股股东为发起人，发起人的详情请见本章节“一、发起人：印力集团控股有限公司”。

（3）实际控制人

原始权益人、原始权益人控股股东及间接控股股东即发起人均无实际控制人。详情请见本章节“一、发起人：印力集团控股有限公司之（二）发起人设立与存续情况”。

4. 组织架构

截至 2023 年 9 月末，原始权益人本部内设七大职能中心，分别为投资资管中心、产品中心、招商中心、商业运营中心、财务资金中心、管理支持中心和印嘉科技。各中心主要职责情况如下：

(1) 投资资管中心负责投资管理、资产管理、境外资本职能。

(2) 产品中心负责产品研发与设计、成本采购和工程管理职能。

(3) 招商中心负责项目企划、战略招商和招商管理职能。

(4) 商业运营中心负责业务研究、市场推广、营运管理、工程物业和会员运营职能。

(5) 财务资金中心负责财务税务、资金管理职能。

(6) 管理支持中心负责人力资源、行政管理、内控审计、法务、品牌与公共事务、董事会事务职能。

(7) 印嘉科技负责信息及科技系统研发运维职能。

5. 治理结构及内控制度

(1) 治理结构

原始权益人经营决策体系由股东、董事会、监事和经理组成。原始权益人股东为常熟印力企业管理有限公司；原始权益人董事会设三名成员，其中董事长一人；原始权益人不设监事会，设监事一名，由股东委任；原始权益人设立经营管理机构，设经理一人。

1) 股东

印力商置不设股东会，常熟印力企业管理有限公司是公司唯一股东，以货币出资，占注册资本的 100%，享有以下权利：有选举和被选举为原始权益人董事、监事的权利；对公司的经营活动和日常管理进行监督；有权查阅原始权益人章程、股东决定记录和公司财务会计报告，对原始权益人的经营提出建议和质询；原始权益人侵害其合法权益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，

纠正该行为，造成经济损失的，可要求予以赔偿。股东行使下列职权：

- a) 决定原始权益人的经营方针和投资计划；
- b) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- c) 审议批准董事会的报告；
- d) 审议批准监事的报告；
- e) 审议批准原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；
- f) 审议批准原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案；
- g) 对原始权益人增加或者减少认缴注册资本作出决定；
- h) 对发行公司债券作出决定；
- i) 对原始权益人合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式作出决定；
- j) 修改原始权益人章程；

股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于原始权益人。

2) 董事会

印力商置设董事会，董事会成员 3 名，其中董事长一人。董事由股东任命产生，董事任期 3 年。董事长由董事会选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- a) 负责召集股东，并向股东报告工作；
- b) 执行股东的决定；
- c) 决定原始权益人的经营计划和投资方案；
- d) 制订原始权益人的年度财务预算方案、决算方案；

- e) 制订原始权益人的利润分配方案和弥补亏损方案;
- f) 制订原始权益人增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- g) 制订原始权益人合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- h) 决定原始权益人内部管理机构设置;
- i) 决定聘任或者解聘原始权益人经理, 及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- j) 制定原始权益人的基本管理制度;
- k) 原始权益人章程规定的其他职权。

3) 监事

印力商置不设监事会, 设监事 1 名, 监事由股东委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年, 任期届满, 可连选连任。监事行使下列职权:

- a) 检查公司财务;
- b) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- c) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正;
- d) 向股东提出提案;
- e) 依照公司法第一百五十二条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;
- f) 原始权益人章程规定的其他职权。

4) 经理

印力商置设立经营管理机构, 经营管理机构设经理一人, 并根据公司情况设若干管理部门。公司经营管理机构经理由董事会选任或解聘, 任期 3 年。经

理对董事会负责，行使下列职权：

- a) 主持原始权益人的生产经营管理工作、组织实施执行董事决定；
- b) 组织实施原始权益人年度经营计划和投资方案；
- c) 拟定原始权益人内部管理机构设置方案；
- d) 拟定原始权益人的基本管理制度；
- e) 制定原始权益人的具体规章；
- f) 提请聘任或者解聘原始权益人副经理、财务负责人；
- g) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- h) 按时向原始权益人登记机关提交公司年度报告。

经理列席董事会会议。

(2) 内控制度

原始权益人建立了完整且运行有效的管理制度，内部控制制度健全，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了保障。

1) 招商制度

招商方面，原始权益人制定了《招商人员行为内部控制条例》，招商人员在招商环节应遵守公司各项招商管理制度，严禁发生不正当利益行为，恪守职业道德，招入符合项目定位的商家，提高商场项目的价值。

2) 资金管理制度

资金管理方面，原始权益人制定了《资金管理制度》。原始权益人资金管理实行集中管理，以公司总部资金池为核心进行统一头寸、统一调拨等集权管理。公司财务部负责项目及开业商场的具体资金收支审核，汇总项目及商场资金余缺信息汇报至资金部共同管理。

3) 融资管理制度

融资管理方面，原始权益人制定了《融资管理制度》，规定了融资工作的主管部门，主要职责，对融资业务的审批权限做出规定，各下属公司的融资业务按其内部有关程序进行审批。原始权益人及各下属成员单项超过人民币 1 亿元或会导致原始权益人合计资产负债率超过 70% 的借款或其他融资性安排需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。若各下属成员企业资产负债比例超过 60%，则新增融资需上报原始权益人资金部审核，经原始权益人分管领导、总经理审批同意后方可予以操作。

4) 对外担保制度

对外担保方面，原始权益人及各下属成员对外设定超过原始权益人净资产 1% 的担保责任（为发起人内其他公司担保除外），以及放弃或免除发起人外第三方对发起人任何公司超过人民币 3,000 万元的债务或责任，需报经发起人董事会审批并在董事会议案中特别注明。

5) 关联交易制度

关联交易方面，原始权益人根据《公司法》和有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理制度》。对关联交易事项和原则、关联交易决策程序、关联交易的信息披露等方面进行了严格规定，保证原始权益人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益。

6) 运营管理制度

运营方面，原始权益人制定了《营运部管理办法》，通过全面统筹营运体系建设、购物中心现场管理、销售管理，客户关系、数据分析、租户培训等营运工作，开展总部和商场团队建设，为发起人商业运营发展提供分析支持，建立良性互动的客户关系，保障发起人商场销售任务的达成。

7) 财务管理制度

原始权益人高度重视原始权益人内部财务管理及财务内控制度的建立。制定了《货币资金管理规定》《应收款项管理制度》《预算管理制度》《成本费用管理制度》《利润分配管理制度》等制度，以加强公司内部资金管理，防范

资金风险。原始权益人制订了《会计核算制度》《财务会计报告制度》等制度，统一、规范集团及所属单位会计核算，提供真实、准确的财务数据。同时，原始权益人还制订了《防范股东及关联方资金占用管理办法》，对原始权益人内部及股东的日常资金占用进行了全方面的规范。

8) 信息披露制度

为规范原始权益人及相关信息披露义务人的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，原始权益人制定和完善了《公司债券信息披露事务管理制度》等内控制度，促进公司依法运行，保护投资者的合法权益。信息披露制度明确了信息披露的内容及其标准，规定了信息披露事务的管理与实施。

总体而言，原始权益人内部控制制度完善，有效降低了内部控制风险，确保各项日常工作的正常开展。

(三) 业务情况

1. 主营业务

(1) 原始权益人经营范围

原始权益人经营范围如下：

一般经营项目是：自有物业出租；商业信息咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；非融资性担保业务（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务。不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；家具及家居用品、家用电器、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、护肤品、个人护理用品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、文化用品、玩具、日用百货、汽车零配件、汽车装潢用品、珠宝首饰、金银饰品、工艺美术品（象

牙及其制品除外）、通讯设备、电子产品、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、园艺及烧烤用品的批发和销售；保健用品、初级农产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：深国投广场机动车辆停放业务；增值电信业务；保健食品、食品、饮料、酒、农副食品的批发和销售；预包装食品、散装食品、冷藏冷冻食品、婴儿配方奶粉的批发和销售。

（2）原始权益人主营业务概况

原始权益人定位为发起人在境内独立且最大的消费基础设施持有及管理服务平台，主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。

截至 2023 年 9 月末，原始权益人持股且运营管理的消费基础设施项目共 19 个，建筑面积合计约为 332.37 万平方米。此外，原始权益人通过旗下印力咨询运营管理项目共 165 个，遍布全国 53 个城市，全口径管理面积超过 1,200 万平方米，管理资产规模超过 1,000 亿元。

2. 所在行业相关情况

原始权益人主营业务所处行业为消费基础设施相关行业，相关情况详见本尽调报告第三章“对项目公司的尽职调查”之“二、项目公司所在行业及竞争情况”。

3. 行业地位及竞争优势

原始权益人依托发起人的行业地位及竞争优势，具体请参见本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

4. 主营业务收入构成情况

从收入构成来看，原始权益人的收入主要包括物业出租收入及物业管理收入、运营管理费收入、开发管理费收入等。报告期内，原始权益人营业收入规模不断增长，具体情况如下表所示：

表 5-25：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

5. 主营业务经营模式及经营情况

（1）经营模式

原始权益人定位为发起人在境内独立且核心的消费基础设施持有及管理服务平台，主营业务为消费基础设施开发、运营管理等，战略定位清晰，充分受益于发起人在消费基础设施领域的优势及品牌影响力。原始权益人的经营模式可参考本章节“一、发起人基本情况之（三）业务情况”。

（2）经营情况

截至 2023 年 9 月末，原始权益人作为发起人境内商业管理平台公司，全资持有印力咨询，通过印力咨询参与管理 165 个项目，其中 19 个项目为原始权益人参股的项目。

1) 自持项目

截至 2023 年 9 月末，原始权益人管理的参股的自持项目共 19 个，具体如下：

表 5-26：原始权益人项目情况

名称	业态	区位	资产状态	运营开始时间	原始权益人持股比例	总建筑面积（平方米）
已开业项目：消费基础设施						

名称	业态	区位	资产状态	运营开始时间	原始权益人持股比例	总建筑面积（平方米）
印力汇德隆杭州奥体印象城	消费基础设施	杭州	运营中	2021年9月	60.00%	239,618
上海南翔印象城 MEGA	消费基础设施	上海	运营中	2020年8月	50.00%	336,880
天津梅江印象城	消费基础设施	天津	运营中	2013年12月	100.00%	266,450
温州印象城 MEGA	消费基础设施	温州	运营中	2021年11月	23.98%	235,807
宁波海曙印象城	消费基础设施	宁波	运营中	2020年12月	23.98%	164,124
济南历城印象城	消费基础设施	济南	运营中	2019年6月	16.18%	156,630
上海松江印象城	消费基础设施	上海	运营中	2021年12月	50.00%	152,971
北京房山印象城	消费基础设施	北京	运营中	2015年4月	16.18%	127,739
成都成华印象城	消费基础设施	成都	运营中	2021年6月	16.18%	122,660
长沙中心印象城	消费基础设施	长沙	运营中	2012年4月	4.85%	108,000
佛山禅城印象城	消费基础设施	佛山	运营中	2008年4月	100.00%	90,325
顺德大良印象城	消费基础设施	顺德	运营中	2010年1月	100.00%	74,455
小计						2,075,659
已开业项目：综合体						
深圳印力中心	综合体（消费基础设施、写字楼）	深圳	运营中	2005年12月	100.00%	203,673
南通崇川印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	南通	运营中	2017年9月	100.00%	196,352
杭州金沙印象城	综合体（消费基础设施、写字楼）	杭州	运营中	2019年6月	23.98%	186,098
西安龙首印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	西安	运营中	2015年12月	100.00%	179,691
宁波鄞州印象城	综合体（消费基础设施、酒店）	宁波	运营中	2012年12月	100.00%	125,956
上海龙华会	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	运营中	2023年9月	4.98%	148,239
小计						1,040,009
在建项目：综合体						
上海虹桥前湾印象城 MEGA	综合体（消费基础设施、写字楼）	上海	在建	2025年8月	50.00%	266,707
小计						266,707
合计						3,382,375

2) 输出管理项目

关于原始权益人管理的输出项目，请见本章“一、发起人基本情况”之“（三）业务情况”。

（四）财务情况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对印力商置2020-2022年的财务报表进行了审计，包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日的合并及母公司资产负债表；2020年度、2021年度及2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告（2307595号）。

原始权益人2023年1月1日-9月30日的财务报表为未经审计或审阅的财务报表。

1. 财务数据

（1）近三年及一期末合并财务报表

表 5-27：近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	56,168.11	87,016.01	128,472.70	143,784.37
应收账款	28,765.18	21,765.31	18,073.73	16,422.48
预付款项	1,106.42	796.96	1,303.72	796.56
其他应收款	498,246.27	490,109.12	474,818.57	657,103.68
存货	3,570.09	3,783.52	3,120.38	13,458.94
其他流动资产	2,341.50	2,732.85	5,463.06	3,331.19
流动资产合计	590,197.58	606,203.77	631,252.15	834,897.22
非流动资产：				
债权投资	-	-	500.00	-
其他非流动金融资产	12,000.00	12,000.00	7,000.00	-
可供出售金融资产		-	-	7,000.00
持有至到期投资		-	-	500.00
预付款项		-	790.87	-
长期应收款	58,800.30	270,955.10	270,955.14	215,849.09

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
长期股权投资	359,674.86	337,683.64	328,039.95	274,313.05
投资性房地产	1,757,294.12	1,757,294.12	1,800,070.14	1,750,872.00
固定资产	26,189.62	27,832.62	30,534.86	28,780.31
在建工程	371.29	37,311.98	16,938.69	628.91
使用权资产	43,712.56	46,377.32	67,112.34	-
无形资产	8,477.24	8,081.56	8,639.41	8,722.82
长期待摊费用	57,873.45	735.58	5,609.83	8,098.88
递延所得税资产	8,534.34	8,534.34	1,104.26	1,409.81
其他非流动资产	604.50	604.50	604.50	604.50
非流动资产合计	2,333,532.29	2,507,410.76	2,537,899.99	2,296,779.37
资产总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59
流动负债:				
短期借款	70,300.00	26,761.60	34,850.81	106,304.10
应付账款	45,782.57	47,373.72	100,575.88	39,618.87
预收款项	7,907.83	5,869.61	7,355.79	8,050.67
合同负债	662.43	662.43	2,267.82	-
应付职工薪酬	9,448.75	8,166.21	10,189.48	8,497.58
应交税费	6,084.57	4,477.87	5,513.70	8,472.11
其他应付款	585,989.95	618,007.09	564,102.02	694,452.63
一年内到期的非流动负债	522,621.87	717,232.75	290,814.90	47,872.40
流动负债合计	1,248,797.96	1,428,551.26	1,015,670.39	913,268.35
非流动负债				
长期借款	235,713.87	114,345.45	100,244.67	267,635.81
租赁负债	47,756.48	48,439.30	69,063.40	-
长期应付款	16,882.45	15,731.17	13,751.92	61,233.51
预计负债	-	-	-	192.97
递延收益	4,869.73	4,869.73	5,043.65	5,217.57
递延所得税负债	312,497.15	304,743.08	299,737.31	300,076.91
其他非流动负债	184,767.21	331,878.15	893,947.00	868,000.00
非流动负债合计	802,486.90	820,006.88	1,381,787.95	1,502,356.78
负债合计	2,051,284.86	2,248,558.14	2,397,458.34	2,415,625.12
所有者权益:				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	-2,852.70	-3,300.06	-48,499.22	-46,184.94
盈余公积	46,680.18	46,680.19	46,680.19	45,029.95
未分配利润	657,493.16	654,129.17	623,857.91	572,669.42
归属于母公司所有者权益合计	806,320.65	802,509.29	727,038.87	676,514.43

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
少数股东权益	66,124.37	62,547.10	44,654.93	39,537.04
所有者权益合计	872,445.02	865,056.39	771,693.80	716,051.46
负债和所有者权益总计	2,923,729.88	3,113,614.53	3,169,152.14	3,131,676.59

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-28：近三年及一期合并利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
减：营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03
税金及附加	7,002.80	9,449.77	9,252.78	8,421.07
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
其中：利息费用	32,715.61	56,752.36	62,931.01	69,014.53
利息收入	833.73	10,429.43	16,931.68	24,264.91
信用减值损失	237.10	1,363.45	2,878.84	-
资产减值损失	-	1,777.83	-	24.59
资产处置损失	-1.71	-14.04	10.66	24.03
加：其他收益	150.79	639.39	1,123.29	3,027.35
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
其中：对联营企业和合营企业对投资收益	6,685.73	9,464.10	8,908.87	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
二、营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58
加：营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
三、利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
减：所得税	10,209.32	15,423.71	20,188.57	31,429.59
四、净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
归属于母公司所有者的净利润	3,364.00	30,271.26	50,043.18	58,364.31
少数股东损益	3,644.61	17,901.30	5,118.16	612.60
五、其他综合收益的税后净额	-	-3,469.70	151.00	-639.23
六、综合收益总额	-	44,702.85	55,312.34	58,337.68

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-29：近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务和物业租赁收到的现金	119,952.41	167,373.82	164,563.25	160,376.50
收到其他与经营活动有关的现金	35,278.77	5,261.04	5,432.52	90,746.08
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-36,394.68	-44,087.68	-42,741.04	-41,701.04
支付给职工以及为职工支付的现金	-35,036.06	-39,488.02	-29,857.74	-22,832.64
支付的各项税费	-12,155.96	-11,959.27	-15,657.04	-14,757.93
支付其他与经营活动有关的现金	-18,164.48	-3,712.68	-5,364.68	-48,936.65
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	18,415.11	5,764.41	4,753.89	-
取得投资收益收到的现金	91.90	4,410.34	12,324.77	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.49	806.83	13.88	843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	29,662.98	1,948.33	693.00
收到其他与投资活动有关的现金	487,987.77	270,102.10	138,045.63	187,029.34
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-22,786.25	-62,941.46	-57,265.11	-27,173.91
投资支付的现金	-80,020.27	-8,611.37	-81,186.80	-257,787.05
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
支付其他与投资活动有关的现金	-527,610.24	-274,783.35	-330,008.56	-343,853.21
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	239.20	4,032.41
取得借款收到的现金	190,690.23	397,719.99	322,835.89	1,661,082.87
收到其他与筹资活动有关的现金	324,403.73	299,670.74	472,665.29	1,196,295.47
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
偿还债务支付的现金	-159,721.97	-530,637.15	-290,178.09	-1,460,971.94
购买子公司少数股东权益支付的现金	-	-9.13	-	-
分配利润支付的现金	-	-	-239.46	-2,458.44
其中：子公司支付给少数股东的利润	-	-	-239.46	-2,458.44

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
偿付利息支付的现金	-35,403.88	-58,301.95	-67,141.00	-60,945.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-250,964.69	-188,657.26	-164,593.96	-920,063.70
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	-273,587.88	416,971.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.70	4.93	-2.59	-5.48
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09
加：年初现金及现金等价物余额	56,575.57	98,987.72	92,903.18	130,302.27
六、年末现金及现金等价物余额	55,131.80	56,575.57	98,987.72	92,903.18

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）近三年及一期母公司财务报表

表 5-30：近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产：				
货币资金	28,832.07	68,381.64	108,386.68	104,651.97
应收账款	1,421.43	5,721.16	2,520.02	1,413.38
预付款项	125.02	104.93	76.93	16.86
其他应收款	993,773.91	928,891.45	765,814.46	645,203.12
流动资产合计	1,024,152.43	1,003,099.18	876,798.08	751,285.33
非流动资产：				
长期股权投资	323,345.05	340,345.05	344,863.91	312,421.61
投资性房地产	589,320.00	589,320.00	592,164.00	596,425.00
固定资产	9,837.46	10,230.30	10,677.76	10,968.46
在建工程	332.39	-	-	-
无形资产	1,221.13	528.54	854.37	1,210.79
长期待摊费用	-	19.04	25.33	114.40
其他非流动资产	104.50	104.50	104.50	104.50
非流动资产合计	924,160.53	940,547.43	948,689.87	921,244.76
资产合计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08
流动负债：				
短期借款	64,900.00	26,761.60	34,550.45	93,523.74
应付账款	372.89	363.36	421.28	1,004.12
应付职工薪酬	2,508.75	2,399.52	2,727.47	1,636.40
应交税费	1,852.82	1,142.20	1,329.01	1,284.31
其他应付款	870,662.60	877,053.12	648,978.44	459,739.37

科目	2023年9月末	2022年末	2021年末	2020年末
一年内到期的非流动负债	381,990.50	409,841.46	91,633.51	19,867.50
流动负债合计	1,322,287.55	1,317,561.26	779,640.15	577,055.44
非流动负债:				
长期借款	-	-	17,000.00	78,000.00
长期应付款	1.19	3,600.54	4,173.46	3,385.04
递延所得税负债	136,059.00	135,513.70	135,120.28	135,673.93
其他非流动负债	-	-	388,068.00	395,200.00
非流动负债合计	136,060.19	139,114.24	544,361.75	612,258.97
负债合计	1,458,347.74	1,456,675.50	1,324,001.89	1,189,314.40
所有者权益:				
实收资本	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
其他综合收益	3,670.39	3,625.37	3,625.37	3,625.37
盈余公积	45,568.51	47,073.40	47,073.40	45,423.17
未分配利润	335,726.31	331,272.34	345,787.29	329,167.14
所有者权益合计	489,965.21	486,971.11	501,486.06	483,215.68
负债和所有者权益总计	1,948,312.96	1,943,646.61	1,825,487.95	1,672,530.08

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-31：近三年及一期母公司利润表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、营业收入	24,334.54	29,281.99	31,610.84	28,058.84
减：营业成本		-	-	-
税金及附加	845.36	1,120.23	1,184.73	1,403.47
管理费用	10,958.95	14,564.84	13,362.53	10,019.72
财务费用	9,099.62	12,418.51	10,512.97	14,422.93
其中：利息费用	4,646.09	30,985.55	30,843.79	40,200.48
利息收入	730.53	25,574.16	30,631.73	35,439.72
信用减值损失	237.10	-	1,245.69	-
资产减值损失	-	-	-	7.33
资产处置损失	-	-11.58	6.36	-0.92
加：其他收益	30.15	80.00	60.06	630.06
投资收益	-	-12,901.53	16,986.30	-524.91
其中：对联营企业和合营企业 对投资收益	-	535.06	-3,013.70	-524.91
公允价值变动收益	-	-2,728.91	-4,261.00	3,264.42
二、营业利润	3,223.66	-14,360.45	18,083.91	5,575.88
加：营业外收入	315.75	254.17	97.28	9.24

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
减：营业外支出	-	15.25	474.70	5,476.49
三、利润总额	3,539.41	-14,121.53	17,706.49	108.63
减：所得税	545.31	393.41	-563.89	1,876.69
四、净利润	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,994.10	-14,514.95	18,270.38	-1,768.06

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-32：近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
一、经营活动产生的现金流量：				
提供劳务收到的现金	29,119.82	27,964.21	32,267.54	26,995.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,926.79	1,968.36	1,959.55	2,555.93
经营活动现金流入小计	31,046.61	29,932.56	34,227.09	29,551.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-5,781.31	-6,656.37	-6,389.20	-6,768.08
支付的各项税费	-1,216.27	-3,117.88	-1,063.01	-957.12
支付其他与经营活动有关的现金	-5,804.30	-10,256.37	-9,584.94	-46,813.12
经营活动现金流出小计	-12,801.88	-20,030.62	-17,037.15	-54,538.32
经营活动产生的现金流量净额	18,244.73	9,901.94	17,189.94	-24,986.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,000.00	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23.62	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,500.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	462,648.53	454,847.09	389,880.07	811,228.63
投资活动现金流入小计	479,648.53	471,370.71	389,880.07	811,228.63
购建固定资产、无形资产和投资性房地产支付的现金	-990.27	-253.87	-1,044.95	-1,874.22
取得子公司支付的现金	-	-	-32,502.07	-137,011.23
投资联合营企业支付的现金	43,271.00	-2,750.00	-1,750.00	-550.00
支付其他与投资活动有关的现金	534,722.01	-482,579.65	-618,714.46	-762,906.03
投资活动现金流出小计	-578,983.28	-485,583.52	-654,011.48	-902,341.48
投资活动产生的现金流量净额	-99,334.75	-14,212.81	-264,131.41	-91,112.85
三、筹资活动产生的现金流量：				

科目	2023年1-9月	2022年末	2021年末	2020年末
取得借款收到的现金	58,100.00	228,900.00	53,000.00	482,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	570,639.09	676,194.42	643,184.53	3,121,309.83
筹资活动现金流入小计	628,739.09	905,094.42	696,184.53	3,603,909.83
偿还债务支付的现金	-42,980.00	-322,306.00	-110,426.00	505,620.00
偿付利息支付的现金	-16,972.89	-27,947.38	-28,268.30	-34,787.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-497,401.29	-593,637.54	-285,754.01	-2,987,882.49
筹资活动现金流出小计	-557,354.18	-943,890.92	-424,448.31	-3,528,289.65
筹资活动产生的现金流量净额	71,384.91	-38,796.50	271,736.22	75,620.18
四、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-9,704.99	-43,107.36	24,794.74	-40,479.64
加：年初现金及现金等价物余额	38,124.32	81,231.68	56,436.94	96,916.58
五、年末现金及现金等价物余额	28,419.33	38,124.32	81,231.68	56,436.94

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

2. 财务指标

表 5-33：原始权益人主要财务数据和财务指标

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
总资产（亿元）	292.37	311.36	316.92	313.17
总负债（亿元）	205.13	224.86	239.75	241.56
所有者权益（亿元）	87.24	86.51	77.17	71.61
营业总收入（亿元）	13.24	17.34	16.7	15.35
利润总额（亿元）	1.72	6.36	7.53	9.04
净利润（亿元）	0.70	4.82	5.52	5.90
归母净利润（亿元）	0.34	3.03	5.00	5.84
经营活动产生现金流量净额（亿元）	5.35	7.34	7.64	12.29
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-12.39	-3.56	-34.39	-57.73
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	6.90	-8.02	27.36	41.70
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
营业毛利率（%）	79.45	79.75	82.86	85.02
加权平均净资产收益率（%）	-	6.30	7.88	7.80
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
EBITDA利息保障倍数（倍）	-	2.38	2.27	2.36
应收账款周转率（次）	5.24	8.70	9.68	7.81

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额；
- 4、营业毛利率=（营业总收入-营业成本）/营业总收入；
- 5、总资产收益率=EBIT/总资产平均余额
- 6、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
- 8、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2]；
- 9、加权平均净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]

3. 财务状况分析

（1）资产结构分析

表 5-34：原始权益人最近三年及一期资产结构情况

单位：万元，%

资产项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	56,168.11	1.92	87,016.01	2.79	128,472.70	4.05	143,784.37	4.59
应收账款	28,765.18	0.98	21,765.31	0.70	18,073.73	0.57	16,422.48	0.52
预付款项	1,106.42	0.04	796.96	0.03	1,303.72	0.04	796.56	0.03
其他应收款	498,246.27	17.04	490,109.12	15.74	474,818.57	14.98	657,103.68	20.98
存货	3,570.09	0.12	3,783.52	0.12	3,120.38	0.10	13,458.94	0.43
其他流动资产	2,341.50	0.08	2,732.85	0.09	5,463.06	0.17	3,331.19	0.11
流动资产合计	590,197.58	20.19	606,203.77	19.47	631,252.15	19.92	834,897.22	26.66
债权投资	-	-	-	-	500.00	0.02	-	-
其他非流动金融资产	12,000.00	0.41	12,000.00	0.39	7,000.00	0.22	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	7,000.00	0.22
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	500.00	0.02

资产项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
预付款项	-	-	-	-	790.87	0.02	-	-
长期应收款	58,800.30	2.01	270,955.10	8.70	270,955.14	8.55	215,849.09	6.89
长期股权投资	359,674.86	12.30	337,683.64	10.85	328,039.95	10.35	274,313.05	8.76
投资性房地产	1,757,294.12	60.10	1,757,294.12	56.44	1,800,070.14	56.80	1,750,872.00	55.91
固定资产	26,189.62	0.90	27,832.62	0.89	30,534.86	0.96	28,780.31	0.92
在建工程	371.29	0.01	37,311.98	1.20	16,938.69	0.53	628.91	0.02
使用权资产	43,712.56	1.50	46,377.32	1.49	67,112.34	2.12	-	-
无形资产	8,477.24	0.29	8,081.56	0.26	8,639.41	0.27	8,722.82	0.28
长期待摊费用	57,873.45	1.98	735.58	0.02	5,609.83	0.18	8,098.88	0.26
递延所得税资产	8,534.34	0.29	8,534.34	0.27	1,104.26	0.03	1,409.81	0.05
其他非流动资产	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02	604.50	0.02
非流动资产合计	2,333,532.29	79.81	2,507,410.76	80.53	2,537,899.99	80.08	2,296,779.37	73.34
资产总计	2,923,729.88	100.00	3,113,614.53	100.00	3,169,152.14	100.00	3,131,676.59	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的总资产分别为3,131,676.59万元、3,169,152.14万元、3,113,614.53万元和2,923,729.88万元，资产规模较为稳定。

原始权益人的流动资产主要由其他应收款、货币资金、应收账款和存货构成，其中以其他应收款和货币资金为主。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人流动资产分别为834,897.22万元、631,252.15万元、606,203.77万元和590,197.58万元，占总资产的比例分别为26.66%、19.92%、19.47%和20.19%，呈波动下降态势。其中，2021年末，原始权益人流动资产下降24.39%，主要由于原始权益人通过与关联方签订协议，约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销所致。

原始权益人的非流动资产主要为投资性房地产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、使用权资产、递延所得税资产、无形资产和其他非流动金融资产等，其中长期股权投资和投资性房地产占比较大。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人非流动资产分别为2,296,779.37万元、2,537,899.99万元、2,507,410.76万元和2,333,532.29万元，占总资产的比例分别为73.34%、80.08%、80.53%和79.81%，整体规模较为稳定。

原始权益人主要资产科目情况如下：

1) 货币资金

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的货币资金余额分别为143,784.37万元、128,472.70万元、87,016.01万元和56,168.11万元，占总资产的比例分别为4.59%、4.05%、2.79%和1.92%。近三年，原始权益人货币资金构成情况具体如下：

表 5-35：原始权益人货币资金构成情况

单位：万元，%

项目	2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
现金	3.04	0.00	8.94	0.01	5.16	0.00
银行存款	56,572.53	65.01	98,978.78	77.04	92,898.03	64.61
其他货币资金	30,440.44	34.98	29,484.99	22.95	50,881.19	35.39
合计	87,016.01	100.00	128,472.70	100.00	143,784.37	100.00

原始权益人的货币资金总体上由现金、银行存款和其他货币资金组成，其中其他货币资金为其为银行借款而质押的保证金。近三年原始权益人货币资金余额有所下降，主要系原始权益人投资支出增加及偿还到期债务所致。

2) 长期股权投资

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期股权投资余额分别为274,313.05万元、328,039.95万元、337,683.65万元和359,674.86万元，占总资产的比例分别为8.76%、10.35%、10.85%和12.30%，主要由原始权益人与其他合作方合资开发的项目公司股权组成。

表 5-36：原始权益人近三年长期股权投资情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
对联营企业的投资	5,186.67	5,219.40	4,784.84
对合营企业的投资	332,496.97	322,820.55	269,528.21
其中：重要合营企业	272,683.28	265,890.87	263,616.13

项目	2022年末	2021年末	2020年末
其他合营企业	59,813.69	56,929.69	5,912.08
合计	337,683.65	328,039.95	274,313.05

2022年末，原始权益人的重要合营企业基本情况如下：

表 5-37：2022 年末原始权益人重要合营企业基本情况

单位：万元，%

企业名称	主要经营地	业务性质	公司持股比例	合营企业投资的账面价值
上海星信曼企业管理有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	125,172.33
上海力狮置业有限公司	上海	房地产开发经营	50.00	56,366.13
深圳万海恒耀投资合伙企业	深圳	商业地产基金管理	49.50	62,216.24
深圳印象壹号商业投资合伙企业	深圳	基金投资	24.00	
西藏钜力商务服务有限公司	西藏	商业地产基金管理	50.00	28,928.59
深圳市印合信投资中心	深圳	基金投资	21.18	
合计	-	-	-	272,683.28

其中，西藏钜力商务服务有限公司是深圳市印合信投资中心的普通合伙人，二者共同称为印合信基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。深圳万海恒耀投资合伙企业是深圳印象壹号商业投资合伙企业的普通合伙人，二者共同称为印象壹号基金，分别为基金的基金管理人和有限合伙人。

3) 投资性房地产

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人投资性房地产规模分别为1,750,872.00万元、1,800,070.14万元、1,757,294.12万元和1,757,294.12万元，占总资产的比例分别为55.91%、56.80%、56.44%和60.10%。原始权益人投资性房地产主要为消费基础设施。

为客观、公允地反映投资性房地产的价值，原始权益人委托外部专业评估师戴德梁行和仲量联行对投资性房地产进行评估。评估机构在评估过程中，对于已完工的投资性房地产，采用收益法、或收益法、市场比较法及重置成本法等综合评估物业的公允价值，即以租金收益采用资本化率进行还原得出其公允价值；在建的投资性房地产的公允价值是由土地市场价值、已发生的可资本化

的各项成本和合理的开发边际利润综合确定。

2021年末，原始权益人投资性房地产账面余额较2020年末提升，主要由于原始权益人持有的印力汇德隆杭州奥体印象城项目2021年完工面积增加，推动该项目评估值提升。2022年末投资性房地产账面余额有所下降，主要因为原始权益人向与其受同一最终控制方控制的关联方分别处置了南京江北印象汇及惠阳印象汇所在项目公司的全部股权。

截至2022年末，原始权益人主要投资性房地产项目账面价值情况如下表所示：

表 5-38：原始权益人投资性房地产明细

单位：亿元

项目公司名称	物业名称	2022年
印力商用置业有限公司	深圳印力中心	62.29
	（2号写字楼11、12层）	(1.94)
	（地下车库）	(1.42)
佛山市深国投商用置业有限公司	佛山禅城印象城	6.75
佛山市顺德区深国投商用置业有限公司	顺德大良印象城	11.74
西安君邦置业有限公司	西安龙首印象城	17.93
天津鼎德置业有限公司	天津梅江印象城	23.45
南通映尚置业有限公司	南通崇川印象城	9.54
宁波深国投商用置业有限公司	宁波鄞州印象城-商场	18.55
	宁波优宿酒店	0.89
杭州汇泽置业有限公司	印力汇德隆杭州奥体印象城	27.95
合计		175.73

4）其他应收款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应收款余额分别为657,103.68万元、474,818.57万元、490,109.12万元及498,246.27万元，占总资产的比例分别为20.98%、14.98%、15.74%和17.04%，主要为应收其他关联公司（印力集团合并范围内、印力商置合并范围外的关联公司）款项，全部为经营性应收款项，其向关联方拆借的款项均为商业物业开发及运营中正常产生的，主要用于印力集团内关联方工程款支付、运营资金补充。

2020年及以前，原始权益人向同一关联方拆出资金形成的其他应收款与归集资金形成的其他应付款未作抵销处理，因此2020年末原始权益人其他应收款规模较大。自2021年起，原始权益人通过与关联方签订协议，约定原始权益人对关联方应收及应付款的债权债务抵销，因此2021年末其他应收款余额较2020年末降幅较大。

（2）负债结构分析

表 5-39：原始权益人最近三年及一期合并报表负债结构情况

单位：万元，%

负债项目	2023年9月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	70,300.00	3.43	26,761.60	1.19	34,850.81	1.45	106,304.10	4.40
应付账款	45,782.57	2.23	47,373.72	2.11	100,575.88	4.20	39,618.87	1.64
预收款项	7,907.83	0.39	5,869.61	0.26	7,355.79	0.31	8,050.67	0.33
合同负债	662.43	0.03	662.43	0.03	2,267.82	0.09	-	-
应付职工薪酬	9,448.75	0.46	8,166.21	0.36	10,189.48	0.43	8,497.58	0.35
应交税费	6,084.57	0.30	4,477.87	0.20	5,513.70	0.23	8,472.11	0.35
其他应付款	585,989.95	28.57	618,007.09	27.48	564,102.02	23.53	694,452.63	28.75
一年内到期的非流动负债	522,621.87	25.48	717,232.75	31.90	290,814.90	12.13	47,872.40	1.98
流动负债合计	1,248,797.96	60.88	1,428,551.26	63.53	1,015,670.39	42.36	913,268.35	37.81
长期借款	235,713.87	11.49	114,345.45	5.09	100,244.67	4.18	267,635.81	11.08
租赁负债	47,756.48	2.33	48,439.30	2.15	69,063.40	2.88	-	-
长期应付款	16,882.45	0.82	15,731.17	0.70	13,751.92	0.57	61,233.51	2.53
预计负债	-	-	-	-	-	-	192.97	0.01
递延收益	4,869.73	0.24	4,869.73	0.22	5,043.65	0.21	5,217.57	0.22
递延所得税负债	312,497.15	15.23	304,743.08	13.55	299,737.31	12.50	300,076.91	12.42
其他非流动负债	184,767.21	9.01	331,878.15	14.76	893,947.00	37.29	868,000.00	35.93
非流动负债合计	802,486.90	39.12	820,006.88	36.47	1,381,787.95	57.64	1,502,356.78	62.19
负债总计	2,051,284.86	100.00	2,248,558.14	100.00	2,397,458.34	100.00	2,415,625.12	100.00

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的总负债分别为2,415,625.12万元、2,397,458.34万元、2,248,558.14万元和2,051,284.86万元，整体呈下降趋势。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的流动负债分

别为913,268.35万元、1,015,670.39万元、1,428,551.26万元和1,248,797.96万元，占总负债的比例分别为37.81%、42.36%、63.53%和60.88%，规模整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人前期发行的CMBS融资产品陆续到期所致。原始权益人的流动负债中其他应付款和一年内到期的非流动负债占比较高。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的非流动负债分别为1,502,356.78万元、1,381,787.95万元、820,006.88万元和802,486.90万元，占总负债的比例分别为62.19%、57.64%、36.47%和39.12%。原始权益人的非流动负债主要由递延所得税负债、其他非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款和递延收益等科目组成，其中其他非流动负债、递延所得税负债和长期借款的占比较高。

原始权益人主要负债科目情况如下：

1) 其他应付款

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人其他应付款余额分别为694,452.63万元、564,102.02万元、618,007.08万元和585,989.95万元，占总负债的比例分别为28.75%、23.53%、27.48%和28.57%。其中2021年末，原始权益人其他应付款余额较2020年末下降130,350.61万元，降幅为18.77%，主要系当期其他应收款及其他应付款抵消所致。

原始权益人的其他应付款科目主要是应付其他关联公司款项，近年来主要的应付款债务人有万科、杭州润衡置业有限公司、常熟深国投商用置业有限公司、恒瑞侨香物业发展（深圳）有限公司和深圳市印力物业服务有限公司哈尔滨分公司等，均为原始权益人的关联方。

2) 一年内到期的非流动负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额分别为47,872.40万元、290,814.90万元、717,232.75万元和522,621.87万元，占总负债的比例分别为1.98%、12.13%、31.90%和25.48%，占比提升较大。2021年末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长242,942.50万元，涨幅507.48%，主要系长期借款重分类所致；2022年末，原

始权益人一年内到期的非流动负债余额较去年末增长426,417.85万元，涨幅146.63%，主要系印象2号CMBS产品于2023年到期进行的重分类调整；2023年9月末，原始权益人一年内到期的非流动负债余额较2022年末下降194,610.88万元，降幅27.13%，主要系印象2号CMBS产品到期赎回。

表 5-40：原始权益人近三年末一年内到期的非流动负债构成情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
一年内到期的其他非流动负债	684,374.36	203,452.15	23,633.11
一年内到期的租赁负债	4,678.56	2,465.99	-
合计	717,232.75	290,814.90	47,872.40

3) 长期借款

原始权益人的长期借款主要包括信用借款、抵押借款和质押借款。2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人长期借款余额分别为267,635.81万元、100,244.67万元、114,345.45万元和235,713.87万元，占总负债的比例分别为11.08%、4.18%、5.09%和11.49%，近年来规模和占比波动幅度均较大。

2021年末，原始权益人长期借款余额较去年末减少167,391.14万元，降幅为62.54%，主要由于当年提前偿还部分长期借款，且部分长期借款将于2022年到期因此重分类为“一年内到期的非流动负债”；

2022年末，原始权益人长期借款余额较去年末增长14,100.78万元，增幅为14.07%，主要由于原始权益人当年因正常经营活动需要而增加了长期借款规模。

2023年9月末，原始权益人长期借款余额较2022年末增长121,368.42万元，增幅为106.14%，主要由于原始权益人“一年内到期的非流动负债”银行借款到期偿还后，置换新的银行借款后入账至长期借款所致。

表 5-41：原始权益人近三年末长期借款类型情况

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
信用借款	17,195.52	19,804.10	8,851.50
抵押借款	36,524.00	40,020.00	72,391.00
质押借款	88,805.75	125,317.33	210,632.60
减：一年内到期的长期借款	28,179.82	84,896.76	24,239.28
合计	114,345.45	100,244.67	267,635.81

4) 递延所得税负债

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人递延所得税负债余额分别为300,076.91万元、299,737.31万元、304,743.08万元和312,497.15万元，占总负债的比例分别为12.42%、12.50%、13.55%和15.23%，近年来规模和占比整体呈现小幅波动的趋势。

2020年末、2021年末及2022年末，原始权益人投资性房地产相关的递延所得税负债余额分别为281,768.93万元、277,986.41万元和278,368.07万元，占原始权益人递延所得税负债的比重较大，主要是由于原始权益人的投资性房地产资产在报告期内的公允价值变动未计如当期应纳税所得额，持有期间的公允价值变动损益为应纳税暂时性差异，需要进行纳税调整，只有在原始权益人实际处置或结算该类资产时，处置取得的价款扣除其可抵扣成本后的差额应计入处置或结算期间的应纳税所得额。

表 5-42：原始权益人近三年末递延所得税负债明细

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	2020年末
投资性房地产	281,768.93	277,986.41	278,368.07
固定资产中由投资性房地产转入的部分	1,604.60	1,678.40	1,752.20
长期股权投资	21,369.55	20,072.51	19,956.63
合计	304,743.08	299,737.31	300,076.91

5) 其他非流动负债

原始权益人的其他非流动负债主要由CMBS构成。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债规模分别为868,000.00万元、893,947.00万元、331,878.15万元和184,767.21万元，占总负债

的比例分别为35.93%、37.29%、14.76%和9.01%，近三年来规模和占比波动幅度均较大。

2022年末，原始权益人的其他非流动负债较2021年末下降562,068.85万元，降幅为62.87%，主要由于当年印象1号、印象2号CMBS进入回售窗口期，计入一年内到期的其他非流动负债。

2023年9月末，原始权益人的其他非流动负债较2022年末下降147,110.94万元，降幅为44.33%，主要系印象3号将于2023年进入开放期，其对应负债以及其余项目将于2023年摊余的本息计入一年内到期的非流动负债。

（3）现金流量分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人现金流量情况如下：

表 5-43：原始权益人近三年及一期现金流量结构

单位：万元

科目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	155,231.18	172,634.86	169,995.77	251,122.58
经营活动现金流出小计	-101,751.18	-99,247.65	-93,620.49	-128,228.25
经营活动产生的现金流量净额	53,480.00	73,387.21	76,375.28	122,894.33
投资活动现金流入小计	506,503.27	310,746.66	157,086.50	188,566.14
投资活动现金流出小计	-630,416.75	-346,336.17	-500,962.54	-765,825.40
投资活动产生的现金流量净额	-123,913.49	-35,589.51	-343,876.03	-577,259.26
筹资活动现金流入小计	515,093.96	697,390.72	795,740.38	2,861,410.75
筹资活动现金流出小计	-446,090.54	-777,605.50	-522,152.51	-2,444,439.41
筹资活动产生的现金流量净额	69,003.42	-80,214.78	273,587.88	416,971.33
现金及现金等价物净增加额	-1,443.77	-42,412.15	6,084.54	-37,399.09

1) 经营活动产生的现金流量

由于原始权益人的核心业务为消费基础设施投资及运营管理，经营活动的现金流入主要来自于消费基础设施物业出租收入及物业管理收入、消费基础设施运营管理收入等，而经营活动的现金流出则主要来自于与其相匹配的出租物业日常支出及职工薪酬和税费等。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人经营活动产生

的现金流净额分别为122,894.33万元、76,375.28万元、73,387.21万元和53,480.00万元，整体有所下降，但仍始终保持为正，主要系2020年及之前公司将结算中心的归集金额计入“收到其他与经营活动有关的现金”科目，导致2020年度经营活动现金流入规模较大，以及部分年份受宏观经济波动使得消费基础设施项目的运营产生一定波动。

2) 投资活动产生的现金流量

2020-2022年度，原始权益人投资活动产生的现金流量净额分别为-577,259.26万元、-343,876.03万元和-35,589.51万元，近年来净流出额持续下降，主要系报告期内原始权益人处置了部分子公司导致收回投资的现金流入增加所致。

2020-2022年度，原始权益人支付其他与投资活动有关的现金流出分别为343,853.21万元、330,008.56万元和274,783.35万元，占原始权益人投资活动现金流出总额的比例较大，该部分现金流出主要为原始权益人结算中心向印力集团内各关联项目公司的日常经营和建设发放的借款。

3) 筹资活动产生的现金流量

2020-2022年度，原始权益人筹资活动产生的现金流量净额分别为416,971.33万元、273,587.88万元及-80,214.78万元，2022年原始权益人筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系原始权益人较多前期债务于本年度到期，同时新增债务较少所致。

2020-2022年度，原始权益人收到其他与筹资活动有关的现金流入分别为1,196,295.47万元、472,665.29万元和299,670.74万元，占原始权益人筹资活动现金流入总额的比例较大，该部分现金流入主要为印力集团内各个关联公司将盈余资金向原始权益人结算中心统一归集管理。

(4) 偿债能力分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，原始权益人主要偿债指标如下：

表 5-44：原始权益人近三年及一期偿债能力指标情况

指标	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2021年度	2020年末/ 2020年度
流动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.91
速动比率（倍）	0.47	0.42	0.62	0.90
资产负债率（%）	70.16	72.22	75.65	77.14
EBITDA（亿元）	-	13.49	14.31	16.28
EBITDA 利息保障倍数 （倍）	-	2.38	2.27	2.36

从短期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人流动比率分别为0.91、0.62、0.42和0.47，速动比率分别为0.90、0.62、0.42和.47，近年来呈下降趋势，这主要与原始权益人前期的长期借款及CMBS项目等融资逐步转入一年内到期的非流动负债所致。2023年上半年，原始权益人的流动比率和速动比率指标均有所回升。

从长期偿债能力指标来看，2020-2022年末及2023年9月末，原始权益人资产负债率分别为77.14%、75.65%、72.22%和70.16%，报告期内虽呈下降趋势但整体相对稳定，且始终保持在70%以上，整体负债水平合理。

从对于利息支出的保障能力指标来看，2020-2022年末，原始权益人EBITDA利息保障倍数分别为2.36、2.27和2.38，足够覆盖其利息支出，原始权益人对于利息支出的保障能力始终具备一定的水平。

（5）盈利能力分析

表 5-45：原始权益人最近三年及一期主要盈利指标情况

单位：万元

科目	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2022年度	2020年末/ 2020年度
营业收入	132,397.09	173,371.12	166,994.63	153,543.71
营业成本	27,210.39	35,104.54	28,615.28	23,006.03
销售费用	5,763.68	7,098.77	5,970.55	4,397.02
管理费用	51,300.19	49,368.82	52,843.24	36,737.52
财务费用	34,841.77	53,912.17	57,174.06	54,703.22
投资收益	6,707.64	8,879.85	18,921.27	1,714.24
公允价值变动收益	3,703.80	36,860.01	43,646.46	58,009.76
营业利润	16,605.09	61,689.06	73,940.25	88,981.58

科目	2023年9月末 /2023年1-9月	2022年末/ 2022年度	2021年末/ 2022年度	2020年末/ 2020年度
营业外收入	681.31	2,351.14	2,063.32	3,204.77
营业外支出	68.47	443.93	653.66	1,779.85
利润总额	17,217.93	63,596.27	75,349.91	90,406.50
净利润	7,008.61	48,172.56	55,161.34	58,976.91
毛利率(%)	79.45	79.75	82.86	85.02
净利率(%)	5.29	27.79	33.03	38.41
加权平均净资产收益率 (%)	-	6.30	7.88	7.80

1) 营业收入分析

报告期内，2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现营业收入153,543.71万元、166,994.63万元、173,371.12万元以及132,397.09万元。

近年来，原始权益人营业收入及主营业务收入均呈现增长态势，主营业务收入在整体收入结构中的占比较高且基本稳定。具体情况如下表所示：

表 5-46：原始权益人最近三年及一期营业总收入构成情况表

单位：万元、%

业务	2023年1-9月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
物业出租收入及物业管理收入	80,579.76	60.86	109,862.59	63.37	114,216.97	68.40	104,634.02	68.15
运营管理费收入	40,683.81	30.73	52,065.72	30.03	41,794.36	25.03	37,981.82	24.74
酒店经营收入	2,333.85	1.76	3,336.01	1.92	3,646.64	2.18	3,671.94	2.39
开发管理费收入	-	-	2,029.14	1.17	936.54	0.56	3,752.78	2.44
其他业务	8,799.68	6.65	6,077.65	3.51	6,400.13	3.83	3,503.16	2.28
营业收入合计	132,397.09	100.00	173,371.12	100.00	166,994.63	100.00	153,543.71	100.00

原始权益人主营业务收入主要由物业出租收入及物业管理收入、商场运营管理费收入、酒店经营收入和开发管理费收入构成，收入结构基本保持稳定。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现物业出租收入及物业管理收入104,634.02万元、114,216.97万元、109,862.59万元和80,579.76万元，占总营业收入的比重分别为68.15%、68.40%、63.37%和60.86%，规模和占比都较大且近年来基本保持稳定，与原始权益人自持物业在管规模稳

定保持一致。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人分别实现商场运营管理费收入37,981.82万元、41,794.36万元、52,065.72万元和40,683.81万元，占总营业收入的比重分别为24.74%、25.03%、30.03%和30.73%，近年来原始权益人商场运营管理费收入稳步增长，主要原因是近年来原始权益人采取重轻结合的战略拓展业务版图，轻资产管理的商业物业规模快速增长，基于原始权益人较强的管理能力，在管物业出租率较高，整体经营情况较好，从而带来了商场运营管理费收入的快速提升。

2) 毛利润和毛利率分析

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所实现的毛利润分别为130,537.68万元、138,379.35万元、138,266.58万元和105,186.70万元，毛利率分别为85.02%、82.86%、79.75%和79.45%。近年来，原始权益人的毛利润水平呈现小幅波动趋势，毛利率水平虽有所下滑但仍处于较高的水平。

原始权益人近三年的毛利率水平呈下降趋势，主要原因是原始权益人于2020年购入了宁波鄞州印象城项目及2021年印力汇德隆杭州奥体印象城建设完工并正式开业，导致职工薪酬、维护维保费、公用事业费等业务成本增幅较大，同时受整体经济环境影响，原始权益人所管理的单个商业物业经营收入的增长受限，业务成本增速超过业务收入增速，从而导致原始权益人毛利率下降。

3) 期间费用分析

表 5-47：原始权益人最近三年及一期期间费用情况

单位：万元。%

项目	2023年1-9月		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	5,763.68	6.27	7,098.77	6.43	5,970.55	5.15	4,397.02	4.59
管理费用	51,300.19	55.82	49,368.82	44.73	52,843.24	45.56	36,737.52	38.33
财务费用	34,841.77	37.91	53,912.17	48.84	57,174.06	49.29	54,703.22	57.08
合计	91,905.63	100.00	110,379.76	100.00	115,987.85	100.00	95,837.76	100.00

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人的期间费用合计分别为95,837.76万元、115,987.85万元、110,379.76万元和91,905.63万元，

占当期营业收入的比重分别为62.42%、69.46%、63.67%和69.42%，占营业收入的比重相对比较稳定。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的财务费用分别为54,703.22万元、57,174.06万元、53,912.17万元和34,841.77万元，占期间费用的比例分别为57.08%、49.29%、48.84%和37.91%，基本保持稳定，主要是由于原始权益人自持性物业对应较大规模的有息负债，导致财务费用较高。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的管理费用分别为36,737.52万元、52,843.24万元、49,368.82万元和51,300.19万元，占期间费用的比例分别为38.33%、45.56%、44.73%和55.82%，整体呈上升趋势，主要是由于原始权益人在业务拓展的过程中需要较高的职工薪酬、办公费、审计咨询费等费用开销。

2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月，原始权益人所产生的销售费用分别为4397.02万元、5970.55万元、7,098.77万元和5,763.68万元，占当期期间费用的比例分别为4.59%、5.15%、6.43%和6.27%，近年来虽规模呈上升趋势，但占整体期间费用的比重仍较低。

4) 净利润分析

最近三年及一期，原始权益人净利润分别为58,976.91万元、55,161.33万元、48,172.56万元及7,008.61万元，整体规模略有下降，主要原因为原始权益人新开业了自持的商业物业，并持续扩大输出管理的业务规模，导致职工薪酬、维护维保费等营业成本增幅较大，原始权益人营业毛利率下降。

另一方面，受整体经济环境影响，尽管原始权益人总体投资性房地产公允价值整体上升，但变动收益近三年来呈下降趋势，近三年的公允价值变动收益分别为58,009.76万元、43,646.46万元和36,860.01万元，占营业利润的比例分别为65.19%、59.03%和59.75%，其对净利润的贡献逐年减少，进而影响了净利润规模。

5) 盈利稳定性及可持续性分析

原始权益人收入及盈利主要来自自持物业的租赁收入及在管物业的管理费收入，原始权益人自持及在管物业遍布全国，收入来源较为分散，且物业项目多数位于一二线城市，城市经济环境及居民消费水平可对物业经营及原始权益人收入形成有效支撑。近年来发起人处于快速扩张阶段，作为股东给予原始权益人多维度支持，原始权益人作为发起人的主要境内主体，在管的物业项目个数及面积持续增加，未来可持续产生收益，同时随着原始权益人运营管理能力的进一步加强，原始权益人未来的盈利能力具有稳定性及可持续性。

（五）资信状况

1. 公开市场融资情况

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人参与且尚存续的资产证券化产品规模合计 69.61 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，原始权益人未发行过公司债券及债务融资工具。

2. 银行授信情况

截至 2022 年末，原始权益人在各家银行授信总额度为 28.10 亿元，未使用授信额度 9.30 亿元。

3. 对外担保的情况

截至 2022 年末，原始权益人对外担保余额共为 596,062.24 万元，占净资产比例为 68.90%，均为原始权益人对发起人合并范围内子公司及重要合营企业之子公司提供的借款连带责任担保及借款保证金质押担保。

4. 历史信用及评级情况

（1）经营合法合规性情况

原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力商置被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力商置在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（2）商业信用情况

原始权益人无未结清不良信贷信息，无未结清欠息信息，均按期缴纳相关税、费，合同履行情况良好，不存在重大违法、违规或不诚信行为，商业信用良好。

（3）评级情况

原始权益人最新主体长期信用等级为AA，评级展望“稳定”（中诚信国际评定，2023年6月6日）。

（六）原始权益人是否涉及商品住宅开发业务的核查情况及独立性情况

1. 原始权益人未从事商品住宅开发业务

经财务顾问核查，截至尽调基准日，原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资的行为，同时发起人、原始权益人承诺本次基础设施 REIT 募集资金拟投资的固定资产投资项目真实存在且符合相关政策、法律规定，严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，故符合《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》（中国证监会发布），《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资〔2023〕236 号）有关不得从事商品住宅开发业务、不得为商品住宅开发项目变相融资的要求。

2. 原始权益人的独立性

原始权益人的资产、人员、机构、财务、业务独立，在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。

（1）资产独立

原始权益人持有消费基础设施不动产及其他与经营相关的资产，资产权属清晰，原始权益人合法拥有与其经营所需资产的所有权或者使用权，与万科之间相互不存在无偿或不公允价格持有、使用或占用对方资产的情形。

（2）业务独立

原始权益人持有消费基础设施并独立开展消费基础设施投资、建设与运营业务，主要客户及主要供应商均不依赖万科，业务中涉及与万科及其关联方之间的交易，均按内部关联交易制度履行相关决策程序、签订合同并按公允价格进行交易。

（3）财务独立

原始权益人建立了必要的财务管理制度，并设置独立的财务部门，执行独立的财务管理流程，开立和使用独立的银行账户，不存在与万科共用银行账户

的情况。

(4) 人员独立

原始权益人聘用的公司经理、财务负责人等高级管理人员均与印力商置签订劳动合同，且未在万科任职。

(5) 机构独立

原始权益人由单一股东常熟印力企业管理有限公司持有其 100% 股权，已设置董事会、监事及经理，公司章程规定了股东、董事会、监事和经理各自的职责权限；根据不同职能设置了内部经营管理架构，并制定了人事、行政、财务、投资、审计、内控、关联交易等公司内部管理制度，独立行使经营管理权，与万科之间不存在机构混同的情形。

(七) 关于符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的核查情况

经财务顾问核查，万科作为原始权益人间接控股股东印力集团的关联方，涉及商品住宅开发业务，根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条，项目回收资金管理等相关要求均参照《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十至十四条执行，具体如下：

1. 原始权益人及控股股东对回收资金用途作出的承诺

(1) 原始权益人对回收资金用途作出的承诺

原始权益人印力商置已于 2024 年 1 月 10 日出具承诺，拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元⁵⁶的资金用于消费基础设施的投资，拟依法投资于以下新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）：

⁵⁶ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准

表 5-48：募集资金拟新投资项目（含拟新建项目和改扩建项目）

类别		募集资金拟新投资项目情况				
项目名称		上海虹桥前湾印象城 MEGA	天津和平印象城	杭州奥体印象城	杭州市余杭区 BY 项目	嘉兴市秀洲区 XH 项目
项目总投资（亿元）		34.3	6.16	20	23	25
项目资本金（亿元）		20.6	6.16	9	13.8	15
项目资本金缺口（亿元）		11.6	3	1	13.8	15
建设内容和规模		消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施	消费基础设施
项目类型		在建	改扩建	改扩建	拟新建	拟新建
前期工作进展		2022年5月已开工建设，预计2025年5月竣工验收	2003年开始运营，2021年9月改造开工建设，预计2023年内再营业	项目目前已竣工，拟使用净回收资金支付项目前期建设时期的项目开发工程尾款和质保金	目前印力集团与当地正在就该项目沟通协商具体方案及合作条件，土地拟于近期挂牌	目前该项目已在按印力要求调整规划指标，土地拟于近期挂牌
（拟）开工时间		2022年5月	2021年9月	已竣工	2024年9月	2024年9月
拟使用募集资金规模（亿元）	印力商用置业有限公司	3.60	1.25	0.10	2.70	0.90
募集资金投入项目的具体方式	印力商用置业有限公司	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股东借款方式投入	全部以股权投资	全部以股权投资

注：原始权益人拟适时更新募集资金拟新投资项目情况，若原始权益人因客观原因导致需新增投资项目，则并根据要求履行备案或说明手续。

本次募集资金拟新投资项目包括上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州市余杭区 BY 项目及嘉兴市秀洲区 XH 项目，上述项目均满足国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）等相关法律法规对回收资金投资项目的相关要求。

原始权益人将根据上述 5 个项目的投资建设进度及资金使用需求，调整净回收资金在项目间的分配情况。若因客观原因，导致需新增回收资金拟投资项目，则原始权益人将按要求履行相应备案程序。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在，且前期工作相对成熟，项目符合国家政策和原始权益人主营业务，符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。原始权益人承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

（2）原始权益人控股股东对回收资金用途作出的承诺

原始权益人间接控股股东印力集团已于 2024 年 1 月 10 日出具承诺，拟以不低于原始权益人获得项目公司转让对价后的净回收资金的 90%（含），即以不低于 8.55 亿元⁵⁷的资金用于消费基础设施的投资。

本次消费基础设施 REIT 净回收资金将严禁规避房地产调控要求，不得为商品住宅开发项目直接或变相融资，本次申报所提交的该等固定资产投资项目真实存在，且前期工作相对成熟，项目符合国家政策和印力集团主营业务，符合国家重大战略、发展规划、产业政策等情况。印力集团承诺新投资项目将以项目资本金投入等合法合规的方式使用净回收资金。

印力集团承诺不以任何方式挪用回收资金，并监督原始权益人遵照规定使用回收资金。

2. 原始权益人净回收资金管理与使用制度

经财务顾问核查，为规范印力商置净回收资金的使用与管理，印力商置根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告【2020】54 号）、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITS）试点工作的通知》（发改投资【2021】958 号）、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》（发改投资【2023】236 号）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》（深证上【2022】675 号）第十三条及第十七条，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位

⁵⁷ 净回收资金以最终发行及交割审计结果为准

出具的有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合印力商置实际情况，制定了《印力商用置业有限公司净回收资金管理使用制度》，具体如下：

印力商置的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用净回收资金，自觉维护公司净回收资金安全不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变净回收资金用途。印力商置的直接或间接控股股东不得以任何方式挪用净回收资金，并监督印力商置遵照规定使用净回收资金。

印力商置应接受中国证监会各派出机构、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位按照相关法律法规的规定对印力商置净回收资金管理使用事项进行持续督导工作，基金管理人有权根据相关规定，将印力商置净回收资金使用等有关情况按相关信息披露要求向社会公开。

（1）净回收资金存储

净回收资金指基金最终募集资金规模扣除用于偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有）、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售、项目公司留存运营资金等资金（以印力商置出具的关于净回收资金计算结果说明函载明的金额为准）后的净回收资金。

净回收资金=基金最终募集资金规模-偿还与基础设施项目相关的存量外部债务（如有）-（拟）缴纳税费-原始权益人及相关方参与本基金战略配售的资金-项目公司留存运营资金

印力商置净回收资金需设立专项管理账户进行管理。净回收资金专户不得存放非净回收资金或用作其他用途。印力商置、基金管理人、资产支持证券管理人、净回收资金的存放银行等应当共同签订资金监管协议明确各自监督职责，不得违规变更净回收资金用途。

（2）净回收资金使用

印力商置使用净回收资金应当遵循如下要求：

- 1）应当按照发行申请文件中承诺的净回收资金使用计划使用净回收资金。
- 2）净回收资金应当优先以资本金注入等方式用于消费基础设施项目建设。

3) 在净回收资金使用专户内的资金未全部用于拟投项目或其他基础设施补短板重点领域项目之前, 为了提高资金使用效率, 在监管允许范围内, 坚持稳健、审慎并遵守有关法律、法规、规范性文件的前提下, 对暂时闲置的净回收资金印力商置仅可在依法合规范围内于监管银行进行低风险且高流动性的现金管理性质投资, 包括监管银行的结构存款、大额存单(不得质押)等产品。在使用专户内资金进行现金管理性质投资领域的, 应当经印力商置内部审议通过。

4) 净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施参照印力商置财务管理制度相关规定执行。

5) 印力商置应当于每季度末向深圳证券交易所及国家发展和改革委员会投资司报告净回收资金使用情况, 并抄送再投资项目涉及的省级发展和改革委员会及其他监管机构(应其要求)。同时, 印力商置应向基金管理人及时提供真实、准确、完整的净回收资金使用情况说明, 以确保基金管理人依法将净回收资金使用等有关情况在定期报告和临时报告中披露。

(3) 净回收资金投向变更

印力商置净回收资金应当按照招募说明书所列用途使用。募投项目发生变更的, 必须经印力商置董事会审议通过, 向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告, 并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况, 并及时通知基金管理人及计划管理人。

变更后的净回收资金使用应不违反《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(中国证券监督管理委员会公告【2020】54号)、《国家发展改革委关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITS)试点工作的通知》(发改投资【2021】958号)、《国家发展改革委关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(发改投资【2023】236号)、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房(试行)》(深证上【2022】675号)第十三条及第十七条, 以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会等有关单位出具的有关法律、法规、规范性文件的规

定。

(4) 净回收资金使用管理与监督

印力商置应当按有关法律、法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露净回收资金的实际使用情况。

基金管理人应当至少每年检查净回收资金的使用情况是否与招募说明书约定一致。

3. 净回收资金监管协议

经财务顾问核查，为保证印力商置净回收资金的使用符合相关法律法规相关规定，印力商置拟在招商银行深圳分行开立净回收资金使用专户，由招商银行深圳分行作为监管银行开展净回收资金监管，印力商置、招商银行深圳分行、基金管理人及计划管理人共同签署了《净回收资金监管协议》，协议主要约定如下：

(1) 印力商置有自主经营权，并有权且有义务按照基础设施基金法律文件、相关法律法规及《净回收资金监管协议》规定的用途使用净回收资金。确需变更净回收资金用途的，印力商置应：

1) 由具备专业资质的律师事务所出具法律意见，确认变更后净回收资金投向符合相关要求，该等律师费用由印力商置承担；

2) 按基金管理人要求提供变更后净回收资金投向项目列表、相关项目符合法律法规要求的证明文件、说明材料等，向深圳证券交易所提交净回收资金投向变更报告，并向有关省级发展和改革委员会备案并说明情况。基金管理人根据印力商置提供的变更报告及证明材料等，按照相关法律法规要求应当披露临时报告的，印力商置应给予及时必要的协助和配合；

3) 在变更净回收资金用途的事项依法履行完毕确认后，应及时更新拟投项目情况表，并于加盖公章当日邮件告知基金管理人和计划管理人。基金管理人和计划管理人邮件回复招商银行深圳分行同意变更后，招商银行深圳分行将更新《净回收资金监管协议》所附拟投项目情况表。

(2) 印力商置应根据相关法律法规的要求，建立并落实净回收资金管理制度（即印力商置已制定的《印力商用置业有限公司净回收资金管理与使用制度》），实行严格闭环管理，切实防范净回收资金流入商品住宅开发领域。净回收资金管理制度应当明确设立专项管理账户，对净回收资金进行存储、使用、变更、监管，并明确规定净回收资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施，以及净回收资金使用的信息披露程序等。净回收资金投资的新项目通过印力商置子公司或者其他关联方实施的，印力商置应确保该子公司或者其他关联方也遵守适用法规、基金法律文件、专项计划法律文件及印力商置相关净回收资金管理制度。

(3) 印力商置每年应进行净回收资金使用的专项审计，并将审计结果、审计报告等文件及时发送基金管理人和计划管理人。

(4) 招商银行深圳分行应按约定履行监管职责。若招商银行深圳分行发现印力商置的划款指令不符合《净回收资金监管协议》约定时，招商银行深圳分行应予以拒绝，并于2个工作日内通知基金管理人及计划管理人。

(5) 基金管理人及计划管理人有权知悉净回收资金使用专户的设立、资金存储及支付情况，有权调阅印力商置净回收资金使用专户中资金进出情况，有权要求印力商置提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单、提供电子材料或复印件，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。印力商置应配合基金管理人及计划管理人监督权的行使。

4. 核查结论

综上所述，根据财务顾问核查，原始权益人拟以不低于获得项目公司转让对价后的净回收资金的90%（含）用于消费基础设施的投资，原始权益人及间接控股股东印力集团已就净回收资金用途作出承诺，符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房（试行）》第十至十一条的要求；原始权益人已对回收资金用途作出承诺，且已制定《印力商用置业有限公司净回收资金管理与使用制度》，对回收资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对回收资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序也作出明确规定，并且

每季度末向深圳证券交易所及国家发展和改革委员会投资司报告净回收资金使用情况，符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房（试行）》第十二至十三条的要求；原始权益人拟在招商银行开立净回收资金使用专户，由招商银行作为监管银行开展净回收资金监管，印力商置、招商银行、基金管理人及计划管理人共同签署了《净回收资金监管协议》，符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第4号——保障性租赁住房（试行）》第十四条的要求。

（八）原始权益人对基础设施项目所有权情况

1. 原始权益人享有基础设施项目所有权情况

经财务顾问核查，基金通过专项计划受让项目公司股权前，原始权益人直接持有项目公司100%的股权，并通过项目公司穿透享有基础设施资产权益，且不存在重大经济、法律、权属纠纷或争议，不存在查封、扣押、冻结等其他权利限制。

2. 原始权益人内部授权情况

根据持有原始权益人100%股权的股东常熟印力企业管理有限公司于2023年5月25日出具的《印力商用置业有限公司股东决定》，原始权益人已就开展基础设施REITs相关事项履行了内部程序，取得了作为原始权益人的合法有效的内部授权。

3. 外部审批情况

（1）法律和相关协议对基础设施项目转让的规定和限制

1) 根据《鼓励和推进余杭区公共停车场（库）产业化发展的实施办法（试行）》的规定，投资单位在取得公共停车场的所有权，并报区政府批准同意后，可将其进行整体转让或整体抵押（不得分割转让或销售）。基础设施资产中的南侧公共停车楼属于前述办法所规制的公共停车场，据此，基础设施资产中的南侧公共停车楼需报区政府批准同意后方可进行整体转让。

2) 项目公司（作为借款人）与兴业银行深圳分行（作为贷款人）签署的

《项目融资借款合同》（编号：兴银深八卦岭项借字（2023）第 B0418 号）仍在履行中，根据《项目融资借款合同》，项目公司发生股权转让、实质性增加债务融资等重大事项前，应至少提前 30 个工作日书面通知兴业银行深圳分行并取得兴业银行深圳分行的书面同意；除贷款人融资外，本项目不得新增其他融资及对外担保，项目公司股权及收益权、基础设施资产土地及地上建筑物（含收益权）均不得在贷款人以外的其他机构融资或再设置其他抵质押、向第三方转让。

3）项目公司（作为业主）与杭州印力商业管理有限公司（作为管理人）签署的《关于西溪印象城项目之管理服务协议》（下称“《管理服务协议》”）仍在履行中，根据该管理服务协议，基础设施资产权益被直接或间接转让的均视为基础设施资产的转让；业主同意，在本协议有效期内，如发生基础设施资产转让的，业主应，或应促使其间接股东授予管理人同等条件下享有优先购买权；如项目转让给管理人或其关联公司之外的第三方的，业主应确保管理人在管理服务协议项下的权利不受影响。

（2）就转让限制取得的批准及出具的文件

1）根据项目公司于 2023 年 6 月 16 日向杭州市余杭区人民政府（以下简称“余杭区政府”）提交的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的请示》以及余杭区政府于 2023 年 6 月 19 日向项目公司出具的《关于支持以杭州西溪印象城项目作为底层资产开展基础设施公募 REITs 的函》，余杭区政府已书面确认对基础设施资产以 100%股权转让方式发行基础设施 REITs 无异议。

2）兴业银行深圳分行已于 2023 年 5 月 12 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明：1. 兴业银行深圳分行同意印力集团以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目作为底层资产并最终在项目公司 100%股权转让的方式发行公募 REITs；2. 基于上述目的，兴业银行深圳分行同意项目公司在提前 3 个工作日通知的情况下对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款，届时无需另行征得银行同意；3. 项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目

公司 100%股权设立的质押担保登记、以基础设施资产设立的抵押担保登记、以项目公司基础设施资产应收账款设立的质押担保登记及其他担保。

3) 杭州印力商业管理有限公司于 2023 年 5 月 6 日出具《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明杭州印力商业管理有限公司放弃《管理服务协议》项下其优先购买权且同意基础设施资产以发行基础设施公募 REITs 为目的进行必要的资产重组（含以股权转让等方式重组，如需），并对以基础设施资产作为底层资产并最终 100%股权转让的方式发行基础设施公募 REITs 无异议。

4. 基础设施基金合法取得基础设施项目所有权情况

（1）基础设施项目转让

根据专项计划的《专项计划标准条款》及《股权转让协议 1》《股权转让协议 2》的约定，SPV 公司拟向原始权益人受让项目公司 100%股权，中金公司（代表专项计划）拟向原始权益人受让 SPV 公司 100%股权。

根据专项计划的《专项计划标准条款》及《吸收合并协议》的约定，在 SPV 公司受让项目公司 100%股权、专项计划受让 SPV 公司 100%股权完成后，项目公司将适时对 SPV 公司进行吸收合并，具体方式为：解散并注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务；吸收合并完成后，作为存续公司的项目公司的名称、住所不变，中金公司（代表专项计划）将直接持有项目公司 100%股权。

（2）基金认购专项计划基础设施资产支持证券

根据《基金合同》及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的《专项计划认购协议》的约定，基础设施基金拟以募集资金认购专项计划的全部基础设施资产支持证券，并成为专项计划的单一基础设施资产支持证券持有人。

经核查，中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的《专项计划认购协议》的内容不违反中国法律的强制性规定，经相关当事人签署后，即对签署双方具有法律约束力，合法有效；待《专项计划认购协议》适当履行完毕后，中金基

金（代表基础设施基金的利益）将持有专项计划全部基础设施资产支持证券。

（九）调查结论

经财务顾问核查，原始权益人系依法设立且有效存续的有限责任公司；原始权益人直接持有 SPV 公司 100%的股权以及润衡置业 100%的股权，并通过润衡置业穿透享有基础设施资产权益；原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，原始权益人在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。原始权益人关于净回收资金用途的承诺、回收资金管理使用制度，以及签署的净回收资金监管协议符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的参照适用要求。原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形，符合《管理规定》《基础设施基金指引》的规定。

三、对基础设施运营管理机构尽职调查

根据《运营管理服务协议》的约定，基础设施基金聘任深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司（以下简称“印力咨询”）为基础设施基金和拟购入基础设施项目的运营管理统筹机构，杭州印力商业管理有限公司（以下简称“杭州印力”）为基础设施基金和拟购入基础设施项目的运营管理实施机构。

（一）运营管理统筹机构：印力咨询

1. 基本情况

（1）基本概况

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询基本情况如下：

表 5-49：印力咨询概况

公司名称	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司

企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300785291716T
成立日期	2006 年 3 月 7 日
法定代表人	丁力业
注册资本	200 万元人民币
注册地址	深圳市福田区农林路 69 号深国投广场 2 号楼 1102 室
经营范围	一般经营项目是：商业管理、物业管理、投资咨询及零售商业咨询；其他经济信息咨询。（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）

（2）设立、存续和历史沿革情况

印力咨询成立于 2006 年 3 月 7 日。公司成立时注册资本为 200 万元人民币，实收资本为 200 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表 5-50：印力咨询设立时股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深国投商用置业有限公司	180	90
2	深圳市量宏实业有限公司	20	10

2010 年 7 月，股东深圳市量宏实业有限公司退出，公司成为深国投商用置业有限公司（后更名为“印力商用置业有限公司”）的全资子公司。

2013 年 9 月，公司由“深圳商置商业咨询管理有限公司”更名为“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”。

2015 年 4 月，公司由“深圳商置商业咨询物业管理有限公司”更名为“深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司”。

（3）股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询股权结构如下图：

图 5-5: 印力咨询股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询的控股股东为印力商用置业有限公司，无实际控制人。

(4) 治理结构

印力咨询根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

印力咨询主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力商用置业有限公司是印力咨询唯一股东，行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；
- 选择和更换公司管理者，决定有关公司管理者的报酬事项；
- 批准董事会的工作报告；

- 批准监事的工作报告;
- 批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- 对公司增加或者减少注册资本作出决定;
- 对发行公司债券作出决定;
- 对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定;
- 修改公司章程;
- 对股权转让事项作出决定。

2) 董事会

公司设董事会，成员三人，由股东任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由股东任命，任期三年。任期届满，可以连任。董事会对股东负责，行使下列职权：

- 执行股东的决定，并向股东报告工作;
- 决定公司的经营计划和投资方案;
- 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- 制订公司的增加或减少注册资本的方案;
- 拟订公司合并、变更公司形式、解散的方案;
- 决定公司内部管理机构的设置;
- 聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项;
- 制定公司的基本管理制度;
- 编制年终财务报告，并聘请会计师事务所审计。

3) 经理

公司设经理一人，由股东任命。经理对董事会负责，行使下列职权：

- 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；
- 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- 拟订公司内部管理机构设置方案；
- 拟订公司的基本管理制度；
- 制定公司的具体规章。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，可以连任。董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。监事可以列席董事会会议。监事行使下列职权：

- 检查公司财务；
- 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- 向股东提出提案；
- 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(5) 持续经营能力

印力咨询成立于 2006 年，在印力集团的定位为购物中心资产运营管理平台。印力咨询目前管理了发起人管理的全部 165 个项目，合计管理面积超过 1,200 万平方米。印力咨询提供的管理和咨询服务包括但不限于：1) 资产咨询服务；2) 项目开发咨询服务；3) 物业管理咨询服务；4) 租赁管理咨询服务等。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询资产总额分别为 81,246.79 万元、163,512.12 万元、175,781.58 万元和 210,095.81 万元，负债总额分别为 69,747.92 万元、147,126.10 万元、146,873.14 万元和 193,575.31 万元；2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，印力咨询实现营业收入分别为 47,632.58 万元、47,642.90 万元、47,931.17 万元和 40,015.69 万元，实现净利润分别为 7,826.49 万元、534.00 万元、12,459.42 万元和-12,324.94 万元。其中 2021 年净利润下降主要系利息费用、管理费用增长，新增信用减值损失及波动的投资收益所致，2022 年上述财务指标表现均有所改善，净利润回升。

综上，印力咨询具备独立开展业务的能力，定位明确，公司财务指标相对稳定，符合《REITs 审核关注事项》第九条关于具备持续经营能力的要求。

2. 运营管理资质和经验

印力咨询定位为印力集团旗下的购物中心资产运营管理平台，依托印力集团深耕商业管理领域二十年的经验，不断增加在管规模、扩大市场份额，运营管理的项目数量由 2006 年的 11 个增长至目前的 165 个，遍布全国 53 个城市，合计管理面积超过 1,200 万平方米，在管资产总规模超过 1,000 亿元，已发展成为行业领先的消费基础设施运营商。

印力咨询领先的运营管理能力主要体现在以下方面：

(1) 强大的招商能力及行业领先的招商管理体系

- **丰富的品牌资源及广泛的租户关系网络：**印力系全国最早引入山姆会员店的消费基础设施运营商之一，亦是沃尔玛长期战略合作商，目前印力旗下有 26 个项目引入沃尔玛超市，6 个项目引入山姆会员店。多年来，印力与多家国内外知名品牌建立了稳定的合作关系，截至 2023 年 9 月末合作品牌超过 10,000 个，其中 80 个为集团层面战略合作品牌。印力咨询凭借稳定且广泛的租户关系网络以及对各地市场的深入理解，能够以最快的速度为各项目定制最为合适的租户结构，从而实现开业时即取得较高的出租率、保持良好的租金收入及稳定的增长；租户资源也是后续调整租户结构的基础，保持项目的抗风险能力和增长潜力；

- **多层招商体系协同合作，持续保持项目竞争力：**印力集团总部、城市公司（简称区域）和项目层面建立了多级招商体系，秉持“总部做专、区域做强、项目做精”的原则分工协作，总部负责宏观趋势研判及重点战略品牌对接，区域利用本土能力实现强有力的资源协同，项目因地制宜开展个性化调整升级，三个层级发挥各自优势并统筹合作。为特定商场筛选租户时，公司通常会基于项目定位与业态组合规划，考虑租户的品牌影响力、运营能力、承租能力和财务实力等多维度因素筛选优质的租户，以保证高出租率及高租金增长。已开业项目每年会制定详细的租赁计划，具体到各铺位的业态和租金水平，对于与租赁计划有明显差异的问题租户将开展业绩帮扶，并及时进行主动调整汰换。

（2）通过精细化运营，推动商户业绩提升，优化客户体验

- **积极进行租户管理及帮扶：**持续观测并实时反馈商户的销售业绩、进店客流、客单价等经营状况，对租户进行持续观测及评估，以便及时动态调整租户结构及进行租约管理。此外，在经营、融资等方面持续对租户进行帮扶，与商户共同发展，如与“滴灌通”合作拓展小微商户融资渠道，帮助解决租户经营和资金困难；组织各项目租户间经验交流及经营指导，帮助新兴租户转型及业绩提升；
- **联合租户合作进行有针对性的营销推广：**与商户合作，为客户提供优惠券精准投放、广告推送等营销扶持，吸引客流、提升营业额。同时，充分利用广泛的资产布局，联合全国 130 余个项目开展“印力花花节”及新春主题活动等大规模推广引流活动，并与租户紧密合作制定促销战略、成本优化及预算等，助力商户提升经营业绩；
- **空间服务向内容创新转变，提升消费者满意度及客户粘性：**积极响应消费趋势变化，推出服务年轻消费群体的“印喇厂”公众号，以“城市文化据点”为口号，通过线上平台发布年轻人喜欢和愿意分享的内容，并与 bilibili 展开合作，将国风、动漫等具有年轻属性的资源落地线下场所，获取到区别于常规市场推广活动的年轻客群，达到更

具针对性的效果。抛弃“粗放式”的热门 IP 合作模式，而是基于不同项目的定位和禀赋，以招商的思路对 IP 进行精细化筛选。发起人原创形象大使 INNY 已正式推出，将品牌具象化，可进一步促进“印力”品牌与消费者建立深度的情感链接；

- **采取积极必要的价值提升举措：**对部分项目采取积极的资产价值提升举措，例如项目的重新定位或局部改造、基础设施的改进等，从而持续维持项目对消费者的吸引力及产品竞争力。

印力的运营管理能力屡获殊荣：

表 5-51：印力运营管理奖项

年度	荣誉	颁发机构
2017 年	中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
2018 年	2018 年中国商业地产公司品牌价值 TOP10 第三名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2018 年度中国商业地产 TOP100 第三名	观点地产新媒体
	2018 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
2019 年	2019 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	2019 年中国商业地产创新能力 TOP30 第 1 名	观点地产新媒体
	2019 金智奖—杰出商业地产实践奖	金融界
2020 年	2020 年中国商业地产领先品牌第二名	国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院
	商业地产企业美誉度 TOP50，排名第一 商业地产企业运营能力 TOP50，排名第二	2020 年全球商业合作伙伴大会
	中国商业地产社会责任奖	中国商业地产行业发展论坛
	2020 年度中国商业地产 TOP100 第 3 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产创新能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国购物中心运营商 TOP20 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
	2020 年度中国商业地产管理能力 TOP30 第 2 名	观点指数研究院、观点地产新媒体
2021 年	年度最佳发起机构	第五届中国不动产资产证券化与 REITS 高峰论坛

年度	荣誉	颁发机构
	2021 年卓越商业品牌企业	乐居财经研究院
2022 年	中国商业运营综合实力 top10	克而瑞
	2022 年度商业地产企业表现 TOP10	观点指数研究院
	2022 年度商业地产创新能力表现 TOP3	观点指数研究院
2023 年	“星耀奖”2022 年度购物中心优秀运营管理企业	中国商业地产行业发展论坛
	2022 年购物中心百强榜第三名	中国连锁经营协会（CCFA）
	2023 年商业地产数智力卓越表现奖	观点指数研究院

截至本报告出具日，印力咨询尚无正在管理的已发行基础设施 REITs 的底层资产。

截至 2023 年 9 月 30 日，由印力咨询运营管理的部分标杆项目如下：

表 5-52：印力咨询运营管理的部分同类基础设施项目情况

序号	项目名称	城市	2022 年出租率	建筑面积（平方米）	2022 年营业收入（万元）
1	上海七宝万科广场	上海	93.44%	237,193	40,832.07
2	深圳印力中心	深圳	96.96%	203,673	33,294.28
3	上海南翔印象城 MEGA	上海	97.75%	336,880	32,930.31
4	印力汇德隆杭州奥体印象城	杭州	97.15%	239,618	21,252.08

3. 业务制度和流程、组织结构和内部控制情况

印力咨询在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资拓展部、工程管理部、招商部、业务经营部、财务管理部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资拓展部负责投资拓展和研发职能
- 2) 工程管理部负责工程建设职能
- 3) 招商部负责招商管理职能
- 4) 业务经营部负责推广、营运和工程物业职能
- 5) 财务管理部负责财务职能

6) 管理支持部负责人力、行政、法务、IT、计划管理、采购和审计职能

印力咨询为规范企业管理，贯彻执行相关法律法规，提高经营活动的效率和经济性，保证资金安全及财务报告的真实性、可靠性和决策有效性，以《公司章程》和生产经营活动实际为基础，制定并执行了各项管理制度，包括财务管理制度、预算管理制度、关联交易制度等。具体如下：

1) 财务管理制度

印力咨询遵照执行印力商置制定的相关财务管理制度，包括《会计制度》《税务管理制度》《财产清查制度》《资产减值准备计提管理制度》《成本费用管理制度》《应收账款管理制度》《财务考核制度》等。印力商置的会计核算体系制度健全，从制度上保障了公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为提供真实、完整、公允的财务报表提供了有效保证。

2) 预算管理制度

印力咨询根据印力商置的全面预算管理制度的要求编制公司年度预算。年度预算编制围绕公司发展战略和经营计划展开，以经营预算、资本预算为基础，以财务报表形式反映公司未来发展计划，为企业合理使用资金，提升经济效益而服务。印力咨询根据印力商置相关要求对年度预算进行动态管理和评估。

3) 关联交易制度

印力咨询根据印力商置内部制度，遵循公平交易的原则，依照会计准则相关规定，对关联交易进行恰当的计量和评估，确保关联交易公平公正。履行必要的关联交易决策程序，确保按照规定做好信息披露工作。

4. 管理人员和员工情况

印力咨询为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 20 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，印力咨询（含下属子公司）一共配备 602 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 86.38%。

印力咨询主要管理人员简历如下：

表 5-53：印力咨询董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	丁力业	董事长、总经理	2012 年 2 月 7 日至今
2	王海武	董事	2022 年 5 月 27 日至今
3	付凯	董事	2017 年 7 月 7 日至今
4	李晋丽	监事	2022 年 5 月 27 日至今

（1）丁力业

男，1964 年出生。1986 年毕业于湖南大学土木工程系，获学士学位；1989 年获同济大学市政工程专业硕士学位，后于 2012 年毕业于长江商学院 EMBA。自 2015 年以来，担任清华大学苏世民书院荣誉院董。曾供职于深圳市建筑设计二院、深圳信托房地产开发公司、深圳国际信托投资公司。2003 年，创立深圳国投商用置业发展有限公司，2015 年更名为“印力集团”。作为公司创始人，先后在深国投商置及印力集团任总经理、总裁、董事长，现任印力集团董事长。

（2）王海武

男，1978 年出生。2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学学士学位；2007 年获吉林大学管理学硕士学位。曾就职于深圳同人会计师事务所有限公司。2003 年加入万科，初始就职于深圳市万科房地产有限公司，之后历任东莞市万科房地产有限公司总经理、万科集团高级副总裁、万科中西部区域事业集团(BG)总经理、首席执行官（CEO）兼万科(成都)企业有限公司总经理、万科集团董事、执行副总裁兼首席运营官、集团合伙人。

2021 年 6 月加入印力，现任印力集团总裁。

（3）付凯

男，1972 年出生，1995 年本科毕业于北京大学心理学系，2021 年获香港科技大学 EMBA 学位。1998 年加入万科企业股份有限公司，历任沈阳万科助理总经理、广州万科 / 北京万科副总经理、集团人力资源总监、南京万科总经理、万科深圳区域 / 北京区域副总经理等职。

2017 年 3 月加入印力，现任印力集团投资资管中心总经理。

(4) 李晋丽

女，1981 年出生，2006 年入职毕马威华振会计师事务所，任审计部高级经理。2018 年入职福晟国际控股集团有限公司，任助理财务总监。

2020 年 3 月加入印力，现任印力集团财务税务总经理。

5. 财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对印力咨询 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并报表进行了审计，并对 2019 至 2021 年度合并财务报表、2022 年度合并财务报表分别出具了审计报告号为毕马威华振深审字第 2200803 号、毕马威华振深审字第 2300598 号的无保留意见的审计报告。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

(1) 财务数据

表 5-54：印力咨询近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	116,876,686	56,675,649	43,628,597	109,536,288
应收账款	155,688,100	148,794,809	172,358,611	183,809,257
预付款项	6,460,969	1,212,497	3,256,013	2,004,719
其他应收款	636,693,747	531,440,837	422,756,695	294,902,618
存货	2,507,691	3,196,567	172,210	58,707
其他流动资产	11,756,744	15,115,449	14,877,763	6,610,715
流动资产合计	929,983,937	756,435,808	657,049,889	596,922,304
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	70,000,000
其他非流动金融资产	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
预付款项	-	-	5,982,185	-
长期股权投资	55,735,392	54,065,928	51,539,735	48,648,444
固定资产	22,487,109	29,273,211	29,562,253	5,508,825
在建工程	-	373,119,825	169,386,916	6,289,093
使用权资产	438,389,203	462,582,546	609,069,779	-
无形资产	975,888	1,029,655	767,987	761,991
长期待摊费用	574,943,987	2,236,241	33,708,063	64,080,422
递延所得税资产	3,442,546	3,442,546	3,054,395	15,256,771
其他非流动资产	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
非流动资产合计	1,170,974,125	1,000,749,952	978,071,313	215,545,546
资产总计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850
流动负债:				
短期借款	54,009,444	-	3,003,625	6,976,558
应付账款	357,509,904	244,399,974	168,246,733	120,906,969
预收款项	7,289,098	5,549,432	7,171,214	28,414,062
合同负债	8,603,131	9,199,845	12,865,517	-
应付职工薪酬	47,911,257	36,531,397	47,047,517	51,586,746
应交税费	22,516,388	18,920,180	17,559,068	28,888,800
其他应付款	893,698,315	609,970,665	476,359,228	368,623,299
一年内到期的非流动负债	46,555,529	46,555,529	41,323,462	4,024,954
流动负债合计	1,438,093,066	971,127,022	773,576,364	609,421,388
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	14,000,000
租赁负债	475,603,301	482,447,347	678,602,889	-
长期应付款	16,819,900	9,937,276	12,713,474	13,132,974
预计负债	-	-	-	52,538,210
递延所得税负债	5,236,842	5,219,743	6,368,291	8,386,626
非流动负债合计	497,660,043	497,604,366	697,684,654	88,057,810
负债合计	1,935,753,109	1,468,731,388	1,471,261,018	697,479,198
所有者权益:				
实收资本	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
盈余公积	369,230	369,230	369,230	369,230
未分配利润	159,827,880	283,414,559	159,257,963	110,894,767
少数股东权益	3,007,843	2,670,583	2,232,991	1,724,655
所有者权益合计	165,204,953	288,454,372	163,860,184	114,988,652
负债和所有者权益合计	2,100,958,062	1,757,185,760	1,635,121,202	812,467,850

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 5-55：印力咨询近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	400,156,943	479,311,650	476,429,014	476,325,803
减：营业成本	217,397,121	282,894,536	238,809,445	240,644,433
税金及附加	1,823,931	2,342,460	2,648,151	2,891,817
销售费用	5,848,193	7,301,148	12,539,594	12,244,875
管理费用	273,183,398	132,815,956	134,849,136	108,770,922

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
财务费用	18,597,444	41,044,293	49,158,103	15,331,077
其中：利息费用	14,590,467	41,594,493	50,082,755	15,982,492
利息收入	-255,086	761,420	1,112,475	857,530
信用减值损失	-	5,194,209	25,214,386	-
资产减值损失	-	-	15,216,290	11,630,416
资产处置损失	-17,065	-47,475	2,703	214,401
加：其他收益	599,219	4,807,681	3,836,829	5,489,595
投资收益	2,369,463	132,352,480	19,056,455	37,720,399
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/（损失）	2,369,463	-11,480,914	5,910,693	37,720,399
二、营业利润	-113,707,397	144,926,684	20,884,490	127,807,856
加：营业外收入	2,939,204	3,208,460	7,336,745	2,438,281
减：营业外支出	398,777	234,204	2,347,927	738,500
三、利润总额	-111,166,970	147,900,940	25,873,308	129,507,637
减：所得税费用	12,082,449	23,306,752	20,533,295	51,242,734
四、净利润	-123,249,419	124,594,188	5,340,013	78,264,903
按所有权归属分类：				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-123,586,679	124,156,596	4,831,677	78,466,103
2. 少数股东损益	337,260	437,592	508,336	-201,200

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 5-56：印力咨询近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	477,914,644	497,365,123	474,715,541	476,903,929
收到其他与经营活动有关的现金	231,610,990	14,324,894	7,517,797	13,726,476
经营活动现金流入小计	709,525,634	511,690,017	482,233,338	490,630,405
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-89,160,406	-124,757,716	-77,980,701	-171,253,419
支付给职工以及为职工支付的现金	-232,099,732	-210,277,263	-205,040,922	-139,873,567
支付的各项税费	-20,700,676	-28,361,576	-44,703,905	-44,599,316
支付其他与经营活动有关的现金	-266,566,310	-14,523,207	-17,126,728	-13,565,636
经营活动现金流出小计	-608,527,124	-377,919,762	-344,852,256	-369,291,938
经营活动产生的现金流量净额	100,998,510	133,770,255	137,381,082	121,338,467
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	700,000	1,500,000	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,892	105,665	31,497	73,033
处置子公司收到的现金净额	-	-	10,778,064	-
处置联营企业收到的现金净额	-	-	5,000,000	-

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与投资活动有关的现金	854,687,144	777,646,863	531,602,690	530,961,082
投资活动现金流入小计	855,465,036	779,252,528	547,412,251	531,034,115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-90,624,232	-157,875,086	-113,038,826	-14,979,460
处置子公司流出的现金净额	-	-1,343,880	-	-
投资支付的现金	-8,200,000	-2,400,000	-1,000,000	-36,920,000
支付其他与投资活动有关的现金	- 1,024,134,655	-899,943,277	-669,238,479	-593,387,422
投资活动现金流出小计	- 1,122,958,887	-1,061,562,243	-783,277,305	-645,286,882
投资活动产生的现金流量净额	-267,493,851	-282,309,715	-235,865,054	-114,252,767
三、筹资活动使用的现金流量				
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	1,000,000
取得借款收到的现金	-	-	-	32,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	568,223,889	262,716,050	140,208,935	65,550,765
筹资活动现金流入小计	568,223,889	262,716,050	140,208,935	99,050,765
偿还债务支付的现金	-	-10,000,000	-15,000,000	-52,000,000
偿付利息支付的现金	-427,311	-4,378,438	-663,111	-4,499,671
支付其他与筹资活动有关的现金	-341,100,200	-84,867,900	-91,969,543	-75,766,490
筹资活动现金流出小计	-341,527,511	-99,246,338	-107,632,654	-132,266,161
筹资活动产生的现金流量净额	226,696,378	163,469,712	32,576,281	-33,215,396
四、现金及现金等价物净变动额	60,201,037	14,930,252	-65,907,691	-26,129,696
加：年初现金及现金等价物余额	56,675,649	41,745,397	107,653,088	133,782,784
五、年末现金及现金等价物余额	116,876,686	56,675,649	41,745,397	107,653,088

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

（2）财务状况及主要财务指标分析

1）资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，印力咨询资产总额分别为 812,467,850 元、1,635,121,202 元、1,757,185,760 元和 2,100,958,062 元，负债总额分别为 697,479,198 元、1,471,261,018 元、1,468,731,388 元和 1,935,753,109 元，资产呈大幅增长趋势，负债规模与资产规模同步增长，资产负债率维持稳定。

2）收入及盈利水平

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，印力咨询实现营业收入分别为476,325,803元、476,429,014元、479,311,650元和400,156,943元，营业收入稳中有升；实现净利润78,264,903元、5,340,013元、124,594,188元和-123,249,419元，2021年净利润下降主要系利息费用、管理费用增长，新增信用减值损失及波动的投资收益所致，2022年上述财务指标表现均有所改善，净利润回升。

3) 资产流动性

截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，印力咨询流动资产分别为596,922,304元、657,049,889元、756,435,808元和929,983,937元，流动资产占总资产的比例分别为73.47%、40.18%、43.05%和44.26%。2021年后流动资产占比相比2020年呈下降趋势，主要由于自2021年度起执行《企业会计准则第21号-租赁（修订）》（“新租赁准则”）的规定，对租入的商场作为其经营再出租的商业物业、及租用房屋建筑物作为办公场所确认为使用权资产。

4) 现金流量情况

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，印力咨询经营活动产生的现金流量净额分别为121,338,467元、137,381,082元、133,770,255元和100,998,510元，经营活动现金流净额基本稳定。

6. 资信状况

(1) 公开市场融资情况

截至2023年9月30日，印力咨询未进行公开市场融资。报告期内，印力咨询未发生延迟支付债券本息的情况。

(2) 对外担保的情况

截至2023年9月30日，印力咨询无对外担保。

(3) 资信情况

经核查，印力咨询财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于2023年12月20日出具的印力咨询的《企业信用报告》，印力咨询不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：<http://www.ndrc.gov.cn/>）、中华人民共和国财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中华人民共和国住房和城乡建设部网站（网址：<http://www.mohurd.gov.cn/>）、中华人民共和国公安部网站（网址：<https://www.mps.gov.cn/>）、信用中国网站（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站（网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/>）和中国裁判文书网（网址：<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现印力咨询在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

（二）运营管理实施机构：杭州印力

1. 基本情况

（1）基本概况

截至2023年9月30日，杭州印力基本情况如下：

表 5-57：杭州印力概况

公司名称	杭州印力商业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码	91330106MA28RX1D83
成立日期	2017 年 5 月 16 日
法定代表人	张雪东
注册资本	100 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 588 号第一层 1088 号商铺
经营范围	服务：商业品牌管理、物业管理、经济信息咨询、商务信息咨询（除中介），投资咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）设立、存续和历史沿革情况

杭州印力成立于 2017 年 5 月 16 日。公司成立时注册资本为 100 万元人民币，实收资本为 100 万元人民币。公司成立时股东及出资情况如下：

表 5-58：杭州印力股东及出资情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司	100	100

（3）股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力股权结构如下图：

图 5-6: 杭州印力股权结构图



截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力的控股股东为印力咨询，无实际控制人。

(4) 治理结构

杭州印力根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了符合公司发展需要的组织架构和治理结构。

杭州印力主要治理结构情况如下：

1) 股东

印力咨询是杭州印力的唯一股东。公司不设股东会，公司股东可对《公司法》第三十七条第 1 项至第 10 项职权作出决定，也可对下列职权作出决定：对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决定；对公司聘用、解聘承办公

司审计业务的会计师事务所作出决议。

2) 董事会

公司设董事会，其成员为三人，由非职工代表担任，由股东委派产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但连选可以连任。

董事会对股东负责，依法行使《公司法》第四十六条规定的第 1 至第 10 项职权，还有职权为：选举和更换董事长。

董事每届任期 3 年，董事任期届满，连派可以连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

3) 经理

公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。

4) 监事

公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经股东委派产生。

监事任期每届三年，监事任期届满，连派可以连任。监事任期届满未及时更换或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事对股东负责，依法行使《公司法》第五十三条规定的第 1 至第 6 项职权。监事可以列席董事会会议，监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

(5) 持续经营能力

杭州印力作为印力集团 9 大城市公司之一，目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市，管理项目 20 个，管理面积近 200 万平方米。

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力资产总额分别为 11,216.31 万元、12,613.20 万元、12,927.44 万元和 12,158.45 万元，负债总额分别为 1,466.52 万元、1,569.08 万元、1,457.37 万元和 731.02 万元；2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，杭州印力实现营业收入分别为 6,139.97 万元、6,782.08 万元、6,135.97 万元和 4,778.89 万元，实现净利润分别为 2,085.91 万元、1,294.33 万元、425.96 万元和 -42.64 万元。净利润呈下降趋势主要系营业成本及管理费用增长所致。

综上，杭州印力具备独立开展业务的能力，定位明确，公司财务指标相对稳定，符合《REITs 审核关注事项》第九条关于具备持续经营能力的要求。

2. 运营管理资质和经验

（1）深耕杭州区域十余年，对当地市场有深入理解

杭州印力成立于 2017 年 5 月（前身是印力集团浙江区域公司），作为印力集团 9 大城市公司之一，目前服务管理杭州、宁波、温州、福州 4 大城市，管理项目 20 个，管理面积近 200 万平方米。

杭州印力深入了解本土区位优势、消费者偏好，定期进行市场调研与行业交流，捕捉新的消费热点及趋势，对当地市场形成专业研判。公司多年深耕杭州市场，与 JNBY、外婆家、山葵家、红袖等起源于浙江及杭州的品牌形成长期战略合作关系。公司团队员工平均有近 11 年在浙江/杭州区域从事消费基础设施运营管理工作的经验。

（2）主动进行定制化、精细化运营管理

杭州印力作为三级招商运营体系中的重要衔接，具备充分的自主权和主观能动性。杭州印力向上承接印力咨询制定的目标和任务，在印力咨询授权下根据当地消费偏好引入符合项目定位的租户，制定多元化及定制化的招商运营策略，并结合当地市场特点开展运营管理工作；向下监督项目公司执行方案，为

商户营造良好的经营环境，提供优良的设备设施，保证资产持续处于良好的运行状态，最终实现资产保值增值与商户利益共赢。

(3) 卓越及稳定的运管团队

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。运营管理人员情况详见本节“4、管理人员和员工情况”。

3. 业务制度和流程、组织结构和内部控制情况

杭州印力在《公司章程》的基础上，根据业务发展的需要，设有投资发展部、开发管理部、招商租赁部、业务经营部、管理支持部。各部门主要职能情况如下：

- 1) 投资发展部主要负责投资拓展、资产管理职能
- 2) 开发管理部主要负责工程开发及管理职能
- 3) 招商租赁部主要负责招商租赁职能
- 4) 业务经营部主要负责市场推广、营运管理及工程物业职能
- 5) 管理支持部主要负责财务税务、融资及资金管理、法律事务、审计内控、人力资源、IT 与流程及行政后勤职能

杭州印力与印力咨询均遵照执行印力商置制定的内部控制相关制度，详见本节“（一）运营管理统筹机构：印力咨询”之“3、业务制度和流程、组织结构和内部控制情况”。

4. 管理人员和员工情况

杭州印力为本项目配备具有丰富消费基础设施运营管理经验的资深行业人员，相关高级管理人员平均从业时间逾 15 年。本项目运营管理人员均拥有良好

的业界声誉，熟悉消费基础设施的运营管理业务流程，深刻了解中国尤其是华东地区消费基础设施的市场情况。

截至 2023 年 9 月 30 日，杭州印力（城市公司平台本部）一共配备 97 名员工，从事相关业务的从业时间平均工龄 11 年以上，行业经验丰富，本科及以上学历的人员占比约 91.8%。

杭州印力主要管理人员简历如下：

表 5-59：杭州印力董事、监事及其他高级管理人员情况表

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	张雪东	董事长、总经理	2017 年 5 月 16 日至今
2	齐果	董事	2017 年 5 月 16 日至今
3	吴杰	董事	2017 年 5 月 16 日至今
4	陈峰	监事	2018 年 12 月 27 日至今

（1）张雪东

男，1976 年出生。1999 年至 2005 年期间任职杭州伟业公司，担任项目经理；2005 年至 2007 年期间任职深圳莱蒙公司，担任招商经理。

2007 年 6 月加入印力集团，先后担任杭州古墩印象城总经理、杭州西溪印象城总经理、印力杭州区域/浙江公司总经理，现任杭州印力董事长、总经理。

（2）齐果

男，1982 年出生。2005 年毕业于复旦大学行政管理专业，获法学学士学位；2005 年至 2006 年期间任职上海中山公园龙之梦购物中心，担任招商业务经理；2006 年至 2012 年期间任职万达集团商管总部招商中心，担任餐饮招商负责人；2012 年 3 月加入万科，先后担任万科集团战略投资营销运营管理部资深专业经理、万科集团商业地产管理部资深专业经理、合肥万科商管公司负责人、杭州万科产城公司助理总经理兼黄龙万科中心总经理。

2017 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部总经理，现任杭州金沙印象城总经理。

(3) 吴杰

男，1973 年出生，1994 年本科毕业于北京体育大学体育管理专业，获管理学学士学位。1994 年至 1997 年期间，任职杭州植物园高尔夫俱乐部，担任球道部经理；1997 年至 2005 年期间，任职浙江红帆文化传播有限公司，担任副总经理；2005 年至 2007 年期间，任职郑州海月房地产公司，担任销售部经理。

2007 年 3 月加入印力集团，担任杭州印力投资发展部副总经理。

(4) 陈峰

男，1980 年出生，2004 年毕业于东北农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2004 年至 2009 年期间任职苏宁电器浙江区域公司，担任财务部部长；2010 年至 2012 年期间任职第六空间家居集团总部，担任预算审计经理；2012 年至 2013 年期间任职盘石信息技术有限公司总部，担任财务经理。

2013 年 4 月加入印力集团，担任杭州西溪印象城财务部经理，现任杭州印力管理支持部总经理。

5. 财务状况

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对杭州印力 2020 年 12 月 31 日止年度、2021 年 12 月 31 日止年度、2022 年 12 月 31 日止年度的合并财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振深审字第 2300956 号）。2023 年 9 月 30 日止九个月的财务报表未经审计或审阅。

(1) 财务数据

表 2-3-12: 杭州印力近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	36,199	212,584	440,771	15,171,104
应收账款	19,580,794	27,428,698	25,794,018	18,993,397
预付款项	-	50,000	104,259	69,699
其他应收款	86,089,300	88,330,830	96,553,895	75,839,240

项目	2023年9月 30日	2022年12月 31日	2021年12月 31日	2020年12月 31日
存货	55,699	89,388	172,210	58,707
其他流动资产	14,472,075	11,420,180	858,475	-
流动资产合计	120,234,067	127,531,681	123,923,628	110,132,147
非流动资产:				
长期股权投资	-	-	-	116,804
固定资产	894,878	1,336,806	1,801,567	1,435,074
无形资产	156,469	96,069	113,805	131,541
长期待摊费用	25,594	75,292	139,701	204,109
递延所得税资产	273,516	234,586	153,268	143,403
非流动资产合计	1,350,457	1,742,753	2,208,341	2,030,931
资产总计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077
流动负债:				
应付账款	1,017,076	316,113	415,789	568,064
预收款项		-	-	237,833
合同负债	31,688	367,210	283,410	-
应付职工薪酬	4,937,058	12,072,125	9,706,522	5,368,124
应交税费	131,318	153,499	3,279,116	7,159,407
其他应付款	1,193,011	1,664,724	2,005,923	1,331,778
流动负债及负债合计	7,310,150	14,573,670	15,690,759	14,665,206
所有者权益:				
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈余公积	500,000	500,000	500,000	500,000
未分配利润	112,774,374	113,200,764	108,941,209	95,997,871
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	114,274,374	114,700,764	110,441,209	97,497,871
负债和所有者权益合计	121,584,524	129,274,434	126,131,969	112,163,077

注：2023年1-9月数据未经审计或审阅

表 2-3-13：杭州印力近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	47,788,949	61,359,748	67,820,811	61,399,687
减：营业成本	24,640,787	33,121,339	26,336,275	15,172,536
税金及附加	174,009	461,376	605,665	524,957
销售费用	962,324	2,655,332	2,799,087	2,859,846
管理费用	21,870,901	19,614,497	21,762,360	14,555,936
财务净（收益）/费用	9,092	-10,704	-163,038	658,561

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
其中：利息费用	-	-	-	696,854
利息收入	194	25,152	177,031	47,209
资产处置收益	-	-	2,407	-
加：其他收益	11,501	1,216,532	1,872,048	1,440,503
投资损失	-	-	-116,804	-
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	-	-	-116,804	-
信用减值损失	-155,719	-325,272	-39,463	-573,611
二、营业利润	-12,381	6,409,169	18,193,837	28,494,744
加：营业外收入	53,816	32,108	27,129	38,913
减：营业外支出	37,249	50,300	146,616	-
三、利润总额	4,186	6,390,977	18,074,350	28,533,657
减：所得税费用	430,575	2,131,422	5,131,012	7,674,566
四、净利润	-426,390	4,259,555	12,943,338	20,859,090

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

表 2-3-14：杭州印力近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务及物业租赁收到的现金	58,012,949	68,165,182	65,095,552	97,285,588
收到其他与经营活动有关的现金	8,120	1,849,600	2,039,990	1,628,207
经营活动现金流入小计	58,021,070	70,014,782	67,135,543	98,913,794
购买商品、接受劳务及物业租赁支付的现金	-30,933,424	-14,056,979	-16,203,537	-11,313,766
支付给职工以及为职工支付的现金	-22,658,453	-38,582,851	-30,980,148	-24,276,801
支付的各项税费	-6,584,926	-20,043,023	-14,555,179	-21,835,767
支付其他与经营活动有关的现金	-46,341	-64,378	-158,951	-7,249
经营活动现金流出小计	-60,223,144	-72,747,232	-61,897,815	-57,433,583
经营活动产生的现金流量净额	-2,202,074	-2,732,450	5,237,728	41,480,212
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517	-	5,089	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,247,191	2,701,146	10,633,826	-
投资活动现金流入小计	2,248,708	2,701,146	10,638,915	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-223,019	-196,883	-1,023,747	-408,613

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
投资支付的现金	-	-	-29,583,229	-12,633,586
投资活动现金流出小计	-223,019	-196,883	-30,606,976	-13,042,199
投资活动产生的现金流量净额	2,025,689	2,504,263	-19,968,061	-13,042,199
三、筹资活动使用的现金流量				
偿还债务支付的现金	-	-	-	-12,708,588
偿付利息支付的现金	-	-	-	-762,515
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-13,471,103
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-13,471,103
四、现金及现金等价物净变动额	-176,385	-228,186	-14,730,333	14,966,910
加：年初现金及现金等价物余额	212,584	440,771	15,171,104	204,194
五、年末现金及现金等价物余额	36,199	212,584	440,771	15,171,104

注：2023 年 1-9 月数据未经审计或审阅

(2) 财务状况及主要财务指标分析

1) 资产及负债情况

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力资产总额分别为 112,163,077 元、126,131,969 元、129,274,434 元和 121,584,524 元，负债总额分别为 14,665,206 元、15,690,759 元、14,573,670 元和 7,310,150 元，资产维持稳定，资产负债率呈下降趋势。

2) 收入及盈利水平

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，杭州印力实现营业收入分别为 61,399,687 元、67,820,811 元、61,359,748 元和 47,788,949 元，营业收入维持稳定；实现净利润 20,859,090 元、12,943,338 元、4,259,555 元和-426,390 元，净利润呈下降趋势及 2023 年 1-9 月净利润转负主要系营业成本及管理费用增长所致。

3) 资产流动性

截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，杭州印力流动资产分别为 110,132,147 元、123,923,628 元、127,531,681 元和 120,234,067 元，流动资产占总资产的比例分别为 98.19%、98.25%、98.65%和 98.89%，维持较高水平，资产流动性良好。

4) 现金流量情况

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，杭州印力经营活动产生的现金流量净额分别为41,480,212元、5,237,728元、-2,732,450元和-2,202,074元，2022年经营活动产生的现金流量净额转负主要系2020-2021年政府给予企业社保及公积金减免及缓交以及2022年职工薪酬增加，导致2022年员工成本的支付增加。

6. 资信状况

(1) 公开市场融资情况

截至2023年9月30日，杭州印力未进行公开市场融资。报告期内，杭州印力未发生延迟支付债券本息的情况。

(2) 对外担保的情况

截至2023年9月30日，杭州印力无对外担保。

(3) 资信情况

经核查，杭州印力财务状况良好，具有持续经营能力。经查阅中国人民银行征信中心于2023年12月19日出具的杭州印力的《企业信用报告》，杭州印力不存在不良或关注类未结清贷款业务。

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现杭州印力被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询中华人民共和国应急管理部网站（网址：<http://www.mem.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（网址：<http://www.mee.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部（网址：<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（网址：<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<http://www.samr.gov.cn/>）、中华人民共和国国家发展和改革委员会网站（网址：

<http://www.ndrc.gov.cn/>)、中华人民共和国财政部网站(网址:<http://www.mof.gov.cn/index.htm>)、中华人民共和国住房和城乡建设部网站(网址:<http://www.mohurd.gov.cn/>)、中华人民共和国公安部网站(网址:<https://www.mps.gov.cn/>)、信用中国网站(网址:<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录网站(网址:<http://www.ccgp.gov.cn/>)、全国建筑市场监管公共服务平台(网址:<http://jzsc.mohurd.gov.cn/>))、中国执行信息公开网(网址:<http://zxgk.court.gov.cn/>)和中国裁判文书网(网址:<https://wenshu.court.gov.cn/>),截至2024年3月1日,未在前述网站公布的信息中发现杭州印力在最近三年及一期内存在重大违法违规或不诚信记录的情况。

(三) 利益冲突防范措施

根据运营管理机构说明,在作为运营管理机构期间,其可能持续为境内竞争性项目提供运营管理服务,因此可能与本基金所投资的基础设施项目存在业务竞争关系。

运营管理机构已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突,对于上述可能造成利益冲突的主要防范机制详见“第三章对项目公司的尽职调查”之“四、同业竞争与关联交易”之“(三)相关利益冲突的防范机制”。

(四) 调查结论

经财务顾问核查,印力咨询和杭州印力均为合法存续的有限责任公司,印力咨询和杭州印力为目标基础设施项目提供运营管理服务无需取得不动产运营管理资质,印力咨询和杭州印力具有丰富的消费基础设施项目运营管理经验,并已配备充足的具有基础设施项目运营经验的专业人员,其中具有5年以上基础设施项目运营经验的专业人员不少于2名;印力咨询和杭州印力建立了运营相关业务流程、运营管理、风险管理制度,公司治理结构健全,财务状况良好,具有持续经营能力;印力咨询和杭州印力不存在影响持续经营的重大法律障碍,印力咨询和杭州印力最近3年在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录。

四、对基金托管人及计划托管人的尽职调查

基金托管人为招商银行，计划托管人为招商银行深圳分行，基金托管人与计划托管人为同一法人。

（一）基本情况

1. 基金托管人基本情况

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

成立时间：1987 年 4 月 8 日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：252.20 亿元

存续期间：1987 年 4 月 8 日至无固定期限

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

联系人：张姗

联系电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

经营范围：许可经营项目是：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金

融业务。经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务

2. 计划托管人基本情况

名称：招商银行股份有限公司深圳分行

组织形式：股份有限公司分公司（上市）

注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦

负责人：王小青

成立日期：2005-11-30

营业期限：长期

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理发行金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准且总行授权的其他业务。

（二）财务状况和风险控制指标

招商银行近三年及一期主要财务指标和风险控制指标如下：

表 5-63：招商银行近三年及一期财务指标和风险控制表

单位：亿元

项目	2023年9月末/ 2023年1-9月	2022年末 /2022 年度	2021年末 /2021 年度	2020年末 /2020 年度
总资产	106,680.09	101,389.12	92,490.21	83,614.48
归属于股东的所有者权益	10,213.39	9,455.03	8,587.45	7,237.50
营业收入	2,602.79	3,447.83	3,312.53	2,904.82
营业利润	1,352.33	1,651.56	1,480.19	1,226.43
利润总额	1,351.85	1,651.13	1,481.73	1,224.40
归属于股东的净利润	1,138.90	1,380.12	1,199.22	973.42
不良贷款率	0.96%	0.96%	0.91%	1.07%
拨备覆盖率	445.86%	450.79%	483.87%	437.68%

（三）资信水平

经查询中国执行信息公开网（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），截至2024年3月1日，未在前述网站公布的信息中发现招商银行被纳入被执行人或失信被执行人名单的情况。

经查询国家发展和改革委员会网站（网址：<https://www.ndrc.gov.cn/>）、应急管理部网站（网址：<https://www.mem.gov.cn/>）、生态环境部网站（网址：<https://www.mee.gov.cn/>）、自然资源部网站（网址：www.mnr.gov.cn/）、住房和城乡建设部网站（网址：www.mohurd.gov.cn/）、国家卫生健康委员会网站（网址：www.nhc.gov.cn）、财政部网站（网址：<http://www.mof.gov.cn/index.htm>）、中国证监会网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/>）、国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）网站（网址：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html>）、国家外汇管理局网站（网址：<http://www.safe.gov.cn/>）、中国人民银行网站（网址：<http://www.pbc.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局网站（网址：<https://www.samr.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（网址：<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、国家税务总局网站（网址：<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）、“信用中国”平台（网址：<https://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（网址：<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、行政处罚文书网站（网址：www.cfws.samr.gov.cn/），以及广东省发改委网站（网址：www.drc.gd.gov.cn/）、深圳市发改委网站（网址：www.fgw.sz.gov.cn/）、广东省自然资源厅网站（网址：www.nr.gd.gov.cn/）、深圳市规划和自然资源局网站（网址：www.pnr.sz.gov.cn/）、广东省住建厅网站（网址：www.zfcxjst.gd.gov.cn/）、深圳市住房和建设局网站（网址：www.zjj.sz.gov.cn/）、广东省生态环境厅网站（网址：www.gdee.gd.gov.cn/）、深圳市生态环境局网站（网址：www.meeb.sz.gov.cn/）、国家金融监督管理总局广东监管局网站（网址：<https://www.cbirc.gov.cn/branch/guangdong/view/pages/index/index.html>）、国家金融监督管理总局深圳监管局网站（网址：

<https://www.cbirc.gov.cn/branch/shenzhen/view/pages/index/index.html>)、中国证监会广东局网站(网址: www.csrc.gov.cn/pub/guangdong/)、中国证监会深圳局网站(网址: www.csrc.gov.cn/pub/shenzhen/)、广东省市监局网站(网址: www.amr.gd.gov.cn/)、深圳市市监局网站(网址: www.amr.sz.gov.cn/)、广东省税务局网站(网址: www.guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/index.shtml)和深圳市税务局网站(网址: www.shenzhen.chinatax.gov.cn/),截至2024年3月1日,招商银行最近一年(自2022年1月1日至前述截至日期)存在如下行政处罚记录:1)中国银行保险监督管理委员会(下称“银保监会”)于2022年3月21日向招商银行出具《行政处罚决定书》(银保监罚决字〔2022〕21号),针对招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在相关违法违规行为,决定对招商银行罚款300万元;2)银保监会于2022年9月9日向招商银行出具《行政处罚决定书》(银保监罚决字〔2022〕48号),针对招商银行与个人经营贷款挪用至房地产市场、“三查”不到位等相关的违法违规行为,决定对招商银行罚款460万元;3)中国人民银行于2022年8月31日向招商银行出具《行政处罚决定书》(银罚决字〔2022〕1号),针对招商银行违反账户管理规定、清算管理规定等违法违规行为,决定对招商银行处以警告,没收违法所得5.692641万元,并罚款3423.5万元的行政处罚;4)国家金融监督管理总局深圳监管局于2023年12月13日向招商银行出具《行政处罚决定书》(深金罚决字〔2023〕81号),针对招商银行未按规定承担小微企业押品评估费、未按规定承担房屋抵押登记费等违法违规行为,决定对招商银行罚款160万元。除前述行政处罚记录外,截至2024年3月1日,招商银行最近1年不存在经上述网络渠道公示的重大违法违规或重大不良情况记录。

(四) 托管业务资质

根据中国银行保险监督管理委员会于2022年4月9日核发的《金融许可证》(机构编码: B0011H144030001),招商银行已依法获得许可经营如下业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖金融政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银

保监会批准的其他业务。

根据中国证监会和中国人民银行于2002年11月6日出具的《关于招商银行证券投资基金托管人资格的批复》（证监基金字[2002]83号），招商银行取得证券投资基金托管人资格。

（五）托管业务管理制度、业务流程、风险控制措施

1. 托管业务管理制度

招商银行为托管业务制定了健全的管理制度，包括《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》《招商银行资产托管业务内控管理办法》《招商银行基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

2. 托管业务流程

招商银行托管服务流程简洁，服务响应速度快，灵活高效、方便快捷。此外，招商银行可以提供全流程服务方案，包括投资者推荐、专项托管交易、资产保管、配套金融服务等。

在托管方面，无论项目分布于何地，均可利用覆盖全国的托管网络，提供全面、全程托管服务。甚至于投资国外的项目，可以利用跨境托管网络，通过主托管和次托管人提供境内外联动的领先托管服务。对于涉及境外投资项目的托管服务，招商银行采用国际上通用的全球托管架构，以招商银行作为主托管人，通过在境外选择次托管人，形成覆盖跨境投资的动态托管服务体系。

3. 风险控制措施

（1）内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

（2）内部控制组织结构

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

（3）内部控制原则

①全面性原则。

内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

②审慎性原则。

托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

③独立性原则。

招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

④有效性原则。

内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

⑤适应性原则。

内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

⑥防火墙原则。

招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

⑦重要性原则。

内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。

⑧制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

(4) 内部控制措施

①完善的制度建设。

招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

②业务信息风险控制。

招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

③客户资料风险控制。

招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。

④信息技术系统风险控制。

招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

⑤人力资源控制。

招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（六）托管经验

招商银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验，配备了为开展基础设施基金托管业务配备了充足的专业人员。

截止 2023 年 9 月，合计 29 单基础设施公募 REITs 项目经交易所审核通过并向中国证监会申请注册后，正式获得中国证监会准予注册的批复，其中 11 单的基金托管人为招商银行，具体如下：

表 5-64：招商银行托管基础设施公募 REITs 项目表

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）
1	中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	13.38	0

序号	项目名称	发行时间（年/月）	担任角色	首发募资规模（亿元）	扩募募资规模（亿元）
2	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	34.92	0
3	华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	14.95	15.53
4	博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	20.79	12.44
5	富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.5	0
6	浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	43.6	0
7	红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	2021 年 5 月	基金托管人	18.4	4.15
8	鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	35.38	0
9	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 6 月	基金托管人	47.93	0
10	红土创新深圳人才安居保障性租赁住房住房封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 8 月	基金托管人	12.42	0
11	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金	2022 年 10 月	基金托管人	108.8	0
合计				369.07	32.12

招商银行托管项目涵盖高速公路、产业园、碳中和、污水处理、清洁能源、保障型租赁住房等主流基础设施类型，覆盖京津冀、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域，聚焦优质资产，创新规范并举，为基金托管人履职、规范公募 REITs 资金监管实操流程提供了示范效应。

（七）专业人员

招商银行为开展基础设施基金托管业务配备了充足的专业人员，招商银行资产托管部门服务团队包括 7 名具备基础设施项目投资托管经验的专业人员，为符合中国证监会规定的、与托管基础设施 REITs 相适应的基金经理等业务人员；招商银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验。

（八）调查结论

经财务顾问核查，基金托管人为招商银行股份有限公司，计划托管人为招商银行股份有限公司深圳分行，基金托管人与计划托管人为同一法人，招商银行具有证券投资基金托管资格，符合《运作办法》第六条、《基础设施基金指

引》第六条及《业务办法》第六条规定的担任基金托管人/计划托管人的资质及权限。

五、对 SPV 公司的尽职调查

（一）基本情况

2023 年 8 月 29 日，印力商置出资 100 万元设立 SPV 公司杭州润汇商业管理有限公司。根据本次交易安排，SPV 公司将向印力商置收购项目公司 100% 股权，，印力商置将 SPV 公司股权转让予专项计划，之后项目公司吸收合并 SPV 公司。前述交易完成后，项目公司（即吸收方）作为存续公司将承继 SPV 公司（即被吸收方）的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，SPV 公司注销。

SPV 公司概况列示见下表：

表 5-65：SPV 公司基本情况

事项	内容
公司名称	杭州润汇商业管理有限公司
成立时间	2023 年 8 月 29 日
注册资本	100 万元
公司形式	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	印力商用置业有限公司持股 100%
法定代表人	张雪东
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号商场 P3-04-K02 号（自主申报）
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；金银制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；文具用品零售；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司登记机关	杭州市余杭区市场监督管理局
统一社会信用代码	91330110MACWJ8X03H

（二）调查结论

经财务顾问核查，SPV 公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存

在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形。

第六章 财务顾问意见

一、项目公司

本财务顾问经核查认为,截至尽职调查基准日,项目公司系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形;项目公司治理机构和组织架构健全、清晰,无对外股权投资,具备作为基础设施基金的项目公司的主体资格和条件;项目公司股东出资情况符合《公司法》的规定。

项目公司不存在被公布为失信被执行人的情况,项目公司未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行、不诚信行为,在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等各方面不存在重大违法违规记录,不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位并被暂停或者限制进行融资的情形;公司经营符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

项目公司合法持有基础设施资产,拥有相应目标基础设施资产的不动产权证书等权属证明文件,不存在基础设施资产被原始权益人及其关联方控制和占用的情况。本次项目交割日(即专项计划设立日)前,项目公司将结清关联方应收及应付款项。截至本报告出具日,项目公司不存在已申请的在中国内地注册的专利、商标及版权等知识产权。

项目公司依法建立了规范的财务会计制度以及独立的会计核算体系,项目公司会计管理在重大方面具有完整性、合理性及有效性,项目公司已独立设立银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况,项目公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务,符合财务独立性要求。

截至本报告出具日,项目公司的股权不存在被质押的情形,不存在被法院查封或被采取其他司法强制措施的记录。根据项目公司(作为借款人)与兴业银行深圳分行(作为贷款人)签署的《项目融资借款合同》(编号:兴银深八

卦岭项借字（2023）第 B0418 号），原始权益人后续拟将项目公司 100% 股权质押予兴业银行深圳分行。就此，项目公司已取得兴业银行深圳分行出具的《关于支持以杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）项目发行基础设施公募 REITs 的函》，载明兴业银行深圳分行同意项目公司对《项目融资借款合同》项下债务进行提前还款。项目公司提前还款后，兴业银行深圳分行同意按照届时要求的时间解除以项目公司 100% 股权设立的质押担保登记。项目公司股权及基础设施资产最终转让予基础设施基金事项，印力商置已履行相应内部决议流程，项目公司股权转让行为合法有效。

综上，项目公司符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

二、基础设施资产

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，基础设施资产范围明确、权属清晰，项目公司已依法取得基础设施资产项下国有建设用地使用权，除地下人防车库以外的房屋所有权，以及地下人防车库的使用权和收益权。

除本报告“第四章 对基础设施资产的尽职调查”之“二、基础设施资产范围及权属情况”之“（二）权利负担及解除安排”所述的应收账款质押登记及抵押登记且取得相关解除权利限制的同意函的事项之外，基础设施资产、SPV 公司及项目公司股权均不存在被抵押、质押或查封等权利限制情况。

项目公司已依法办理了基础设施资产投入运营所需的必要经营资质/手续或已取得有权政府主管部门的认可。

基础设施资产已履行了必要固定资产投资管理手续，该等固定资产投资建设手续均已依法履行或已获得相关有权政府主管部门的认可，相关手续齐备合规，满足固定资产投资管理合规性的要求，依法可投入运营，基础设施资产的

持续经营不存在实质法律障碍。

目标基础设施资产的实际使用现状与基础设施资产不动产权证书证载规划土地用途及房屋用途一致。

在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有限制条件已符合相关要求或具备解除条件，除上述约定或转让限制条件之外，基础设施项目涉及的相关转让或资产处置事项已不存在其他任何限制条件或特殊规定、约定。

综上，基础设施资产符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

三、基础设施资产现金流情况

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，基础设施资产现金流的产生基于真实、合法的经营活动；形成基础设施资产的法律协议或文件（如有）合法、有效。项目运营已满 3 年，现金流来源具有独立性和稳定性。同时，基础设施资产的现金流来源具备合理的分散度，主要由市场化运营产生，且不依赖第三方补贴等非经常性收入，不存在现金流过度集中的风险，不涉及重要现金流提供方。

综上，基础设施资产现金流情况符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

四、原始权益人

原始权益人系依法设立且有效存续的有限责任公司；原始权益人直接持有 SPV 公司 100%的股权以及润衡置业 100%的股权，并通过润衡置业穿透享有基础设施资产权益；原始权益人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；原始权益人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，原始权益人在资产、业务、财务、人员和机构方面均与万科的商品住宅开发业务有效隔离并保持相对独立。原始权益人关于净回收资金用途的承诺、回收资金管理使用制度，以及签署的净回收资金监管协议符合《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 4 号——保障性租赁住房（试行）》第十七条的参照适用要求。原始权益人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停或者限制融资的情形。

综上，原始权益人符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

五、发起人

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，发起人系在开曼群岛注册且有效存续的公司；发起人信用稳健，内部控制制度健全，不存在影响持续经营的法律障碍；发起人为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人，未从事商品住宅开发业务，不存在为商品住宅开发项目直接或变相提供融资，或者变相规避房地产调控要求的行为；发起人最近三年在投资建设、生产运营、金融监管、工商、税务等方面无重大违法违规记录，不存在因严重违法失信行为被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或其他失信单位并被暂停

或者限制融资的情形。

综上，发起人符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

六、基础设施项目运营方

经本财务顾问核查，印力咨询和杭州印力均为合法存续的有限责任公司，印力咨询和杭州印力为目标基础设施项目提供运营管理服务无需取得不动产运营管理资质，印力咨询和杭州印力具有丰富的消费基础设施项目运营管理经验，并已配备充足的具有基础设施项目运营经验的专业人员，其中具有 5 年以上基础设施项目运营经验的专业人员不少于 2 名。

印力咨询和杭州印力建立了运营相关业务流程、运营管理、风险管理制度，公司治理结构健全，财务状况良好，具有持续经营能力；印力咨询和杭州印力不存在影响持续经营的重大法律障碍，印力咨询和杭州印力最近 3 年在投资建设、生产运营、金融监管、市场监管、税务等方面不存在重大违法违规记录。

印力咨询和杭州印力可能持续为同类基础设施项目提供运营管理服务，可能与基金所持有的目标基础设施项目构成利益冲突，已采取相应的措施避免可能出现的上述利益冲突。

根据印力咨询和杭州印力现行有效的公司章程，印力咨询和杭州印力已签署《运营管理服务协议》，并根据协议约定为目标基础设施项目提供运营管理服务等事宜获得了合法、有效的内部授权。

待印力咨询、杭州印力按照《证券投资基金法》第九十七条规定在中国证监会备案之后，可担任基金目标基础设施项目的运营管理机构。

综上，基础设施项目运营方符合《公开募集基础设施证券投资基金指引

（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

七、基金托管人

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，基金托管人具备担任公募基金托管银行的资质，并已获得合法有效的内部授权。

综上，基金托管人符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

八、资产支持证券托管人

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，资产支持证券托管人具备担任专项计划托管银行的资质，并已获得合法有效的内部授权，基金托管人与计划托管人为同一法人。

综上，资产支持证券托管人符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引（试行）》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的相关要求。

九、SPV 公司

本财务顾问经核查认为，截至尽职调查基准日，SPV 公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《公司法》等相关法律或公司章程规定的应当终止的情形。

十、财务顾问有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查说明

截至本报告出具日，本财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

第七章 财务顾问内部审核程序及内核意见

一、内部审核程序

根据中国证监会的相关要求，中信证券组织公司内核部、合规部、风险管理部、质量控制部门等相关机构人员构成内核委员会，对本财务顾问报告进行了严格内部审核。

内部审核程序包括以下阶段：

（一）现场尽职调查阶段

在项目组申请启动内核会议审议程序前，完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部门验收通过，质量控制部门制作项目质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。

（二）内核初审阶段

质量控制部门验收通过项目组现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作后，内核负责人指派内核部 1 名审核员负责初审，风险管理部和合规部各自派 1 名审核员从各自专业角度进行审核。

项目组根据质量控制报告、内核部初审意见、风险管理部和合规部的审核意见对申报材料进行修改和完善，并分别向前述审核部门提交书面答复及相关补充材料。

（三）内核会议阶段

质量控制部门、内核部、风险管理部和合规部对项目组的答复及相关补充材料无异议后，内核负责人组织召开内核会议。内核会议召开前，内核审核员将项目审核过程中发现的主要问题形成《审核情况报告》，项目组在内核会议召开前向内核部提交《审核情况报告》答复。

（四）内核会议意见的反馈和回复

项目组根据内核会议反馈意见修改及完善申报材料，向内核部提交内核会

议反馈意见答复。内核部审核员对内核意见进行跟踪，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

二、内核意见

2023 年 10 月 22 日，中信证券内核会议对本项目进行了审议，会议表决结果为同意项目申报。

附件六 基础设施项目评估报告



中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号
1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

2024年1月9日

估价报告

估价项目名称：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目之市场价值

估价委托人：

中金基金管理有限公司

中国国际金融股份有限公司

估价机构：

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

注册估价师：

高红萍（3320190187） 谢晶（3320190186）

估价报告出具日期：

二〇二四年一月九日

估价报告编号：

粤戴德梁行评报字（2023/BJ/F1）第 079 号

致估价委托人函

委托人一：中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
委托人二：中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

敬启者：

关于：中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目（以下简称估价对象）

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称戴德梁行或本公司）荣幸地获得中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称委托人）委托，对上述估价对象进行评估，价值时点为二〇二三年九月三十日，为委托人分别作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的计划管理人，按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，在申请注册基础设施证券投资基金前对基础设施项目的市场价值提供参考依据。我们经过实地查勘，并查询、收集估价所需的最新资讯等相关资料，遵循相关法律法规和评估准则以及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》所载的规定，选用收益法评估估价对象的市场价值。估价结果如下：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，车位2,463个（其中人防车位997个），于2023年9月30日之市场价值为人民币**3,959,000,000**元（大写人民币叁拾玖亿伍仟玖佰万元整），折合总建筑面积单价15,855元/平方米。

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

备注：

- ① 根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的规定，价值时点距离基金份额发售公告日不得超过6个月，基金运作过程中发生购入或出售基础设施项目等情形时，评估基准日距离签署购入或出售协议等情形发生日不得超过6个月，本次估价结论的使用有效期限自价值时点起6个月有效；
- ② 本基金基础设施项目估价报告的相关估价结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照估价结果进行转让；
- ③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响；

- ④ 总估值取整至百万位、单价取整至个位，估价结果不含增值税；
- ⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人

程家龙

二〇二四年一月九日

估价结果汇总表

币种：人民币

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目

评估委托人	: 中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司
评估目的	: 为「委托人」分别作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的计划管理人，按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，在申请注册基础设施证券投资基金前对基础设施项目的市场价值提供参考依据
价值时点	: 2023年9月30日
产权方	: 杭州润衡置业有限公司
估价对象及评估范围	: 估价对象为位于中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目，包含《国有土地使用证》【杭余出国用(2013)第120-864号】、《房屋所有权证》【余房权证五字第13260186号】、《不动产权证书》【浙(2019)余杭区不动产权第0168742号、浙(2023)杭州市不动产权第0378857号】项下建筑面积为165,740.02平方米的用途为商业及配套的房屋所有权及面积为88,123.50平方米的国有建设用地使用权，及在前述国有建设用地使用权下建筑面积合计为25,676.39平方米的地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）、16,226.03平方米的南侧公共停车楼的房屋所有权以及42,058.94平方米的地下人防车库部分的经营权和收益权
土地到期日	: 土地用途为商服用地，使用权终止日期为2048年6月29日
物业概况	: 估价对象分两期（A座、B座）完成建设，其中A座于2013年竣工开业，B座于2019年竣工开业
土地使用权面积	: 88,123.50平方米
总建筑面积	: 249,701.38平方米
商业建筑面积	: 144,125.83平方米
可租赁面积	: 99,896.24平方米
价值时点出租率	: 99.6%
评估方法	: 收益法
市场价值	: 人民币 3,959,000,000 元 (大写人民币叁拾玖亿伍仟玖佰万元整)

目 录

1. 注册估价师声明.....	1
2. 估价的假设和限制条件	2
3. 估价结果报告	7
3.1 委托人概况.....	7
3.2 产权方概况.....	8
3.3 委托人与产权方之间的关系	8
3.4 报告使用人.....	8
3.5 估价机构	9
3.6 估价目的	9
3.7 估价对象	9
3.8 价值时点	14
3.9 价值类型	14
3.10 估价依据.....	14
3.11 估价原则.....	15
3.12 估价方法.....	17
3.13 估价结果.....	17
3.14 注册估价师	18
3.15 协助估价人员.....	18
3.16 实地查勘期	18
3.17 估价作业日期.....	18
4. 估价技术报告	19
4.1 估价对象描述与分析.....	19
4.2 市场背景分析	26
4.3 最高最佳利用分析	30
4.4 估价方法适用性分析.....	31
4.5 估价测算过程	33
4.6 估价结果确定	56
5. 附件	57
5.1 估值敏感性分析及压力测试.....	57
5.2 委托评估函.....	58
5.3 企业关于评估的有关事项说明.....	59
5.4 委托人和产权方营业执照.....	60
5.5 物业位置图.....	61
5.6 估价对象及外部环境照片.....	62
5.7 估价对象权属证明	64
5.8 估价机构营业执照	71
5.9 估价机构相关资质证明	72
5.10 估价人员相关专业执业资格.....	73

1. 注册估价师声明

我们根据自己的专业知识和职业道德，在此郑重声明：

- 1.1 我们在执行本次评估业务中，遵循相关法律法规和评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；我们在本估价报告中对事实的说明是真实和准确的，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
- 1.2 我们与本报告中的估价对象没有现实或潜在的利益，与委托人及估价利害关系人没有利害关系，我们对本估价报告中的估价对象、委托人及估价利害关系人不存在偏见。
- 1.3 委托人或者报告使用人应该按照估价报告载明的目的和有效期使用估价报告；估价报告使用者应当根据价值时点后的不动产项目状况和市场变化情况或者经济行为合理使用报告结论和理解报告有效期。
- 1.4 本估价报告中的分析、意见和结论是我们独立、客观、公正的专业分析、意见和结论，但受到本估价报告中已经说明的估价假设和限制条件的限制。报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。
- 1.5 我们对评估对象的法律权属进行了一般的核查验证，但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。
- 1.6 委托人、原始权益人及相关当事人依法对其提供资料的真实性、准确性、完整性、合法性负责，同时恰当使用估价报告也是委托人、相关当事人和报告使用人的责任。
- 1.7 报告使用人应当正确理解评估结论，本基金基础设施项目估价报告的相关估价结果不代表基础设施项目的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照估价结果进行转让。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

2. 估价的假设和限制条件

2.1 释义

除非本估价报告中另有说明，下列词语在本估价报告中的含义如下：

简称	指	全称
本基金/基础设施基金	指	中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
专项计划	指	中金-印力消费基础设施资产支持专项计划
委托人	指	中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司
中金基金/基金管理人	指	中金基金管理有限公司
运营管理统筹机构	指	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司
运营管理实施机构	指	杭州印力商业管理有限公司
原始权益人	指	印力商用置业有限公司
计划管理人	指	中国国际金融股份有限公司
评估机构/我们	指	深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
产权方/项目公司	指	杭州润衡置业有限公司
杭州西溪印象城/估价对象/ 基础设施项目	指	项目公司持有的位于中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目
本估价报告	指	《中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估报告》
中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元

2.2 一般假设

本次估价的假设前提

杭州润衡置业有限公司依法拥有估价对象的不动产权，包括房屋所有权（含南侧公共停车楼及地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产））及其占用范围内的国有建设用地使用权，以及地下人防车库部分的经营权和收益权。

对于估价对象的产权状况，我们将以原始权益人所提供之资料为准。根据原始权益人提供资料，估价对象于价值时点2023年9月30日已完成土地、商业及部分配套的房屋权属登记，取得对应的《国有土地使用权证》、《房屋所有权证》及《不动产权证书》。本次评估假设估价对象所占宗地的所有地价、建筑工程款及市政配套费已全数缴清，估价对象的设计及建设均符合当地规划条例并已得到有关部门的批准。

根据委托人提供的《北京市金杜律师事务所关于印力集团控股有限公司申请基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的法律意见书》，1）建筑面积合计为25,676.39平方米的地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产、不含地下商业部分与地下人防车库部分）为项目公司合法投资建设形成的不动产，根据相关规定及杭州市余杭区规自局出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，产权方对该等地下其他部分享有所有权及依法经营及收益的权利；2）建筑面积为16,226.03平方米的南侧公共停车楼为项目公司合法投资建设形成的不动产，根据相关规定及杭州市余杭区规自局出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，产权方对南侧公共停车楼享有所有权及依法经营收益的权利；3）建筑面积合计为42,058.94平方米的地下人防车库部分为项目公司合法投资建设形成的不动产，依法归国家所有，根据相关规定及杭州市余杭区规自局出具的《关于杭州西溪深国投商业中心（西溪印象城）公共停车楼及地下空间不动产登记事项意见的函》，产权方对地下人防车库部分享有经营权和收益权。综上，项目公司已依法取得估价对象项下对应的国有建设用地使用权，地下人防车库部分的经营权和收益权，以及除地下人防车库之外的估价对象项下的房屋所有权。在相关法律法规、政策文件、投资管理手续、土地取得手续、项目合同协议等各种规定或协议约定中，对目标基础设施项目的土地使用权、股权、经营收益权、建筑物及构筑物等转让或相关处置设定的所有相关限制条件、特殊规定或约定，目标基础设施项目均已符合相关要求或具备解除条件。因此，本次估价中假设估价对象的产权方对估价对象享有自由及不受干预的使用、转让、收益等合法权益，若实际情况与上述假设不符，估价结果需做相应调整，在此提请估价说明使用人注意。

在估价过程中，我们假设宗地内没有影响开发和土地规划利用的地质因素。

估价对象实地查勘之日为2023年12月28日，根据委托人指示，价值时点为2023年9月30日，我们假设于价值时点的物业状况与实地查勘日状况一致。

估价中所采用之土地使用权面积、土地用途、土地使用权终止日期及产权建筑面积以原始权益人提供之《国有土地使用证》【杭余出国用(2013)第120-864号】、《房屋所有权证》【余

房权证五字第13260186号】以及《不动产权证书》【浙（2019）余杭区不动产权第0168742号、浙（2023）杭州市不动产第0378857号】等复印件中所载为准，总建筑面积及分层建筑面积以原始权益人提供资料为准。

本次估价中所采用之可租赁面积以原始权益人提供之《租约明细表》以及《租赁合同》等资料为准。根据上述资料，于价值时点2023年9月30日，估价对象商业部分总可租赁面积为99,896.24平方米，截至价值时点已部分对外出租，已租赁面积为99,452.12平方米，出租率为99.6%。本次评估已考虑上述租赁情况对价值的影响，在此提请本评估说明使用者注意。

根据委托人提供资料，估价对象发行基础设施证券投资基金后，将由深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司作为运营管理统筹机构，由杭州印力商业管理有限公司作为运营管理实施机构为估价对象提供综合运营管理服务，并已签订服务协议。

估价对象经营过程中涉及的税费主要包括增值税及附加、房产税、土地使用税、印花税等。该数据仅为我公司测算值，最终税费全额以相关部门核定价格为准。

除另有说明外，我们假定估价对象概无附带可能影响其价值之他项权利、限制及其他繁重支销。

未经调查确认或无法调查确认的资料数据

根据委托服务协议，估价对象资料数据依赖委托人或原始权益人及其指定机构提供的资料。我们已获取原始权益人或相关机构提供给我们有关估价对象产权文件复印件、财务报表、租赁合同及其它相关事项。在本次估价过程中，我们将以原始权益人提供的产权文件复印件所载内容作为估价依据，并不对其真实性、合法性和完整性负责。我们并无理由怀疑这些资料的真实性和准确性，在估价过程中我们很大程度上接受并依赖于这些资料。同时我们获知所有相关可能影响估价的重要事实已提供给我们，并无任何遗漏。

评估机构估价人员曾于2023年12月28日进行实地查勘估价对象外部，并于可能情况下视察其内部，但我们并未进行结构测量及设备测试。根据原始权益人提供资料，估价对象建筑、装修、结构及机电系统维保没有重大问题，可以维持正常使用。同时，我们未曾进行详细的实地量度以便查证估价对象之楼面面积，评估报告内所载之尺寸、量度及面积乃依据提供给我们的产权文件复印件所载内容。

估价中未考虑的因素

在估价中，我们没有考虑估价对象已经存在或将来可能承担的市场、担保、按揭或其他债项对其市场价值产生的影响，也没有考虑估价对象转让时可能发生的任何税项或费用。

在估价中，我们没有考虑假设估价对象在公开市场上自由转让时，产权方凭借递延条件合约、售后租回、合作经营、管理协议等附加条件对其市场价值产生的影响。

在估价中，我们没有考虑重大自然灾害、重大社会非正常事件等不可预见的因素，也没有考虑特殊的交易方式、特殊的买家偏好、未来的处置风险等对估价对象市场价值产生的影响。

2.3 未定事项假设

本次估价的估价对象不存在未定事项，故无未定事项假设。

2.4 背离事实假设

本次估价的估价对象不存在背离事实事项，故无背离事实假设。

2.5 不相一致假设

本次估价的估价对象不存在不相一致事项，故无不相一致假设。

2.6 依据不足假设

本次估价的估价对象不存在依据不足事项，故无依据不足假设。

2.7 期后事项

根据委托人提供的信息，价值时点至估价报告出具日之间，评估机构未获取与估价对象经营相关的重大情况或者变化无重大变化。

2.8 估价报告使用限制

(1) 本估价报告仅用于本估价报告载明的评估目的和用途，报告使用人仅限于本估价报告所载明的报告使用人使用。除法律、法规规定以及报告使用人另有特别约定外，未经评估机构书面同意或确认，估价报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。

(2) 估价报告所载评估结论是评估机构基于特定的评估假设和限制条件下得出的一种关于价值分析、判断和估计，因此估价报告使用人在使用估价报告时，应认真、全面地阅读估价报告全文，特别是估价报告中的评估假设和限制条件及有关事项的说明。

(3) 根据相关估价规范的规定，估价报告的使用期限应自估价报告出具之日起计算，可以根据估价目的和预计估价对象的市场价格变化程度确定，除有根据法律法规及规范性文件的特别要求外，报告使用期限为自报告出具日起不超过一年。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的规定，价值时点距离基金份额发售公告日不得超过6个月，基金运作过程中发生购入或出售基础设施项目等情形时，评估基准日距离签署购入或出售协议等情形发生日不得超过6个月，委托人和报告使用人对本估价报告的评估结论的使用有效期限自价值时点起6个月内有效。

(4) 估价报告所载评估结论是基于委托人和相关当事方所提供的资料是真实、合法、完整、有效的。评估机构在实施相关评估程序时，对委托人和相关当事方所提供的资料和信息所进行的核查，并不是对该等资料或信息的真实性、合法性、完整性、有效性等方面的任何保证，如果提供给评估机构的资料在真实性、合法性、完整性、有效性等方面存在虚假或瑕疵，将直接导致估价报告所载评估结论不能成立。

(5) 估价报告是关于估价对象在价值时点特定价值的专业意见，因此，估价报告使用人应当

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

全面理解估价报告的每一个组成部分，并关注评估结论成立的条件和影响评估结论的相关事项，评估机构及其签字评估专业人员对委托人和其他估价报告使用人不当使用估价报告所造成的后果不承担责任。

(6) 估价报告所载估价对象及其对应的财产范围和空间范围是由委托人和相关当事方确定的，评估机构根据委托人和相关当事方所提供的资料进行了必要的抽查核对，以判断其合理性，不是评估机构对其法律权属的保证。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

3. 估价结果报告

3.1 委托人概况

委托人一：

企业名称：中金基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

法定代表人：胡长生

注册资金：50,000万元

成立日期：2014-02-10

营业期限：2014-02-10 至 无固定期限

统一社会信用代码：911100000918666422

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

委托人二：

企业名称：中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

注册资金：482,725.6868万元人民币

成立日期：1995-07-31

营业期限：1995-07-31 至 无固定期限

统一社会信用代码：91110000625909986U

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

经营范围：许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.2 产权方概况

企业名称：杭州润衡置业有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道1号01-88

法定代表人：张雪东

注册资金：829,193,900元

成立日期：2008-01-03

营业期限：2008-01-03 至 无固定期限

统一社会信用代码：913301006680492346

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；日用百货销售；单用途商业预付卡代理销售；日用品销售；洗车服务；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；箱包销售；金银制品销售；钟表销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动通信设备销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；家用电器销售；家具销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴生活护理（不含医疗服务）；文具用品零售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.3 委托人与产权方之间的关系

本次估价委托人为中金基金管理有限公司和中国国际金融股份有限公司，估价对象产权方为杭州润衡置业有限公司。委托人拟以产权方持有的估价对象申请募集基础设施基金。

3.4 报告使用人

报告使用人为委托人、当事方和委托人聘任的就本次中金印力消费基础设施封闭式基础设施

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

证券投资基金提供尽职调查服务的其他咨询服务机构及法律法规规定的其他使用人。

3.5 估价机构

机构名称：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人：程家龙

地 址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T2座503A、502B1

备案等级：一级

证书编号：粤房估备字壹0200022

有效期限：至2026年10月11日止

3.6 估价目的

为委托人分别作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的计划管理人，按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，在申请注册基础设施基金前对基础设施项目的市场价值提供参考依据。

3.7 估价对象

估价对象「杭州西溪印象城」位于五常街道五常大道，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，另有建筑面积合计为21,614.19平方米的A座停车楼配套部分、16,226.03平方米的南侧公共停车楼、25,676.39平方米的地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）以及42,058.94平方米的地下人防车库部分。

3.7.1 实物状况

(1) 概况

估价对象地处杭州市余杭区，隶属于大城西商圈，接驳杭州地铁3号线洪园站。共有土地使用权面积合计为88,123.50平方米，所在宗地由两宗土地构成，该地块东、南临沿山河河道，西邻杭州怡宁医院，北临五常大道。估价对象所占用地块成较规则四边形，地势平缓，地质条件良好，土地承载能力较强。

估价对象所在地块宗地红线外基础设施已达到“六通”，包括通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气。

估价对象分两期（A座、B座）完成建设，其中A座于2013年1月竣工，并于同年5月正式营业（南侧停车场于2016年7月竣工投入使用）。B座于2019年5月竣工并正式营业。根据原始权益人提供的资料，项目各部分建筑面积及用途如下：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

用途	地上建筑面积（平方米）	地下建筑面积（平方米）
A座商业	83,785.83	30,125.20
B座商业	25,309.15	4,905.65
商业建筑面积合计	144,125.83	
A座停车楼	21,614.19	—
南侧停车楼	16,226.03	—
地下其他部分	—	25,676.39
地下人防车位	—	42,058.94
建筑面积合计	249,701.38	

备注：根据原始权益人提供资料，估价对象车位（含人防）共计2,463个（人防车位997个）。

（2）装修情况

外装修：外墙面为玻璃幕墙、干挂陶板、真石漆组合

内装修：

公共区域：地面局部人造大理石铺装，大部分为釉面地砖铺装；墙面为乳胶漆、干挂大理石及铝板结合；吊顶天花为石膏板及局部格栅吊顶结合；

后勤区域：地面地砖铺装，部分水泥砂浆抹光地面；墙面乳胶漆粉刷；顶部大部分裸顶粉刷乳胶漆，局部石膏板吊顶。

（3）配套设施

于价值时点2023年9月30日，估价对象A座共配备72台电梯，品牌为西子奥蒂斯。其中49台扶梯（室外5台扶梯、室内44台扶梯），客梯14台，货梯9台；B座共配备29台电梯，品牌为日立。其中22台扶梯（室外7台扶梯、室内15台扶梯），货梯4台，客梯3台；另配备有宽带光纤、智能照明、智能保安监控系统、停车管理系统、车位引导、室内外大屏、室内导视查询屏、自助停车缴费、门禁系统防盗报警系统、火灾自动报警系统和消防联动报警系统、泛光照明系统、楼宇自控系统、BA群控系统等设备设施。

根据原始权益人提供的资料以及估价人员的实地查勘，估价对象于价值时点2023年9月30日主体结构完好，外观无明显破损，楼宇设备设施齐全，总体运行正常，维护状况良好。

3.7.2 权益状况

《中华人民共和国土地管理法》根据2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正，自2020年1月1日起实施。《中华人民共和国土地管理法》规定：国家依法实行国有土地有偿使用制度，但是国家在法律规定的范围

内划拨国有土地使用权的除外；使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地；土地的所有权和使用权的登记，依照有关不动产登记的法律、行政法规执行。《不动产登记暂行条例》及其配套文件《不动产登记暂行条例实施细则》的实施，实现了不动产登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台的统一。自此，新申请办理的将不再是过去的《国有土地使用证》及《房屋所有权证》，而是《不动产权证书》。此前颁发的《国有土地使用证》、《房屋所有权证》、《林权证》将统一为《不动产权证书》，但原来依法颁发的各种证书继续长期有效，按照“不变不换”的原则，权利不变动，簿证不更换。在依法办理变更登记、转移登记等登记时，逐步更换为新的不动产权证书。

根据原始权益人提供之估价对象《国有土地使用证》、《房屋所有权证》及《不动产权证书》，有关内容摘录如下：

A座（含A座停车楼）

《国有土地使用证》

证号	杭余出国用(2013)第 120-864 号
土地使用权人	杭州润衡置业有限公司
座落	余杭区五常街道五常大道 1 号
地号	33010911800200025
图号	80.0-68.0
地类(用途)	商服用地
使用权面积	69,606.50 m ²
终止日期	2048 年 6 月 29 日
使用权类型	出让
记事	2013.10.31 1.实际批准用途为商业用地，归类于商服用地。
登记机关	杭州市国土资源局
登记日期	2013 年 10 月 30 日

《房屋所有权证》

证号	余房权证五字第 13260186 号
房屋所有权人	杭州润衡置业有限公司
共有情况	独有
房屋坐落	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号
规划用途	非住宅
总层数	4
建筑面积(m ²)	105,400.02
套内建筑面积(m ²)	105,400.02
附记	规划用途：商业中心
登记机构	杭州市住房保障和房产管理局

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

登记日期 2013 年 12 月 20 日

B座

《不动产权证书》

权证号	浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号
权利人	杭州润衡置业有限公司
共有情况	单独所有
坐落	杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 1 幢
不动产单元号	330110 120007 GB00085 F00010001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	出让/其他
用途	商服用地/非住宅
面积	土地使用权面积：18,517.00 m ² /房屋建筑面积 25,309.15 m ²
使用期限	国有建设用地使用权 2048 年 06 月 29 日止
权利其他状况	土地使用权面积：18,517.00 m ² ，其中独用土地面积 18,517.00 m ² ，分摊土地面积 0 m ² 房屋结构：钢筋混凝土结构
附记	规划批准用途为商业 1、批准用途为商业用地(大型综合购物中心)，归类于商服用地； 2、规划批准用途为商业。
登记机构	杭州市规划和自然资源局
登记日期	2019 年 10 月 28 日

A、B座地下商业

《不动产权证书》

权证号	浙（2023）杭州市不动产第 0378857 号
权利人	杭州润衡置业有限公司
共有情况	单独所有
坐落	杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号 B1-01 至 B1-33、B2-01 至 B2-06 室、杭州市余杭区五常街道五常大道 3 号 B1-01 至 B1-18 室
不动产单元号	330110 120007 GX00112 F00010001、 330110 120007 GX00111 F00010001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权
权利性质	出让/其他
用途	商服用地/非住宅
面积	土地使用权面积：32,908.0 m ² /房屋建筑面积 35,030.85 m ²
使用期限	国有建设用地使用权 2048 年 06 月 29 日止

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

权利其他状况	土地使用权面积：32,908.0 m ² ，其中独用土地面积 32,908.0 m ² ，分摊土地面积 0 m ²
附记	1、税源编号：T33011020230050150 完税时间：2023-6-30； 2、实际批准用途为商业用地（大型综合购物中心），归类于商服用地； 3、规划批建用途为地下商业； 4、本宗地为地下空间； 5、地下空间商业建筑不得分割转让。
登记机构	杭州市规划和自然资源局
登记日期	2023年6月30日

3.7.3 经营情况

(1) 当前经营概况

根据原始权益人提供资料，截至价值时点2023年9月30日，估价对象商业部分总可出租面积99,896.24平方米，已出租面积99,452.12平方米，出租率为99.6%，签约租户共计371个，计租方式为固定租金、提成租金、固定租金与提成租金二者取高三种方式。

(2) 历史经营情况

根据原始权益人提供历史经营情况数据，估价对象历史三年及一期出租率及月租金坪效如下：

出租率及月租金坪效

年份	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
出租率	98.5%	98.1%	98.4%	96.0%
月租金坪效 (元/平方米/月)	191.2	174.0	164.1	146.9

备注：月租金坪效=年度月均租金收入（包含固定租金收入及提成租金收入）/可租赁面积。

根据原始权益人提供的经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的年度财务报表，估价对象历史三年及一期财务报表数据及其各项营业收入与营业成本情况如下（单位：万元）：

年份	2023年1-9月	2022年	2021年	2020年
物业出租收入	19,517.19	23,444.24	22,502.94	19,111.72
物业管理收入、商业运营收入及其他	4,840.79	6,087.97	5,554.90	4,626.32
收入总计	24,357.98	29,532.21	28,057.84	23,738.04
营业成本、销售费用及管理费用	6,060.48	7,845.76	6,910.26	5,506.15

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

年份	2023 年 1-9 月	2022 年	2021 年	2020 年
税金及附加	2,406.03	2,947.81	2,676.07	2,369.91
成本税金总计	8,466.51	10,793.57	9,586.33	7,876.05

备注：

1. 上表中所有收入均为不含增值税收入；
2. 上表中营业成本、销售费用及管理费用中已剔除折旧及摊销。

3.8 价值时点

2023年9月30日。

3.9 价值类型

价值类型

本次估价的价值类型为市场价值。

市场价值，是指在进行了适当的市场推销（其中各方均以知晓行情、谨慎的方式参与，且无强制因素）后，自愿买家和自愿卖家以公平交易的方式，在价值时点自愿进行交易的金额。

价值内涵

本次估价的市场价值，是指估价对象在保持现状条件下，于价值时点2023年9月30日，房屋规划用途为商业的建筑物所有权、土地用途为商服用地、剩余使用年限为24.7年的土地使用权及前述国有土地使用权下南侧公共停车楼与地下其他部分（包括地下非人防车库、其他用房等地下不动产）的房屋所有权及地下人防车库部分的经营权和收益权，且满足本估价报告中估价假设和限制条件下的市场价值。

3.10 估价依据

- (1) 国家和地方的有关法律、法规：
 - (a) 《中华人民共和国民法典》
 - (b) 《中华人民共和国土地管理法》
 - (c) 《中华人民共和国城市房地产管理法》
 - (d) 《中华人民共和国资产评估法》
 - (e) 《不动产登记暂行条例》
 - (f) 《中华人民共和国增值税暂行条例》及《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》
 - (g) 《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32号》及《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告2019年第39号》

- (h) 《中华人民共和国房产税暂行条例》
- (i) 《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》
- (j) 《中华人民共和国印花税法》
- (k) 其他有关法律法规及规章
- (2) 技术标准：
 - (a) 《房地产估价规范》GB/T50291-2015
 - (b) 《房地产估价基本术语标准》GB/T 50899-2013
 - (c) 《房地产投资信托基金物业评估指引（试行）》
 - (d) 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
- (3) 委托人提供的相关资料：
 - (a) 《企业法人营业执照》复印件
 - (b) 《委托评估函》
- (4) 原始权益人提供的相关资料：
 - (a) 产权方《企业法人营业执照》复印件
 - (b) 原始权益人《企业法人营业执照》复印件
 - (c) 《企业关于评估的有关事项说明》
 - (d) 《国有土地使用证》【杭余出国用(2013)第 120-864 号】、《房屋所有权证》【余房权证五字第 13260186 号】、《不动产权证书》【浙（2019）余杭区不动产权第 0168742 号、浙（2023）杭州市不动产第 0378857 号】等 4 份复印件
 - (e) 《租赁台账》及《租赁合同》复印件
 - (f) 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的《杭州润衡置业有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表》
 - (g) 原始权益人提供的其他资料
- (5) 估价人员现场勘查记录及收集的相关信息资料
- (6) 其他参考依据：
 - (a) 北京市金杜律师事务所出具的《关于印力集团控股有限公司申请基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点的法律意见书》

3.11 估价原则

我们在本次估价时除独立、客观、公正原则外还遵循了以下原则：

合法原则

不动产估价遵循合法原则，应当以估价对象的合法产权、合法使用、合法交易为前提进行。估价对象已取得其《国有土地使用证》、《房屋所有权证》和《不动产权证书》，具有合法的产权且用途合法。

最高最佳利用原则

由于不动产具有用途的多样性，不同的利用方式能为产权方带来不同的收益，且不动产权方都期望从其占有的不动产上获得更多的收益，并以能满足这一目的为确定不动产利用方式的依据。所以，不动产价格是在法律上可行、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，能使估价对象价值达到最大、最可能的使用。估价对象土地用途为商服用地，房屋实际用途为商业及配套，符合最高最佳利用原则。

替代原则

替代原则的理论依据是同一市场上相同物品具有相同市场价值的经济学原理。替代原则是保证不动产估价能够通过运用市场资料进行和完成的重要理论前提：只有承认同一市场上相同物品具有相同的市场价值，才有可能根据市场资料对估价对象进行估价。

替代原则也反映了不动产估价的基本原理和最一般的估价过程：不动产估价所要确定的估价结论是估价对象的客观合理价格或价值。对于不动产交易目的而言，该客观合理价格或价值应当是在公开市场上最可能形成或者成立的价格，不动产估价就是参照公开市场上足够数量的类似不动产的近期成交价格来确定估价对象的客观合理价格或者价值的。

价值时点原则

估价结论首先具有很强的时间相关性，这主要是考虑到资金的时间价值，在不同的时间点上发生的现金流量对其价值影响是不同的。所以，在不动产估价时统一规定：如果一些款项的发生时点与价值时点不一致，应当折算为价值时点的现值。

估价结论同时具有很强的时效性，这主要是考虑到不动产市场价格的波动性，同一估价对象在不同时点会具有不同的市场价格。所以强调：估价结果是估价对象在价值时点的价格，不能将估价结果作为估价对象在其他时点的价格。

一致性原则

为同一估价目的，对同类物业在同一价值时点的价值进行评估，应当采用相同的估价方法。估价方法如有不同，应当在估价报告中说明理由。

一贯性原则

为同一估价目的，对同一物业在不同价值时点的价值进行评估，应当采用相同的估价方法。估价方法如有改变，应当在估价报告中说明理由。

3.12 估价方法

不动产估价方法主要有比较法、收益法、成本法、假设开发法。我们深入细致地分析了项目的特点和实际状况，并研究了原始权益人提供的资料以及我们所掌握的资料，在实地查勘和调研的基础上认为，依据评估原则，结合评估目的，并综合考虑其物业所处区域、物业性质、特点及影响其市场价值的各类因素，本次估价采用收益法评估物业之市场价值。

收益法是预测估价对象的未来收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。

3.13 估价结果

我们采用了收益法对估价对象的市场价值进行了测算，采用收益法首先确定出一定时期的运营净现金收入，并就该运营净现金收入采用适当报酬率以计算估价对象的市场价值，该方法通常用于衡量在假设投资年期内的运营收入及资本增长，让投资者或产权方可对估价对象可能带来的长期回报作出评估。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，车位2,463个（其中人防车位997个），于2023年9月30日之市场价值为人民币**3,959,000,000**元（大写人民币**叁拾玖亿伍仟玖佰万元整**），折合总建筑面积单价15,855元/平方米。

估价结果汇总表


项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

备注：总估值取整至百万位，市场价值单价取整至个位。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

3.14 注册估价师

姓名	注册号	签名	签名日期
高红萍	3320190187		2020.1.9
谢晶	3320190186		2024.1.9

3.15 协助估价人员

张秀娟、闫子音、刘言、曾瑞翔

3.16 实地查勘期

二〇二三年十二月二十八日

3.17 估价作业日期

二〇二三年四月十一日至二〇二四年一月九日

4. 估价技术报告

4.1 价对象描述与分析


4.1.1 土地实物状况分析

估价对象坐落于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，所在宗地由两宗土地构成，该地块东、南临沿山河河道，西邻杭州怡宁医院，北临五常大道。估价对象所占用地块成较规则四边形，地势平缓，地质条件良好，土地承载能力较强。

估价对象所在地块宗地红线外基础设施已达到“六通”，包括通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气。宗地所在大城西商圈，居住、办公、商业氛围浓厚，更紧邻西溪国家湿地公园。

4.1.2 建筑物实物状况分析

(1) 概况



估价对象「杭州西溪印象城」位于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，地处大城西商圈，项目内有地铁入口直通地铁3号线洪园地铁站。

估价对象分两期（A座、B座）完成建设，其中A座于2013年1月竣工，并于同年5月正式营业（南侧停车场于2016年7月竣工投入使用）。B座于2019年5月竣工正式营业。根据原始权益人提供的资料，项目各部分建筑面积及用途如下：

用途	地上建筑面积（平方米）	地下建筑面积（平方米）
A座商业	83,785.83	30,125.20

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

用途	地上建筑面积（平方米）	地下建筑面积（平方米）
B座商业	25,309.15	4,905.65
商业合计	144,125.83	
A座停车楼	21,614.19	—
南侧停车楼	16,226.03	—
地下其他部分	—	25,676.39
地下人防车位	—	42,058.94
合计	249,701.38	

备注：根据原始权益人提供资料，估价对象车位（含人防）共计2,463个（人防车位997个）。

（2）装修情况如下：

外装修：外墙面为玻璃幕墙、干挂陶板、真石漆组合；

内装修：

公共区域：地面局部人造大理石铺装，大部分为釉面地砖铺装；墙面为乳胶漆、干挂大理石及铝板结合；吊顶天花为石膏板及局部格栅吊顶结合；

后勤区域：地面地砖铺装，部分水泥砂浆抹光地面；墙面乳胶漆粉刷；顶部大部分裸顶粉刷乳胶漆，局部石膏板吊顶。

（3）配套设施

于价值时点2023年9月30日，估价对象A座共配备72台电梯，品牌为西子奥蒂斯。其中49台扶梯（室外5台扶梯、室内44台扶梯），客梯14台，货梯9台；B座共配备29台电梯，品牌为日立。其中22台扶梯（室外7台扶梯、室内15台扶梯），货梯4台，客梯3台；另配备有宽带光纤、智能照明、智能保安监控系统、停车管理系统、车位引导、室内外大屏、室内导视查询屏、自助停车缴费、门禁系统防盗报警系统、火灾自动报警系统和消防联动报警系统、泛光照明系统、楼宇自控系统、BA群控系统等设备设施。

根据原始权益人提供的资料以及估价人员的实地查勘，估价对象于价值时点2023年9月30日主体结构完好，外观无明显破损，楼宇设备设施齐全，总体运行正常，维护状况良好。

4.1.3 权益状况分析

同结果报告3.7.2。

4.1.4 区位状况分析

估价对象所在的杭州市余杭区，地处于杭州市西、北部，位于杭嘉湖平原南端，东临京

杭大运河，西倚天目山，南濒钱塘江，中贯东苕溪，东面与临平区相邻，中部与拱墅区毗连，西部与临安区、富阳区、西湖区、安吉县相接，总面积942平方千米。2021年3月11日，浙江省人民政府发布《关于调整杭州市部分行政区划的通知》，原余杭区被撤销并重新划分设立为余杭区和临平区。现余杭区下辖7个街道、5个镇，余杭区人民政府驻仓前街道文一西路1500号。2022年，余杭区实现地区生产总值2,651.25亿元，GDP位列杭州市各县市区第一位，三次产业结构为1.6:12.8:85.6。

估价对象坐落于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，邻近天城、华元西溪欢乐城、龙湖西溪天街、西溪银泰城等商场，商业氛围较为浓厚；相邻有多个成熟住宅小区，如西溪雅苑、友谊社区、雅戈尔西溪晴雪、滨江西溪明珠、留下西苑等，居住密度高；项目邻近有高大厦、汇峰国际、金屏大厦、蓝保大厦等写字楼，有西溪花间堂、全季酒店、汉庭酒店等酒店，整体商务办公氛围较为优越。

估价对象周边公共服务配套设施完善，片区内银行举步即至。区域内教育配套有杭州市西湖高级中学、杭州市留下小学、万向职业技术学院、浙江工业大学附属实验学校等；医疗配套有杭州怡宁医院、杭州西溪医院、浙江大学医学院附属第一医院等。且估价对象周边有西溪湿地、屏基山公园、小和山、挂牌山等，自然环境及人文环境良好。

估价对象周边交通较为便捷，自驾和公交出行均可便利达到估价对象。

周边城市交通主干道：五常大道、天目山路。

地铁线路：估价对象直接与地铁3号线洪园站接驳。

公交线路：估价对象周边设有洪园、留下北等多个公交站，分布有277路、353路、356路、521M路、1408路、1417M路、596路等多条公交线路。

估价对象距离杭州火车西站约8.5公里，距离杭州火车东站约16.4公里，距离萧山国际机场约37.4公里。

4.1.5 估价对象经营情况

估价对象位于杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢，总商业建筑面积为144,125.83平方米。可租赁总面积合计为99,896.24平方米，截至价值时点，已出租面积为99,452.12平方米，出租率约为99.6%。

根据原始权益人提供资料，截至价值时点2023年9月30日，估价对象签约租户共计371个，计租方式为固定租金、提成租金、固定租金与提成租金二者取高三种方式，租赁面积及占比情况如下表所示：

经营模式	租赁模式	租赁面积 (平方米)	面积占比
租赁	固定租金	33,812.77	34.0%
	提成租金	7,508.61	7.5%
	固定/提成租金二者取高	58,130.74	58.5%

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

经营模式	租赁模式	租赁面积 (平方米)	面积占比
合计	—	99,452.12	100.0%

备注：固定租金与提成租金二者取高：每期在收取固定租金的基础上，同时收取当期提成租金高于固定租金的部分，高出部分计入提成租金收入。

根据原始权益人提供资料，估价对象 2023 年 1-9 月期间三类租赁模式产生的租金收入占比情况如下：

经营模式	租赁模式		2023年1-9月 实收租金收入占比
租赁	固定租金		19.6%
	提成租金		4.9%
	固定/提成租金 二者取高	固定租金部分	68.2%
		提成租金部分	7.3%
合计	—		100.0%

备注：固定租金与提成租金二者取高：每期在收取固定租金的基础上，同时收取当期提成租金高于固定租金的部分，高出部分计入提成租金收入。

(1) 当期收入分析

■ 固定租金收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均固定租金收入约为 1,684 万元（不含增值税）。

■ 提成租金收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均提成租金收入约为 233 万元（不含增值税）。

■ 物业管理费收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均物业管理费收入约为 457 万元（不含增值税）。此外，估价对象月平均其他物业相关收入约为 12 万元（不含增值税）。

■ 固定推广费收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均固定推广费收入约为 65 万元（不含增值税）。

■ 多经及广告收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均多经及广告收

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

入约为 132 万元（不含增值税）。

■ 停车场收入

根据原始权益人提供估价对象 2023 年 1-9 月经营情况，估价对象月平均停车场收入约为 120 万元（不含增值税）。


(2) 租户结构分析

■ 租户业态构成

根据原始权益人提供的资料，截至价值时点，估价对象签约租户共计 371 个，行业涵盖零售、餐饮、娱乐、服务等。根据原始权益人提供资料，项目 2023 年 1-9 月期间各类业态产生的实收租金收入占比情况如下：

业态	2023 年 1-9 月实收租金收入占比
零售	61.8%
餐饮	26.6%
娱乐	4.8%
服务	6.8%
合计	100.0%

备注：上表中实收租金收入是指固定租金及提成租金收入



■ 主力店及专门店

购物中心项目商铺根据租赁面积大小、租期长短和租金水平通常被分为主力店及专门店。主力店指可以为商业项目吸引大量客流或有较大品牌影响力的租户，一般具有面积

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

大（租赁面积一般在 1,000 平方米及以上）、租期长的特点，租金通常低于同楼层的专门店水平。专门店指面积相对较小、租期较短、租金单价相对较高的商铺。截至价值时点，估价对象主力店及专门店已租赁面积及固定租金单价如下：

商铺分类	已租赁面积 (平方米)	固定租金单价 (元/平方米/月)
主力店	29,365.00	62
专门店	70,087.12	247

备注：上表中固定租金单价是指截至 2023 年 9 月 30 日签约租户平均固定租金单价。

■ 前十大承租方

根据原始权益人提供资料，截至价值时点 2023 年 9 月 30 日，估价对象承租方按 2023 年 1-9 月实收收入排名前十名的收入占比及到期分布如下：


收入排名	承租方业态	2023 年 1-9 月实收收入占比 (%)
1	零售	5.94%
2	零售	1.85%
3	零售	1.24%
4	零售	1.14%
5	零售	1.12%
6	零售	1.00%
7	娱乐	0.85%
8	娱乐	0.80%
9	零售	0.79%
10	娱乐	0.78%

备注：上表中实收收入是指租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入

按 2023 年 1-9 月实收收入排名前十大承租方到期期限分布如下：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



(3) 租期分析

■ 加权平均剩余租期

加权平均剩余租期(WALE)，是指对各租户自价值时点起剩余签约租期进行加权平均计算的租赁期长度，通常以租户租赁面积作为权重，一定程度反映出项目在执行租约的稳定性及成长性。估价对象在执行租约自价值时点起加权平均剩余租期如下：

统计范围	WALE – 租赁面积口径
所有在执行租约	3.6 年
其中：主力店	5.7 年
其中：专门店	2.7 年

备注：WALE – 租赁面积口径 = $\sum(\text{租约剩余天数} / 365 \times \text{租赁面积}) / \text{可租赁面积}$ 。

■ 未来到期租约统计

对于到期续期的铺位，产权方将会提前向租户发出表明有意行使续约权的书面通知，并启动相关租赁条约洽谈，续期租约会于现有租约到期前订立。

对于产权方考虑品牌汰换的铺位，产权方将根据招调计划提前启动新租户与租赁条约洽谈，以品牌知名度、商务条件等几个重要因素确定最终签约品牌。

下表载列截至价值时点 2023 年 9 月 30 日，未来到期的租约情况：

年份	租约到期面积 (平方米)	到期租约占已出租面积的百分比 (%)
2023年10-12月	6,653.70	6.7%
2024年	19,095.74	19.2%
2025年	14,072.29	14.1%
2026年及以后	59,630.39	60.0%
合计	99,452.12	100.0%

4.2 市场背景分析

4.2.1 杭州市经济运行状况

杭州市地区生产总值（GDP）

作为全国的经济、金融、旅游、消费中心城市之一，杭州市地区生产总值（GDP）常年位于全国城市前列。2022 年全市生产总值（GDP）18,753 亿元，按可比价格计算，比上年增长 1.5%。其中，第一产业增加值 346 亿元，增长 1.8%；第二产业增加值 5,620 亿元，增长 0.4%；第三产业增加值 12,787 亿元，增长 2.0%；三次产业增加值结构为 1.8:30.0:68.2。

2023 年 1-9 月，杭州全市生产总值 14,438 亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，高于全国 0.6 个百分点。

杭州市社会消费品零售总额

2022 年，全市社会消费品零售总额 7,294 亿元，比上年增长 5.8%，增速分别高于全国、全省 6.0 和 1.5 个百分点，总量在全国城市排名中位列第 9 位。从限额以上单位主要商品类别看，汽车类、石油及制品类、中西药品类和文化办公用品类呈两位数增长，分别增长 26.1%、10.6%、27.8%和 36.8%；新能源汽车销售火爆，新能源汽车销售额增长 119.8%。

2023 年 1-9 月，杭州全市实现社会消费品零售总额 5,473 亿元，同比增长 4.7%。按消费类型分，商品零售 4,505 亿元，增长 3.0%；餐饮收入 968 亿元，增长 13.1%。从限额以上单位主要商品类别看，品质类消费保持较快增长。

杭州市城镇居民收入与消费支出

杭州市城镇居民收入与支出总额发展呈现上升趋势，杭州市居民生活水平逐年提高。2022 年，杭州市人均可支配收入 70,281 元，比上年增长 3.8%，在全国城市中排名第六位，其中城镇居民人均可支配收入 77,043 元，同比增长 3.1%。全市居民人均消费支出 46,440 元，在全国城市中位列榜首，其中城镇居民人均消费支出为 50,336 元，增长 3.5%。

2023 年 1-9 月，杭州全市居民人均可支配收入 59,125 元，同比增长 5.4%，其中城镇居民人均可支配收入 65,408 元，同比增长 5.0%。全市居民人均消费支出 37,545 元，同比增长 9.1%，其中城镇居民人均消费支出为 41,004 元，增长 8.8%。

杭州市民消费价格指数

居民消费价格指数（CPI）是反映城乡家庭购买并用于日常生活消费的商品和服务项目价格水平变动的相对数，通常作为判断通货膨胀程度的重要指标。2022 年，杭州市居民消费价格温和上涨，全年居民消费价格指数(CPI)为 102.4。自 2000 年起杭州市居民消费价格指数均值为 101.9，维持在合理的上涨水平。

4.2.2 杭州市商业市场

杭州商业地产的发展轨迹，是从商场到商街，从商街到商圈，由点及线，由线及面的进程。随着杭州的商业市场的不断发展，逐渐呈现出多元化、多商圈、百花齐放的竞争格局。杭州传统商业地产的发展主要集中于西湖周边，形成了武林商圈、湖滨商圈以及吴山商圈。随着“大杭州”规划概念的出台，实施“南拓、北调、东扩、西优”的城市空间发展战略，杭州从“西湖时代”走向了“钱塘江时代”，钱江新城商圈逐渐开始成型。近年来，随着城市的发展，更多新城商圈崛起成为杭城新兴商圈，大城西商圈、滨江商圈、钱江世纪城商圈、城北商圈等纷纷得到迅速发展，杭州商业地产格局正不断升级。



杭州市商圈分布示意图

杭州各商圈根据其发展成熟度可划分为传统核心商圈和新兴商圈。杭州商业市场发展早期，项目主要集中在核心商圈，租金水平较高。随着消费需求的不断增长，2016年后杭州连续多年有大量新项目入市，且新开业的商业项目多位于非核心商圈，租金水平相较于核心商圈起点较低，而成熟运营项目平均租金一般呈逐年上涨的趋势。

2022年，杭州优质零售市场共迎来十余个购物中心的正式开业，且全部位于非核心商圈，其中主要优质项目有滨江银泰百货、吾角天街、西嘉广场、铂悦城及科技城宝龙广场，新添优质商业体量近46.1万平方米。2023年上半年，杭州优质零售市场迎来港龙悠乐城首开区的正式开业，该购物中心位于城东新城板块，隶属于城东的其他商圈，新添体量近23万平方米；国芳天街正式开业，新添体量7.5万平方米，位于

城东的其他商圈。至此，杭州优质零售的总体存量攀升至 633.4 万平方米。

各商圈因其区位、定位及其发展历史的不同，租金水平存在一定差异。核心商圈包括武林、湖滨、吴山、钱江新城与庆春商圈。依托于区位优势和成熟的商业氛围，核心商圈商业租金一直以来处于全市领先水平。2023 年上半年，杭州市核心商圈专门店平均租金保持平稳，维持在约 600 - 1,000 元/平方米/月（首层使用面积口径固定租金，不包含物业管理费和推广费等，不含增值税，下同），其中以武林商圈平均租金水平最高。杭州市新兴商圈租金水平低于核心商圈，2023 年上半年杭州市新兴商圈专门店平均租金约为 200 - 500 元/平方米/月，其中估价对象位于大城西商圈，虽起步较晚但发展迅速，区域内商业物业品质较高，整体租金水平约为 200 - 700 元/平方米/月。

2023 年上半年，杭州市优质商业物业出租率约为 91%，较上季度环比微升。杭州市大部分运营满 3 年的优质商业物业出租率可以达到 90%-95%以上，持续吸引着众多知名零售商，以及新进品牌前来拓店。部分商业在所处区域因定位同质化、经营不善等原因，存在一定的空置面积。分区域来看，得益于项目改造和新一轮的品牌升级以及业态调整，杭州市核心商圈的平均出租率达 95%以上，其余商圈出租率也基本达 80-90%。

得益于其城市商业活力、产业发展动力、居民收入潜力，杭州市依旧是各路商业开发商重点布局的城市。据不完全统计，未来三年，杭州优质零售市场预计将迎来约 225 万平方米的商业体量，其中大部分位于非核心商圈。例如，王府井签约南站新城，吾悦广场落址崇贤板块，龙湖再添下沙江滨轻资产项目。而港资的恒隆广场、K11 及北京华联 SKP 这一批高端商业项目集中在 2024、2025 年开业，将为杭州商业市场注入新活力，将杭州商业市场带入一个新的时代。

4.2.3 区域商业市场

随着 2002 年浙大紫金港校区正式建成，杭州城西的商贸业发展迅速，堪称后起之秀。商业体量 5.6 万平方米的西城广场于 2003 年入驻城西，一度作为杭州西部最大也是唯一的大型综合购物中心和地标性商业中心，此后古墩印象城在 2010 年开业，2013 年西溪印象城、城西银泰相继开业，迎来大城西商业的快速发展，2017-2019 年，大城西商圈迎来爆发式增长期，西溪银泰城、余杭万达广场、龙湖西溪天街、紫荆天街的相继入市，大城西商圈的梯度格局也基本成形。2022 年，科技城宝龙广场正式开业，为大城西商圈又新添近 10 万方的商业体量。由于大城西商圈涵盖范围较广，涉及余杭区和西湖区两个行政区域。在大城西商圈下，可以细分为城西、西溪、未来科技城、云城、老余杭几个次级商圈。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



大城西商圈-次级商圈分布示意图

大城西商圈作为杭州市最重要的新兴商圈，2018年以后，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，其商业环境进一步提升。2023年上半年，大城西商业面积存量已达到近135.0万平方米。大城西商圈中的优质商业物业平均固定租金水平约为200-700元/平方米/月，整体市场出租率约为90-98%。

2023-2025年间，大城西商圈预计将成为杭州市最活跃的商圈之一，随着城西万象城和云城天街项目的入市，未来预计可增加供应面积约32万平方米。同时，大城西新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，为大城西商圈发展提供了坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的购物中心出租率以及租金增长率预期将稳步增长。

4.3 最高最佳利用分析

所谓最高最佳使用是指不动产估价要以不动产的最高最佳使用为前提。最高最佳使用是估价对象的一种最可能的使用，这种最可能的使用是法律上允许、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，并能给估价对象带来最高价值的使用。它主要体现在以下几个方面：

法律上允许

即不受现时使用状况的限制，而依照法律规章、规划发展方向，按照其可能的最优用途进行估价，截至价值时点，估价对象已经取得《国有土地使用证》、《房屋所有权证》和《不动产权证书》，具有合法的产权且用途合法。

技术上可能

即不能把技术上无法做到的使用当作最高最佳使用，要按照房屋建筑工程方面的技术要求进行估价。截至价值时点，估价对象已经取得《国有土地使用证》、《房屋所有权证》和《不动产权证书》，估价对象建筑结构、功能、造型、立面效果、建筑材料和设备选用、施工技术等方面均已得到相关行政部门或第三方的认可，技术上均能满足要求。

经济上可行

即估价价格应是各种可能的使用方式中，以经济上有限的投入而能获得最大的收益的使用方式的估价结果。估价对象目前规划用途、产权合法、建造标准技术上能满足要求，并且其收入现值大于支出现值，具有经济可行性。

价值最大化

即在所有具有经济可行性的使用方式中，能使估价对象价值达到最大的使用方式，才是最高最佳的使用方式。估价对象的证载用途为非住宅，实际使用用途为商业及配套用途，其使用方式以满足法律上许可、技术上可能、经济上可行为前提条件，经过论证可使估价对象价值得到最大化。

外部环境分析

即不动产及其内部构成要素与外部环境是否均衡或协调的问题。估价对象位于大城西商圈，周边商业氛围浓厚，公共配套设施齐全，居住、办公人群以及高校师生、旅居游客等对商业有一定的市场需求，估价对象周边对外、对内交通较好，估价对象土地用途为商服用地，房屋实际用途为商业及配套，故符合最高最佳使用原则。

估价方法中的应用

即在不动产估价过程中应遵循最高最佳使用原则。本次估价拟采用收益法进行测算，在确定重要的参数过程中，均依据最高最佳使用原则，以使估价对象价值得到充分体现。

使用前提说明与分析

估价对象作为已建成建筑物，应以保持现状作为前提，即认为保持现状最为有利时，应以保持现状为前提条件进行估价，现状应予以保持的是：现状不动产的价值大于重新立项新建不动

产的价值减去拆除现有建筑物的费用及建造新建筑物的费用之后的余额。根据目前不动产市场状况并结合开发经验，以保持现状最为有利。

综上所述，估价对象土地用途为商服用地，房屋证载用途为非住宅，现状用途为商业及配套，估价对象符合最高最佳使用原则，即保持现状继续使用为前提估价。

4.4 估价方法适用性分析

根据《房地产估价规范》(中华人民共和国国家标准GB/T50291-2015)，不动产估价方法有比较法、收益法、成本法、假设开发法外，还可以根据估价目的和估价对象情况，选用基准地价修正法、多元回归分析法等其他方法，其中主要估价方法及适用性分析如下表：

	比较法	收益法	成本法	假设开发法
定义	比较法是选取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，根据其间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值或价格的方法。	收益法是预测估价对象的未来收益，利用报酬率或资本化率、收益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法。	成本法是测算估价对象在价值时点的重置成本或重建成本和折旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方法。	假设开发法是求得估价对象后续开发的必要支出及报酬率或后续开发的必要支出及应得利润和开发完成后的价值，将开发完成后的价值和后续开发的必要支出折现到价值时点后相减。或将开发完成后的价值减去后续开发的必要支出及应得利润得到估价对象价值或价格的方法。
适用 / 不适用的估价对象类	适用同种类型的数量较多且经常发生交易的不动产，主要为(1)住宅(2)写字楼(3)商铺(4)标准厂房(5)不动产开发用地。	适用有经济收益或潜在经济收益的不动产，如住宅(特别是公寓)、写字楼、旅馆、商店、餐馆、游乐场、影剧院、停车场、汽车加油站、标准厂房(用于出租)、仓库(用于出租)、农地等。	新近开发建设完成的不动产(新开发的不动产)、可以假设重新开发建设的现有不动产(旧的不动产)、正在开发建设的不动产(在建工程)、计划开发建设的不动产(期房)均可适用。	具有开发或再开发潜力并且其开发完成后的价值可采用比较法、收益法等方法求取的不动产均可适用，包括可供开发建设的土地(含生地、毛地、熟地)、在建工程(不动产开发项目)、可重新改造或改变用途的旧房(含改建、扩建、重新装饰装修等)等各类“待开发不动产”。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

	比较法	收益法	成本法	假设开发法
型	不适用的估价对象：(1)数量很少的不动产，如特殊厂房、机场、码头、博物馆、教堂、寺庙、古建筑等；(2)很少发生交易的不动产，如学校、医院、行政办公楼等；(3)可比性很差的不动产，如在建工程等。	不适用于行政办公楼、学校、公园等公用、公益性不动产。	对于很少发生交易而限制了比较法运用，有没有经济收益或没有潜在经济收益而限制了收益法运用的不动产，如学校、医院、图书馆、体育场、公园、行政办公楼、军队营房等以公益、公用为目的的不动产，均特别适用成本法估价。	估价对象具有潜在开发价值时，假设开发法几乎是最主要且实用的估价方法。
估价方法应用的前提条件	比较法应用的前提条件是在价值时点的近期有较多的类似不动产的交易。不动产市场不够发达或类似不动产的交易较少的地区，以及由于某些原因在一段较长时间内很少发生不动产交易的地区，均难以采用比较法。	不动产未来收益和风险都能够较准确的量化(预测)。	估价对象可以重新建设，重新建设的客观成本可以量化。	有良好的社会经济环境，包括(1)有统一、严谨及健全的不动产法规；(2)有明朗、稳定及长远的不动产政策；(3)有全面、连续及开放的不动产信息资料库及清晰、全面的不动产开发建设和交易的税费清单或目录。

根据《房地产估价规范》GB/T50291-2015的相关准则，当估价对象仅适用一种估价方法进行估价时，可只选用一种估价方法进行估价；当估价对象适用两种或两种以上估价方法进行估价时，宜同时选用所有适用的估价方法进行估价，不得随意取舍；当必须取舍时应在估价报告中说明并陈述理由。

估价人员在认真分析所掌握的资料并进行了实地查勘之后认为，杭州市内优质商业存量较大，租赁市场活跃，评估机构能够稳定持续地从租赁市场上取得商业项目的市场租赁价格，估价对象未来收益情况及相关费用均具有可预测性和持续性，符合收益法的应用条件及适用范围。因此根据估价对象的特点和实际状况，采用收益法作为本次估价的评估方法。

经过调研，估价对象在价值时点近期，同一城市同一行政区或周边行政区难以提取到足够数量的类似大宗资产交易案例，或交易案例难以获取充分的交易信息，不符合比较法的适用条件，故本次估价不采用比较法估价。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

估价对象周边多为完工物业，难以提取类似的土地成交案例，重新建设的客观成本难以量化；估价对象为收益性物业，成本法难以反映出估价对象应有的收益价值，故本次估价不采用成本法估价。

估价对象为已开发完成的不动产，不符合假设开发法的适用条件，故不采用假设开发法评估。

因此根据估价对象的特点和实际状况，采用收益法作为本次估价的评估方法。

本次估价过程中估价人员将估价对象按照预测期内及预测期外进行测算，对于预测期内每年收入、成本费用及税金进行估算后取得预测期内每年的净收益，对预测期内的每年净收益进行折现，预测期外至收益期届满的净收益按照经预测的增长率持续计算至收益期届满并折现至价值时点。

4.5 估价测算过程

4.5.1 运营收入

根据原始权益人提供资料，于价值时点2023年9月30日，估价对象商业部分总可租赁面积为99,896.24平方米，截至价值时点已部分对外出租，已租赁面积为99,452.12平方米，出租率为99.6%。

估价对象在收益期内运营收入主要包含租金收入（含固定租金及提成租金收入）、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入（含仓库、场地及广告收入）以及停车场收入。

(1) 固定租金收入

根据原始权益人提供资料，截至价值时点2023年9月30日，估价对象签约租户共计371个，计租方式为固定租金、提成租金、固定租金与提成租金二者取高三种方式，租赁面积及占比情况如下表所示：

经营模式	租赁模式	租赁面积 (平方米)	面积占比
租赁	固定租金	33,812.77	34.0%
	提成租金	7,508.61	7.5%
	固定/提成租金二者取高	58,130.74	58.5%
合计	—	99,452.12	100.0%

备注：固定租金与提成租金二者取高：每期在收取固定租金的基础上，同时收取当期提成租金高于固定租金的部分，高出部分计入提成租金收入。

对于已出租物业固定租金部分，租赁期限内采用租赁合同中约定的租金水平（即实际租金），租赁期外按照市场租金水平计算固定租金收入。

购物中心商铺根据租赁面积大小和租金水平被分为主力店及专门店，估价对象除主力

店外，部分店铺由于其租赁面积、租期与租金单价介于主力店与专门店之间，且与二者差异明显，本次评估将专门店进一步区分为次主力店与专门店，在确定市场租金时，对主力店、次主力店及专门店三类店铺分别选取可比实例进行分析。

■ 市场租金

可比实例选取依据

确定商业物业市场租金时，我们采用比较法，首先，按照区位条件、业态类型和客群定位等维度进行了比较和选择，确定可比实例；其次，经过充分考虑估价对象与可比实例在交易时间、交易情况、不动产状况等方面的差异，修正后得出估价对象的比准市场租金。可比实例选取依据的具体分析如下：

1) 区位条件

估价对象位于杭州市大城西商圈，属于杭州市区域级商圈。大城西商圈商业氛围活跃，随着印力、龙湖、银泰等多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定。本次选取可比实例均位于大城西商圈，与估价对象均为商圈中的优质商业物业，区位条件相似，具备可比性。

2) 业态类型

估价对象商业建筑面积达14.4万平方米，整体由商业及配套构成。可比实例商业建筑体量在10-20万平方米之间，体量与估价对象接近，与估价对象同属于具有一定规模的商业物业，其可承租业态种类较为丰富，涵盖零售、餐饮、娱乐、服务等多种业态组合，各项目均配有生活超市、影院、亲子儿童等店铺类型，业态类型具有可比性。

3) 客群定位

在客群定位层面，估价对象核心客群为本地居民、年轻人以及新中产家庭。同时，因估价对象紧邻西溪湿地国家公园，亦可对游客客群产生一定的吸引导流作用。可比实例与估价对象类似，客群均以本地居民、年轻人以及新中产家庭为主，客群定位相近，具有可比性。

综上，从区位条件、业态类型及客群定位等方面综合分析，本次估价选取的可比实例与估价对象具备可比性。

专门店市场租金

经过市场调查与研究，我们最终确定了三个均位于L1层的类似商业物业作为估价对象L1层专门店的可比实例。可比实例详情概述如下：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

因素		估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
项目名称		西溪印象城	拱墅区某购物中心	西湖区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代		2013/2019 年	2013 年	2019 年	2018 年
地址		余杭区	拱墅区	西湖区	拱墅区
交易时间		——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 (元/平方米/月)		——	600	558	638
交易情况		——	正常	正常	正常
不动产状况	区位状况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	便捷	便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善
	实物状况	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
		物业类型	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	0-150 平方米	0-150 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好
		使用率	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养好
		物业管理	较好	较好	较好
	权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大

备注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



估价对象位置

对上述案例，我们从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面进行了相应的调整，主要有以下调整因素：

交易时间

可比实例的交易时间与价值时点接近，期间杭州市核心商圈同类优质商业物业专门店租金水平保持稳定增长，故对可比实例的时间因素进行修正。

交易情况

可比实例的交易情况正常，故未对可比实例的交易情况进行修正。

不动产状况

不动产状况包括区位状况、实物状况和权益状况。其中，区位状况调整的内容包括商圈繁华度、距离区域中心、交通便捷度、基础设施完善度、自然人文环境、公共服务设施状况、临路状况等因素；实物状况调整的内容包括商业类型、租赁面积、配套设施设备、进深比、内部装修、层高、进深、使用率、楼龄及保养、物业管理等因素；权益状况调整的内容包括规划限制条件、租赁占用情况等因素。

根据估价对象与可比实例上述因素具体情况，编制可比因素修正系数表，详见下表：

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

比较因素修正指数表						
因素			估价对象	可比实例一	可比实例二	可比实例三
交易价格（元/平方米/月）			——	600	558	638
交易时间			1.01	1.01	1.01	1.01
交易情况			1.00	1.00	1.00	1.00
不动产状况	区位状况	商圈繁华度	1.00	0.95	0.95	0.95
		距离区域中心	1.00	1.00	1.00	1.00
		交通便捷度	1.00	1.00	0.97	0.97
		基础设施完善度	1.00	1.00	1.00	1.00
		自然人文环境	1.00	1.00	1.00	1.00
		公共服务设施状况	1.00	1.00	1.00	1.00
		临街状况	1.00	1.00	1.00	1.00
	实物状况	物业类型	1.00	1.00	1.00	1.00
		租赁面积	1.00	0.97	1.00	0.97
		配套设施设备	1.00	1.00	1.00	1.00
		内部装修	1.00	1.00	1.00	1.00
		层高	1.00	1.00	1.00	1.00
		进深比	1.00	1.00	1.00	1.00
		使用率	1.00	1.00	1.00	1.00
		楼龄及保养	1.00	1.00	0.99	0.99
		物业管理	1.00	1.00	1.00	1.00
	权益状况	规划限制条件	1.00	1.00	1.00	1.00
		租赁占用情况	1.00	1.00	1.00	1.00
修正因素合计			——	0.93	0.92	0.90
修正价格（元/平方米/月）			——	560	516	572
评估单价取算数平均数 （元/平方米/月）			——	549		

由于可比实例一、可比实例二、可比实例三与估价对象用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，即每个案例的权重相同，则估价对象L1层专门店的比准市场租金单价为 $(560+516+572)/3=549$ 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

根据原始权益人提供的《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合我们对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，估价对象A座专门店位于B1-L4层，各楼层专门店市场租金在首层市场租金的基础上考虑30% - 110%的楼层系数修正。

根据原始权益人提供的《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合我们对周边市场同类型物业内部区位差异市场调查，对估价对象专门店租赁状况进行分析。根据对估价对象动线设计、店铺进深及展示性、店铺位置及可达性、租赁面积以及其他特殊情况的铺位

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

归类，对B座B1、L2-L4层及A座L1、L2、L4层部分商铺的市场租金在A座专门店同楼层市场租金基础上进行适当区位修正求得，具体修正比例为15% - 55%；

结合如上所述估价对象A座、B座L1层商业专门店的比准市场租金单价、专门店楼层系数、专门店店铺分类及修正比例，估价对象B1-L4层专门店市场租金修正结果范围为25 - 604元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

主力店市场租金

经过市场调查与研究，我们最终确定了三个类似项目作为估价对象A座L1层主力店的可比实例。其中，可比实例四位于所在项目L2层，其租金单价为59元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该案例的楼层进行修正，修正幅度为90%，修正后租金单价为66元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。可比实例五位于所在项目L6层，其租金单价为50.5元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该案例的楼层进行修正，修正幅度为70%，修正后租金单价为72元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

建立统一的案例比较基础后的可比实例详情概述如下：

因素		估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
项目名称		西溪印象城	余杭区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代		2013/2019 年	2019 年	2013 年	2014 年
地址		余杭区	余杭区	拱墅区	拱墅区
交易时间		——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 (元/平方米/月)		——	66	72	74
交易情况		——	正常	正常	正常
不动产状况	区位状况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度较高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	一般	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善
	实物状况	临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
		物业类型	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	2,000 平方米以上	2,000 平方米以上
		配套设施设备	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

因素		估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
权益状况	使用率	正常	正常	正常	正常
	楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好	保养较好
	物业管理	较好	较好	较好	较好
	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划	符合规划
	租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大

备注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税



估价对象位置

对上述案例，我们从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面进行了相应的调整，主要有以下调整因素：

交易时间

可比实例的交易时间与价值时点接近，期间杭州市核心商圈同类优质商业物业主力店租金水平基本保持稳定，故未对可比实例的时间因素进行修正。

交易情况

可比实例的交易情况正常，故未对可比实例的交易情况进行修正。

不动产状况

不动产状况包括区位状况、实物状况和权益状况。其中，区位状况调整的内容包括商圈

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

繁华度、距离区域中心、交通便捷度、基础设施完善度、自然人文环境、公共服务设施状况、临路状况等因素；实物状况调整的内容包括商业类型、租赁面积、配套设施设备、进深比、内部装修、层高、进深、使用率、楼龄及保养、物业管理等因素；权益状况调整的内容包括规划限制条件、租赁占用情况等因素。

根据估价对象与可比实例上述因素具体情况，编制可比因素修正系数表，详见下表：

比较因素修正指数表						
因素			估价对象	可比实例四	可比实例五	可比实例六
交易价格（元/平方米/月）			——	66	72	74
交易时间			1.00	1.00	1.00	1.00
交易情况			1.00	1.00	1.00	1.00
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	1.00	1.00	0.95	0.95
		距离区域中心	1.00	1.00	1.00	1.00
		交通便捷度	1.00	1.03	1.00	1.00
		基础设施完善度	1.00	1.00	1.00	1.00
		自然人文环境	1.00	1.00	1.00	1.00
		公共服务设施状况	1.00	1.00	1.00	1.00
		临街状况	1.00	1.00	1.00	1.00
		实 物 状 况	物业类型	1.00	1.00	1.00
	租赁面积		1.00	1.00	1.00	1.00
	配套设施设备		1.00	1.00	1.00	1.00
	内部装修		1.00	1.00	1.00	1.00
	层高		1.00	1.00	1.00	1.00
	进深比		1.00	1.00	1.00	1.00
	使用率		1.00	1.00	1.00	1.00
	楼龄及保养		1.00	0.99	1.00	1.00
	物业管理	1.00	1.00	1.00	1.00	
	权 益 状 况	规划限制条件	1.00	1.00	1.00	1.00
		租赁占用情况	1.00	1.00	1.00	1.00
修正因素合计			——	1.02	0.95	0.95
修正价格（元/平方米/月）			——	67	69	70
评估单价取算数平均数 （元/平方米/月）			——	68		

由于可比实例一、可比实例二、可比实例三与估价对象用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，即每个案例的权重相同，则估价对象A座L1主力店的比准市场租金单价为 $(67+69+70) / 3=68$ 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

根据原始权益人提供的《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合我们对周边市场同类物业楼层差异市场调查，并对估价对象主力店租赁状况进行分析：估价对象主力店主要分布于A座B1、L1、L3层，各楼层间租金单价差异相较专门店不明显，楼层系数范围为80% - 100%，主力店市场租金单价范围为54 - 68元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

次主力店市场租金

经过市场调查与研究，我们最终确定了三个类似项目作为估价对象A座L1层次主力店的可比实例。其中，可比实例八位于所在项目L4层，其租金单价为80元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该案例的楼层进行修正，修正幅度为70%，修正后租金单价为114元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。可比实例九位于所在项目L1-L3层，其租金单价为114元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。为建立统一的案例比较基础，故对该案例的楼层进行修正，修正幅度为93%，修正后租金单价为122元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

建立统一的案例比较基础后的可比实例详情概述如下：

因素		估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
项目名称		西溪印象城	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心	拱墅区某购物中心
建筑年代		2013/2019 年	2018 年	2013 年	2014 年
地址		余杭区	拱墅区	拱墅区	拱墅区
交易时间		——	2023 年 6 月	2023 年 6 月	2023 年 6 月
交易价格 (元/平方米/月)		——	126	114	122
交易情况		——	正常	正常	正常
不动产状况	区位状况	商圈繁华度	繁华度较高	繁华度高	繁华度高
		距离区域中心	较近	较近	较近
		交通便捷度	较便捷	较便捷	较便捷
		基础设施完善度	完善	完善	完善
		自然人文环境	良好	良好	良好
		公共服务设施状况	完善	完善	完善
		临路状况	两面以上临街	两面以上临街	两面以上临街
	实物状况	物业类型	购物中心	购物中心	购物中心
		租赁面积	——	500 - 1,000 平方米	500 - 1,000 平方米
		配套设施设备	完善	完善	完善
		内部装修	简装	简装	简装
		层高	正常	正常	正常
		进深比	较好	较好	较好

「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

因素		估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
		使用率	正常	正常	正常
		楼龄及保养	保养较好	保养好	保养较好
		物业管理	较好	较好	较好
	权益状况	规划限制条件	符合规划	符合规划	符合规划
		租赁占用情况	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大	有租赁但实际租金影响不大

备注：上述租金均不含管理费、推广费、增值税



估价对象位置

对上述案例，我们从交易时间、交易情况、不动产状况三大方面进行了相应的调整，主要有以下调整因素：

交易时间

可比实例的交易时间与价值时点接近，期间杭州市核心商圈同类优质商业物业次主力店租金水平保持稳定增长，故对可比实例的时间因素进行修正。

交易情况

可比实例的交易情况正常，故未对可比实例的交易情况进行修正。

不动产状况

不动产状况包括区位状况、实物状况和权益状况。其中，区位状况调整的内容包括商圈

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

繁华度、距离区域中心、交通便捷度、基础设施完善度、自然人文环境、公共服务设施状况、临路状况等因素；实物状况调整的内容包括商业类型、租赁面积、配套设施设备、进深比、内部装修、层高、进深、使用率、楼龄及保养、物业管理等因素；权益状况调整的内容包括规划限制条件、租赁占用情况等因素。

根据估价对象与可比实例上述因素具体情况，编制可比因素修正系数表，详见下表：

比较因素修正指数表						
因素			估价对象	可比实例七	可比实例八	可比实例九
交易价格（元/平方米/月）			——	126	114	122
交易时间			1.01	1.01	1.01	1.01
交易情况			1.00	1.00	1.00	1.00
不动 产 状 况	区 位 状 况	商圈繁华度	1.00	0.95	0.95	0.95
		距离区域中心	1.00	1.00	1.00	1.00
		交通便捷度	1.00	0.97	1.00	1.00
		基础设施完善度	1.00	1.00	1.00	1.00
		自然人文环境	1.00	1.00	1.00	1.00
		公共服务设施状况	1.00	1.00	1.00	1.00
		临街状况	1.00	1.00	1.00	1.00
		实 物 状 况	物业类型	1.00	1.00	1.00
	租赁面积		1.00	1.00	1.00	1.00
	配套设施设备		1.00	1.00	1.00	1.00
	内部装修		1.00	1.00	1.00	1.00
	层高		1.00	1.00	1.00	1.00
	进深比		1.00	1.00	1.00	1.00
	使用率		1.00	1.00	1.00	1.00
	楼龄及保养		1.00	0.99	1.00	1.00
	物业管理	1.00	1.00	1.00	1.00	
	权 益 状 况	规划限制条件	1.00	1.00	1.00	1.00
		租赁占用情况	1.00	1.00	1.00	1.00
修正因素合计			——	0.92	0.96	0.96
修正价格（元/平方米/月）			——	116	110	117
评估单价取算数平均数 （元/平方米/月）			——	114		

由于可比实例一、可比实例二、可比实例三与估价对象用途一致，区域因素类似，故平均分配权重，即每个案例的权重相同，则估价对象A座L1层次主力店的比准市场租金单价为 $(116+110+117)/3=114$ 元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

根据原始权益人提供的《租约明细表》、《租赁合同》等资料，结合我们对周边市场同类型物业楼层差异市场调查，并对估价对象次主力店租赁状况进行分析：估价对象次主力店主要分布于A座B1M、L1、L3、L4层以及B座L1-L4层，各部分楼层系数修正范围为70% - 110%，区位修正范围为60%，次主力店市场租金单价范围为68 - 125元/平方米/月（不含管理费、推广费、增值税）。

(2) 出租率

估价对象出租率预计主要从以下几个维度进行分析：

历史出租率及价值时点出租率情况

估价对象A座于2013年正式运营，B座于2019年正式运营。估价对象投入运营以来一直保持较高的出租率水平，过往五年平均出租率为98.1%。

年份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-9 月
出租率	99.1%	98.8%	96.0%	98.4%	98.1%	98.5%

截至价值时点，估价对象共签约租户371个，出租率约为99.6%。根据估价对象历史出租率分析，估价对象出租率已达到较高水平，且呈现平稳态势，进入运营稳定期。

估价对象所在商圈出租率情况

根据市场调研，估价对象位于西溪商圈，隶属于杭州大城西商圈，所在区域商业氛围较好，商业需求稳定。依托着商业氛围良好、自然旅游资源丰富、位置优越、交通便利，出租率处于稳定水平，商圈平均出租率约为90%-98%，在全市范围内处于高位。

综上，根据估价对象历史及价值时点出租率情况、原始权益人访谈介绍及市场调研，结合项目所在区位情况，估价对象已进入运营稳定期，出租率呈平稳趋势。本次估价按照估价对象预测期内前2年年度出租率97.5%、预测期内后续年度出租率97.75%测算。同时估价对象所有租户租赁期外市场租金按照每年更新，在考虑合理的租户换租率、租赁期限、免租期长度后，本次估价假设项目每次更新租期时有效的年均免租期为5天。

(3) 收缴率

估价对象历史收缴率情况良好，截至价值时点，2020年、2021年、2022年及2023年1-9月租金收缴率分别为100%、100%、100%、99.98%。根据原始权益人提供资料，截至本报告出具日，前述欠款已结清。至此，本项目历史三年一期的收缴率均为100%。综上，本次评估按照100%收缴率进行计算。

(4) 租金增长率

估价对象租金增长率预计主要从以下几个维度进行分析：

历史经营指标

根据原始权益人提供资料，估价对象2022年客流量超1,500万人，2023年前三季度，项目客流量已超1,500万人次，今年有望创历史新高。同时，2022年估价对象全口径销售额突破30亿达35亿，近5年年均复合增长率达17.3%，保持积极的增长态势。在经营过程中，运营团队通过不断优化调整，带动自身经营持续向好，并凭借地铁开通契机进一步扩大影响力，带动项目客流量及销售额不断提升，项目各项主要经营指标均表现优异，未来增长潜力充足。

在固定租金收入层面，估价对象2022年固定租金收入近2亿元，自2018年起年复合增长率达12.3%。在固定租金单价层面，2018年至2022年，估价对象专门店平均固定租金单价的年复合增长率为8.3%，主力店为2.4%。

在执行租约租期内租金增长率

估价对象当前已签约租户中，专门店租期内租金年均增长率约为5.3%，次主力店租期内租金年均增长率为5.1%，主力店租期内租金年均增长率约为1.7%。

周边同类项目增长情况

估价对象位于杭州市大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，随着多个拥有较强运营能力的开发商进入，大城西商业环境与消费活力不断提升。同时，大城西商圈居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。根据市场调研，区域内其他优质项目签约专门店租户年租金增长率一般为3% - 8%，主力店租户年租金增长率区间为2% - 4%。

综上，根据估价对象历史运营情况、当前签约情况及区域商业的市场状况、市场对标项目的发展经验，预计估价对象专门店、次主力店固定租金2024 - 2026年增长率为5%、2027 - 2029年增长率为4%、预测期内后续年度增长率为3%；主力店部分预测期内固定租金增长率为2%。

(5) 销售额提成租金收入

销售额提成租金收入包含租赁模式为提成租金部分租金收入及租赁模式为固定/提成租金取高部分超出固定租金的提成租金收入。商业物业销售额提成租金收入与商场营业额呈现较高相关性，估价对象过往五年销售额情况如下：

经营指标	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年 1-9月	复合增长率
销售额 (万元)	185,352	202,734	177,127	283,104	350,561	319,383	17.3%

估价对象自开业以来，销售额逐年上升，近5年年均复合增长率达17.3%，2022年销售额突破30亿达35亿，自此进入全新业绩赛道。2023年1-9月已完成2022年全年业绩的91%，今年预计将同比实现更高增长。

估价对象历史年份提成租金收入受市场特殊因素影响，呈现波动，2023年随着经济常态化运行，估价对象提成租金收入呈现增长趋势。根据原始权益人提供之估价对象2023年经营预测，估价对象预计年提成租金收入约为2,846万元/年（不含增值税）。考虑到估价对象2023年实际经营情况，估价对象2023年第四季度提成租金收入按749万元（不含增值税）预测，即2023年收入合计按2023年1-9月实际收入与10-12月预测收入之和2,846万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在2023年预算基础上按年增幅2.75%测算。

(6) 物业管理费收入

根据原始权益人提供资料，估价对象物业管理费标准收费于2021年调整为90元/平方米/月（不含增值税），后续新签或换租物业管理费将按照上述标准执行。截至价值时点，部分租户由于签约较早，尚未调整到当前收费标准。对于已出租物业的物业管理费，租赁期限内采用租赁合同中约定的物业管理费水平（即实际物业管理费）计算，租赁期外已达到或高于90元/平方米/月（不含增值税）的，按90元/平方米/月（不含增值税）计算；未达到90元/平方米/月（不含增值税）的，在当前所属铺位类型的平均物业管理费基础上上浮4.0%。空置部分按照物业管理费标准收费计算。后续年份至预测期末的物业管理费单价在上述两类收费单价的基础上按年增幅4.0%测算。

(7) 固定推广费收入

截至价值时点，专门店的平均固定推广费约为10元/平方米/月（不含增值税），主力店起租时尚未开始收取推广费，当前推广费为0元/平方米/月。根据原始权益人介绍，固定推广费预计未来将向15元/平米/月（不含增值税）的标准逐步调整。根据原始权益人提供之估价对象2023年经营预测，估价对象年固定推广费收入（不含增值税）约为788万元。考虑到估价对象2023年实际经营情况，估价对象2023年第四季度推广费收入按202万元（不含增值税）预测，即2023年收入合计按2023年1-9月实际收入与10-12月预测收入之和788万元（不含增值税）测算，2024年至2027年在2023年基础上按年增幅4.0%测算，2028年至预测期末按年增幅3.5%测算。

(8) 多经及广告收入

根据原始权益人提供资料，估价对象多经及广告收入主要包含广告位收入、仓库收入和场地收入。根据原始权益人提供之估价对象2023年经营预测，估价对象年多经及广告收入（不含增值税）约为1,458万元/年。考虑到估价对象2023年实际经营情况，估价对象2023年第四季度多经及广告收入按266万元（不含增值税）预测，即2023年收入合计按2023年1-9月实际收入与10-12月预测收入之和1,458万元（不含增值税）测算，预测期内后续年度在2023年基础上按年增幅3.0%测算。

(9) 停车场收入

根据原始权益人提供之估价对象2023年经营预测，估价对象预计年停车场收入约为1,400万元（不含增值税）。根据原始权益人提供资料，估价对象停车场收费单价自2024年年初由6元/小时调整至8元/小时，上述调价已公示。同时，估价对象已签署《杭州西溪印象城停车场租赁协议》，合同约定估价对象2024年停车场租金收入为人民币2,000万元（不含增值税）。考虑到估价对象2023年实际经营情况以及已签署之租赁协议，基于审慎考虑，估价对象2024年停车场收入按2,000万元（不含增值税）计算，预测期内后续年份停车场收入在2023年停车场收入预测的基础上按每3年增幅5.0%测算。

4.5.2 运营期间成本费用、税金及附加

(1) 成本费用

企业的经营成本及期间费用既包括与企业提供产品或者服务直接相关的费用如物业成本，也包括期间费用如管理费用等间接费用。根据原始权益人提供资料，估价对象运营成本费用主要包含一般行政管理费及人力薪酬、公共能源费、物业管理及维修维护费、IT维护费、市场推广费以及营运费等。各项成本费用明细如下：

一般行政管理费及人力薪酬

科目	2023年10-12月	2024年	后续年增长率
人力薪酬及一般行政管理	584万元	1,697万元	2.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象一般行政管理费及人力薪酬包含项目办公费、差旅费等行政管理费用以及人员工资、社保等人力薪酬费用。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，估价对象2023年10-12月一般行政管理费及人力薪酬费用约为584万元。本次测算2023年一般行政管理费及人力薪酬费用根据原始权益人提供之估价对象经营预测金额测算，预测期内后续年度在2023年基础上按年增幅2.0%测算。

公共能源费

科目	2023年10-12月	2024年	后续年增长率
公共能源费	284万元	746万元	2.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象公共能源费包含项目公共区域所发生的电费、水费等公区能源费。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，估价对象2023年10-12月公共能源费约为284万元，2024年为746万元。本次测算2023年至2024年公共能源费根据原始权益人提供之估价对象经营预测金额测算，预测期内后续年度在2024年基础上按年增幅2.0%测算。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

物业管理及维修维护费

科目	2023 年 10-12 月	2024 年	后续年增长率
物业管理及维修维护费	637 万元	2,266 万元	2.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象物业管理及维修维护费包含项目保安保洁、绿化养护、设备设施维修维护等。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，估价对象2023年10-12月物业管理及维修维护费约为637万元，2024年为2,266万元。本次测算2023年至2024年物业管理及维修维护费根据原始权益人提供之估价对象经营预测金额测算，预测期内后续年度在2024年基础上按年增幅2.0%测算。

IT维护费

科目	2023 年 10-12 月	2024 年	后续年增长率
IT 维护费	51 万元	74 万元	2.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象IT维护费包含合同维保费、其他IT费等。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，估价对象2023年10-12月IT维护费约为51万元，2024年为74万元。本次估价IT维护费2023年根据原始权益人提供之估价对象经营预测金额测算，预测期内后续年度在2023年基础上按年增幅2.0%测算。

市场推广费

科目	2023 年 10-12 月	2024 年	取费标准
市场推广费	241 万元	1,001 万元	运营收入 × 3.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象市场推广费包含营销活动费、渠道推广费等。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，同时根据估价对象历史市场推广费支出分析，该费用约占不含税运营收入的3.0%，故本次评估按照不含税运营收入的3.0%测算市场推广费。

营运费

科目	2023 年 10-12 月	2024 年	取费标准
营运费	80 万元	334 万元	运营收入 × 1.0%

根据原始权益人提供资料，估价对象营运费包含客户促销等相关费用。根据原始权益人提供之估价对象经营预测，同时根据估价对象历史运营费支出分析，该费用约占运营收入的1%，故本次评估按照不含税运营收入的1%测算营运费。

保险费

科目	2023年10-12月	2024年
保险费	14万元	57万元

根据原始权益人提供资料，估价对象已投险种包含营业中断险、财产一切险、公众责任险等，根据原始权益人提供之估价对象预计投保保额及保险费率，本次测算中估价对象财产一切险和公众责任险保费约为53万元/年，营业中断险按当前保费约定的比例测算。

(2) 资本性支出

资本性支出一般包括构成固定资产、无形资产、递延资产的支出。在估价对象收益年期内，资本性支出主要包括主体工程及设备设施的大修、更换及改造。根据原始权益人提供资料，本次测算预计估价对象每年资本性支出为1,200万元与当年不含税收入的2.55%孰高，2023年10-12月按剩余天数占全年天数的比例折算。

(3) 税金及附加

本次测算中的税金及附加包括企业经营活动应负担的相关税费，包括增值税、增值税附加、房产税、城镇土地使用税、印花税。

增值税

根据《增值税暂行条例》规定，一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。进项税额是指纳税人购进货物、劳务及服务支付的增值税额，从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额，准予从销项税额中抵扣。当期销项税额小于进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。每期应纳增值税计算公式为：

应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

估价对象预测期内发生应税销售为分期取得的租金、管理费收入等，其中估价对象A座租金收入适用简易征收，B座租金收入适用一般征收，管理费等服务类收入适用一般征收。简易征收取得不动产租赁收入的增值税税率为5%，一般征收取得不动产租赁收入的增值税税率为9%，一般征收取得服务类收入的增值税税率为6%，故按照上述税率计算每期租金收入销项税额。

预测期内发生购进货物、劳务及服务即购买服务如支付综合管理服务等缴纳的增值税，分别按照相应适用税率计算每期进项税额。

增值税附加

增值税附加税是附加税的一种，对应于增值税的按照增值税税额的一定比例征收的税。是以增值税的存在和征收为前提和依据的，通常包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

估价对象所在地的附加税率为城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%，合计按照应纳税额的12%计算增值税附加。

房产税

房产税的计税方式分为从价计征和从租计征两种形式，根据《房产税暂行条例》规定，从价计征依照房产原值一次减除10%-30%后的余值计算，具体减除幅度由省、自治区、直辖市人民政府确定，税率为1.2%；从租计征是按照房产租金为计税基数，税率为12%。

估价对象所在地的房产税计征方式为从租和从价计征，即出租房屋按照从租计征、税率为12%；未出租房屋按照从价计征，减除幅度为30%，税率为1.2%。

城镇土地使用税

城镇土地使用税采用定额税率，以实际占有的土地面积为计税依据。

估价对象所在地的土地使用税为5元/平方米/年，估价对象所占用国有建设用地面积为88,123.50平方米。

印花税

《中华人民共和国印花税法》自2022年7月1日起施行，按照《印花税法税率表》列明税率，租赁合同按照合同约定租金金额的千分之一缴纳，计税依据不包括列明的增值税税款。

估价对象按照运营期内每期取得的租金金额（不含增值税）的1‰估算租赁合同印花税。

4.5.3 运营净收益

运营净收益 = 运营收入 - 成本费用 - 资本性支出 - 税金及附加

4.5.4 未来现金流预期

综上对运营收入、成本费用等的分析，预计2023年10-12月、2024年估价对象运营收入及运营净收益情况如下：

科目	2023年10-12月	2024年
运营收入（元）	80,398,552	333,601,606
成本费用（元）	18,911,235	61,748,630

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

科目	2023 年 10-12 月	2024 年
税费税金（元）	8,153,428	34,355,953
运营收入-成本费用-税费税金（元）	53,333,888	237,497,023
资本性支出（元）	3,024,658	12,000,000
运营收入-成本费用-税费税金-资本性支出（元）	50,309,231	225,497,023

备注：上述运营收入及运营净收益基于价值时点委托人及原始权益人提供之估价对象概况、租赁明细、运营支出等情况，以及本报告对于市场租金、增长率及出租率等参数的判断，并未考虑市场或经营特殊变动的影响，上述资料及参数的变动均会带来运营收入及运营净收益的变化。上述运营收入及运营净收益仅为本报告价值时点的估值测算过程数据，不可直接作为现金流预测使用。

4.5.5 长期增长率

估价对象预测期后至收益期届满的长期增长率2.75%乃根据类似物业的发展经验及该区域的市场状况综合分析得出。

城市宏观情况分析：

从城市角度分析，杭州市作为头部新一线城市，不仅是浙江省的政治、经济、文化和金融中心，更是全国经济、旅游、电子商务、消费中心城市之一，具有浓厚的城市商业氛围以及消费者活力。在宏观经济层面，2022年杭州全市生产总值（GDP）18,753亿元，位列全国第九位，自2001年起历史二十余年间年均复合增速超过12%；2022年杭州市社会消费品零售总额7,294亿元，同期历史年均复合增速高达12.9%。在居民消费价格指数（CPI）层面，自2001年起杭州市居民消费者价格年均增幅约为2%，整体维持在合理健康的上涨水平。

综合来看，杭州市宏观经济发展迅速，居民生活水平逐年提高，居民消费及意愿逐年活跃，城市GDP与社会消费品零售总额除特殊年份外年增速均高于2.75%，未来发展态势积极乐观，稳定的CPI水平也为未来增长提供坚实支撑。

资产周边市场分析：

项目所在商圈为大城西商圈，大城西商圈背靠近年来快速发展的产业集群、扎实稳定的消费客群、优质的基础设施条件以及丰富秀丽的自然风光强势崛起，俨然已成为杭州市最重要且最为活跃的商圈之一。随着区域经济高速增长，大城西商圈居住氛围以及高等教育事业亦得到了十足的发展，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。估价对象位于商圈的核心区域，紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，使得项目客群充足多样。同时，估价对象接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。

展望未来，区域内新兴科技产业的进一步发展、高端居住群体的进一步导入以及轨道交通的进一步完善，为大城西商圈发展提供了坚实的消费基础，其辐射范围将从自身区域板块扩展至全市乃至周边区县，板块内的购物中心预计将实现稳步增长。

资产自身情况分析：

从项目经营情况来看，估价对象分两期（A座、B座）完成建设，其中A座于2013年竣工开业，B座于2019年竣工开业。自B座开业后出租率维持高位平稳水平，过往五年平均出租率为98.1%，出租情况良好。同时，项目2022年客流量超1,500万人，2023年前三季度，项目客流量已超1,500万人次。项目2022年全口径销售额突破30亿达35亿，近5年年均复合增长率达17.3%，保持积极的增长态势。从项目运营收入来看，项目2022年运营收入近3亿元，2014-2022年经营收入年复合增长率高达11.4%。

总体而言，项目经营过程中，通过不断自我优化调整，带动自身经营持续向好，并凭借地铁开通契机进一步扩大影响力，带动项目客流量及销售额不断提升，项目各项主要经营指标均表现优异，未来增长潜力充足。

因此，综合考虑城市宏观经济发展水平、区域经济发展水平、商圈活跃度以及项目自身增长情况，同时亦考虑到突发性宏观经济事件等类不可抗力因素，估价对象长期增长率采用2.75%属于合理水平。

4.5.6 收益年期

估价对象土地使用权终止日期为2048年6月29日，于价值时点2023年9月30日剩余使用年期为24.7年；估价对象于2013年与2019年分期建成，属于钢筋混凝土非生产用房建筑物，最高经济耐用年限为60年，至价值时点2023年9月30日，按最早完工时间计算已使用约10年，估价对象剩余经济耐用年限约为50年；根据孰短原则，估价对象收益年期为24.7年。

4.5.7 报酬率的求取

本次估价测算采用7.0%的报酬率。该报酬率是资本成本或用以转换日后应付或应收货币金额的回报率，理论上反映资本之机会成本，我们在确定上述报酬率时，采用累加法进行确定。累加法是以安全利率加风险调整值作为报酬率，即将报酬率视为包含无风险报酬率和风险报酬率两大部分。公式如下：

报酬率=无风险报酬率+风险报酬率

其中，无风险报酬率参照价值时点十年到期国家债券的收益率2.68%进行确定；风险报酬率体现投资人对长期投资超出安全利率以外的回报要求，主要包含：(1)投资不动产的风险补偿；(2)缺乏流动性风险补偿；(3)区位风险补偿；(4)行业及管理负担风险补偿；(5)合规风险补偿；(6)增长风险补偿；(7)特殊经营风险补偿。投资不动产的风险补偿一般指投资不动产行业额外要求的回报，我们采用3.5%作为投资不动产的风险补偿，代

表了流动性、区位、行业、合规及增长均处于均值水平下的不动产风险回报要求。估价对象为消费类不动产中的购物中心业态，是位于头部新一线城市杭州市较核心区位的区域级购物中心。杭州市社会消费品零售总额及人均消费性支出均位于全国前列，城市消费活跃度高。估价对象所在商圈为大城西商圈，大城西商圈商业氛围活跃，商业环境与消费活力不断提升，同时其居住氛围浓厚、高教事业及区域内产业发展良好，商业租赁需求稳定，商圈中的优质商业物业整体租赁情况良好。其次，估价对象接驳地铁线路，区位及交通优势显著，进一步扩大了项目的客群辐射范围。同时，估价对象紧邻西溪国家湿地公园，旅游资源丰富，客群多样。

综合考虑近期市场流动性、估价对象长期增长情况及经营情况，结合REITs项目合规优势，估价对象在上述投资不动产的风险补偿均值3.5%的基础上，上调0.875%，综合风险报酬率取值为4.375%。

风险因素	报酬率
无风险报酬率	2.68%
风险报酬率 ——投资不动产风险补偿均值	3.50%
风险报酬率 ——估价对象流动性、区位、行业及管理负担、合规、增长、特殊经营等方面风险补偿调整	0.875%
报酬率	7.00%

备注：上述报酬率按照0.25%归整。

4.5.8 结论

综上，于价值时点，估价对象收益法计算的市场价值为人民币3,959,000,000元，折合总建筑面积单价15,855元/平方米。

4.5.9 不可抗力因素分析

根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条第二款：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。通常包括以下几种情形：

1) 重大的自然灾害类

如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。

分析：杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域，属亚热带季风区，自然灾害多为台风类强对流天气，且多集中于每年夏秋两季。中国天气网大数据显示，1949-2021年，共有44个台风登陆浙江。台风登陆地点多为浙江省东南沿海地区，待抵达杭州时风力逐渐减弱，造成严重经济及财产损失的概率进一步降低。

同时，杭州市地处于地质相对安全区域。根据杭州市地震局的相关课题研究，杭州市周边不存在活跃地质断层，基本不存在发生中强以上地震的地理条件。不仅是杭州，浙江省是全国唯二没有发生过6级以上破坏型地震的省份。杭州地区自1971年有仪器精确测算后，仅发生3级以上地震14次，未造成重大财产损失或人员伤亡。

在自然灾害预防方面，杭州市应急管理局与杭州市发展和改革委员会于2021年9月联合印发了《杭州市综合防灾减灾“十四五”规划》。规划中指出，“十三五”期间，杭州市灾害性天气预报准确率达80%，暴雨、大风等突发气象灾害预警提前量达到35分钟。“十四五”期间，杭州市将进一步完善防灾减灾体制机制，提升自然灾害防治能力，推进防灾基础设施建设，打造一体化智能化安全发展示范城市。同时，杭州市减灾委员会办公室于2023年2月印发了《杭州市自然灾害救助应急预案》。预案进一步明确了杭州市自然灾害预案体系、组织体系、运行机制、应急保障等，目标提高政府应对突发事件的能力，最大程度预防和减少突发事件的发生，减轻突发事件造成的损失，保护公众的生命财产安全。

此外，估价对象历史及未来均有持续购买财产保险，其中也有相应自然灾害的保险条款可以对相应损失进行一定程度的保障。

结论：自然灾害这种不可抗力虽然无法百分之百预见，但是过去五十年在估价对象所在区域没有出现重大财产损失的自然灾害记录，因此估值中未对该因素进行特殊考虑。

2) 重大的社会非正常事件类

这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，但对局外的民事关系的当事人而言，这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的，因此属于不可抗力。

分析：近几十年间杭州地区社会始终保持稳定，估价对象所在场地和区域没有发生过社会非正常事件。

结论：估价对象自开业经营以来没有发生过社会非正常事件，并且通过进一步完善风控举措，压实处置方案和应对流程从而避免类似情况的发生。因此估值中未对该因素进行特殊考虑。

3) 政府行为对民事当事人民事活动的影响类

有些情况下，类似于不可抗力，应当比照不可抗力处理，如征收征用。

分析：杭州市征收办法已经实施多年，杭州市政府也对征收事项有明确的法律法规政策；估价对象所在地区已经是成熟建成区，公共设施包括道路、上下水、燃气、供电等设施建设完善。

结论：基于以上信息，估值中未对该因素进行特殊考虑。

4) 突发社会性事件等因素对社会经济发展影响

2020年-2022年的新冠肺炎对杭州市经济和居民生活均产生了显著影响。此类突发公共

卫生事件在过去20年间共发生两次，上一次为2003年的非典型肺炎。这类情况属于发生频率较低的突发社会性类不可抗力事件。

分析：结合2003年-2023年过去二十年的官方统计数据可以看到，自2003年非典型肺炎至2022年新冠肺炎后，杭州地区生产总值（GDP）年复合增长率达11.9%，社会消费品零售总额年复合增长率为12.8%。常住人口在20年间（第五次vs第七次人口普查）增长率高达74%，城镇居民人均可支配收入复合增长率9.9%，人均消费性支出复合增长率8.9%。

由此可见突发公共卫生事件虽会在发生当年造成短期波动，长期来看杭州市仍然可以保持经济和消费能力的合理增长。且在过去20年间，杭州市宏观经济发展迅速，一跃成为全国文化、旅游、消费与电子商务中心城市之一，在突发公共卫生事件后的恢复也是迅速的。2023年1-9月，杭州市地区生产总值（GDP）同比增长5.8%，社会消费品零售总额同比增长4.7%，其中6月创历史新高，可见在发生此类突发公共卫生事件时，杭州市深厚的经济底蕴和经济韧性，能使其在短时间内快速恢复经济活力。

结论：突发公共卫生事件属于发生周期较长，不确定性很大的低概率类不可抗力。杭州市在过去二十年间，曾经历过两次突发公共卫生事件影响。但通过观察经济运行的长期表现，此类突发公共卫生事件的负面影响在几年内可恢复到长期平均增速上。在估价对象估值中设定的预测期年化增长率，以及长期增长率均低于上述已考虑突发公共卫生事件影响下的过去二十年间各项宏观经济数据。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

4.6 估价结果确定

我们采用了收益法对估价对象的市场价值进行了测算，采用收益法首先确定出一定时期的运营净现金收入，并就该运营净现金收入采用适当报酬率以计算估价对象的市场价值，该方法通常用于衡量在假设投资年期内的运营收入及资本增长，让投资者或产权方可对估价对象可能带来的长期回报作出评估。

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，车位2,463个（其中人防车位997个），于2023年9月30日之市场价值为人民币**3,959,000,000**元（大写人民币叁拾玖亿伍仟玖佰万元整），折合总建筑面积单价15,855元/平方米。

估价结果汇总表

项目名称	用途	建筑面积 (平方米)	评估方法及权重	估价总值 (元)	总建筑面积单价 (元/平方米)
杭州西溪印象城	商业	144,125.83	收益法 100%	3,959,000,000	15,855
	停车场	105,575.55			
	合计	249,701.38			

备注：总估值取整至百万位，市场价值单价取整至个位。



5. 附件

5.1 估值敏感性分析及压力测试

本次评估是基于价值时点所获知及调研到的估价对象及市场信息所做出的判断。本评估报告的使用者应注意到，由于未来事件及经济发展存在波动及不可预测性，预测数据与实际情况产生偏离是较难避免的，特别是估值测算的收益期往往超过10年，较长期的预测亦受到长期宏观及区域经济发展的影响。为了帮助报告使用者更好地评估关键性假设波动对估值产生的影响，我们主要针对运营净收益和长期增长率进行了8个情景下的估值敏感性分析。

估价对象运营净收益的变化可以综合体现一般经营性利好或风险对于估值的影响，而长期增长率则可以体现宏观经济发展层面的波动对于估值的影响。

本敏感性分析旨在为一定波动范围内的估值变化提供参考，而未来实际变化可能超过所示范围，请报告使用人注意。

1) 运营净收益：

估价对象的运营净收益水平受到收入和成本的综合影响，亦可以体现多个不同方向的市场变化对项目的整体影响。“基准运营净收益”情景为本次估值39.59亿对应的运营净收益水平。项目运营净收益的变化对估值的影响如下：

运营净收益变化比例	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 10%	35.63	-10%
下降 5%	37.61	-5%
基准	39.59	0%
增长 5%	41.57	5%
增长 10%	43.55	10%

2) 长期增长率：

长期增长率会受到区域经济发展情况、利率和城市商业活力等宏观因素影响，不可预见的宏观环境变化会对估值产生影响。“基准长期增长率”情景为本次估值39.59亿对应的长期增长率（2.75%）。长期增长率的变化对估值的影响如下：

长期增长率变化	价值时点估值：39.59 亿元	
	情境下估值（亿元）	估值变化比例（%）
下降 0.5%	38.85	-2%
下降 0.25%	39.22	-1%
基准（2.75%）	39.59	0%
增长 0.25%	39.97	1%
增长 0.5%	40.37	2%

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.2 委托评估函

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金

委托评估函

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司：

作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的计划管理人（以下合称“中金”），按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，特委托贵公司承办与本次经济行为相关的评估事宜。为确保评估机构客观公正地进行评估，中金对相关事项作如下说明：

1. 本次被评估单位为杭州润衡置业有限公司；
2. 本次被评估标的为中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目；
3. 价值时点为：2023 年 9 月 30 日；
4. 评估目的：为中金作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金的基金管理人及中金-印力消费基础设施资产支持专项计划的计划管理人，按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求，在申请注册基础设施基金前对基础设施项目的市场价值提供参考依据；
5. 纳入评估范围的标的与本次经济行为涉及的标的范围一致；
6. 本次评估所需资料由本公司及项目原始权益人提供；
7. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

(以下无正文,为《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金委托评估函》的盖章页)



委托方(签章): 中国国际金融股份有限公司



2024年1月8日

(以下无正文,为《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金委托评估函》的盖章页)



委托方(签章): 中金基金管理有限公司



2024年1月8日

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.3 企业关于评估的有关事项说明

评估项目情况说明

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司：

本公司作为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施证券投资基金”）的基础设施项目原始权益人，为确保评估机构客观公正地进行评估，对相关事项作如下说明：

1. 本次被评估标的为中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目，国有建设用地使用权面积为88,123.50平方米，总建筑面积为249,701.38平方米，其中商业建筑面积为144,125.83平方米，车位2,463个（其中人防车位997个）。
2. 本次被评估标的分两期（A座、B座）完成建设，其中A座于2013年1月竣工，并于同年5月正式营业（南侧停车场于2016年7月竣工投入使用）。B座于2019年5月竣工并正式营业。
3. 本次被评估标的各部分用途、面积如下：

用途	地上建筑面积（平方米）	地下建筑面积（平方米）
A座商业	83,785.83	30,125.20
B座商业	25,309.15	4,905.65
商业建筑面积合计	144,125.83	
A座停车楼	21,614.19	—
南侧停车楼	16,226.03	—
地下其他部分	—	25,676.39
地下人防车库	—	42,058.94
建筑面积合计	249,701.38	

备注：被评估标的包括停车楼、地下人防车位、地面车位共计2,463个（含人防车位997个）。

4. 本次被评估标的装修情况及配套设施如下：

装修情况：

外装修：外墙面为玻璃幕墙、干挂陶板、真石漆组合；

内装修：

公共区域：地面局部人造大理石铺装，大部分为釉面地砖铺装；墙面为乳胶漆、干挂大理石及铝板结合；吊顶天花为石膏板及局部格栅吊顶结合；

后勤区域：地面地砖铺装，部分水泥砂浆抹光地面；墙面乳胶漆粉刷；顶部大部分裸顶粉刷乳胶漆，局部石膏板吊顶。

配套设施：

于价值时点2023年9月30日，估价对象A座共配备72台电梯，品牌为西子奥蒂斯。其中49台扶梯（室外5台扶梯、室内44台扶梯），客梯14台，货梯9台；B座共配备29台电梯，品牌为日立。其中22台扶梯（室外7台扶梯、室内15台扶梯），货梯4台，客梯3台；另配备有宽带光纤、智能照明、智能保安监控系统、停车管理系统、车位引导、室内外大屏、室内导视查询屏、自助停车缴费、门禁系统防盗报警系统、火灾自动报警系统和消防联动报警系统、泛光照明系统、楼宇自控系统、BA群控系统等设

备设施。

5. 本次被评估标的租赁情况如下：

「杭州西溪印象城项目」的可租赁面积为99,896.24平方米，于2023年9月30日已部分对外出租，已出租面积为99,452.12平方米，出租率为99.6%，签约租户共计371个，计租方式为固定租金、提成租金、固定租金与提成租金两者取高三种方式。

6. 本次被评估标的运营管理服务协议如下：

根据《关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之运营管理服务协议》，由深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司作为运管管理统筹机构，由杭州印力商业管理有限公司作为运营管理实施机构为被评估标的提供综合运营管理服务，服务协议约定基础设施项目的所有运营支出由项目公司承担。

7. 本次被评估标的税费相关情况如下：

税种	取费依据	税率
印花税	不含增值税租金收入	0.1%
增值税	简易征收-租金收入（A座）	5%
	一般征收-租金收入（B座）	9%
	服务类收入	6%
增值税附加	实缴增值税	12%
土地使用税	土地使用权面积	5元/平方米/年
房产税-从租	不含增值税租金收入	12%
房产税-从价	空置部分原值	70%*1.2%

8. 本次被评估标的已投险种包含营业中断险、财产一切险、公众责任险，保险合同请见附件。

9. 本次被评估标的资本性支出每年按照1,200万元与当年不含税收入的2.55%取孰高的标准计提，项目历史资本性支出情况及未来预算情况请见附件。

10. 本次被评估标的不动产权证书请见附件。

11. 本次被评估标的租赁明细表请见附件。

12. 本次被评估标的历史经营情况及未来经营预算请见附件。

13. 本次被评估标的招商及管理相关标准请见附件。

14. 本公司作为评估当事方所提供的涉及项目公司主体等的工商登记文件真实准确，与经营范围有关的资质资格文件真实有效、与经营相关的合同类及管理类文件真实完整。自价值时点2023年9月30日至目前，估价对象未发生重大情况或重大变化。

15. 纳入评估范围的标的与本次经济行为涉及的标的范围一致。

16. 纳入评估范围的标的权属明确，权属证明文件合法有效。

17. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

(以下无正文，为《评估项目情况说明》的盖章页)



原始权益人（公章）



印力商用置业有限公司

日期：2024年 1 月 9 日

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.4 委托人和产权方营业执照



统一社会信用代码

911100000918666422

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



营业执照

名称 中金基金管理有限公司

注册资本 50000万元

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2014年02月10日

法定代表人 胡长生

营业期限 2014年02月10日至 长期

经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室



登记机关

2021年04月29日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制





营业执照

统一社会信用代码
91440300748870399Q



名称 印力商用置业有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 丁力业

成立日期 2003年04月11日

住所 深圳市福田区农林路69号深国投广场2号楼1201室



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年需于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第三十二条的规定向社会公示企业信用。



登记机关

2020年08月24日

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.5 物业位置图



★ 估价对象位置示意图

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.6 估价对象及外部环境照片



物业现状外观



物业现状外观



物业内部



物业内部



物业视野景观



物业露台

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



东至沿山河河道



南至沿山河河道



西至杭州怡宁医院



北至五常大道

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.7 估价对象权属证明

中华人民共和国住房和城乡建设部监制 (2012版)
建房注册号: 133001

根据《中华人民共和国物权法》, 房屋所有权证书是权利人享有房屋所有权的证明。
登记机构 (盖章):

余 房权证 五 字第 13360186 号

房屋所有权人	杭州西溪印象城有限公司		
共有情况	单独		
房屋坐落	杭州市余杭区五常街道五常大道1号		
登记时间	2013年12月01日		
房屋性质			
房屋用途	商业		
房屋面积	总建筑	建筑面积 (m²)	其他
	1	37500.00	10440.00
土地	地号	土地使用权取得方式	土地使用年限
出让	宗地编号	出让	40

附 记


抵押权人: 中国工商银行股份有限公司杭州分行
抵押金额: 25000 万元; 登记时间: 2014年12月21日

抵押权人: 中国工商银行股份有限公司杭州分行
抵押金额: 337000 元 (1E26); 登记时间: 2014年12月21日


填发单位 (盖章):

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



价值时点：2023年9月30日



根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。

杭州市人民政府 (章)

NOV 10 1930 PM 30 PM

記 事

2013.10.31 1.实际经营用途为商业用地,归类于商服用地。

2012.2.17 星期一 (1-207-118-213, 1-207-118-217)

登記費

延 世 醫 學 報

江西省国土资源厅
土地证书管理
专用章
No. 11662801

房屋 建筑面积为 20000 平方米, 计 104 户
其中建筑好房屋: 11700 平方米, 占 58.5%
建造质量为 10000 平方米

2013年11月24日星期三
秋高气爽
过秋高气爽的季节，是秋，是秋高气爽
11月24日星期三

© 2000

洲轉區	正
城鎮區	優2
城鎮區	優1
城鎮區	正


中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日



中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

浙江省编号：BDC33011012023044483552

浙（2023）杭州市不动产权第0378857号

权利人	杭州润置置业有限公司
共有情况	单独所有
坐落	杭州市余杭区五常街道五常大道1号B1-01至B1-23、B2-01至B2-06室，杭州市余杭区五常街道五常大道3号B1-01至B1-18室
不动产单元号	330110 120007 GX00112 F00010001、330110120007GX00111F00010001
权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质	出让/其他
用途	商业用地/非住宅
面积	土地使用权面积32908.0㎡/房屋建筑面积35030.85㎡
使用期限	国有建设用地使用权2048年06月29日止
权利其他状况	土地使用权面积：32908.0㎡，其中独用土地面积32908.0㎡，分摊土地面积0㎡

附记

1. 税源编号：T33011020230050150 完税时间：2023-6-30；
2. 实际批准用途为商业用地（大型综合购物中心），归类于商业用地；
3. 规划批准用途为地下商业；
4. 本宗地为地下空间；
5. 地下空间商业建筑不得分割转让。

通过扫描二维码可查看详情，房屋产权年限及抵押登记信息等



附图页



中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.8 估价机构营业执照



中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.9 估价机构相关资质证明



房地产估价机构备案证书

证书编号：粤房估备字壹0200022

企业名称：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

统一社会信用代码：91440300748859253X

法定代表人：程家龙

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T2座503A、502B1

有效期：至2026年10月11日

备案等级：一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办”扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月11日



广东省建设行业数据开放平台查询网址: <http://data.gdcic.net/dop>

中国浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道1号、3号1幢
「杭州西溪印象城」商业及配套不动产项目市场价值评估

价值时点：2023年9月30日

5.10 估价人员相关专业执业资格

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册房地产估价师名称,执行房地产估价业务,有权在房地产估价报告上签字。 This certificate is approved and issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. The bearer of this certificate is entitled to use the designation of Registered Real Estate Appraiser to proceed real estate appraisal practices and to sign on real estate appraisal reports.  发证机关 No. 00276092	姓名 / Full name 高红萍 性别 / Sex 女 身份证件号码 / ID No. 330621199003183001 注册号 / Registration No. 3320190187 执业机构 / Employer 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司杭州分公司 有效期至 / Date of expiry 2025-08-15 持证人签名 / Bearer's signature <i>高红萍</i> 

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。 本证书合法持有人有权使用注册房地产估价师名称,执行房地产估价业务,有权在房地产估价报告上签字。 This certificate is approved and issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China. The bearer of this certificate is entitled to use the designation of Registered Real Estate Appraiser to proceed real estate appraisal practices and to sign on real estate appraisal reports.  发证机关 No. 00279842	姓名 / Full name 谢晶 性别 / Sex 女 身份证件号码 / ID No. H03521778 注册号 / Registration No. 3320190186 执业机构 / Employer 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司杭州分公司 有效期至 / Date of expiry 2025-10-17 持证人签名 / Bearer's signature <i>谢晶</i> 