

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-115

云南罗平锌电股份有限公司

关于环境隐患问题整改的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）正严格按照各级监管部门的要求，科学、有序、有效的进行公司环境隐患问题的整改，为真实、准确、完整的将公司环境隐患问题整改情况及时对外披露，现将公司截至2018年8月19日的整改工作进展作如下公告：

一、整改基本情况

1. 含铅废渣处置进展

2016年11月25日中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室印发《曲靖市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》（曲办发〔2016〕91号），要求公司2018年底前完成渣库含铅废渣无害化处置。公司自接到通知后，立即通过资源综合利用厂对渣库含铅废渣进行处置，2016年11月至2017年底共计处置含铅废渣5.12万吨。为加快含铅废渣处置进度，公司以支付费用的方式将部分含铅废渣委托具有危废资质的公司进行转运处置。

在公司含铅废渣处置期间，公司派专人对该批含铅废渣库存量进行跟踪核实，由于处置期恰逢雨季，且罗平县今年的降雨量胜过往年，经检测，渣库中下部压实密度增大，堆比重由1.5增至1.7；水份由25.80%增至40.30%，吨水份增加了14.50%，因上述原因导致渣库含铅废渣量增加约2.64万吨。截至2018年8月19日，公司2018年1月—8月19日处置含铅废渣16.31万吨，其中公司处置10.14万吨，外转处置6.17万吨，剩余约3.42万吨。公司确保在2018年9月15日之前处置完毕。

含铅废渣的对外转运处置，公司均签订了转运及处置协议。近日，公司与有危废处置资质和危废运输资质的云南祥云飞龙再生科技股份有限公司和中国铁路昆明局集团有限公司昆明车务段师宗站签订了《危险废物处置利用合同》和《危险废物运输协议》。上述合同签订情况详见2018年7月7日、7月14日、7月

18日、8月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》。公司针对目前的含铅废渣转移，派专人跟踪其转移情况，确保安全运至委托处置单位。

2. 钙渣处置进展

公司目前主要采用防雨油布覆盖钙渣，以防雨淋、防流失、防扬散。下一步，将根据长沙有色冶金设计研究院有限公司出具的最终方案，对该批钙渣进行科学处置。截至2018年8月19日，对钙渣渣库外围截洪沟、石挡墙的修葺加固工作已全部完成，钙渣库后期整改工作待长沙院整改方案确定后实施。

3. 环境安全风险评估进展

公司对环境安全状况不清、环境风险不确定的问题，已委托长沙有色冶金设计研究院有限公司开展全面排查评估。

目前，符合公司实际情况的优化整改方案还在进一步论证中，对于经长沙院确认可行的成熟措施，公司已在实施。截至2018年8月19日，公司与长沙院专家在长沙召开了云南罗平锌电股份有限公司污染防治技术方案讨论会，形成会议纪要。长沙院计划于2018年8月31日前完成环境安全风险评估报告、环境安全隐患整改方案、环境影响后评价和企业中长期发展规划的编制工作。公司将按照长沙院形成的报告结果，进行安全整改、科学整改，以彻底消除公司环境安全隐患。

4. 雨污分流处置进展

针对公司厂区雨污管网部分损毁、沟坡挡埂不够高、污水管道不规范；部分沟渠、管道、截洪沟损毁，导致暴雨未能有效收集处理，出现外溢的情况，公司已委托有资质的单位进行施工，截至2018年8月19日，公司雨污分流已完成清淤、加高、修补沟渠管道等工程的82%左右；污水管网改造施工工程已全部完成。

5. 防腐防渗工程整改进展

截至2018年8月19日，各车间防腐施工已完成工程量的91%左右，其它防腐项目均在工序过程中。防渗工程的浇筑耐酸砼项目，已全部完工。

6. 厂区绿化和厂区形象整改进展

公司以此次环保隐患整改为契机，参照园林式工厂进行整改，全面系统改造提升厂区环境，实施“美化、亮化、绿化、硬化”四化工程，对裸露土表全部覆

土绿化，安装路灯，硬化修复厂区路面，清理清洁厂区环境，提升公司整体形象。

截至 2018 年 8 月 19 日，厂区绿化施工正在有序进行中，已完成绿化工程量的 92%左右；对厂房粉刷喷涂已完成合同工程量的 95%左右；对厂区破损路面需改造面积已完成 65%的工程量，剩余路面待整改完成时进行整体铺设；废弃待拆的设备及建筑物已全部完成拆除。

7. 从思想上转变观念，提升环保意识

本周内，公司组织 1266 名员工参加环保安全意识教育提升专题培训会，会议特别邀请环保安全专业讲师从环保运营合规性实务、安全运营合规性实务等方面对员工进行培训。

8. 规章制度修改完善进展情况

严格按照国家法律法规的要求，建立健全公司安全生产、环境保护制度。加强各生产单位管理，严格执行有关规章制度，从源头识别、过程控制等方面全方位杜绝环境污染和安全生产事故发生。

在整改中要求施工方施工前必须进行技术交底并召开班前会，明确施工范围，辨识作业过程中的危险源，落实控制措施。涉及到高空作业、吊装作业、动火作业、临时用电等危险作业时，必须严格落实安全措施，严格执行作业审批制度，方可作业。

截至 8 月 19 日，公司各生产单位已完成单位目标的修订工作，目前正根据法律法规的要求并围绕部门目标修订完善岗位职责，预计 8 月 24 日前可完成修订。

二、其他说明

公司一定严格按照各级政府及监管部门的要求立行立改，提高管理水平，力争在 2018 年 9 月 15 日前恢复生产，并将持续加强安全环保等方面的管理，确实履行信息披露义务，努力提高公司业绩以回馈广大投资者。

根据公司当前整改进度，结合近日公司与政府相关部门的沟通情况，预计停产不会超过三个月时间，预计公司不会触及《股票上市规则》第 13.3.1 条的相关条款，公司股票不存在可能触及被实施其他风险警示的情形。

公司提请广大投资者注意投资风险！

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年8月20日